

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

- 1. Denumirea beneficiarului de stat** **IMSP Dispensarul Republican de Narcologie**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **IMSP Dispensarul Republican de Narcologie**
3. Obiectul achizițiilor **Lucrari de reparatie a Sectiei nr.2 al IMSP Dispensarul Republican de Narcologie, mun Chisinau, str. Costiujeni 3A**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari Interioare		
		1.1. Demontari si evacuari		
1	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	7,5000
2	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	8,4000
3	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	17,0000
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	52,4400
5	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	0,9000
6	TrI1AA01A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t	0,9000
7	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	0,9000
		1.2. Tavan		
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonoground) (In locurile deteriorate)	m2	52,4400
9	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	52,4400

1	2	3	4	5
10	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	52,4400
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	52,4400
12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	52,4400
		1.3. Pardoseli		
		1.3.1. Tip 1 Gresie		
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonogrun	m2	7,5000
14	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	7,5000
15	CG56A1 K=2	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2	-7,5000
16	CG47D	Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul)	m2	7,5000
17	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	8,4000
		1.3.2. Tip 2 Lenoleum		
18	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	17,0000
19	CG56A1 K=2	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2	-17,0000
20	CG08A2	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu preadez (ATENTIE Lenoleum cu grosimea minim	m2	17,0000

1	2	3	4	5
		3mm si grosimea stratului de uzura minim 0.7mm de tip Tarket sau analogic, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselilor, latimea plintelor minim 90mm confectionate din MDF rezistent la umeditate), (culoarea tipul si forma lenoleumului, plintei se va coordona cu beneficiarul)		
		2. Lucrari Exterioare		
		2.1. Demontari si evacuari		
21	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (Portiuni deteriorate la fatada)	m2	14,6000
22	RpCB18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc (Demontarea Pereu existent)	m3	2,5000
23	RpDC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatare si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi (Pereu)	m	48,6000
24	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice	m2	25,0000
25	RpDB37A1 K=2	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice, pentru fiecare 1 cm in plus peste cei 3 cm grosime se adauga	m2	25,0000
26	TrI1AA01A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t	8,6000
27	TsI50B5	Transportarea gunoierului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	8,6000
		2.2. Pereu		
28	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr.10-20 (Completare 5 - 7 cm)	m3	4,0000

1	2	3	4	5
29	IzF04J1 aplicativ	Película 200mkm	m2	50,0000
30	CC03C	Montare plase sudate la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, la plăci (Bp5 100*100)	kg	75,0000
31	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în cuzinete, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	5,0000
32	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B 20 (100 mm)	m3	5,0000
		2.3. Scurgeri Exterioare și glafuri (Ferestre)		
33	RpCP44A	Demontarea construcțiilor metalice cu recuperarea materialelor (ATENȚIE Grile metalice de protecție la geamuri se vor remonta după montarea scurgerilor exterioare)	kg	3 600,0000
34	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereți (Glafuri exterioare)	m2	74,6000
35	TrI1AA01A2	Încarcarea materialelor din grupa A - grele și marunte prin aruncare - de pe rampa, în vagon, categoria 2	t	2,5000
36	TsI50B5	Transportarea gunoierului de construcție cu autobasculantă la distanță de 15 km	t	2,5000
37	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților și tavanelor (Betonoground)	m2	74,6000
38	RpCJ06A	Reparații de tencuieli interioare, în jurul tocurilor și pervazurilor, la uși și ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, având spaletii drepti, până la 15 cm lățime	m	497,3000
39	CF61A	Driscuire continuă a suprafeței (tencuiala de un strat) cu amestec uscat (ATENȚIE amestec uscat pe baza de ciment folosit pentru lucrări exterioare): glafuri de ferestre	m2	74,6000

1	2	3	4	5
40	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	74,6000
41	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	74,6000
42	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	650,0000
43	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (cu latimea de 150mm)	m	162,3000
44	CL26A	Rame metalice gata confectionate ((ATENTIE Manopera, Montarea grilelor de protectie la geamuri existente, se vor monta grilele demontate anterior))	kg	3 600,0000