

**Obiectivul:** Lucrar de reparatie a doua grupuri tehnico sanitare

**Obiectul:** Lucrări de reparație a doua grupuri tehnico-sanitare

**Devizul:** Lucrări de reparație a doua grupuri tehnico-sanitare

### Deviz local Nr. 2.1.1

Intocmit in preturi curente 2026-06-11

Valoarea de deviz 144 554,61 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.Lucrari de constructie 1.1 Lucrari de reparatia blocului sanitar Et II Baieti 1.1.1 Demontari</b>				
1	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica.	m2	5,0000	84,24	421,22
					84,11	420,56
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	27,5000	15,19	417,83
					14,19	390,33
3	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	1,0000	42,20	42,20
					41,00	41,00
		<b>Total Demontari</b>				<b>881,26</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>851,90</b>
		<b>1.1.2 Tavan</b>				
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	8,0000	8,03	64,22
					1,58	12,62
5	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	8,0000	124,13	993,06
					80,43	643,46
6	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului, Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=10.0000	m2	8,0000	252,36	2 018,86
					162,97	1 303,74
7	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,0000	58,91	471,28
					10,51	84,11
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "SHEERTOCK " sau similar grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,0000	36,22	289,73
					28,91	231,31
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual -Culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2	8,0000	48,93	391,45
					28,91	231,31
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de latex "Lac Brio", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	8,0000	72,09	576,73
					28,91	231,31
		<b>TOTAL 1.1.2 Tavan</b>				<b>4 805,33</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>2 737,85</b>
		<b>1.1.3.Pereti</b>				
11	CD55A	Zidarie din blocuri de fortan 10 cm la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	0,2300	1 489,46	342,58
					195,56	44,98
12	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betohgputh" intr-un strat, la pereti interioare	m2	19,5000	27,99	545,90
					7,36	143,52
13	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirna, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti.	m2	10,2000	264,40	2 696,84
					120,91	1 233,29
14	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	9,5000	107,77	1 023,78
					64,14	609,29
15	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2	9,5000	320,34	3 043,20

		preparare manuala a mortarului, Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=15,0000			189,25	1 797,89
16	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	9,5000	58,91	559,64
					10,51	99,88
17	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	9,5000	39,49	375,12
					28,91	274,68
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual-Culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2	9,5000	48,93	464,85
					28,91	274,68
19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de latex "Lac Brio", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	9,5000	72,09	684,87
					28,91	274,68
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	19,5000	8,03	156,53
					1,58	30,75
21	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	10,2000	549,54	5 605,29
					128,80	1 313,72
		<b>TOTAL 1.1.3.Pereti</b>				<b>15 498,60</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>6 097,36</b>
		<b>1.1.4 Timplarie</b>				
22	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm	buc	2,0000	150,62	301,23
					11,57	23,13
23	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,8800	2 635,81	7 591,12
					42,58	122,64
		<b>TOTAL 1.1.4 Timplarie Total Lucrari de reparatia blocului sanitar Et II Baieti</b>				<b>7 892,35</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>145,77</b>
		<b>1.2 Lucrari de reparatie blocului sanitar Et IV Baieti 1.2.1 Demontari</b>				
24	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	55,4000	84,24	4 667,12
					84,11	4 659,80
25	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti si tavan	m2	63,8900	15,19	970,74
					14,19	906,85
26	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	1,0000	42,20	42,20
					41,00	41,00
		<b>TOTAL Demontari</b>				<b>5 680,06</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>5 607,66</b>
		<b>1.1.2 Tavan</b>				
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	8,4900	8,03	68,15
					1,58	13,39
28	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	8,4900	124,13	1 053,89
					80,43	682,87
29	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=10,0000	m2	8,4900	252,36	2 142,51
					162,97	1 383,59
30	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,4900	58,91	500,14
					10,51	89,26
31	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "SHEERTOCK"sau similar grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	8,4900	36,22	307,48
					28,91	245,48
32	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual -Culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2	8,4900	48,93	415,43
					28,91	245,48
33	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de latex "Lac Brio", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	8,4900	72,09	612,06
					28,91	245,48
		<b>TOTAL 1.1.2 Tavan</b>				<b>5 099,66</b>

		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>2 905,54</b>
		<b>1.2.3 Pereti</b>				
34	CD55A	Zidarie din blocuri de fortan 10 cm la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	0,2300	1 309,46	301,18
					195,56	44,98
35	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betohgupt" intr-un strat, la pereti interioare	m2	55,4000	26,75	1 481,94
					7,36	407,73
36	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti.	m2	53,0000	264,40	14 012,99
					120,91	6 408,28
37	CF02D5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime K=3,0000	m2	53,0000	34,69	1 838,51
					22,08	1 170,21
38	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	8,0000	49,62	396,96
					34,70	277,57
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	55,4000	8,03	444,70
					1,58	87,37
40	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	55,4000	549,54	30 444,43
					128,80	7 135,33
		<b>TOTAL Pereti</b>				<b>48 920,71</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>15 531,47</b>
		<b>1.2.4 Timplarie</b>				
41	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie -Grila de alimentare si evacuare 25*25 cm	buc	2,0000	150,62	301,23
					11,57	23,13
42	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	4,5600	2 635,81	12 019,28
					42,58	194,17
		<b>TOTAL Timplarie Total Lucrari de reparatie blocului sanitar Et IV Baieti</b>				<b>12 320,51</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>217,30</b>
		<b>1.3 Lucrari diverse</b>				
43	TsH92B	Incarcarea in auto: mat demol	t	5,0000	58,35	291,76
					58,35	291,76
44	TrB05A2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m	t	5,0000	158,24	791,18
					158,24	791,18
45	Tsl50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	5,0000	225,00	1 125,00
					0,00	0,00
		<b>TOTAL Lucrari diverse Total lucrari de constructie</b>				<b>2 207,94</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>1 082,94</b>
		<b>2.Lucrari electrice 2.1 Lucrari electrice</b>				
46	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc	4,0000	11,57	46,26
					11,57	46,26
47	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,0300	m	22,0000	75,52	1 661,47
					17,87	393,22
48	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,1000	m	22,0000	43,92	966,16
					35,22	774,88
49	RpEF02A	Corp de iluminat ermetic LED 36W Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0200	buc	4,0000	613,92	2 455,69
					57,30	229,21
50	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de	buc	2,0000	75,34	150,69

	aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu			14,19	28,39
	<b>TOTAL Lucrari electrice</b>	<b>Lucrari electrice</b>			<b>5 280,27</b>
	<b>Inclusiv salariul</b>				<b>1 471,96</b>

<b>Total manopera (ore)</b>	<b>697,1608</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	<b>0,0000</b>

Total		108 586,69
Asigurari sociale si medicale	24,0000%	8 795,94
Total		117 382,62
Cheltuieli de transport	1,0000%	705,97
Total		118 088,60
Cheltuieli de regie	1,0000%	1 180,89
Total		119 269,48
Beneficiu de deviz	1,0000%	1 192,69

<b>Total General fara TVA</b>	<b>120 462,18</b>
<b>TVA (20%)</b>	<b>24 092,44</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>144 554,61</b>
<b>Inclusiv salariul</b>	<b>36 649,74</b>

Cursul de referinta: 20.8037 Lei/Euro, din data de 2017-10-02

**Intocmit:**

(functia, semnatura, numele, prenumele)

**Verificat:**

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; [www.devize.md](http://www.devize.md); Telefon: 022-522032;