

"Lucrari de reparatie a coridoarelor (et 3;4;5) precum Reparatia bir 421, bir 415, bir 408, bir 311 Sectia Consultativa or. Criuleni, str. Stefan Cel Mare 1"

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-4
2-1-4 Reparatie bir. 311

Valoarea de deviz 111 753,64 lei

№ crt.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de masura incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 2-1-4 Reparatie bir 311 1.1. Lucrari de constructie 1.1.1. Demolari				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	44,20	19,94 19,49	881,40 861,60
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	14,00	19,95 19,50	279,30 273,00
3	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din linoleum	m2	14,00	36,72 33,35	514,04 466,90
4	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,00	16,50 16,50	33,00 33,00
5	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	4,00	4,50 4,50	18,00 18,00
6	RpIB11B	Demontari de radiatoare	buc	1,00	9,00 9,00	9,00 9,00
7	RpEG17A	Demontarea tablourilor electrice pe placa de marmura	buc	1,00	7,50 7,50	7,50 7,50
8	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	2,00	43,60 43,60	87,20 87,20

1	2	3	4	5	6	7
9	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	2,00	44,74 42,75	89,48 85,50
10	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	10,00	7,50 7,50	75,00 75,00
11	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	10,00	31,02 22,50	310,20 225,00
12	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	2,40	88,75 88,75	213,00 213,00
13	TrI1AA02 F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	2,40	35,00 35,00	84,00 84,00
14	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	2,40	116,25 0,00	279,00 0,00
Total Demolari						2 880,12
Incluziv salariu						2 438,70
1.1.2. Pardoseli						
15	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	14,00	103,06 52,00	1 442,80 728,00
16	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Linoleum medical omogen minim 2 mm grosime inclusiv plinta pe perimetrul incaperii de 150mm, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul)	m2	16,30	877,30 233,31	14 300,02 3 803,00
Total Pardoseli						15 742,82
Incluziv salariu						4 531,00
1.1.3. Pereti						
17	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interiori (Norma de consum 0,2 kg/m2)	m2	44,20	17,61 10,50	778,25 464,25
18	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	44,20	165,23 126,00	7 303,23 5 569,20

1	2	3	4	5	6	7
19	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar K=4	m2	44,20	62,08 38,39	2 743,80 1 697,00
20	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR 150x150x5 mm-2.1kg/m2)	kg	92,82	32,11 3,34	2 980,53 310,45
21	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	6,10	59,47 48,33	362,79 294,80
22	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos.	m2	44,20	122,64 91,49	5 420,64 4 044,00
23	CK26D	Corner din aluminiu 25x25 mm	m	11,10	52,80 7,45	586,07 82,70
24	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	2,00	174,41 103,95	348,82 207,90
25	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	46,20	28,96 15,00	1 338,04 693,00
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	46,20	6,43 2,26	297,13 104,25
27	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	46,20	50,16 40,75	2 317,19 1 882,65
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	46,20	6,43 2,26	297,13 104,25
29	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog)	m2	46,20	63,72 41,25	2 943,72 1 905,75
30	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm (Modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	1,80	621,27 154,00	1 118,28 277,20

1	2	3	4	5	6	7
Total Pereti						28 835,62
Incluziv salariu						17 637,40
1.1.4. Tavan						
31	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavane tip Armstrong medicinal 15 mm grosime)	m2	14,00	549,85 <hr/> 164,25	7 697,95 <hr/> 2 299,50
Total Tavan						7 697,95
Incluziv salariu						2 299,50
1.1.5. Tamplarie						
32	CG06B	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte inclinate sau in trepte cu inaltimea mai mare de 15 cm (Montarea pe pereti a placutei de protectie din PAL Laminat, 250mm)	m	4,00	250,14 <hr/> 96,75	1 000,54 <hr/> 387,00
33	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de ventilare 250x300)	buc	1,00	128,54 <hr/> 37,35	128,54 <hr/> 37,35
Total Tamplarie						1 129,08
Incluziv salariu						424,35
1.1.6. Incalzire						
34	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm PN25	m	5,00	76,17 <hr/> 30,00	380,87 <hr/> 150,00
35	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Fiting pentru teava PPR PN 25, D20)	buc	4,00	26,75 <hr/> 11,25	107,01 <hr/> 45,00
36	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida D25	buc	4,00	45,90 <hr/> 15,00	183,58 <hr/> 60,00
37	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind	m	2,00	67,37 <hr/> 26,25	134,74 <hr/> 52,50

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul exterior de 20,0 mm PN 25				
38	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Fiting pentru teava PPR PN25, D20)	buc	4,00	29,78 13,50	119,12 54,00
39	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida D20	buc	4,00	40,90 15,00	163,58 60,00
40	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	7,00	8,07 6,75	56,49 47,25
41	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (Radiator bimetal 500mm (h))	buc	1,00	3 257,72 150,00	3 257,72 150,00
42	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet tur 1/2")	buc	1,00	281,23 13,50	281,23 13,50
43	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet retur 1/2")	buc	1,00	248,23 13,50	248,23 13,50
44	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet PPR D25, PN 25)	buc	1,00	240,77 11,25	240,77 11,25
45	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR D20/1/2")	buc	2,00	134,87 15,00	269,74 30,00
46	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR D25/1")	buc	2,00	157,87 15,00	315,74 30,00
Total Incalzire						5 758,82
Incluziv salariu						717,00
		1.1.7. Rețele interne de apa si canalizare				
47	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Tevi din polipropilena	m	4,00	202,98 23,25	811,93 93,00

1	2	3	4	5	6	7
		PN20pentru apa D20)				
48	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Robinet apa cu sfera si fluture , Fi-Fi D20)	buc	1,00	<u>172,57</u> 13,50	<u>172,57</u> 13,50
49	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Robinet sub lavoar D15)	buc	2,00	<u>431,64</u> 13,50	<u>863,28</u> 27,00
50	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" (Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si dblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D20)	buc	2,00	<u>48,66</u> 21,75	<u>97,31</u> 43,50
51	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	0,40	<u>5,62</u> 5,62	<u>2,25</u> 2,25
52	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D50)	m	3,00	<u>74,20</u> 18,75	<u>222,59</u> 56,25
53	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	4,00	<u>61,70</u> 16,50	<u>246,82</u> 66,00
54	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" (Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pu fixarea tevilor pentru conducte D50)	buc	2,00	<u>86,16</u> 32,25	<u>172,31</u> 64,50
55	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,00	<u>3 740,94</u> 142,50	<u>3 740,94</u> 142,50
56	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (baterie de lavuar cromata)	buc	1,00	<u>1 573,75</u> 123,75	<u>1 573,75</u> 123,75

1	2	3	4	5	6	7
57	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00	1 765,05 56,25	1 765,05 56,25
Total Rețele interne de apa si canalizare						9 668,80
Incluziv salariu						688,50
Cheltuieli directe			lei		71 713,21	
Asigurarea sociala			24,00 %		6 896,75	
Transportarea materialelor			1,00 %		423,86	
Total			100,00 +		79 033,82	
Cheltuieli de regie			3,00 %		2 371,02	
Beneficiu de deviz			3,00 %		2 442,15	
Total Lucrari de constructie						83 846,99
Incluziv salariu						28 736,45
		1.2. Montare utilaj				
		1.2.1. Rețele electrice interne				
58	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou pentru intrerupatoare automate 6 module IP54)	buc	1,00	291,81 267,75	291,81 267,75
59	RpEE01A	Montarea intrerupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Separator de sarcina 3P 25A)	buc	1,00	27,05 20,25	27,05 20,25
60	RpEE01A	Montarea intrerupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C10)	buc	1,00	27,05 20,25	27,05 20,25
61	RpEE01A	Montarea intrerupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau	buc	2,00	27,12 20,25	54,24 40,50

1	2	3	4	5	6	7
		plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C20)				
62	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5 mm)	m	10,00	20,13 5,25	201,28 52,50
63	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5 mm)	m	20,00	25,11 5,25	502,25 105,00
64	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava viniloplast diametrul 25mm, fixat pe scoabe)	m	30,00	50,32 37,50	1 509,62 1 125,00
65		Doze D75x40	buc	1,00	18,67 0,00	18,67 0,00
66	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 p-u tavane Armstrong 40W)	buc	2,00	579,48 21,00	1 158,96 42,00
67	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape, tip ingropat)	buc	1,00	103,18 22,50	103,18 22,50
68	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza cu contact de protectie, montare incorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V)	buc	6,00	188,27 23,25	1 129,62 139,50
Total Rețele electrice interne						5 023,73
Incluziv salariu						1 835,25
1.2.2. Rețele de tensiuni slabe						
69	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza date retea	buc	2,00	70,00 70,00	140,00 140,00
70		priza date retea cu 1 modul cu rama in	buc	2,00	89,00	178,00

1	2	3	4	5	6	7
		set			0,00	0,00
71		Conector RJ-45 cat 5e	buc	2,00	16,00	32,00
					0,00	0,00
72	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,20	568,15	113,63
					472,50	94,50
73		Cablu cat 5e UTP cu fire cupru UTP cat. 5e	m	20,00	6,49	129,80
					0,00	0,00
74	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava viniloplast diametrul 16mm, fixate pe scoabe)	m	20,00	48,14	962,75
					37,50	750,00
Total Retele de tensiuni slabe						1 556,18
Incluziv salariu						984,50
Cheltuieli directe			lei		6 579,91	
Asigurarea sociala			24,00 %		676,74	
Transportarea materialelor			1,00 %		37,59	
Total			100,00 +		7 294,24	
Cheltuieli de regie			10,00 %		281,98	
Beneficiu de deviz			3,00 %		227,29	
Total Montare utilaj						7 803,51
Incluziv salariu						2 819,75
1.3. Utilaj						
1.3.1. Retele electrice interne						
75		Tablou electric, gata echipat (panou pentru 6 automate)	buc	1,00	520,00	520,00
					0,00	0,00
76		Separator de sarcina 3P/25A, IP20	buc	1,00	278,00	278,00
					0,00	0,00
77		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A	buc	1,00	259,00	259,00
					0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
78		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V BA47-29/1P/C20A	buc	1,00	405,90 0,00	405,90 0,00
Total Retele electrice interne						1 462,90
Incluziv salariu						0,00
Cheltuieli directe			lei		1 462,90	
Cheltuieli de depozitare			1,00 %		14,63	
Total Utilaj						1 477,53
Incluziv salariu						0,00
Total 2-1-4 Reparatie bir 311						93 128,03
Incluziv salariu						31 556,20
Cheltuieli directe			lei		93 128,03	
TVA			20,00 %		18 625,61	
Total deviz:						111 753,64
Incluziv salariu						31 556,20

Intocmit "Profmester" SRL
(functioia, semnrtura)

Verificat IMSP Spitalul Raional Criuleni
(functioia, semnrtura)

"Lucrari de reparatie a coridoarelor (et 3;4;5) precum Reparatia bir 421, bir 415, bir 408, bir 311 Sectia Consultativa or. Criuleni, str. Stefan Cel Mare 1"
(denumirea obiectivului)

WinCmera2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 2-1-4 2-1-4 Reparatie bir. 311

Valoarea de deviz 111 753,64 lei

№ crt.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7

		Total borderou de resurse № 2-1-4:				
--	--	------------------------------------	--	--	--	--

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	3,35	70,00	234,50
2.	7122050013400	Zidar	h-om	97,19	75,00	7 289,25
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	20,79	75,00	1 559,25
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	59,60	75,00	4 470,00
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	3,71	75,00	278,25
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	0,60	75,00	45,00
7.	7129200011200	Finisor MP	h-om	32,60	75,00	2 445,00
8.	7132030012600	Mozaicar	h-om	8,40	75,00	630,00
9.	7132040012700	Parchetar	h-om	7,82	75,00	586,50
10.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	9,18	75,00	688,50
11.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	9,56	75,00	717,00
12.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,12	75,00	9,00
13.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	36,25	75,00	2 718,75
14.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	28,19	75,00	2 114,25
15.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	6,19	75,00	464,25
16.	7422010060100	Timplar	h-om	29,70	75,00	2 227,50
17.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,20	70,00	84,00
18.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	42,63	70,00	2 984,10
19.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	21,80	70,00	1 526,00
20.	9310060019930	Muncitor	h-om	6,93	70,00	485,10
		Total manopera				31 556,20

Materiale:

1.	1019852	Vopsea	kg	0,00	54,15	0,00
2.	1111000100020-3	Intrerupator cap scara cu 1 clapa tip ingropat	buc	1,00	74,00	74,00
3.	13535	Separator de sarcina 3P/25A, IP20	buc	1,00	278,00	278,00
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,96	411,00	805,56
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,00	411,00	0,00
6.	15775755777	Tablou electric, gata echipat (panou p-u 6 automate IP54)	buc	1,00	520,00	520,00
7.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,35	12,50	29,375
8.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,15	83,33	12,499
9.	2010237318750	Distantieri	buc	27,85	8,33	231,99
10.	2030112947735-1	Placute de protectie din PAL Laminat, 250mm	m	4,08	148,00	603,84
11.	2051142950700	Dibluri	buc	12,00	0,47	5,64
12.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	8,00	0,45	3,60
13.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,33	12,50	4,125
14.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,02	25,00	0,50
15.	2320166200729	Parchetin	l	0,42	67,25	28,245
16.	2323535135	Cablu cat 5e UTP cu fire cupru UTP cat 5e	m	20,00	6,49	129,80
17.	2413217300101	Clema de legatura	buc	1,65	2,70	4,455
18.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	13,86	24,50	339,57
19.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	18,48	41,49	766,735
20.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,29	95,00	27,55
21.	24302261000001	Fuga	kg	0,71	42,15	29,926
22.	2430226101010-1	Betonocontact	kg	8,84	33,02	291,897
23.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,60	27,25	16,35
24.	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	2,44	114,44	279,234
25.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,05	105,00	5,25
26.	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	5,70	64,94	370,158
27.	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	2,44	217,25	530,09
28.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	6,93	35,00	242,55
29.	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru	kg	85,58	5,47	468,123

		pardoseli grosimea 3 mm				
30.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	10,91	8,60	93,826
31.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,01	102,50	1,025
32.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC- role 10m x 15mm	m	0,20	0,40	0,08
33.	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,04	40,25	1,61
34.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,00	107,00	214,00
35.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	17,93	54,00	968,22
36.	25212167042335 2544	Tub PVC d16	m	21,52	6,30	135,576
37.	25212167042335 544	Tub PVC d25	m	32,29	8,33	268,976
38.	2521216710000- 1	Teava din polipropilena D20 PN 25	m	2,06	39,92	82,235
39.	2521216710000- 3	Teava din polipropilena D25 PN 25	m	5,15	44,83	230,874
40.	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,31	53,33	16,532
41.	2521216717050- 2	Teava PPR D20, PN20	m	4,08	37,70	153,816
42.	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	3,09	53,33	164,79
43.	2523116716346	Linoleum medical omogen minim 2mm grosime, culoare si modelul se va coordona cu beneficiarul.	m2	17,12	442,50	7 575,60
44.	2523156719400- 3	Mufa PPR D20	buc	0,16	3,30	0,528
45.	2523156719430- 3	Cot PPR D20	buc	0,80	4,90	3,92
46.	2523156719450- 3	Teu PPR D20	buc	0,84	8,50	7,14
47.	2523156719460- 3	Reductie PPR D20	buc	0,16	11,30	1,808
48.	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	4,00	136,67	546,68
49.	2523156721037- 2	Piesa de legatura din polipropilena D50	buc	4,00	44,00	176,00
50.	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	8,00	0,87	6,96
51.	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	1,03	1 560,00	1 606,80
52.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	50,82	7,92	402,494
53.	2622102438000	Lavoar portelanat	buc	1,03	1 890,00	1 946,70
54.	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,03	933,00	960,99
55.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	653,28	2,52	1 646,266
56.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,24	2,52	3,124
57.	2652102100713	Var pasta	m3	0,01	3 560,00	35,60
58.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	21,81	4,10	89,421
59.	2653102100831	Amestec uscat	kg	315,59	4,14	1 306,543
60.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	48,74	8,90	433,786
61.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	29,22	4,14	120,971
62.	2664102100000	Mortar M-100	m3	1,06	985,00	1 044,10
63.	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,85	385,00	712,25
64.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	23,10	10,00	231,00
65.	2710503808004	Fir de sudare	m	16,63	14,00	232,82
66.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,46	19,50	8,97
67.	2722103107001- 2	Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm	m	22,66	17,40	394,284
68.	2722103107001- 3	Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm	m	11,33	13,00	147,29
69.	2732103646151- 1	Tavane tip "Armstrong" medicinal 15 mm grosime	m2	14,70	364,17	5 353,299
70.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,93	20,50	19,065
71.	2743123549027- 1	Corner din aluminiu 25x25 mm	m	11,10	42,50	471,75
72.	2746167335100- 12	Priza cu contact de protectie, montare incorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250 V)	buc	6,12	153,33	938,38
73.	2811236306200-	Grila de ventilare 250x300	buc	1,00	83,33	83,33

	1					
74.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	11,00	6,60	72,60
75.	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	7,87	12,00	94,44
76.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,45	20,30	9,135
77.	2822115700000-1	Radiator bimetal 500mm (h)	buc	1,00	3 088,00	3 088,00
78.	2873122004100	Plase sudate	kg	93,75	25,40	2 381,25
79.	2874115801368	Surub M 12x120 mm	buc	4,04	0,83	3,353
80.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	66,60	0,45	29,97
81.	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	12,00	0,50	6,00
82.	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	8,00	0,25	2,00
83.	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1	buc	8,00	0,67	5,36
84.	2874115840479	Piulita M12	buc	8,08	1,02	8,242
85.	2874115883760	Saiba M 12	buc	8,08	1,02	8,242
86.	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	8,00	0,84	6,72
87.	2874136313300	Diblu din metal	buc	56,00	0,75	42,00
88.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,15	44,00	6,60
89.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,02	406,00	414,12
90.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,02	255,00	260,10
91.	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	2,08	15,00	31,20
92.	2875274110102-1	Fiting pentru tava PPR PN25, D 20	buc	4,00	14,50	58,00
93.	2875274110102-2	Fiting pentru teava PPR PN25, D20	buc	4,00	15,00	60,00
94.	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	7,87	12,50	98,375
95.	2875274119000-1	Racord olandez PPR D25/1"	buc	2,00	137,00	274,00
96.	2875274119000-2	Racord olandez PPR D20/1/2"	buc	2,00	114,00	228,00
97.	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,08	25,00	102,00
98.	2875274202700-1	Robinet retur 1/2"	buc	1,00	232,00	232,00
99.	2875274202700-2	Robinet tur 1/2"	buc	1,00	265,00	265,00
100.	2875274204000-41	Bratară fixare PPR D25	buc	4,00	26,00	104,00
101.	2875274204000-42	Bratară fixare PPR D20	buc	4,00	21,00	84,00
102.	2875274204040-3	Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevelor pentru conducte D20	buc	2,00	26,00	52,00
103.	2875274204040-5	Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevelor pentru conducte D50	buc	2,00	53,00	106,00
104.	2875274205100-1	Robinet PPR D25, PN25	buc	1,00	225,00	225,00
105.	2875274400501-1	Corp de iluminat LED 600x600 pu tvane Armstrong 40W	buc	2,08	475,00	988,00
106.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,00	2,50	7,50
107.	2913124201370	Baterie de lavoar cromata cu dn=1/2"	buc	1,00	1 236,00	1 236,00
108.	2913124202100-12	Robinet sub lavoar D15	buc	2,02	334,00	674,68
109.	2913124202100-2	Robinet apa cu sfera si fluture Fi-Fi D20	buc	1,01	77,50	78,275
110.	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	3,03	80,00	242,40
111.	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	2,08	47,00	97,76
112.	321321	Conector RJ-45	buc	2,00	16,00	32,00
113.	3220137315778	Decapant	kg	0,07	90,50	6,335
114.	35435315	Priza date retea cu 1 modul cu rama in set	buc	2,00	89,00	178,00
115.	4100116202806	Apa	m3	0,42	0,00	0,00
116.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,58	0,00	0,00
117.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,00	0,00	0,00
118.	4100126202818	Apa	m3	0,05	0,00	0,00
119.	465653131535	Intrerupator automat, modular, 1-polar,	buc	1,00	259,00	259,00

		caracteristica "C", In =10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A				
120.	465653131535-20	Intreupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In =20A, Un=230V BA47-29/1P/C20A	buc	1,00	405,90	405,90
121.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,06	100,00	6,00
122.	5009061	Fisa de izolatie	buc	2,44	2,85	6,954
123.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,03	206,00	6,18
124.	5884332	Doze D75x40	buc	1,00	18,67	18,67
125.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	6,83	10,00	68,30
Total materiale de constructii						47 608,14

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,00	480,00	0,00
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,59	45,00	26,55
3.	2922140006703	Macara fereastră	h-ut	0,83	45,00	37,35
4.	2922140007000	Macara	h-ut	0,06	480,00	28,80
5.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,08	15,00	1,20
6.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,13	20,00	2,60
7.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,37	15,00	20,55
8.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h/ut	3,49	15,00	52,35
9.	2952240004021	Mixer electric	h/ut	0,71	25,00	17,75
10.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,20	83,33	16,666
11.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,08	36,00	2,88
12.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,28	33,00	9,24
13.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,70	43,33	30,332
14.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,03	43,33	1,30
15.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,06	20,00	1,20
16.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	4,26	15,00	63,90
17.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,62	450,00	279,00
18.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,00	450,00	0,00
Total utilaje de constructii						591,68

Total:

Cheltuieli directe	lei	93 128,03
TVA	20,00 %	18 625,61

Total deviz:

111 753,64

Intocmit

"Profmester" SRL

(functioia, semnrtura)

Verificat

IMSP Spitalul Raional Criuleni

(functioia, semnrtura)

Investitor
Obiect

IMSP Spitalul Raional Criuleni
"Lucrari de reparatie a coridoarelor (et 3;4;5) precum
Reparatia bir 421, bir 415, bir 408, bir 311 Sectia
Consultativa or. Criuleni, str. Stefan Cel Mare 1"

Catalog de preturi unitare pentru obiectul № 2-1-4 2-1-4 Reparatie bir. 311 (formular desfasurat)

№ crt.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare, lei	
					Pe unitate de masura	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 2-1-4 Reparatie bir 311 1.1. Lucrari de constructie 1.1.1. Demolari				
1	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			19,94 <hr/> 19,49
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,120	75,00	8,993
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	70,00	10,50
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	0,00	0,00
	292214000 6703	Macara fereastr	h-ut	0,010	45,00	0,448
2	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			19,95 <hr/> 19,50
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,120	75,00	9,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	70,00	10,50
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	0,00	0,00
	292214000 6703	Macara fereastr	h-ut	0,010	45,00	0,45
3	RpCK41 C	Desfacerea pardoselilor din linoleum	m2			36,72 <hr/> 33,35
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,230	75,00	17,25
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,230	70,00	16,10
	232016620 0729	Parchetin	l	0,030	67,25	2,018
	410011620 2806	Apa	m3	0,030	0,00	0,00
	292214000 6702	Macara de fereastr	h-ut	0,030	45,00	1,35
4	RpEF23 A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			16,50 <hr/> 16,50

1	2	3	4	5	6	7
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,220	75,00	16,50
5	RpEE24 A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			4,50 <hr/> 4,50
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,060	75,00	4,50
6	RpIB11 B	Demontari de radiatoare	buc			9,00 <hr/> 9,00
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,120	75,00	9,00
7	RpEG17 A	Demontarea tablourilor electrice pe placa de marmura	buc			7,50 <hr/> 7,50
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,100	75,00	7,50
8	RpCU05 D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			43,60 <hr/> 43,60
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,040	75,00	3,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,580	70,00	40,60
9	RpCU07 C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			44,74 <hr/> 42,75
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,430	75,00	32,25
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	70,00	10,50
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,350	2,52	0,882
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	411,00	0,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	0,00	0,00
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,010	43,33	0,434
	292214000 6703	Macara fereastră	h-ut	0,015	45,00	0,675
10	RpEJ08 A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			7,50 <hr/> 7,50
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,100	75,00	7,50
11	RpEJ09 D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			31,02 <hr/>

1	2	3	4	5	6	7
						22,50
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,300	75,00	22,50
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,700	4,10	6,97
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	411,00	0,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	0,00	0,00
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,015	43,33	0,65
	292214000 6703	Macara fereastră	h-ut	0,020	45,00	0,90
12	RpCU09 C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			88,75 <hr/> 88,75
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,250	75,00	18,75
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	1,000	70,00	70,00
13	Tr11AA0 2F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t			35,00 <hr/> 35,00
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,500	70,00	35,00
14	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			116,25 <hr/> 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,258	450,00	116,25
		1.1.2. Pardoseli				
15	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			103,06 <hr/> 52,00
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,600	75,00	45,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	70,00	7,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000	2,52	32,76
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	411,00	17,321
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	15,00	0,45
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	43,33	0,526

1	2	3	4	5	6	7
16	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Linoleum medical omogen minim 2 mm grosime inclusiv plinta pe perimetrul incaperii de 150mm, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul)	m2			877,30 ----- 233,31
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	2,000	75,00	150,00
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	1,190	70,00	83,313
	243022610 1025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,150	114,44	17,131
	246210610 0006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,350	64,94	22,709
	246210611 0432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,250	5,47	28,719
	271050380 8004	Fir de sudare	m	1,020	14,00	14,283
	246210610 0007	Clei neopren pentru plinte	m	0,150	217,25	32,521
	252110671 8386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,100	54,00	59,40
	252311671 6346	Linoleum medical omogen minim 2mm grosime, culoare si modelul se va coordona cu beneficiarul.	m2	1,050	442,50	464,761
	410012620 2818	Apa	m3	0,0015	0,00	0,00
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	45,00	0,442
	295224000 5106	Aspirator industrial	h-ut	0,012	83,33	1,022
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,200	15,00	3,00
		1.1.3. Pereti				
17	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interiori (Norma de consum 0,2 kg/m2)	m2			17,61 ----- 10,50
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	75,00	10,503
	243022610 1010-1	Betoncontact	kg	0,200	33,02	6,604
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	10,00	0,50
18	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			165,23 ----- 126,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,400	75,00	105,00
	931006001	Muncitor deservire CM	h-om	0,300	70,00	21,00

1	2	3	4	5	6	7
	9920					
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,500	2,52	26,46
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,030	411,00	12,367
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	15,00	0,061
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	43,33	0,343
19	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar K=4	m2			<u>62,08</u> 38,39
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,100	75,00	30,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030	70,00	8,394
	266410210 0000	Mortar M-100	m3	0,006	985,00	23,622
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	15,00	0,061
20	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR 150x150x5 mm-2.1kg/m2)	kg			<u>32,11</u> 3,34
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,040	75,00	2,998
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	70,00	0,347
	287312200 4100	Plase sudate	kg	1,010	25,40	25,654
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	19,50	0,097
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	20,50	0,205
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,300	8,33	2,499
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0006	480,00	0,31
21	RpCJ06 B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			<u>59,47</u> 48,33
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,440	75,00	32,951
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,220	70,00	15,377
	265112210	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci	kg	0,980	2,52	2,47

1	2	3	4	5	6	7
	0402	S1500				
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,001	3 560,00	5,836
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	411,00	2,695
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,001	43,33	0,071
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	45,00	0,074
22	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos.	m2			<u>122,64</u> 91,49
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,220	75,00	91,493
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,140	4,14	29,56
	295224000 4021	Mixer electric	h/ut	0,016	25,00	0,402
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h/ut	0,079	15,00	1,184
23	CK26D	Corner din aluminiu 25x25 mm	m			<u>52,80</u> 7,45
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,090	75,00	6,757
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	70,00	0,694
	274312354 9027-1	Corner din aluminiu 25x25 mm	m	1,000	42,50	42,50
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,000	0,45	2,70
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	15,00	0,149
24	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			<u>174,41</u> 103,95
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,486	70,00	103,95
	243022610 1021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,300	27,25	8,175
	265310210 0834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	14,610	4,14	60,486
	410012620 2818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	15,00	1,20
	295227000 7608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	20,00	0,60
25	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			<u>28,96</u> 15,00

1	2	3	4	5	6	7
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,200	75,00	15,00
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	7,92	8,712
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,150	35,00	5,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,43 <hr/> 2,26
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	75,00	2,256
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,150	24,50	3,675
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	10,00	0,50
27	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			50,16 <hr/> 40,75
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,450	75,00	33,75
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	70,00	7,00
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,90	9,389
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	15,00	0,016
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,43 <hr/> 2,26
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	75,00	2,256
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,150	24,50	3,675
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	10,00	0,50
29	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matlatex sau analog)	m2			63,72 <hr/> 41,25
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	75,00	41,25
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	41,49	16,596
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	4,10	0,246
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	10,00	5,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,050	12,50	0,625
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	0,00	0,00
30	CI21B	Placarea peretilor cu placi din	m2			621,27

1	2	3	4	5	6	7
		ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm (Modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)				154,00
	931006001 9930	Muncitor	h-om	2,200	70,00	154,00
	267011220 2051	Placi din ceramica granit	m2	1,020	385,00	395,694
	246210611 0557	Adeziv de acril sau latex	kg	6,000	8,60	52,126
	243022610 00001	Fuga	kg	0,390	42,15	16,626
	410012620 2818	Apa	m3	0,003	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0314	15,00	0,50
	295227000 3820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0152	43,33	0,722
	295227000 3205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	36,00	1,60
		1.1.4. Tavan				
31	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavane tip Armstrong medicinal 15 mm grosime)	m2			549,85 164,25
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	70,00	10,50
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,050	75,00	153,75
	287413631 3300	Diblu din metal	buc	4,000	0,75	3,00
	273210364 6151-1	Tavane tip "Armstrong" medicinal 15 mm grosime	m2	1,050	364,17	382,379
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	15,00	0,225
		1.1.5. Tamplarie				
32	CG06B	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte inclinate sau in trepte cu inaltimea mai mare de 15 cm (Montarea pe pereti a placutei de protectie din PAL Laminat, 250mm)	m			250,14 96,75
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	70,00	10,50
	713204001 2700	Parchetar	h-om	1,150	75,00	86,25
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,250	4,10	1,025
	287411583 6894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,000	0,25	0,50

1	2	3	4	5	6	7
	203011294 7735-1	Placute de protectie din PAL Laminat, 250mm	m	1,020	148,00	150,96
	205114295 0716	Diblu din lemn	buc	2,000	0,45	0,90
33	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de ventilare 250x300)	buc			128,54 ----- 37,35
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,470	75,00	35,25
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030	70,00	2,10
	287420732 7005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,150	44,00	6,60
	281123630 6200-1	Grila de ventilare 250x300	buc	1,000	83,33	83,33
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500	2,52	1,26
		1.1.6. Incalzire				
34	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm PN25	m			76,17 ----- 30,00
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,400	75,00	30,00
	252121671 0000-3	Teava din polipropilena D25 PN 25	m	1,030	44,83	46,175
35	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Fiting pentru teava PPR PN 25, D20)	buc			26,75 ----- 11,25
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,150	75,00	11,25
	287527411 0102-1	Fiting pentru tava PPR PN25, D 20	buc	1,000	14,50	14,50
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,020	12,50	0,25
	322013731 5778	Decapant	kg	0,006	90,50	0,453
	294060000 3000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,015	20,00	0,30
36	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe	buc			45,90 ----- 15,00

1	2	3	4	5	6	7
		zid de caramida D25				
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,200	75,00	15,00
	287527420 4000-41	Bratara fixare PPR D25	buc	1,000	26,00	26,00
	281123683 2352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050	20,30	1,015
	252490672 0949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,000	0,87	0,87
	287411583 7161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1	buc	1,000	0,67	0,67
	287412588 1241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,000	0,84	0,84
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,100	15,00	1,50
37	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm PN 25	m			<u>67,37</u> 26,25
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,350	75,00	26,25
	252121671 0000-1	Teava din polipropilena D20 PN 25	m	1,030	39,92	41,118
38	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Fiting pentru teava PPR PN25, D20)	buc			<u>29,78</u> 13,50
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,180	75,00	13,50
	287527411 0102-2	Fiting pentru teava PPR PN25, D20	buc	1,000	15,00	15,00
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,020	12,50	0,25
	322013731 5778	Decapant	kg	0,007	90,50	0,679
	294060000 3000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,018	20,00	0,35
39	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida D20	buc			<u>40,90</u> 15,00
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,200	75,00	15,00
	287527420	Bratara fixare PPR D20	buc	1,000	21,00	21,00

1	2	3	4	5	6	7
	4000-42					
	281123683 2352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050	20,30	1,015
	252490672 0949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,000	0,87	0,87
	287411583 7161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,000	0,67	0,67
	287412588 1241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,000	0,84	0,84
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,100	15,00	1,50
40	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			8,07 <hr/> 6,75
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,090	75,00	6,75
	295227000 3304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,040	33,00	1,32
41	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (Radiator bimetal 500mm (h)	buc			3 257,72 <hr/> 150,00
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,000	75,00	150,00
	282211570 0000-1	Radiator bimetal 500mm (h)	buc	1,000	3 088,00	3 088,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,030	83,33	2,50
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,060	95,00	5,70
	281123683 2352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050	20,30	1,015
	287527631 3344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,000	2,50	7,50
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,200	15,00	3,00
42	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet tur 1/2")	buc			281,23 <hr/> 13,50
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,180	75,00	13,50
	287527420 2700-2	Robinet tur 1/2"	buc	1,000	265,00	265,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,012	83,33	0,833
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,024	95,00	1,90
43	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire	buc			248,23 <hr/>

1	2	3	4	5	6	7
		central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet retur 1/2")				13,50
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,180	75,00	13,50
	287527420 2700-1	Robinet retur 1/2"	buc	1,000	232,00	232,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,012	83,33	0,833
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,024	95,00	1,90
44	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet PPR D25, PN 25)	buc			<u>240,77</u> 11,25
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,150	75,00	11,25
	287527420 5100-1	Robinet PPR D25, PN25	buc	1,000	225,00	225,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,015	83,33	1,667
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,032	95,00	2,85
45	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR D20/1/2")	buc			<u>134,87</u> 15,00
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,200	75,00	15,00
	287527411 9000-2	Racord olandez PPR D20/1/2"	buc	1,000	114,00	114,00
	251320662 1959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,010	40,25	0,403
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,020	83,33	1,667
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,040	95,00	3,80
46	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR D25/1")	buc			<u>157,87</u> 15,00
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,200	75,00	15,00
	287527411 9000-1	Racord olandez PPR D25/1"	buc	1,000	137,00	137,00
	251320662 1959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,010	40,25	0,403
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,020	83,33	1,667
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,040	95,00	3,80
		1.1.7. Retele interne de apa si canalizare				
47	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin	m			<u>202,98</u>

1	2	3	4	5	6	7
		polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Tevi din polipropilena PN20pentru apa D20)				23,25
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,310	75,00	23,25
	252121671 7050-2	Teava PPR D20, PN20	m	1,020	37,70	38,454
	252315671 9430-3	Cot PPR D20	buc	0,200	4,90	0,98
	252315671 9450-3	Teu PPR D20	buc	0,210	8,50	1,785
	252315671 9460-3	Reductie PPR D20	buc	0,040	11,30	0,452
	252315671 9400-3	Mufa PPR D20	buc	0,040	3,30	0,132
	252315671 9530	Racord drept M x Fe	buc	1,000	136,67	136,67
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,020	12,50	0,25
	322013731 5778	Decapant	kg	0,006	90,50	0,453
	246210733 2752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,002	102,50	0,256
	294060000 2994	Aparat de sudura	h-ut	0,0206	15,00	0,30
48	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Robinet apa cu sfera si fluture , Fi-Fi D20)	buc			<u>172,57</u> 13,50
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,180	75,00	13,50
	291312420 2100-2	Robinet apa cu sfera si fluture Fi-Fi D20	buc	1,000	77,50	78,275
	291312420 4200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	1,000	80,00	80,80
49	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Robinet sub lavoar D15)	buc			<u>431,64</u> 13,50
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,180	75,00	13,50
	291312420 2100-12	Robinet sub lavoar D15	buc	1,000	334,00	337,34
	291312420 4200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	1,000	80,00	80,80
50	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incasturare, conductele avind diametrul de 3/4" (Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si	buc			<u>48,66</u> 21,75

1	2	3	4	5	6	7
		dblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D20)				
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,290	75,00	21,75
	287527420 4040-3	Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D20	buc	1,000	26,00	26,00
	212111730 8308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,005	25,00	0,125
	265112210 0440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,310	2,52	0,781
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	411,00	0,00
	410011620 2820	Apa potabila	m3	0,001	0,00	0,00
51	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			5,62 <hr/> 5,62
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,080	75,00	5,625
52	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D50)	m			74,20 <hr/> 18,75
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,250	75,00	18,75
	252121672 0160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,030	53,33	54,93
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,004	105,00	0,35
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	12,50	0,167
53	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			61,70 <hr/> 16,50
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,220	75,00	16,50
	252315672 1037-2	Piesa de legatura din polipropilena D50	buc	1,000	44,00	44,00
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,010	105,00	1,05

1	2	3	4	5	6	7
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	12,50	0,156
54	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" (Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pu fixarea tevelor pentru conducte D50)	buc			86,16 <hr/> 32,25
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,430	75,00	32,25
	287527420 4040-5	Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixaraea tevelor pentru conducte D50	buc	1,000	53,00	53,00
	212111730 8308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,006	25,00	0,125
	265112210 0440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,310	2,52	0,781
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	411,00	0,00
	410011620 2820	Apa potabila	m3	0,001	0,00	0,00
55	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			3 740,94 <hr/> 142,50
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,900	75,00	142,50
	262210243 8000	Lavoar portelanat	buc	1,010	1 890,00	1 946,70
	287511420 2800	Sifon pt.lavoar	buc	1,000	406,00	414,12
	287511420 3270	Ventil de scurgere	buc	1,000	255,00	260,10
	252121671 7050	Teava din material plastic	m	0,300	53,33	16,532
	262210245 3900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,010	933,00	960,99
56	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (baterie de lavuar cromata)	buc			1 573,75 <hr/> 123,75
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,650	75,00	123,75
	291312420 1370	Baterie de lavoar cromata cu dn=1/2"	buc	1,000	1 236,00	1 236,00
	251330733 6204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,000	107,00	214,00
57	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal	buc			1 765,05 <hr/>

1	2	3	4	5	6	7
		cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.				56,25
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,750	75,00	56,25
	261213250 6710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	1,010	1 560,00	1 606,80
	287527420 1107	Buton pt. oglinda	buc	4,000	25,00	102,00
		1.2. Montare utilaj 1.2.1. Retele electrice interne				
58	RpEG02 B	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou pentru intreruptoare automate 6 module IP54)	buc			291,81 <hr/> 267,75
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	3,570	75,00	267,75
	287411584 0479	Piulita M12	buc	8,000	1,02	8,242
	287411588 3760	Saiba M 12	buc	8,000	1,02	8,242
	287411580 1368	Surub M 12x120 mm	buc	4,000	0,83	3,353
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,800	4,10	3,321
	292214000 6703	Macara fereastr	h-ut	0,020	45,00	0,90
59	RpEE01 A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductorii de cupru sau aluminiu (Separator de sarcina 3P 25A)	buc			27,05 <hr/> 20,25
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,270	75,00	20,25
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,000	6,60	6,60
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,005	12,50	0,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,050	4,10	0,205
60	RpEE01 A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita,	buc			27,05 <hr/> 20,25

1	2	3	4	5	6	7
		metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C10)				
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,270	75,00	20,25
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,000	6,60	6,60
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,005	12,50	0,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,050	4,10	0,205
61	RpEE01 A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C20)	buc			27,12 <hr/> 20,25
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,270	75,00	20,25
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,000	6,60	6,60
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,005	12,50	0,063
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,050	4,10	0,205
62	RpEB01 A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5 mm)	m			20,13 <hr/> 5,25
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,070	75,00	5,25
	272210310 7001-3	Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm	m	1,030	13,00	14,729
	241321730 0101	Clema de legatura	buc	0,050	2,70	0,149
63	RpEB01 A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5 mm)	m			25,11 <hr/> 5,25
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,070	75,00	5,25

1	2	3	4	5	6	7
	272210310 7001-2	Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm	m	1,030	17,40	19,714
	241321730 0101	Clema de legatura	buc	0,050	2,70	0,149
64	RpEA02 B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava viniloplast diametrul 25mm, fixat pe scoabe)	m			50,32 <hr/> 37,50
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,500	75,00	37,50
	252121670 42335544	Tub PVC d25	m	1,025	8,33	8,966
	287527411 7001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	0,150	12,50	1,967
	281123631 1007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,150	12,00	1,888
65		Doze D75x40	buc			18,67 <hr/> 0,00
	5884332	Doze D75x40	buc	1,000	18,67	18,67
66	RpEF01 B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 p-u tavane Armstrong 40W)	buc			579,48 <hr/> 21,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,280	75,00	21,00
	287527440 0501-1	Corp de iluminat LED 600x600 pu tvane Armstrong 40W	buc	1,000	475,00	494,00
	316216510 7229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,000	47,00	48,88
	287527270 0047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,000	15,00	15,60
67	RpEE14 A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape, tip ingropat)	buc			103,18 <hr/> 22,50
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,300	75,00	22,50
	111100010 0020-3	Intrerupator cap scara cu 1 clapa tip ingropat	buc	1,000	74,00	74,00
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,000	6,60	6,60
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	4,10	0,00
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,200	0,40	0,08
68	RpEE03 A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita	buc			188,27 <hr/> 23,25

1	2	3	4	5	6	7
		sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza cu contact de protectie, montare incorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V)				
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,310	75,00	23,25
	274616733 5100-12	Priza cu contact de protectie, montare incorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250 V)	buc	1,020	153,33	156,397
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,000	6,60	6,60
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	4,10	0,021
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,005	12,50	0,063
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,000	0,47	0,94
	287411583 6777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,000	0,50	1,00
		1.2.2. Retele de tensiuni slabe				
69	10-04- 066-07	Aparataj de perete: Priza date retea	buc			70,00 ----- 70,00
	1	Muncitor	h-om	1,000	70,00	70,00
70		priza date retea cu 1 modul cu rama in set	buc			89,00 ----- 0,00
	35435315	Priza date retea cu 1 modul cu rama in set	buc	1,000	89,00	89,00
71		Conector RJ-45 cat 5e	buc			16,00 ----- 0,00
	321321	Conector RJ-45	buc	1,000	16,00	16,00
72	08-02- 412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			568,15 ----- 472,50
	1	Muncitor	h-om	6,740	70,00	472,50
	1019852	Vopsea	kg	0,020	54,15	0,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,310	100,00	30,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,200	2,85	34,77
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,160	206,00	30,90
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,020	480,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,020	450,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
73		Cablu cat 5e UTP cu fire cupru UTP cat. 5e	m			6,49 0,00
	232353513 5	Cablu cat 5e UTP cu fire cupru UTP cat 5e	m	1,000	6,49	6,49
74	RpEA02 B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava viniloplast diametrul 16mm, fixate pe scoabe)	m			48,14 37,50
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,500	75,00	37,50
	252121670 423352544	Tub PVC d16	m	1,025	6,30	6,779
	287527411 7001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	0,150	12,50	1,969
	281123631 1007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,150	12,00	1,89
		1.3. Utilaj 1.3.1. Retele electrice interne				
75		Tablou electric, gata echipat (panou pentru 6 automate)	buc			520,00 0,00
	157757557 77	Tablou electric, gata echipat (panou p-u 6 automate IP54)	buc	1,000	520,00	520,00
76		Separator de sarcina 3P/25A, IP20	buc			278,00 0,00
	13535	Separator de sarcina 3P/25A, IP20	buc	1,000	278,00	278,00
77		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A	buc			259,00 0,00
	465653131 535	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In =10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A	buc	1,000	259,00	259,00
78		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V BA47-29/1P/C20A	buc			405,90 0,00
	465653131 535-20	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In =20A, Un=230V BA47-29/1P/C20A	buc	1,000	405,90	405,90

Intocmit

"Profmester" SRL

(functioia, semnrtura)

Verificat

IMSP Spitalul Raional Criuleni

(functioia, semnrtura)