

1	2	3	4	5	6	7
	n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	simplicu , avind diametrul de 50 mm				
		Capitolul 1.4. Instalare utilaj sanitar				
19	SC07A1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip Lalea	buc	5,00		
20	SC04A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	6,00		
21	SD04A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	6,00		
22	SC09A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,00		
23	IA17A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 300 l, inclusiv	buc	1,00		
		Capitolul 2. Costul utilaj sanitar				
24	Pret de piata n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	5,00		
25	SC04A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	6,00		
26	SD04A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	6,00		
27	SC09A n. K=3=1,00; M=1,00;	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,00		

1	2	3	4	5	6	7
	III=1,00					
28	IA17A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 300 l, inclusiv	buc	1,00		

Total:

Intocmit

(T. Corduneanu)

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)



Reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă și amplasarea
stației de epurare pentru Mănăstirea Sf. Mucenic
Gheorghe în s. Suruceni r-ul Ialoveni N1617/29-EEF
(denumirea obiectivului)

WinCmera2000
Formular Nr.1



Lista cu cantitățile de lucrări № 2-6-3
Deviz-oferta № 2-6-3
Bloc sanitar. Lucrari electrotehnice
(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	08-03-573-4 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, înălțime, lățime și adâncime, mm, pînă la 240x330x120 ШПН-12	buc	1,00		
2	08-03-525-2 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Intreruptor sau comutator de pachet în înveliș metalic, montat pe construcție pe perete sau coloană, BH32-3P-50A	buc	1,00		
3	08-03-526-1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe construcții pe perete sau coloană, АВДТ-32С/10А/30мА	buc	3,00		
4	08-03-526-2 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe construcții pe perete sau coloană, BA47-29/3/C32A	buc	1,00		
5	08-03-526-1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe construcții pe perete sau coloană, BA47-29/1/B10A	buc	2,00		
6	08-03-573-4 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, înălțime, lățime și adâncime, mm, pînă la 600x600x350, ШПН-243	buc	1,00		
7	08-03-526-1 п.	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe construcții pe perete sau coloană, BA47-29/3/C25A	buc	1,00		

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00					
8	08-03-526-1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ABDT32/C16/30mA	buc	3,00		
9	08-03-526-1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C20A	buc	1,00		
10	08-03-526-1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B4A	buc	1,00		
11	08-03-526-1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C4A	buc	2,00		
12	08-03-526-1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Независимый расцепитель РН-47	buc	1,00		
13	08-03-594-2 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, ЛСП3908А-236 с ЭПРА	100 buc	0,02		
14	08-03-594-2 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, ЛПО3019-2x9	100 buc	0,08		
15	507-0104 п. K=1,00	Lampa ЛЛ-26-36	buc	4,00		
16	08-03-591-1 п. K=3=1,00;	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,07		


1	2	3	4	5	6	7
	M=1,00; Ш=1,00					
17	08-03-591-4 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,03		
18	08-02-148-1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	1,93		
19	590-4002 п. K=1,00	Cablu BBГHГ-LS-3*1.5	m	57,00		
20	590-4003 п. K=1,00	Cablu BBГHГ-LS-3*2..5	m	121,00		
21	590-4006 п. K=1,00	Cablu BBГHГ-LS-5*2.5	m	10,00		
22	590-4011 п. K=1,00	Cablu BBГHГ-LS-5*4	m	5,00		
23	08-02-409-1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,82		
24	08-03-532-4 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete ПУСК, СТОП, ПКЕ-212-2М-У2	buc	1,00		
25	08-01-087-3 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Constructii metalice	t	0,003		
26	08-02-472-6 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2	100 m	0,10		

1	2	3	4	5	6	7
27	08-02-472-7 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm ²	100 m	0,10		
28	2451087 п. K=1,00	Cutie KM1233	buc	10,00		
Capitolul 2. Lucrari de constructie						
29	RpCU05G п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	9,00		

Total:

Intocmit (Miscenco)
(funcția, semnătura)

Verificat ()
(funcția, semnătura)



Reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare, amplasarea stației de epurare și a blocului sanitar pentru mănăstirea Sf. Gheorghe din s. Suruceni r-nul Iași (denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.1

probat
Creșcu



Lista cu cantitățile de lucrări № 2-6-4
Deviz-oferta № 2-6-4
Bloc sanitar. Incalzire și ventilatie
(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari de constructie				
		Capitolul 1.1. Ventilatie				
1	CL20A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Заслонка круглая d=315	шт.	1,00		
2	CL20A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie- решетка вентиляционная регулируемая RAG dim. 200x100	шт.	10,00		
3	CL20A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - решетка наружная металлическая 347x347	шт.	1,00		
4	CL20A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - заслонка воздуш. ручная по типу P250 d=225	шт.	2,00		
5	VB02A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm - клапан обратный RSC 315	шт.	1,00		
6	Pret de piata п. K=1,00	Дифузор приточно-вытяжной с защитной сетки MV 125 Pfs d=125	set	1,00		
7	Pret de piata п. K=1,00	Дифузор приточно-вытяжной с защитной сеткой MV 250 Pfs d=250	set	4,00		
8	VA02A	Confectionarea și montarea canalelor de	m2	24,65		

1	2	3	4	5	6	7
	п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm				
9	IzH22A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm	m2	18,00		
10	IzH07A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Izolarea cu saltele din vata minerala, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 30 mm	m2	18,00		
11	IzK03A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Ecrane termoizolante din foita de aluminiu	m2	18,00		
12	VB32A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Capac de vizitare, punct de masurare 80x80 mm, tip A, tabla neagra, detaliu tip, montat pe canale circulare - лючки измерения воздушных потоков	шт.	7,00		
13	VC34A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg (металл для крепления)	kg	15,00		
		Capitolul 2. Lucrari de montaj Capitolul 2.1. Incalzire				
14	08-03-602-2 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Dispozitive de incalzire: cuptor electrice de 220v cu puterea 1.0 kWt ВЕС/М-1000	шт.	4,00		
15	08-03-602-2 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Dispozitive de incalzire: cuptor electrice de 220v cu puterea 2.0 kWt ВЕС/М-2000	шт.	1,00		
		Capitolul 2.2. Ventilare				
16	VC04A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de 0,8 kw - канальный вентилятор L=800м3/ч, N=0,201kWt, n=2520	шт.	1,00		

1	2	3	4	5	6	7
17	VC04D п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Montarea dispozitivelor de incalzire cu motor electric de 9 kwт tip CB 315-9	шт.	1,00		
18	VC12A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg - касета для карманного фильтра	шт.	1,00		
19	VB18B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Atenuator de zgomot, rectangular cu perimetrul 2000 - 3200 mm - шумоглушитель L=900мм LDC 315	шт.	1,00		
20	VC04A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de 0,8 kw - канальный вентилятор L=800m3/h, N=0,201kWt, n=2520	шт.	1,00		
		Capitolul 3. Utilaj Capitolul 3.1. Incalzire				
21	preturi de piata п. K=1,00	Cuptor electrica de 220v cu puterea 1.0kWt BEC/M-1000	шт.	4,00		
22	preturi de piata п. K=1,00	Cuptor electrica de 220v cu puterea 1.0kWt BEC/M-1000	шт.	1,00		
		Capitolul 3.2. Ventilare				
23	Preturi firmei п. K=1,00	Вентилятор канальный L=800m3/h, H=260Па, N=0,201 кВт. n=2520 об/мин с регулятором скорости K315m Systemair	шт.	1,00		
24	Preturi firmei п. K=1,00	Электрический нагреватель CB 315-9, Q= 9,0 kWт Systemair	шт.	1,00		
25	Preturi firmei п. K=1,00	Кассета для карманного фильтра FFR 315 в комплекте с фильтром G3	шт.	1,00		
26	Preturi firmei п. K=1,00	Шумоглушитель L=900мм, LDC 315-900	шт.	1,00		
27	Preturi	Вентилятор канальный L=800m3/h,	шт.	1,00		

1	2	3	4	5	6	7
	firmei п. K=1,00	H=260Па, N=0,201 кВт. n=2520 об/мин с регулятором скорости, хомутами быстроразъемными K315m Systemair				

Total:

Intocmit


(T.Corduneanu)

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)



Proiectarea reabilitării rețelelor de alimentare cu apă și canalizării, amplasarea stației de epurare și a Blocului sanitar p/u mănăstirea sf.Gheorghe N1607/29
(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.1



Lista cu cantitățile de lucrări № 7-2
Deviz-oferta № 7-2
Amenajarea teritoriului. Bloc sanitar
(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul I. Imbracaminte rutierii de beton asfaltic pentru accese				
1	DA06B2 п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Strat de agregate naturale cilindrante, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip-150mm	m3	51,750		
2	DA12B п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire-150mm	m3	51,750		
3	DB16H K=1.25 п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica - 5,0 cm	m2	345,000		
4	DE10A п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Borduri prefabricate din beton БР 100x30x15 cm	m	108,000		
		Capitolul 2. Imbracaminte rutiera din placi de beton pentru pietoni				
5	DA12B п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire-100mm	m3	13,700		
6	DE18A п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	137,000		
		Capitolul 3. Spatii verzi				
7	47-02-040-7 п. K=3=1,000	Копка ям вручную размером 0,8x0,6 м	100 buc	0,150		

1	2	3	4	5	6	7
	; M=1,000; III=1,000					
8	TsH109A n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantare	buc	15,000		
9	TsH110A n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: Thuia occidentalis	buc	7,000		
10	TsH110A n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Plantarea arborilor in gropi gata sapate - Juniperus sabina	buc	8,000		
11	TsH09A n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	3,700		

Total

Intocmit (Mescereacova V.)
(funcția, semnătura)

Verificat ()
(funcția, semnătura)

Proiectarea reabilitării rețelelor de alimentare cu apă și canalizării, amplasarea stației de epurare și a Blocului sanitar p/u mănăstirea sf.Gheorghe N1607/29
(denumirea obiectivului)

WinCmera2000
Formular Nr.1

Sprobat
Beesh



Lista cu cantitățile de lucrări № 7-
Deviz-oferta № 7-
Forme mici
(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari de constructii				
1	TsH91B n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Instalarea urnelor	buc	1,000		
		Capitolul 2. Utilaj				
2	Artmet n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Urne	buc	1,000		

Total:

Intocmit (Mescereacova)
(funcția, semnătura)

Verificat 0
(funcția, semnătura)

