

Agentia Teritoriala de Asistenta Sociala Centru-Est

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Reparatia capitala cu edificare unui acoperis de tip sarpana noua si termoizolarea fatadelor din exterior a Blocului E,F, situat pe str.Ioan Voda cel Viteaz 15/1, or.Telenesti

Valoarea de deviz 108 844,86 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	10-06-037-05	Dulap de perete, marime, mm, pina la: 640x840	buc	1,00	237,14 111,14	237,14 111,14
2	10-04-030-01	Montare raft	buc	1,00	53,95 53,95	53,95 53,95
3	10-02-016-04	Comutator de acces	buc	1,00	291,56 241,16	291,56 241,16
4	10-04-030-04	Instalarea suplimentara a pieselor in panouri: Patch-panel	buc	1,00	53,95 53,95	53,95 53,95
5	10-04-030-04	Montare cable management	buc	3,00	56,75 53,95	170,25 161,85
6	10-02-051-03	Pozare, conectare cabluri, conductori, bare: Puncti de conexiune de cablu intre sectii a unui stativ: cu pozare in canal de cablu - Patch Cord UTP	100 buc	0,20	221,19 221,19	44,24 44,24
7		Патч-корд UPTcat.5t, 1m	buc	20,00	550,00 0,00	11 000,00 0,00
8	10-03-013-01	Utilajul centralelor: Comutator interurban de comanda sau de dirijare si supraveghere	buc	1,00	1 893,91 1 882,86	1 893,91 1 882,86
9	10-04-101-10	Utilaj de abonat si utilaj divers: Hard disc	buc	6,00	54,15 53,95	324,90 323,70

1	2	3	4	5	6	7
10	10-08-003-03	Dispozitive: bloc de alimentare si control	buc	1,00	281,07 269,75	281,07 269,75
11	10-04-113-01	Montare Пульт мониторинга	buc	1,00	731,45 706,75	731,45 706,75
12	10-04-002-01	Aparat de masa/ Monitor	set	2,00	55,57 55,57	111,14 111,14
13	10-04-067-23	Dispozitiv de videocontrol camera video	buc	9,00	117,61 117,61	1 058,50 1 058,50
14	10-08-002-06	Constructia pentru instalarea camerei video	buc	9,00	18,91 18,88	170,22 169,94
15	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	1,90	1 985,92 363,62	3 773,25 690,88
16		Неэкранированный, 4-парный UTP-кабель категории 5е с однопроволочными медными жилами стандарта 24AWG (0.52mm) UTP-4P cat.5e/CU	m	80,00	63,00 0,00	5 040,00 0,00
17		Уличный экранированный , 4-парный S/FTP-кабель категории 5е с однопроволочными медными жилами стандарта 24AWG (0.52mm) UTP-4P cat.5E/CU/OUT	m	110,00	65,00 0,00	7 150,00 0,00
18	10-02-051-03	Pozare, conectare cabluri, conductori, bare: Puncti de conexiune de cablu intre sectii a unui stativ: cu pozare in canal de cablu - HDMI	100 buc	0,02	221,19 221,19	4,42 4,42
19		Кабель HDMI CC-HDMI4-10M, 10m, HDMI v.1.4, male-male	buc	2,00	60,00 0,00	120,00 0,00
20	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm.	100 m	0,20	1 656,05 878,85	331,21 175,77
21		Кабель-канал ПВХ не поддерживающий горение 10x22 мм	m	20,00	36,20 0,00	724,00 0,00
22	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,80	3 278,42 1 284,01	5 901,15 2 311,22
23		Труба ПВХ не поддерживающий горение ф20	m	180,00	18,00 0,00	3 240,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		MM				
24	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	0,05	4 821,53 1 855,88	241,08 92,79
25		Труба ПВХ не поддерживающий горение ф50 мм	m	5,00	18,00 0,00	90,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			43 037,38
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24,00 %			2 031,36
		<i>Transportarea materialelor</i>	1,00 %			325,00
		<i>Total</i>	100,00 +			45 393,74
		<i>Cheltuieli de regie</i>	3,00 %			253,92
		<i>Total</i>	100,00 +			45 647,66
		<i>Beneficiul de deviz</i>	2,00 %			912,95
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				46 560,61 8 464,00
		2. Utilaj				
26		Шкаф коммутационный 9Ух600х360 , дверь стеклянная, венилятор в компл.	buc	1,00	4 500,00 0,00	4 500,00 0,00
27		Полка для тяжелого оборудования в шкаф ун. стойка 19" , 600мм	buc	1,00	420,00 0,00	420,00 0,00
28		Comutator Switch PoE 24 port 10/100/100Mbps	buc	1,00	0,00 0,00	0,00 0,00
29		Патч-панель 24-ports cat.5e	buc	1,00	860,00 0,00	860,00 0,00
30		Организатор для кабелей 1u	buc	3,00	80,00 0,00	240,00 0,00
31		Видеорегистратор 16 канальный автономный сетевой, 16 Channel Ultra 4K, H.265+, HDMI/VGA, 80Mbps, SATAx 16Tb tip DHI-NVR1216HS-16-4KS3 (16PoE) sau analog	buc	1,00	5 200,00 0,00	5 200,00 0,00
32		Жесткий диск HDD 6TB	buc	6,00	400,00 0,00	2 400,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
33		Устройство гарантированного питания UPS 1000 VA	buc	1,00	2 100,00 0,00	2 100,00 0,00
34		Пульт мониторинга и регистраций событий Intel Pentium G4400 3.3 GHz, 4Gb DDR4 RAM, 1TB HDD, Intel HD 510 Graphics, Win7+Win10 Pro Dual Load RU, USB KB/MS Acer Veriton X260G sau analog	buc	1,00	1 200,00 0,00	1 200,00 0,00
35		Монитор 27" IPS 1920x1080 VGA DP HDMI Speakers tip 276E9QJAB sau analog	buc	2,00	3 200,00 0,00	6 400,00 0,00
36		Внутренняя IP камера 4Mp, 1/3", 2688x1520@20fps, (2688x1520), f2.8mm, /Poe/,с микрофоном tip IPC-K46P (PoE) sau analog	buc	4,00	2 200,00 0,00	8 800,00 0,00
37		Наружная IP камера 4Mp, 1/3", CMOS, 4.0Mp@25fps, (2688x1520), f2.8mm, /Poe/,IP67 tip IPC-HFW1420SP с кронштейном SAB-05 sau analog	buc	5,00	2 300,00 0,00	11 500,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			43 620,00
		<i>Depozitare</i>	1,20 %			523,44
		Total Utilaj Inclusiv salariu				44 143,44

		Total	lei	90 704,05
		TVA	20,00 %	18 140,81
		Total deviz: Inclusiv salariu		108 844,86 8 464,00

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Agentia Teritoriala de Asistenta Sociala
Centru-Est

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Deviz local de resurse №

Reparatia capitala cu edificare unui acoperis de tip sarpanta noua si termoizolarea fatadelor din exterior a Blocului E,F, situat pe str.Ioan Voda cel Viteaz 15/1, or.Telenesti

Valoarea de deviz 108 844,86 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	156,886	53,95	8 464,00
Total manopera						8 464,00

Materiale:

1.	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	0,20	20,00	4,00
2.	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	40,00	1,05	42,00
3.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0039	15 800,00	61,62
4.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,776	20,00	35,52
5.	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	1,27	20,00	25,40
6.	1012073	Ate aspre	kg	0,16	25,00	4,00
7.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,50	15,00	22,50
8.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	24,79	18,00	446,22
9.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	24,79	20,00	495,80
10.	1019852	Vopsea	kg	0,038	50,00	1,90
11.	1020179	Cherestea de mestecan si specii de arbore moale: mestecan, tei. Scinduri tivite, lungime 2-3,75 m, toate latimile, grosime 19-22 mm, cal. III	m3	0,002	5 500,00	11,00
12.	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,75	50,00	37,50
13.	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	kg	0,90	120,00	108,00
14.	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,38	85,00	32,30
15.	12	Уличный экранированный, 4-парный S/FTP-кабель категории 5е с однопроволочными медными жилами стандарта 24AWG (0.52 mm) UTP-4P cat.5E/CU/OUT	m	110,00	65,00	7 150,00
16.	13	Полка для тяжелого оборудования в шкаф /ун. стойка 19", 600мм	buc	1,00	420,00	420,00
17.	18	Труба ПВХ не поддерживающий горение ф20 мм	m	180,00	18,00	3 240,00
18.	20	Патч-корд UTPcat.5e, 1m	buc	20,00	550,00	11 000,00
19.	20	Кабель-канал ПВХ не поддерживающий горение 10x2 мм	m	20,00	36,20	724,00
20.	21222	Монитор 27" IPS 1920x1080 VGA DP HDMI Speakers tip 276E9QJAB sau analog	buc	2,00	3 200,00	6 400,00
21.	216300	Наружная IP камера 4Мр, 1/3", CMOS,	buc	5,00	2 300,00	11 500,00

		4.0Mp@25fps, (2688x1520), f2.8mm, /PoE/IP67 tip IPC-HFW1420SP с кронштейном SAB-05 sau analog				
22.	252525	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,394	40,00	15,76
23.	263	Труба ПВХ не поддерживающий горение ф50 мм	m	5,00	18,00	90,00
24.	3009247	Сарacele, tip "K-440"	1000 buc	0,0135	20,30	0,27
25.	3222222	Внутренняя IP камера 4Mp, 1/3", 2688x1520@20fps, (2688x1520), f2.8mm, /PoE/,с микрофоном tip IPC-K46P (PoE) sau analog	buc	4,00	2 200,00	8 800,00
26.	35951	Организатор для кабелей 1u	buc	3,00	80,00	240,00
27.	3595151	Видеорегистратор 16 канальный автономный сетевой, 16 Channel Ultra 4K, H.265+, HDMI/VGA, 80Mbps, SATAx 16Tb tip DHI-NVR1216HS-16-4KS3 (16PoE) sau analog	buc	1,00	5 200,00	5 200,00
28.	359516951	Жесткий диск HDD 6TB	buc	6,00	400,00	2 400,00
29.	35955316951	Устройство гарантированного питания UPS 1000 VA	buc	1,00	2 100,00	2 100,00
30.	5009030	Flanse	10 buc	1,85	3,65	6,75
31.	5009031	Scoabe	10 buc	12,395	32,00	396,64
32.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,589	4 500,00	2 650,50
33.	5009056	Сарpace de izolatie	10 buc	1,52	5,50	8,36
34.	5009061	Fisa de izolatie	buc	56,48	8,00	451,84
35.	5009070	Racordari	10 buc	3,33	12,00	39,96
36.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,095	2 300,00	218,50
37.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,038	145,00	5,51
38.	520444	Пульт мониторинга и регистрации событий Intel Pentium G4400 3.3 GHz, 4Gb DDR4 RAM, 1TB HDD, Intel HD 510 Graphics, Win7+Win10 Pro Dual Load RU, USB KB/MS Acer Veriton X2640G sau analog	buc	1,00	1 200,00	1 200,00
39.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,729	20,00	14,58
40.	52555	Кабель HDMI CC-HDMI4-10M, 10m HDMI v.1.4, male-male	buc	2,00	60,00	120,00
41.	60360	Шкаф коммутационный 9Ux600x60, дверь стеклянная, вентилятор в компл.	buc	1,00	4 500,00	4 500,00
42.	6160360	Патч-панель 24-ports cat.5e	buc	1,00	860,00	860,00
43.	68684	tub din policlorvunil	kg	0,15	0,00	0,00
44.	80	Неэкранированный, 4-парный UTP-кабель категории 5e с однопроволочными медными жилами стандарта 24AWG (0.52 mm) UTP-4P cat.5e/CU	m	80,00	63,00	5 040,00
45.	80505	Насосы марки км90/55a с эл.двигателем 4a160м2-м201	buc	1,00	0,00	0,00
		Total materiale de construcții				76 120,44

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0165	500,00	8,25
2.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	29,615	50,00	1 480,75
3.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,135	50,00	6,75
4.	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	1,216	40,00	48,64
5.	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,13	50,00	6,50
6.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	10,276	50,00	513,80
7.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0165	500,00	8,25
		Total utilaje de construcții				2 072,94

Total	lei	90 704,05
TVA	20,00 %	18 140,81

Total deviz:

**108 844,8
6**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Agentia Teritoriala de Asistenta Sociala
Centru-Est

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Agentia Teritoriala de Asistenta Sociala Investitor
Centru-Est
Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	10-06-037-05	Dulap de perete, marime, mm, pina la: 640x840	buc			237,14 111,14
	1	Muncitor	h-om	2,0600	53,95	111,14
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,2000	15,00	18,00
	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	kg	0,9000	120,00	108,00
2	10-04-030-01	Montare raft	buc			53,95 53,95
	1	Muncitor	h-om	1,0000	53,95	53,95
3	10-02-016-04	Comutator de acces	buc			291,56 241,16
	1	Muncitor	h-om	4,4700	53,95	241,16
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	1,2700	20,00	25,40
	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,5000	50,00	25,00
4	10-04-030-04	Instalarea suplimentara a pieselor in panouri: Patch-panel	buc			53,95 53,95
	1	Muncitor	h-om	1,0000	53,95	53,95
5	10-04-030-04	Montare cable management	buc			56,75 53,95
	1	Muncitor	h-om	1,0000	53,95	53,95
	1012073	Ate aspre	kg	0,0400	25,00	1,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПНОС40"	kg	0,0500	20,00	1,00
	252525	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0200	40,00	0,80
6	10-02-051-03	Pozare, conectare cabluri, conductori, bare: Puncti de conexiune de cablu intre sectii a unui stativ: cu pozare in canal de cablu - Patch Cord UTP	100 buc			221,19 221,19
	1	Muncitor	h-om	4,1000	53,95	221,19
7		Патч-корд UTPcat.5t, 1m	buc			550,00 0,00
	20	Патч-корд UTPcat.5e, 1m	buc		550,00	550,00
8	10-03-013-01	Utilajul centralelor: Comutator interurban de comanda sau de dirijare si supraveghere	buc			1 893,91 1 882,86
	1	Muncitor	h-om	34,9000	53,95	1 882,86
	1020179	Cherestea de mestecan si specii de arbore moale: mestecan, tei. Scinduri tivite, lungime 2-3,75 m, toate latimile, grosime 19-22 mm, cal. III	m3	0,0020	5 500,00	11,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПНОС40"	kg	0,0030	20,00	0,06
9	10-04-101-10	Utilaj de abonat si utilaj divers: Hard disc	buc			54,15 53,95
	1	Muncitor	h-om	1,0000	53,95	53,95
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПНОС40"	kg	0,0100	20,00	0,20
10	10-08-003-03	Dispozitive: bloc de alimentare si control	buc			281,07 269,75

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	5,0000	53,95	269,75
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,3000	15,00	4,50
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПООС40"	kg	0,0160	20,00	0,32
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1300	50,00	6,50
11	10-04-113-01	Montare Пулт мониторинга	buc			731,45
						706,75
	1	Muncitor	h-om	13,1000	53,95	706,75
	1012073	Ate aspre	kg	0,0400	25,00	1,00
	68684	tub din policlorvunil	kg	0,1500	0,00	0,00
	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,2500	50,00	12,50
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПООС40"	kg	0,5000	20,00	10,00
	252525	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0300	40,00	1,20
12	10-04-002-01	Aparat de masa/ Monitor	set			55,57
						55,57
	1	Muncitor	h-om	1,0300	53,95	55,57
13	10-04-067-23	Dispozitiv de videocontrol camera video	buc			117,61
						117,61
	1	Muncitor	h-om	2,1800	53,95	117,61
14	10-08-002-06	Constructia pentru instalarea camerei video	buc			18,91
						18,88
	1	Muncitor	h-om	0,3500	53,95	18,88
	3009247	Capacele, tip "K-440"	1000 buc	0,0015	20,30	0,03
15	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			1 985,92
						363,62
	1	Muncitor	h-om	6,7400	53,95	363,62
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	50,00	1,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	4 500,00	1 395,00
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	5,50	4,40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	8,00	97,60
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	2 300,00	115,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	145,00	2,90
	252525	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	40,00	6,40
16		Неэкранированный, 4-парный UTP-кабель категории 5е с однопроволочными медными жилами стандарта 24AWG (0.52mm) UTP-4P cat.5e/CU	m			63,00
						0,00
	80	Неэкранированный, 4-парный UTP-кабель категории 5е с однопроволочными медными жилами стандарта 24AWG (0.52 mm) UTP-4P cat.5e/CU	m		63,00	63,00
17		Уличный экранированный , 4-парный S/FTP-кабель категории 5е с однопроволочными медными жилами стандарта 24AWG (0.52mm) UTP-4P cat.5E/CU/OUT	m			65,00
						0,00
	12	Уличный экранированный, 4-парный S/FTP-кабель категории 5е с однопроволочными медными жилами стандарта 24AWG (0.52 mm) UTP-4P cat.5E/CU/OUT	m		65,00	65,00
18	10-02-051-03	Pozare, conectare cabluri, conductori, bare: Puncti de conexiune de cablu intre sectii a unui stativ: cu pozare in canal de cablu - HDMI	100 buc			221,19
						221,19
	1	Muncitor	h-om	4,1000	53,95	221,19
19		Кабель HDMI CC-HDMI4-10M, 10m, HDMI v.1.4, male-male	buc			60,00
						0,00
	52555	Кабель HDMI CC-HDMI4-10M, 10m HDMI v.1.4, male-male	buc		60,00	60,00
20	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm.	100 m			1 656,05
						878,85
	1	Muncitor	h-om	16,2900	53,95	878,85
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,0000	20,00	20,00

1	2	3	4	5	6	7
	101-2202	Dibluri de distanțare din polietilena 6x40 mm	buc	200,0000	1,05	210,00
	134041	Dispozitiv de asigurare	h-ut	6,0800	40,00	243,20
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0800	50,00	304,00
21		Кабель-канал ПВХ не поддерживающий горение 10x22 мм	m			36,20
						0,00
	20	Кабель-канал ПВХ не поддерживающий горение 10x2 мм	m		36,20	36,20
22	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			3 278,42
						1 284,01
	1	Muncitor	h-om	23,8000	53,95	1 284,01
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	15 800,00	33,36
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	20,00	19,20
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	18,00	241,20
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	20,00	268,00
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	85,00	17,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	3,65	3,65
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	32,00	214,40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	8,00	144,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	12,00	21,60
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	50,00	790,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	50,00	242,00
23		Труба ПВХ не поддерживающий горение ф20 мм	m			18,00
						0,00
	18	Труба ПВХ не поддерживающий горение ф20 мм	m		18,00	18,00
24	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m			4 821,53
						1 855,88
	1	Muncitor	h-om	34,4000	53,95	1 855,88
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	15 800,00	31,60
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	20,00	19,20
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	18,00	241,20
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	20,00	268,00
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,4000	85,00	34,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	3,65	3,65
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	32,00	214,40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	8,00	144,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	12,00	21,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3300	500,00	165,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	23,5000	50,00	1 175,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	50,00	135,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,9600	50,00	348,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3300	500,00	165,00
25		Труба ПВХ не поддерживающий горение ф50 мм	m			18,00
						0,00
	263	Труба ПВХ не поддерживающий горение ф50 мм	m		18,00	18,00
		2. Utilaj				
26		Шкаф коммутационный 9Ux600x360 , дверь стеклянная, вентилятор в компл.	buc			4 500,00
						0,00
	60360	Шкаф коммутационный 9Ux600x60, дверь стеклянная, вентилятор в компл.	buc		4 500,00	4 500,00
27		Полка для тяжелого оборудования в шкаф ун. стойка 19" , 600мм	buc			420,00
						0,00
	13	Полка для тяжелого оборудования в шкаф /ун. стойка 19", 600мм	buc		420,00	420,00
28		Comutator Switch PoE 24 port 10/100/100Mbps	buc			0,00
						0,00
	80505	Насосы марки км90/55а с эл.двигателем	buc		0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		4a160m2-m201				
29		Патч-панель 24-ports cat.5e	buc			860,00 0,00
	6160360	Патч-панель 24-ports cat.5e	buc		860,00	860,00
30		Организатор для кабелей 1u	buc			80,00 0,00
	35951	Организатор для кабелей 1u	buc		80,00	80,00
31		Видеорегистратор 16 канальный автономный сетевой, 16 Channel Ultra 4K, H.265+, HDMI/VGA, 80Mbps, SATAx 16Tb tip DHI-NVR1216HS-16-4KS3 (16PoE) sau analog	buc			5 200,00 0,00
	3595151	Видеорегистратор 16 канальный автономный сетевой, 16 Channel Ultra 4K, H.265+, HDMI/VGA, 80Mbps, SATAx 16Tb tip DHI-NVR1216HS-16-4KS3 (16PoE) sau analog	buc		5 200,00	5 200,00
32		Жесткий диск HHD 6TB	buc			400,00 0,00
	359516951	Жесткий диск HDD 6TB	buc		400,00	400,00
33		Устройство гарантированного питания UPS 1000 VA	buc			2 100,00 0,00
	35955316951	Устройство гарантированного питания UPS 1000 VA	buc		2 100,00	2 100,00
34		Пульт мониторинга и регистраций событий Intel Pentium G4400 3.3 GHz, 4Gb DDR4 RAM, 1TB HDD, Intel HD 510 Graphics, Win7+Win10 Pro Dual Load RU, USB KB/MS Acer Veriton X260G sau analog	buc			1 200,00 0,00
	520444	Пульт мониторинга и регистрации событий Intel Pentium G4400 3.3 GHz, 4Gb DDR4 RAM, 1TB HDD, Intel HD 510 Graphics, Win7+Win10 Pro Dual Load RU, USB KB/MS Acer Veriton X2640G sau analog	buc		1 200,00	1 200,00
35		Монитор 27" IPS 1920x1080 VGA DP HDMI Speakers tip 276E9QJAB sau analog	buc			3 200,00 0,00
	21222	Монитор 27" IPS 1920x1080 VGA DP HDMI Speakers tip 276E9QJAB sau analog	buc		3 200,00	3 200,00
36		Внутренняя IP камера 4Mp, 1/3", 2688x1520@20fps, (2688x1520), f2.8mm, /PoE/,c микрофоном tip IPC-K46P (PoE) sau analog	buc			2 200,00 0,00
	3222222	Внутренняя IP камера 4Mp, 1/3", 2688x1520@20fps, (2688x1520), f2.8mm, /PoE/,c микрофоном tip IPC-K46P (PoE) sau analog	buc		2 200,00	2 200,00
37		Наружная IP камера 4Mp, 1/3",CMOS, 4.0Mp@25fps, (2688x1520), f2.8mm, /PoE/,IP67 tip IPC-HFW1420SP с кронштейном SAB-05 sau analog	buc			2 300,00 0,00
	216300	Наружная IP камера 4Mp, 1/3", CMOS, 4.0Mp@25fps, (2688x1520), f2.8mm, /PoE/IP67 tip IPC-HFW1420SP с кронштейном SAB-05 sau analog	buc		2 300,00	2 300,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

Agentia Teritoriala de Asistenta Sociala
Centru-Est

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

