

**Reducerea riscurilor de inundatii in s.Telita prin
consolidarea capacitatilor de management a efectelor
schimbarilor climatice si crearea infrastructurii de raspuns
in caz de dezastre legate de inunda**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 13 257 162,46 Lei

Intocmit in prețuri curente 04.12.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salar	Total incl. salar
1	2	3	4	5	6	7
		1. Строительство дамбы № 2				
1	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	95,69	592,90 0,00	56 734,60 0,00
2	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II	100 m3	95,69	308,00 0,00	29 472,52 0,00
3	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	1,50	592,90 0,00	889,35 0,00
4	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II	100 m3	1,50	308,00 0,00	462,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
5	TsC04F1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	94,25	572,00 0,00	53 911,00 0,00
6	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	15 080,00	6,75 0,00	101 790,00 0,00
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	94,25	177,04 21,60	16 686,02 2 035,80
8	TsE04B	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2	94,25	28,49 0,00	2 685,18 0,00
9	TsC04F1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	818,29	572,00 0,00	468 061,88 0,00
10	TsI51A7	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km	t	130 930,00	11,45 0,00	1 499 148,50 0,00
11	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	812,29	177,04 21,60	143 807,83 17 545,46
12	TsC36A1	Sapatura mecanica cu screperul de 6,1 - 9 m.c, cu tractor pe senile de 150 CP , in gropi de imprumut, inclusiv transportul pamintului pina la distanta de 100 m, cu descarcare in straturi uniforme, cu strat gros < 20 cm catg. I	100 m3	814,39	812,00 0,00	661 284,68 0,00
13	TsD10B11	Compactarea cu tavalug picior de oaie de 15 t, a umpluturilor din pamint coeziv, din corpul barajelor si digurilor, in straturi succesive de 25 cm grosime inainte de compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte prin 8 treceri in conditiile gospodarii apelor	100 m3	814,39	2 434,44 174,00	1 982 583,62 141 703,86

1	2	3	4	5	6	7
14	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	47,60	592,90 0,00	28 222,04 0,00
15	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II	100 m3	47,60	308,00 0,00	14 660,80 0,00
16	TsC04B1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. II.	100 m3	47,60	510,40 0,00	24 295,04 0,00
17	TsE04B	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2	29,84	28,49 0,00	850,16 0,00
18	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2	142,55	48,13 0,00	6 860,24 0,00
19	TsE04B	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2	47,60	28,49 0,00	1 356,12 0,00
		<i>Total</i>	Lei			5 093 761,58
		Total Строительство дамбы № 2 Inclusiv salariu				5 093 761,58 161 285,12
		2. Крепление низового откоса дамбы габионными матами PC 0+00-PC 1+04				

1	2	3	4	5	6	7
20	TsC04B1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. II.	100 m3	0,65	510,40 0,00	331,76 0,00
21	TsE04B	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2	2,60	28,49 0,00	74,07 0,00
22	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	22,00	31,20 31,20	686,40 686,40
23	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor	100m2	21,00	354,00 354,00	7 434,00 7 434,00
24	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (слой основания ПГС)	m3	13,00	576,20 59,40	7 490,60 772,20
25	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	47,52	28,20 2,58	1 340,30 122,60
26	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	106,98	27,36 1,74	2 927,50 186,14
27	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	20,00	101,24 72,00	2 024,80 1 440,00
28	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace	m3	13,00	1 859,67 270,00	24 175,76 3 510,00

1	2	3	4	5	6	7
		clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)				
29	CC01A	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv	kg	78,00	28,20 2,58	2 199,99 201,24
30	CC01B	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	372,00	27,37 1,74	10 179,78 647,28
31	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asterială din scinduri de rasinoase scurte și subcurte pentru turnarea betonului în cuzinete, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	60,00	101,24 72,00	6 074,40 4 320,00
32	CA03D	Beton turnat în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrală de betoane și turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	60,00	1 859,67 270,00	111 580,28 16 200,00
33	DA19A	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului	m2	1 800,00	16,84 2,28	30 312,00 4 104,00
34	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tablă, tablă striată, oțel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton	kg	32,00	38,72 12,60	1 238,94 403,20
35	Ifi04A	Montarea impletituri de sîrmă zincată pe cadrele metalice gata confecționată ale cosurilor folosite pentru protejarea lucrărilor de zidărie uscată, gabioanelor, apărărilor și consolidărilor de maluri cu diametrul sîrmei D=2,8 mm	m2	4 500,00	56,56 17,94	254 524,50 80 730,00
36	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tablă, tablă striată, oțel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton	kg	744,00	38,72 12,60	28 805,45 9 374,40

1	2	3	4	5	6	7
37	IfB13A	Umplutura cu piatra bruta pina la 50 kg/buc, sau bolovani de riu la compartimentele lucrarilor in gabioane	m3	540,00	555,60 192,00	300 024,00 103 680,00
		<i>Total</i>	Lei			791 424,53
		Total Крепление низового откоса дамбы габионными матами PC 0+00-PC 1+04 Inclusiv salariu				791 424,53 233 811,46
		3. Крепление откосов дамбы габионными матами PC 4+73				
38	TsC04B1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. II.	100 m3	0,65	510,40 0,00	331,76 0,00
39	TsE04B	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2	2,60	28,49 0,00	74,07 0,00
40	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	22,00	31,20 31,20	686,40 686,40
41	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor	100m2	21,00	354,00 354,00	7 434,00 7 434,00
42	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (слой основания ПГС)	m3	13,00	576,20 59,40	7 490,60 772,20
43	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	47,52	28,20 2,58	1 340,30 122,60

1	2	3	4	5	6	7
44	CC01B	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	106,98	27,36 1,74	2 927,50 186,14
45	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu așterială din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în cuzinete, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	20,00	101,24 72,00	2 024,80 1 440,00
46	CA03D	Beton turnat în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrală de betoane și turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	13,00	1 859,67 270,00	24 175,76 3 510,00
47	CC01A	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv	kg	78,00	28,20 2,58	2 199,99 201,24
48	CC01B	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	372,00	27,37 1,74	10 179,78 647,28
49	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu așterială din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în cuzinete, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	60,00	101,24 72,00	6 074,40 4 320,00
50	CA03D	Beton turnat în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrală de betoane și turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	60,00	1 859,67 270,00	111 580,28 16 200,00
51	DA19A	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic așternut pe ampriza sau platforma drumului	m2	1 800,00	16,84 2,28	30 312,00 4 104,00
52	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tablă, tablă striată, oțel beton, tevi pentru	kg	32,00	38,72 12,60	1 238,94 403,20

1	2	3	4	5	6	7
		sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton				
53	IfI04A	Montarea impletituri de sirma zincata pe cadrele metalice gata confectionata ale cosurilor folosite pentru protejarea lucrarilor de zidarie uscata, gabioanelor, apararilor si consolidarilor de maluri cu diametrul sirmei D=2,8 mm	m2	4 500,00	56,56 17,94	254 524,50 80 730,00
54	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	744,00	38,72 12,60	28 805,45 9 374,40
55	IfB13A	Umplutura cu piatra bruta pina la 50 kg/buc, sau bolovani de riu la compartimentele lucrarilor in gabioane	m3	540,00	555,60 192,00	300 024,00 103 680,00
		<i>Total</i>	Lei			791 424,53
		Total Крепление откосов дамбы габионными матами PC 4+73 Inklusiv salariu				791 424,53 233 811,46
		4. Строительство водосброса поверхностных вод				
56	TsC04B1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. II.	100 m3	3,20	510,40 0,00	1 633,28 0,00
57	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	30,00	31,20 31,20	936,00 936,00
58	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4,	m3	30,00	54,20 52,20	1 626,00 1 566,00

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv				
59	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (слой основания ПГС)	m3	11,00	576,20 59,40	6 338,20 653,40
60	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	1 247,00	27,37 1,74	34 124,16 2 169,78
61	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	30,00	101,24 72,00	3 037,20 2 160,00
62	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	23,15	1 859,67 270,00	43 051,41 6 250,50
63	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	130,00	28,20 2,58	3 666,65 335,40
64	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	897,00	27,36 1,74	24 546,40 1 560,78
65	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	112,00	28,74 2,70	3 218,32 302,40
66	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	60,00	101,24 72,00	6 074,40 4 320,00
67	CA05B	Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimei pina la 35 m	m3	25,22	1 926,18 297,00	48 578,19 7 490,34

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv, preparat cu centrala de betoane si turnat cu mijloace clasice, beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)				
68	PI06A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat - blocuri ZP13-100 (2,5*2,0)	buc	26,00	18 852,00 75,00	490 152,00 1 950,00
69	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	234,00	89,30 52,80	20 896,20 12 355,20
70		Затвор согласно проекта	set	1,00	6 500,00 0,00	6 500,00 0,00
71	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (слой основания из щебня)	m3	9,00	576,20 59,40	5 185,80 534,60
72	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	375,00	28,21 2,58	10 576,88 967,50
73	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	104,00	27,36 1,74	2 845,96 180,96
74	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	10,00	101,24 72,00	1 012,40 720,00
75	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	18,00	1 859,68 270,00	33 474,15 4 860,00
		Total	Lei			747 473,60
		Total Строительство водосброса поверхностных вод Inclusiv salariu				747 473,60 49 312,86
		5. Ограждение дороги				

1	2	3	4	5	6	7
76	CC01A	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv	kg	34,00	28,20 2,58	958,97 87,72
77	CC01B	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	205,00	27,36 1,74	5 609,82 356,70
78	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu așterială din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în cuzinete, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	10,00	101,24 72,00	1 012,40 720,00
79	CA03D	Beton turnat în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrală de betoane și turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	7,00	1 859,67 270,00	13 017,67 1 890,00
80	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tablă, tablă striată, oțel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton	kg	670,98	38,72 12,60	25 978,33 8 454,35
		<i>Total</i>	Lei			46 577,19
		Total Ограждение дороги Inclusiv salariu				46 577,19 11 508,77
		6. Устройство спуска к Днестру				
81	TsC19B1	Săpătură mecanică cu buldozer pe tractor pe șenile de 81-180 CP, inclusiv împingerea pămîntului pînă la 10 m, în teren cat. II	100 m3	10,50	592,90 0,00	6 225,45 0,00
82	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pămîntului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TSB19B1 teren cat. II κ=4	100 m3	10,50	1 232,00 0,00	12 936,00 0,00
83	TsA01A1	Săpătură manuală de pămînt în spații întinse, la deblee, la canale	m3	20,00	31,20 31,20	624,00 624,00

1	2	3	4	5	6	7
		deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor				
84	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,20	592,90 0,00	118,58 0,00
85	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II $\kappa=4$	100 m3	0,20	1 232,00 0,00	246,40 0,00
86	TsE04B	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2	42,80	28,49 0,00	1 219,37 0,00
87	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	2,10	592,90 0,00	1 245,09 0,00
88	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II $\kappa=2$	100 m3	2,10	616,00 0,00	1 293,60 0,00
89	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	210,00	54,20 52,20	11 382,00 10 962,00
90	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (слой основания из щебня)	m3	22,00	576,20 59,40	12 676,40 1 306,80

1	2	3	4	5	6	7
91	CC01B	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	611,00	27,37 1,74	16 720,02 1 063,14
92	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte și subcurte pentru turnarea betonului în cuzinete, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	5,00	101,24 72,00	506,21 360,00
93	CA03D	Beton turnat în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane și turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	36,20	1 859,67 270,00	67 320,14 9 774,00
94	CC01A	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv	kg	130,50	28,20 2,58	3 680,75 336,69
95	CC01B	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	733,88	27,37 1,74	20 082,63 1 276,95
96	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte și subcurte pentru turnarea betonului în cuzinete, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	10,00	101,24 72,00	1 012,40 720,00
97	CA03D	Beton turnat în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane și turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	36,00	1 859,67 270,00	66 948,16 9 720,00
98	CC03A	Montare plase sudate la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereți și diafragme, cu greutatea plaselor până la 3 kg/mp	kg	254,00	28,74 2,70	7 298,69 685,80
99	TsC54C	Strat de fundație din pietris (слой основания из щебня)	m3	7,00	576,20 59,40	4 033,40 415,80

1	2	3	4	5	6	7
100	CC01B	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	186,63	27,37 1,74	5 107,14 324,74
101	CC03A	Montare plase sudate la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereți și diafragme, cu greutatea plaselor până la 3 kg/mp	kg	138,00	28,73 2,70	3 965,43 372,60
102	CA03D	Beton turnat în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane și turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	7,00	1 859,67 270,00	13 017,67 1 890,00
103	CC01B	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	27,60	27,36 1,74	755,27 48,02
104	CA03D	Beton turnat în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane și turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	9,00	1 859,67 270,00	16 737,07 2 430,00
105	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tablă, tablă striată, oțel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton	kg	951,63	38,72 12,60	36 844,27 11 990,54
		<i>Total</i>	Lei			311 996,14
		Total Устройство спуска к Днестру Inclusiv salariu				311 996,14 54 301,08
		7. Строительство дамбы № 1				
106	TsC19B1	Săpătură mecanică cu buldozer pe tractor pe șenile de 81-180 CP, inclusiv împingerea pământului până la 10 m, în teren cat. II	100 m3	66,93	592,90 0,00	39 682,80 0,00
107	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în	100 m3	66,93	619,85 0,00	41 486,56 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II				
108	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,20	592,90 0,00	118,58 0,00
109	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II	100 m3	0,20	308,00 0,00	61,60 0,00
110	TsC04F1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	8,00	572,00 0,00	4 576,00 0,00
111	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	1 280,00	6,75 0,00	8 640,00 0,00
112	TsC04F1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	261,94	572,00 0,00	149 829,68 0,00
113	TsI51A7	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km	t	41 910,00	11,45 0,00	479 869,50 0,00
114	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	261,94	177,04 21,60	46 373,87 5 657,90
115	TsE04B	Afinarea temeliei digului cu afinatorul pe tractor pe senile de 81-180 CP	100m2	63,50	28,49 0,00	1 809,12 0,00
116	TsC36A1	Sapatura mecanica cu screperul de 6,1 - 9 m.c, cu tractor pe senile de 150 CP , in gropi de imprumut, inclusiv transportul pamintului pina la distanta de 100 m, cu	100 m3	260,69	812,00 0,00	211 680,28 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		descarcare in straturi uniforme, cu strat gros < 20 cm catg. I				
117	TsD10B11	Compactarea cu tavalug picior de oaie de 15 t, a umpluturilor din pamint coeziv, din corpul barajelor si digurilor, in straturi succesive de 25 cm grosime inainte de compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte prin 8 treceri in conditiile gospodarii apelor	100 m3	260,69	2 434,44 174,00	634 634,19 45 360,06
118	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	40,05	592,90 0,00	23 745,64 0,00
119	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II	100 m3	40,05	308,00 0,00	12 335,40 0,00
120	TsC04B1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. II.	100 m3	40,05	510,40 0,00	20 441,52 0,00
121	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	16,88	592,90 0,00	10 008,15 0,00
122	TsE04B	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2	29,84	28,49 0,00	850,16 0,00
123	TsC04B1	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu excavatorul pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. II	100 m3	40,05	510,40 0,00	20 441,52 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			1 706 584,57
		Total Строительство дамбы № 1 Inclusiv salariu				1 706 584,57 51 017,96
		8. Строительство трубчатого переезда				
124	TsC04B1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. II.	100 m3	3,20	510,40 0,00	1 633,28 0,00
125	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	3,20	592,90 0,00	1 897,28 0,00
126	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II $\kappa=4$	100 m3	3,20	1 232,00 0,00	3 942,40 0,00
127	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,30	592,90 0,00	177,87 0,00
128	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	30,00	54,20 52,20	1 626,00 1 566,00
129	TsC04B1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. II.	100 m3	2,50	510,40 0,00	1 276,00 0,00
130	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	2,50	592,90 0,00	1 482,25 0,00

1	2	3	4	5	6	7
131	RpAcA49G	Demontarea conductelor din otel, asamblate prin sudura, avind diametrul de 900-1000 mm	m	8,00	573,08 309,00	4 584,60 2 472,00
132	AcA50D	Tub de azbociment, fara presiune, imbinat cu mufa de azbociment, avind Dn=1000 mm	m	8,00	692,36 49,20	5 538,92 393,60
133	TsC04B1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. II.	100 m3	2,50	510,40 0,00	1 276,00 0,00
134	TsE04B	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2	27,00	28,49 0,00	769,23 0,00
135	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (слой основания из щебня)	m3	7,00	576,20 59,40	4 033,40 415,80
136	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	201,63	27,37 1,74	5 517,61 350,84
137	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	22,00	1 859,67 270,00	40 912,70 5 940,00
138	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	9,00	28,20 2,58	253,84 23,22
139	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	578,00	27,36 1,74	15 816,97 1 005,72
140	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	55,00	28,74 2,70	1 580,43 148,50

1	2	3	4	5	6	7
141	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	10,00	101,24 72,00	1 012,40 720,00
142	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	21,00	1 859,67 270,00	39 053,12 5 670,00
143	PI06A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat - blocuri ZP13-100 (2,5*2,0)	buc	7,00	18 852,00 75,00	131 964,00 525,00
144	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (слой основания из щебня)	m3	7,00	576,20 59,40	4 033,40 415,80
145	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	35,00	89,30 52,80	3 125,50 1 848,00
146	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (слой основания из щебня)	m3	12,00	576,20 59,40	6 914,40 712,80
147	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	222,58	27,36 1,74	6 090,90 387,29
148	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	8,00	101,24 72,00	809,92 576,00
149	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	12,00	1 859,67 270,00	22 316,05 3 240,00
150	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla	kg	722,00	38,72	27 953,67

1	2	3	4	5	6	7
		striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton			12,60	9 097,20
		<i>Total</i>	Lei			335 592,14
		Total Строительство трубчатого переезда Inclusiv salariu				335 592,14 35 507,77

		Total	Lei	9 824 834,28
		Inclusiv salariul	100 %	830 556,48
		Fondul social si asigurarea medicala	24 %	199 333,56
		Total		10 024 167,84
		Cheltueli de regie	7 %	701 691,75
		Total		10 725 859,59
		Beneficiu de deviz	3 %	321 775,79
		Total		11 047 635,38
		TVA	20 %	2 209 527,08
		Total deviz: Inclusiv salariu		13 257 162,46 830 556,48

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)