

**Post de pompieri, pe teren cu nr.
cadastral: 8043215.052, din
raionul Strasen, sat. Zubresti,
str. Haiducul Zubrea**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-6 Semnalizare de incendiu

2-1-6 Semnalizare de incendiu

Valoarea de deviz 85 979,58 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1. Lucrari de constructie				
Total 1. Lucrari de constructie						0,00
Incluziv salariu						0,00
		2. 2. Montare utilaj				
1	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "TIC" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze	buc	1,0000	2 057,56 2 039,28	2 057,56 2 039,28
2	10-03-013-05	Utilajul centralelor: Comutator de telecomunicatii de serviciu	buc	1,0000	648,82 574,40	648,82 574,40
3	10-01-003-06	Utilaj centrala "Pentaconta": Bloc de releu 4	10 buc	1,0000	143,90 139,35	143,90 139,35
4	10-08-002-02	Avertizoare "TIC" automate: de fum,	buc	12,0000	177,46 169,94	2 129,49 2 039,28
5	10-08-002-02	Avertizoare "TIC" automate: Declmsator manual de alarma de incendiu	buc	2,0000	177,36 169,94	354,72 339,88
6	10-04-066-05	Aparataj de perete: Dispozitiv de alarma optico- sonor montat in exterior	buc	1,0000	110,69 84,97	110,69 84,97

1	2	3	4	5	6	7
7	10-04-066-05	Aparataj de perete:Sirena montata in interior	buc	2,0000	110,69 84,97	221,38 169,94
8	10-08-003-03	Dispozitive de ultrasunet: bloc de alimentare si control	buc	1,0000	434,04 424,85	434,04 424,85
9	08-01-121-1	Acumulator 12 B 18 A/ora	buc	2,0000	246,94 175,04	493,89 350,08
10	IA28A aplicat	Modul de stingere autonome cu pulbere, Volumul camerei V=358m3	buc	4,0000	644,19 433,35	2 576,76 1 733,39
11	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de beton (k=0.5 la manopera)	100 m	0,9500	2 190,19 1 805,61	2 080,68 1 715,33
12		Cablu pentru detectoare ale sistemului de semnalizare 1*2*0.8	m	75,0000	12,50 0,00	937,50 0,00
13		Cablu de putere 2x1.5	m	20,0000	12,75 0,00	255,00 0,00
14	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,9500	4 465,71 2 022,28	4 242,42 1 921,17
15		Teava polivinilhlorid D20	m	95,0000	28,50 0,00	2 707,50 0,00
Cheltuieli directe			lei	19 394,35		
Contributii asigurari sociale (VR) * 24 %			24,00 %	2 767,66		
Cheltuieli de transport (VR) * 10 %			10,00 %	636,46		
Cheltuieli de regie (VR) * 76 %			76,00 %	8 764,26		
Beneficiu de deviz (VR+Contri+Cheltu+Cheltu) * 6 %			6,00 %	1 893,77		
Total 2. Montare utilaj						33 456,50
Incluziv salariu						11 531,92
3. 3. Utilaj						
16		Panou de monitorizare si control, 4 zone DMTech	buc	1,0000	5 250,00 0,00	5 250,00 0,00
17		Comunicator M-GSM	buc	1,0000	2 856,00	2 856,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
18		Bloc de releu 4	buc	1,0000	1 365,00 0,00	1 365,00 0,00
19		Detector de furn	buc	12,0000	425,00 0,00	5 100,00 0,00
20		Declansator manual de alarma de incendiu	buc	2,0000	2 356,00 0,00	4 712,00 0,00
21		Dispozitiv de alarma optico-sonor montat in exterior	buc	1,0000	2 987,00 0,00	2 987,00 0,00
22		Sirena montata in interior	buc	2,0000	550,00 0,00	1 100,00 0,00
23		Sursa de alimentare de rezerva 12V. 5A	buc	1,0000	1 553,00 0,00	1 553,00 0,00
24		Acumulator 12B 18A	buc	2,0000	650,00 0,00	1 300,00 0,00
25		Modul de stingere autonome cu pulbere, Volumul camerei V=358m3	buc	4,0000	2 898,00 0,00	11 592,00 0,00
Cheltuieli directe			lei		37 815,00	
Cheltuieli de depozitare (VR) * 1 %			1,00 %		378,15	
Total 3. Utilaj					38 193,15	
Incluziv salariu					0,00	
Cheltuieli directe			lei		71 649,65	
TVA (VR) * 20 %			20,00 %		14 329,93	

Total deviz: **85 979,58**
Incluziv salariu **11 531,92**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

