

Sectorul de Politie nr. 3
"Vinogradovca" al
Inspectoratului de politie
Taraclia


(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Lucrari de constructie generale (marca C)

Valoarea de deviz 185 095 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Балки				
1	RpCB03C	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineta din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii (Укладка бетона в пояс КБ1...6 - В15)	m3	13,186	1 748,86 429,57	23 060,51 5 664,29
2	RpCC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime (Опалубка)	m2	47,100	107,52 89,95	5 064,35 4 236,62
3	RpCD01D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc.(Арматура А1 д=8 мм)	kg	325,880	16,20 5,77	5 277,95 1 879,02
4	RpCD01D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam de pina la 8 mm inclusiv	kg	756,280	16,60 6,17	12 553,97 4 665,96



1	2	3	4	5	6	7
		fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc. (Арматура АIII д=12, 16, 18мм)				
		Total Балки Inclusiv salariu				45 956,78 16 445,89
		2. Перекрытие				
5	RpCB03C	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stlpilor metalici la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii (Укладка бетона в монолит. перекрытие из бетона В15)	m3	10,950	1 748,76 429,56	19 148,93 4 703,73
6	RpCC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime (Опалубка)	m2	146,400	107,51 89,95	15 739,25 13 168,62
7	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R (Опоры с инвентарными раздвижными стойками - поддержки)	buc	410,000	31,37 25,95	12 862,52 10 638,27
8	RpCD01D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc. (Арматура класса АIII диаметром д=8 мм)	kg	1 305,510	16,60 6,17	21 670,93 8 054,46
		Total Перекрытие Inclusiv salariu				69 421,63 36 565,08

1	2	3	4	5	6	7
		Прямые затраты	lei			115 377
		Соц. фонд и мед стрх (ПЗ) * 22,5 %	22,50 %			11 927
		Транспорт материалов (ПЗ) * 10 %	10,00 %			6 076
		Накладные расходы (ПЗ+Соц. ф+Трансп) * 14,5 %	14,50 %			19 340
		Итого ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад	100,00 +			152 720
		Сметная прибыль (ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад) * 1 %	1,00 %			1 527
		Итого ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад+Сметна	100,00 +			154 247
		НДС (ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад+Сметна) * 20 %	20,00 %			30 848
		Total deviz:				185 095
		Inclisiv salariu				53 011



Intocmit

Verificat

Receif

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Sectorul de Politie nr. 3
"Vinogradovca" al
Inspectoratului de politie
Taraclia

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №
Lucrari de constructie generale (marca C)

Valoarea de deviz 185 095 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	136,127	57,66	7 849,09
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	181,570	57,66	10 469,32
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	293,280	57,66	16 910,52
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	308,395	57,66	17 782,04
					Total manopera	53 011

Materiale:

1.	2010102903830	Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,291	2 850,00	829,35
2.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,205	2 850,00	584,25
3.	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,193	2 850,00	550,05
4.	2010237318750	Distantieri	buc	358,150	0,40	143,26
5.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	15,480	80,00	1 238,40
6.	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	23,220	8,00	185,76
7.	2663102100000	Beton B15	m3	25,358	1 200,00	30 429,60
8.	2710602000078	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm	kg	334,027	10,00	3 340,27
9.	2710602000470	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D = 8 mm	kg	2 113,335	10,00	21 133,35
10.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	21,672	12,00	260,06
11.	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	23,877	12,00	286,53
12.	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	164,000	10,00	1 640,00
13.	2873116829070	Chingi metalice pentru cofraj	kg	6,385	10,00	63,85
14.	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A I 3,0 x 60 S2111	kg	4,837	16,00	77,39
15.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,969	0,00	0,00
					Total materiale de constructii	60 762

Utilaje de constructii:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	3,870	5,00	19,35
2.	2922140007000	Macara	h-ut	4,100	0,00	0,00
3.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	34,830	5,00	174,15



4.	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	14,482	10,00	144,82
5.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	3,620	350,00	1 267,00
Total utilaje de constructii						1 604

Прямые затраты	lei	115 377
Соц. фонд и мед стрх (ПЗ) * 22,5 %	22,50 %	11 927
Транспорт материалов (ПЗ) * 10 %	10,00 %	6 076
Накладные расходы (ПЗ+Соц. ф+Трансп) * 14,5 %	14,50 %	19 340
Итого ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад	100,00 +	152 720
Сметная прибыль (ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад) * 1 %	1,00 %	1 527
Итого ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад+Сметна	100,00 +	154 247
НДС (ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад+Сметна) * 20 %	20,00 %	30 848

Total deviz:

185 095



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Sectorul de Politie nr. 3 "Vinogradovca" Investitor
al Inspectoratului de politie Taraclia

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Балки				
1	RpCB03C	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii (Укладка бетона в пояс КБ1...6 - В15)	m3			1 748,86 429,57
	7123010010200	Betonist	h-om	5,6400	57,66	325,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,8100	57,66	104,37
	2663102100000	Beton B15	m3	1,0250	1 200,00	1 260,79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200	0,00	0,00
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	10,00	6,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	350,00	52,50
2	RpCC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime (Опалубка)	m2			107,52 89,95
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8800	57,66	50,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6800	57,66	39,21
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0,0800	80,00	6,40
	2010102903830	Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,0015	2 850,00	4,30
	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0010	2 850,00	2,84
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,0250	16,00	0,40
	2873116829070	Chingi metalice pentru cofraj	kg	0,0330	10,00	0,33
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	8,00	0,96
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1120	12,00	1,34
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,1800	5,00	0,90
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	5,00	0,10
3	RpCD01D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc.(Арматура А1 d=8 мм)	kg			16,20 5,77
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0700	57,66	4,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2710602000078	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm	kg	1,0250	10,00	10,25
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	12,00	0,12
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,40	0,06
4	RpCD01D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc. (Арматура АIII d=12, 16, 18мм)	kg			16,60 6,17
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0770	57,66	4,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2710602000470	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D = 8 mm	kg	1,0250	10,00	10,25
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	12,00	0,12
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,40	0,06
		2. Перекрытие				

1	2	3	4	5	6	7
5	RpCB03C	Beton armat turnat in buiandrug, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineta din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii (Укладка бетона в монолит. перекрытие из бетона B15)	m3			1 748,76 429,56
	7123010010200	Betonist	h-om	5,6400	57,66	325,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,8100	57,66	104,36
	2663102100000	Beton B15	m3	1,0250	1 200,00	1 260,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200	0,00	0,00
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	10,00	6,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	350,00	52,48
6	RpCC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrug, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime (Опалубка)	m2			107,51 89,95
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8800	57,66	50,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6800	57,66	39,21
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0,0800	80,00	6,40
	2010102903830	Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,0015	2 850,00	4,28
	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0010	2 850,00	2,84
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,0250	16,00	0,40
	2873116829070	Chingi metalice pentru cofraj	kg	0,0330	10,00	0,33
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	8,00	0,96
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1120	12,00	1,34
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,1800	5,00	0,90
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	5,00	0,10
7	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R (Опоры с инвентарными раздвижными стойками - поддержки)	buc			31,37 25,95
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3000	57,66	17,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	10,00	4,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	2 850,00	1,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	0,00	0,00
8	RpCD01D1	Armături din otel-beton PC 52, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc. (Арматура класса АШ диаметром d=8 мм)	kg			16,60 6,17
	7123020011140	Fiar beton	h-om	0,0770	57,66	4,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2710602000470	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D = 8 mm	kg	1,0250	10,00	10,25
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	12,00	0,12
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,40	0,06

APROBAT:

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

