

**Lucrari de constructie a terenului sportiv
multifunctional din or.Rezina ,strada Pacii nr.34/1**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 1 155 006,853 lei

Intocmit in prețuri curente 05.08.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie generale				
		1.1. Centura de beton,perete de sprigin,scara				
1	RpCF10B	Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale peste 1 mc la un punct de lucru	m3	40,000	171,047 169,600	6 841,880 6 784,000
2	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	82,000	10,240 10,240	839,680 839,680
3	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,750	1 032,651 0,000	774,488 0,000
4	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	9,000	38,080 38,080	342,720 342,720
5	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3	0,200	228,480 0,000	45,696 0,000
6	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	27,000	10,838 0,000	292,615 0,000

1	2	3	4	5	6	7
7	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2	35,530	36,873 0,000	1 310,095 0,000
8	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	10,430	334,560 31,681	3 489,461 330,432
9	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	34,500	65,130 38,400	2 246,968 1 324,800
10	RpCF09A	Zidarie din piatra bruta sau bolovani de riu, executata cu mortar M-50-Z, pentru completari, inchideri de goluri sau refaceri de fundatii si ziduri, in cladiri existente - fundatii cu piatra bruta	m3	21,000	694,949 197,760	14 593,926 4 152,960
11	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, M-200, material marunt, dulapi de rasinoase fundatii teren	m3	12,190	1 408,955 147,200	17 175,162 1 794,368
12	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.B250	m3	33,960	1 374,955 123,200	46 693,487 4 183,872
13	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	392,000	11,714 1,888	4 591,927 740,096
14	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	99,000	12,354 2,528	1 223,055 250,272
15	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	113,000	18,950 6,720	2 141,297 759,360

1	2	3	4	5	6	7
16	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	92,000	18,950 6,720	1 743,357 618,240
17	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: teava profilata 50mmx50mm-11,20m., 30mmx30mm-13,20m -balustrada	kg	111,680	43,278 6,720	4 833,319 750,496
18	TsH90A	Reparatia bancilor de forme diferite (Confectionarea bancilor)	m3	0,600	5 287,000 608,000	3 172,200 364,800
19	TsH91B	Instalarea urne	buc	4,000	812,275 188,800	3 249,100 755,200
20	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2	39,000	28,243 19,200	1 101,477 748,800
21	CL18A	Confectii metalice diverse din otel	kg	37,050	18,948 6,719	702,014 248,928
22	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,060	432,500 198,933	25,950 11,936
		Total Centura de beton,perete de sprigin,scara Inklusiv salariu				117 429,874 25 000,960
		1.2. Baza terenului sportiv				
23	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (20-40mm)	m3	62,000	334,570 31,680	20 743,340 1 964,160
24	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (2-20mm)	m3	32,000	334,570 31,680	10 706,240 1 013,760
25	TsC54A	Strat de fundatie din savura	m3	32,000	164,416 28,800	5 261,312 921,600
26	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	6,800	268,160 268,160	1 823,488 1 823,488
27	TsC54A	Strat de fundatie din nisip cuart pe teren	m3	9,500	976,953 28,800	9 281,053 273,600
28	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	6,800	268,160 268,160	1 823,488 1 823,488

1	2	3	4	5	6	7
29	CG08B	Invelitori din materiale plastice montate pe suport existent, cu inaltimea firului de 25mm cu infil de nisip cuartos (inclusiv clei Henchel -140kg., Banda de imbinare-310m)	m2	620,000	313,928 54,400	194 635,452 33 728,000
30	RpCU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm	buc	388,000	16,000 16,000	6 208.000 6 208,000
31	RpEJ02B	Montarea diblurilor : bolturi metalice pentru prinderea subbazei artificiale (anchere)	buc	388,000	6,762 4,800	2 623,587 1 862,400
		Total Baza terenului sportiv Inclusiv salariu				253 105,960 49 618,496
		1.3. Montarea panoului de gard				
32	RpCP16A	Confectionarea, montarea si repararea panourilor de plasa de sirma zincata, confectionat impletituri sau tesaturi simpla H=3m	m2	307,000	162,286 56,320	49 821.818 17 290,240
33	CC14A	Intinderea sirmei SBP-1,diametrul 5 mm, la gard (tija)	100 m	2,980	314,839 32,000	938,221 95,360
34	RpCP16A	Confectionarea, montarea si repararea panourilor de plasa de sirma zincata, confectionat impletituri sau tesaturi simpla (portita la intrare)	m2	4,000	162,291 56,320	649,165 225,280
35	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (porti pentru minifotbal din teava profilata 40mmx80mm)	kg	237,300	18,950 6,720	4 496,743 1 594,656
36	IzD05B	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme)	t	3,000	225,834 130,240	677,501 390,720
37	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm	t	3,000	432,493 199,040	1 297.478 597,120

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv, cu pensula de mina				
		Total Montarea panoului de gard Inclusiv salariu				57 880,926 20 193,376
		1.4. Teren pentru trenajoare si teren de joaca pentru copii				
38	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,030	1 029,600 0,000	30,888 0,000
39	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	1,000	38,080 38,080	38,080 38,080
40	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	4,000	65,129 38,400	260,517 153,600
41	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, M-200, material marunt, dulapi de rasinoase fundatii teren	m3	12,190	1 409,810 147,200	17 185,587 1 794,368
42	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotoarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	243,500	110,265 9,600	26 849,526 2 337,600
43	RpDD01B	Strat de fundatie sau re profilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire	m3	24,000	419,741 62,720	10 073,784 1 505,280
44	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.B250	m3	24,000	1 374,960 123,200	32 999,040 2 956,800
45	CO21A	Montarea trenajoarelor si echipamentului de joaca pentru copii	100 buc	0,100	2 217,180 1 808,000	221,718 180,800

1	2	3	4	5	6	7
46	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip	m3	30,000	293,972 36,800	8 819,160 1 104,000
47	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	172,500	209,738 33,408	36 179,858 5 762,880
		Total Teren pentru trenajoare si teren de joaca pentru copii Inklusiv salariu				132 658,158 15 833,408
		1.5. Reparatia drumului de acces				
48	RpDC10A	Curatirea drumurilor modernizate de noroi si murdarie	m2	399,000	0,160 0,160	63,840 63,840
49	RpDD02A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire	m3	24,140	439,628 32,000	10 612,626 772,480
50	RpDD01B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire	m3	4,000	419,741 62,720	1 678,964 250,880
51	RpDB28C	Inlocuit borduri prefabricate din beton pentru trotuare, alei, spatii verzi cu dimensiunea de 20 x 30 cm, pe fundatie de beton de 30 x 15 cm	m	260,000	137,358 26,560	35 712,969 6 905,600
52	TsI50A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 4 km	t	6,800	12,981 0,000	88,269 0,000
53	DC05A	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm beton B350 (10cm beton B350)	m2	402,000	170,782 19,840	68 654,437 7 975,680
		Total Reparatia drumului de acces Inklusiv salariu				116 811,105 15 968,480
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			677 886,023
		<i>Asigurari sociale, medicale</i>	22,50 %			28 488,312
		<i>Servicii de transport</i>	6,00 %			31 716,240

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				738 090,575
		<i>Cheltueli de regie</i>				59 047,246
		<i>Total</i>				797 137,821
		<i>Beneficiu</i>				31 885,513
		Total Lucrari de constructie generale Inclusiv salariu				829 023,334 126 614,720
		2. Lucrari de electromontare				
54	33-04-003-7	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse cu adaosuri simple: cu un singur picior	buc	8,000	1 592,855 185,920	12 742,844 1 487,360
55	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	8,000	153,506 109,120	1 228,050 872,960
56	08-02-394-3	Instalatii electrice de cablu: conductor pina la 4 in linie, sectiunea firelor pina la: 35 mm ²	100 m	2,600	3 034,713 1 516,800	7 890,255 3 943,680
57	pretul intreprind.	Cablu electric SIP 2x25mm	m	260,000	12,880 0,000	3 348,800 0,000
58	08-02-394-1	Instalatii electrice de cablu: conductor pina la 4 in linie, sectiunea firelor pina la: 6 mm ²	100 m	0,120	2 214,317 908,800	265,718 109,056
59	pretul intreprind.	Cablu electric SIP 3x1.5mm	m	12,000	11,060 0,000	132,720 0,000
60	08-03-596-5	Felinar pentru iluminare stradala tip LED 100W, montat pe stilp	100 buc	0,080	16 976,400 11 072,000	1 358,112 885,760
61	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000	buc	1,000	507,352 111,680	507,352 111,680
62	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	3,000	153,240 49,920	459,720 149,760
63	08-01-015-10	Limitator supratensiune neliniar, tensiune 220 kV	set	1,000	1 678,476 451,200	1 678,476 451,200
64	08-03-529-1	Contactator de curent continuu pe constructii, curent pina la 160 A	buc	1,000	303,734 109,440	303,734 109,440
65	08-01-083-1	Dispozitiv de blocare-semnalizare Taimer	buc	1,000	119,638 72,000	119,638 72,000

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			30 035,419
		<i>Asigurari sociale, medicale</i>	22,50 %			1 843,402
		<i>Servicii de transport</i>	6,00 %			1 115,939
		<i>Total</i>	100,00 +			32 994,760
		<i>Cheltuieli de regie</i>	56,00 %			4 588,022
		<i>Total</i>	100,00 +			37 582,782
		<i>Beneficiu</i>	4,00 %			1 503,312
		Total Lucrari de electromontare Inclusiv salariu				39 086,094
		3. Utilaj electric				8 192,896
66	pret intrepindere	Felinar /corp de iluminat LED putere 100W	buc	8,000	1 385,000 0,000	11 080,000 0,000
67	pret intrepindere	Bloc de comanda	buc	1,000	1 680,000 0,000	1 680,000 0,000
68	pret intrepindere	Intrerupator automat	buc	3,000	102,550 0,000	307,650 0,000
69	pret intrepindere	Limitator de tensiune	buc	1,000	694,000 0,000	694,000 0,000
70	pret intrepindere	Contactator	buc	1,000	650,000 0,000	650,000 0,000
71	pret intrepindere	Dispozitiv blocare-semnalizare Taimer	buc	1,000	685,000 0,000	685,000 0,000
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			15 096,650
		<i>Cheltuieli achizitionale</i>	0,50 %			75,483
		Total Utilaj electric Inclusiv salariu				15 172,133
		4. Echipament si trenajoare				
72	pret intrepindere	Echipament pentru terenul de joaca	buc	5,000	7 116,000 0,000	35 580,000 0,000
73	pret intrepindere	Trenajoare	buc	5,000	8 650,000 0,000	43 250,000 0,000
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			78 830,000
		<i>Cheltuieli achizitionale</i>	0,50 %			394,150
		Total Echipament si trenajoare Inclusiv salariu				79 224,150
		Cheltuieli directe	lei			962 505,711
		TVA	20,00 %			192 501,142

1	2	3	4	5	6	7	
		Total deviz:					1 155 006,853
		Inclisiv salariu					134 807,616

Intocmit


SRL "Cadom-Gaz"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria or. Rezina

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Lucrari de constructie a terenului sportiv multifunctional
din or.Rezina ,strada Pacii nr.34/1**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse

Intocmit in prețuri curente 05.08.2020

Valoarea de deviz 1 155 006,853 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total

1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	256,028	32,00	8 192,896
2.	7122030012940	Pietrar	h-om	240,370	32,00	7 691,840
3.	7122050013400	Zidar	h-om	11,640	32,00	372,480
4.	7123010010200	Betonist	h-om	529,424	32,00	16 941,568
5.	7123011000200	Betonist	h-om	19,400	32,00	620,800
6.	7123020011100	Fierar betonist	h-om	2,980	32,00	95,360
7.	7123020011140	Fierar beton	h-om	28,985	32,00	927,520
8.	71240100107001	Dulgher	h-om	40,425	32,00	1 293,600
9.	7129020012800	Pavator	h-om	341,683	32,00	10 933,856
10.	7129040010110	Asfaltator	h-om	8,040	32,00	257,280
11.	7129200011200	Finisor MP	h-om	961,000	32,00	30 752,000
12.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	58,200	32,00	1 862,400
13.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	23,400	32,00	748,800
14.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	26,203	32,00	838,496
15.	7212030022700	Sudor	h-om	5,910	32,00	189,120
16.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	278,720	32,00	8 919,040
17.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	112,295	32,00	3 593,440
18.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	343,904	32,00	11 004,928
19.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	582,244	32,00	18 631,808
20.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	336,237	32,00	10 759,584
21.	9310060019930	Muncitor	h-om	5,650	32,00	180,800
Total manopera						134 807,616

Materiale:

1.	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,003	28 500,00	85,500
2.	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,160	5,60	0,896
3.	1010113	Pinza de bumbac aspra art. 6804	10 m2	0,063	0,00	0,000
4.	1010116200303	Huila scop energ.mixta	kg	1 268,880	0,82	1 040,481
5.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	9,424	1,24	11,685
6.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,007	9 650,00	67,550
7.	1011148	Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm	t	0,002	9 650,00	19,300
8.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,011	9 420,00	103,620
9.	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	3,663	38,65	141,575
10.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,008	12,50	0,099
11.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	13,143	26,00	341,718
12.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	5,780	12,33	71,268
13.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,056	58,00	3,248
14.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	5,780	16,88	97,567
15.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,037	48,00	1,776
16.	1019852	Vopsea	kg	5,383	36,00	193,788
17.	1019940	Splint din sirma	kg	0,672	8,55	5,746
18.	1039163	Mansoane tensionate	buc	10,880	2,09	22,739
19.	110-9126	Placi metalice	buc	0,800	21,65	17,320
20.	11110001000224	Limitator de tensiune	buc	1,000	694,00	694,000
21.	1111000100023	Intrerupator automat	buc	3,000	102,55	307,650
22.	113-0079	Lac de bitum "BT-577"	t	0,001	5 688,00	5,688
23.	1212121212121	apa	m3	10,835	12,50	135,438
24.	1411122201359	Piatra bruta sortata r.sediment. 15-25 mm	m3	25,200	236,00	5 947,200

25.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	8,146	236,00	1 922,456
26.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	64,790	236,00	15 290,440
27.	14211022000011	Leat rindeluit	m3	0,600	4 580,00	2 748,000
28.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	11,994	236,00	2 830,584
29.	14211022000681	Pietris 20-40mm	m3	71,300	236,00	16 826,800
30.	14211022000682	Pietris 2-20mm	m3	36,800	236,00	8 684,800
31.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	1,897	186,00	352,842
32.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	9,047	186,00	1 682,742
33.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	51,390	186,00	9 558,540
34.	14211022005251	Savura	m3	35,200	94,66	3 332,032
35.	14211022005252	Nisip cuart	m3	10,450	833,33	8 708,298
36.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,863	186,00	160,518
37.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	13,110	186,00	2 438,460
38.	1421102200898	Nisip cuartos macinat granul.sub 1mm	kg	948,600	0,67	635,562
39.	1421202200526	Nisip sortat, nespalat	m3	0,024	186,00	4,464
40.	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	6,204	186,00	1 153,944
41.	1421202206012	Nisip 0,0-3,0 mm	m3	2,363	186,00	439,518
42.	1422102205512	Beton in banda pentru longrine	m3	2,412	1 133,33	2 733,592
43.	1422102205515	Beton in imbracaminte	m3	40,200	1 133,33	45 559,866
44.	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	3,900	14,88	58,032
45.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,181	5,60	12,214
46.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,019	3 560,00	67,640
47.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,135	3 560,00	480,600
48.	2010237318750	Distantieri	buc	73,650	0,28	20,622
49.	2019404	Constructii din otel individuale din foi sudate din otel, grosime 3-10 mm, masa pina la 0,1 t	t	0,136	9 420,00	1 281,120
50.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,037	9 420,00	348,540
51.	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,008	134,00	1,072
52.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	3,850	58,00	223,300
53.	2030112931102	Urne	buc	4,000	525,00	2 100,000
54.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	1,170	15,00	17,550
55.	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	kg	1,608	14,00	22,512
56.	2320166200676	White spirit	kg	6,826	16,88	115,222
57.	2320186108946	Ulei siccativat natural	kg	0,004	18,00	0,072
58.	2320187315789	Decofrol	kg	9,042	28,66	259,144
59.	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	39,396	7,22	284,439
60.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	24,480	28,00	685,440
61.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	22,206	28,00	621,768
62.	2430126103217	Vopsea pe baza de ulei de MA-015 de protectie pentru lucrari exterioare	kg	0,032	28,00	0,896
63.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	10,897	28,00	305,116
64.	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	1,950	42,00	81,900
65.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	7,800	19,60	152,880
66.	24621061099251	Clei Henchel	kg	140,000	85,00	11 900,000
67.	25132066216001	Banda de imbinare	m	310,000	38,33	11 882,300
68.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	248,370	1,56	387,457
69.	2651122100026	Ciment I A 32,5 P 40 saci	kg	832,442	1,56	1 298,610
70.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	276,000	1,56	430,560
71.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 553,924	1,56	2 424,121
72.	26511221004022	Ciment M-400	kg	5,580	1,56	8,705
73.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	4 554,000	1,56	7 104,240
74.	2652102100737	Var hidratat	kg	0,740	2,86	2,116
75.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	175,087	114,50	20 047,461
76.	2661126400927	Stilp de beton armat prefabricat industrial cu 1 picior	buc	8,000	1 333,33	10 666,640
77.	26631021000011	Beton clasa M-200	m3	25,240	1 150,00	29 026,000
78.	26631021000012	Beton B250	m3	60,636	1 150,00	69 731,400
79.	26631021000013	Beton	m3	23,505	921,00	21 648,105
80.	2664102101182	Mortar de zidarie (pt.informatie)	m3	0,651	742,00	483,042
81.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,020	742,00	14,840
82.	2666122800236	Bordura beton pentru trotuare 200 x 300 mm	m	263,913	61,33	16 185,784
83.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	244,717	54,00	13 214,718
84.	2666122800401	Invelitori din materiale plastice,h=25mm- a firului ,cu infili de nisip cuartos	m2	651,372	209,00	136 136,748
85.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	9,750	3,22	31,395
86.	2682112205680	Azbest cal. II fulgi	kg	27,336	15,66	428,082
87.	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	21,306	1,96	41,760
88.	2682162303084	Bloc de comanda	buc	1,000	1 680,00	1 680,000
89.	2710602000224	Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm	kg	2,010	9,42	18,934

90.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	101,475	9,42	955,894
91.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	401,800	9,42	3 784,956
92.	2710703435402	Otel lat pt. cleme de blocare de 30x12 mm grosime	kg	0,134	9,42	1,262
93.	2710703519894	Profil normal I 12 mm	kg	2 220,540	9,68	21 494,827
94.	2734112005951	Sirma otel bet.precomprimat neteda sbpl D= 5,0	kg	51,554	12,86	662,984
95.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	4,793	12,86	61,638
96.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,925	12,86	24,756
97.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	4,919	12,86	63,258
98.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	479,350	11,86	5 685,091
99.	2811236309214	Ancoraj pentru blocarea sirmelor diam. 5 mm	buc	0,417	15,00	6,255
100.	2811236309801	Confectii metalice diverse	kg	111,680	36,00	4 020,480
101.	2812106300000	Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	7,236	8,96	64,835
102.	2821115720001	Dispozitiv blocare-semnalizare Taimer	buc	1,000	685,00	685,000
103.	2873122005000	Plasa sirma neagra (rabit) 19,0 x 0,8 x 1000	kg	0,804	16,00	12,864
104.	2873132004271	Plasa rabit zincata	m2	333,081	26,00	8 660,106
105.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	3,080	18,00	55,440
106.	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	1,608	18,00	28,944
107.	2873145887002	Cuie	kg	3,300	18,00	59,400
108.	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	19,033	41,33	786,634
109.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2,955	41,33	122,130
110.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	11,550	1,28	14,784
111.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	11,550	0,31	3,580
112.	2874115893438	Bolt constr. genofix inel vent. B OLC45 d=20x50	buc	415,548	0,72	299,195
113.	2874115893465	Cartus pistol calibru 6,3 mm	buc	427,770	1,08	461,992
114.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,193	28,00	5,404
115.	28752744005021	Felinar /Corp de iluminat LED 100W	buc	8,000	1 385,00	11 080,000
116.	2875275891619	Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110	kg	2,814	15,33	43,139
117.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,155	18,33	21,172
118.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	3,450	68,33	235,739
119.	3130164802228	Cablu energie SIP 2x25mm	m	260,000	12,88	3 348,800
120.	3130164802229	Cablu electric SIP 3x1,5 mm	m	12,000	11,06	132,720
121.	3320634625002	Contacto	buc	1,000	650,00	650,000
122.	37535200-4	Trenajoare (antrenament pu picioare,Fitness(Schior),canotaj)	buc	5,000	8 650,00	43 250,000
123.	37535200-5	Complex de joaca mic (Ansamblu inclusiv covor de protectie din cauciuc 1,0mx1,0m ,gr.12mm,rezistent la temperatura -20oC +40oC,antiderapant)	buc	1,000	12 850,00	12 850,000
124.	37535200-6	Topogan din PAFS sau plastic LLDPE(cu 2 balustrade la scari -metalice,scari-metalice ,treptele antiderapante Lungimea =2,50m,Latimea=40-50cm,	buc	1,000	6 450,00	6 450,000
125.	37535200-7	Balansoar (Carcasa metalica,scaunele prevazute cu ghidon si spatar din PAFS-lemn plastificat.Limitator de siguranta.	buc	1,000	3 860,00	3 860,000
126.	37535200-8	Leagan (cu 2 locuri ,scaunele prevazute cu protectii fixe-spate si lateral,in fata lant) Carcasa metalica ,vopsita.Scaunele din material rezistent .	buc	1,000	5 600,00	5 600,000
127.	37535200-9	Carusel (cu 4scaune,confectionate din PAFS sau lemn plastificat,carcasa metalica)	buc	1,000	6 820,00	6 820,000
128.	4011106202741	Energie electrica	kw	26,933	1,96	52,789
129.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	35,502	12,50	443,775
130.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	6,614	12,50	82,674
131.	4100126202818	Apa	m3	18,636	12,50	232,949
132.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,082	766,00	62,812
133.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	13,328	12,00	159,936
134.	5009062	Papuci de cablu	buc	22,400	6,33	141,792
135.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	4,000	6,80	27,200
136.	5009090	Profil de montaj	buc	13,200	8,33	109,956
137.	5009202	Ancoraj de cablu	100 buc	0,218	98,00	21,364
138.	5009369	Cleme de cablu	buc	32,640	2,88	94,003
139.	5009500	Fise de marcare	100 buc	1,195	26,00	31,070
140.	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,031	298,00	9,238
141.	5009598	Hirtie abraziva de slefuit	buc	0,100	3,80	0,380
142.	5009619	Ate de cusut	kg	0,006	85,00	0,510
143.	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	6,120	52,00	318,240
144.	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,080	266,00	21,280
145.	5009826	Dispozitiv de stringere cuplare	100 buc	1,741	355,00	618,055
146.	542-9025	Lubrifiant "3СС"	kg	0,800	18,50	14,800
147.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,031	28,60	0,887
148.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,122	84,00	10,248

Total materiale de construcții						641 129,644
Utilaje de construcții:						
1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnicologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	5,272	221,00	1 165,112
2.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	76,498	8,22	628,814
3.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	21,760	7,50	163,200
4.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	12,529	28,00	350,812
5.	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	6,240	12,00	74,880
6.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	61,291	48,00	2 941,968
7.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	30,645	48,00	1 470,960
8.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	7,910	6,85	54,183
9.	2922140007000	Macara	h-ut	6,690	268,00	1 792,920
10.	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	4,665	5,65	26,357
11.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	12,440	18,50	230,140
12.	2952160009250	Umbrar pt. protectie beton de ciment la drumuri	h-ut	9,246	8,25	76,279
13.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,830	286,00	1 095,380
14.	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	884,400	3,21	2 838,924
15.	2952240001000	Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)	h-ut	9,246	168,00	1 553,328
16.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	4,590	48,00	220,320
17.	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	13,452	68,00	914,736
18.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	4,441	295,00	1 310,095
19.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	9,752	10,50	102,396
20.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	34,776	12,60	438,178
21.	2952270003203	Instalatie de pretensionat prin infasurare sirma SBP cu D = 5 mm	h-ut	0,596	21,00	12,516
22.	2952270003608	Vibroinfigator actionat electric 51 - 80 kw	h-ut	9,246	38,00	351,348
23.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,695	15,00	10,425
24.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,100	8,50	17,850
25.	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	9,246	15,00	138,690
26.	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	0,952	48,00	45,696
27.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	6,165	6,50	40,073
28.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,240	6,50	1,560
29.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	8,040	224,00	1 800,960
30.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	8,040	186,00	1 495,440
31.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	14,490	186,00	2 695,140
32.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2,671	142,60	380,884
33.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	4,568	134,00	612,112
34.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,200	18,50	3,700
35.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	2,320	168,00	389,760
36.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,772	168,00	465,696
Total utilaje de construcții						25 910,832

Cheltuieli directe	lei	962 505,711
TVA	20,00 %	192 501,142

Total deviz:

1 155 006,853



Intocmit

SRL "Cadom-Gaz"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria or.Rezina

(funcția, semnătura, numele, prenumele)