

Primaria mun.Cahul, gradinita nr.14

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Primaria mun.Cahul, gradinita nr.14

Valoarea de deviz 124 197 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsA01F3	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime sub nivelul apei aruncarea in vehicul la H de 0,61-2 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, в ямах, снятие растительного слоя толщиной 10-30 см, под уровнем воды, сбрасывание в автомобиль на высоту 0,61-2 м, средний грунт)	m3	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
2	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc. (Разборка старого железобетона ручными средствами: фундаментов, стен, колонн и т.д.)	m3	10,000	542,50 540,00	5 425,00 5 400,00
3	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t	10,000	21,20 0,00	212,00 0,00
4	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in	m2	83,000	69,78 48,00	5 791,35 3 984,00

1	2	3	4	5	6	7
		cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления)				
5	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см)	m	450,000	<div>102,56</div> <div>12,00</div>	<div>46 151,10</div> <div>5 400,00</div>
6	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroiere (Слой основания или замена профиля из битого камня (щебня) для дорог с ручной укладкой, выполненный без заполнения и заиливания)	m3	10,000	<div>514,75</div> <div>56,00</div>	<div>5 147,45</div> <div>560,00</div>
7	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса ... уложенная в фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно)	kg	500,000	<div>10,95</div> <div>1,72</div>	<div>5 472,50</div> <div>860,00</div>
8	RpCD08D	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la constructii speciale sau consolidari si fretari (Монтаж сварных сеток STM или STNB на специальные конструкции или на усиления и скрепления)	kg	500,000	<div>11,57</div> <div>2,24</div>	<div>5 783,60</div> <div>1 120,00</div>
9	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B	m3	12,500	<div>1 124,32</div> <div>184,00</div>	<div>14 053,94</div> <div>2 300,00</div>

1	2	3	4	5	6	7
		75) (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, приготовление бетона на РБУ и его укладка типичными средствами)				
10	RpSB13G	Montare tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm	m	33,000	102,76 20,00	3 391,02 660,00
11	RpSB14G	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm	buc	22,000	27,97 17,20	615,25 378,40
12	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ и укладка его типичными средствами, бетон класса...)	m3	3,500	1 106,43 158,00	3 872,49 553,00
13	VB28C	Deflector circular cu perimetrul 1600 - 2500 mm, tip CR I si CN (Круглый дефлектор (отражатель) периметром 1600-2500 мм, тип CR I и CN)	buc	22,000	368,19 312,80	8 100,09 6 881,60

	Прямые затраты	lei	104 017
	Asigurarea sociala si medicala (ПЗ) * 22,5 %	22,50 %	6 322
	Transportarea (ПЗ) * 9 %	9,00 %	6 772
	Cheltueli de regie (ПЗ+Asigur+Transp) * 5 %	5,00 %	5 856
	Total ПЗ+Asigur+Transp+Cheltu	100,00 +	122 967
	Beneficiul de deviz (ПЗ+Asigur+Transp+Cheltu) * 1 %	1,00 %	1 230
	Total deviz:		124 197
	Inclusiv salariu		28 097

Intocmit



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Primaria mun.Cahul, gradinita
nr.14**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Primaria mun.Cahul, gradinita nr.14**

Valoarea de deviz 124 197 lei

Intocmit in prețuri curente 20.10.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	161,800	40,00	6 472,00
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	46,500	40,00	1 860,00
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	87,150	40,00	3 486,00
4.	7129020012800	Pavator	h-om	95,000	40,00	3 800,00
5.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	25,960	40,00	1 038,40
6.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	172,040	40,00	6 881,60
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	54,000	40,00	2 160,00
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	59,975	40,00	2 399,00
		Total manopera				28 097

Materiale:

1.	123156432123	Круглый дефлектор (отражатель)	buc	22,110	40,00	884,40
2.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	12,700	350,00	4 445,00
3.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	11,648	0,00	0,00
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,350	230,00	310,50
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	12,619	0,00	0,00
6.	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,221	220,00	48,62
7.	20101029034951	Scinduri de rasinoase	m3	0,290	3 250,00	942,50
8.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	8,300	80,00	664,00
9.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	1,265	2,00	2,53
10.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	1,105	8,00	8,84
11.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,995	10,00	9,95
12.	2412126100010	Mini de plumb	kg	2,653	0,00	0,00
13.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	4,422	0,00	0,00
14.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	2,178	12,00	26,14
15.	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	33,990	80,00	2 719,20
16.	2523156719079	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	75,000	0,20	15,00
17.	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	22,000	10,00	220,00
18.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	520,908	1,40	729,27
19.	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	2 992,837	0,00	0,00
20.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	38,182	900,00	34 363,80
21.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	452,250	45,00	20 351,25
22.	2710403601303	Tabla neagra sau zincata 1 mm grosime	kg	788,000	0,00	0,00
23.	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	0,442	0,00	0,00

24.	2710403700390	Banda din otel laminata la cald 3 x 30 mm	kg	11,276	0,00	0,00
25.	2710403701320	Banda de otel laminat la cald de 4x30 mm	kg	6,633	0,00	0,00
26.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,500	10,00	25,00
27.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	512,500	9,00	4 612,50
28.	2710603404453	Otel rotund laminat la cald dn 34 mm	kg	5,306	0,00	0,00
29.	2710603416811	Otel rotund calibrat D = 10 mm	kg	8,844	0,00	0,00
30.	2710703549394	Otel cornier 25x25x2,5 mm	kg	76,058	0,00	0,00
31.	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	5,000	15,00	75,00
32.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	4,150	13,00	53,95
33.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	8,844	0,00	0,00
34.	2873122004200	Plase sudate STM sau STNB	kg	505,000	9,00	4 545,00
35.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	6,640	15,00	99,60
36.	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	22,110	0,50	11,05
37.	2874115810187	Suruburi cap hexagonal fil. M 6 x 12 mm gr 5.8	buc	176,880	0,00	0,00
38.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	24,900	0,25	6,22
39.	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	353,760	0,00	0,00
40.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	24,900	0,25	6,22
41.	2874115842661	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5	buc	176,880	0,00	0,00
42.	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	176,880	0,00	0,00
43.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	2,490	14,00	34,86
44.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,500	5,00	2,50
45.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	5,918	5,00	29,58
Total materiale de construcții						75 243

Utilaje de construcții:


1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	4,500	12,00	54,00
2.	2922140007000	Macara	h-ut	3,125	0,00	0,00
3.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	1,740	80,00	139,20
4.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,288	0,00	0,00
5.	2952270003000	Vibrator de suprafață	h-ut	5,000	18,00	90,00
6.	2952270003100	Vibrator de adâncime	h-ut	2,100	18,00	37,80
7.	2952270003700	Centrală de beton	h-ut	0,913	0,00	0,00
8.	3110500002401	Aparat de sudură 28-35 Kw	h-ut	7,920	18,00	142,56
9.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,875	0,00	0,00
10.	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	1,060	200,00	212,00
11.	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,050	15,00	0,75
Total utilaje de construcții						677

Прямые затраты	lei	104 017
Asigurarea socială și medicală (Π3) * 22,5 %	22,50 %	6 322
Transportarea (Π3) * 9 %	9,00 %	6 772
Cheltuieli de regie (Π3+Asigur+Transp) * 5 %	5,00 %	5 856
Total Π3+Asigur+Transp+Cheltu	100,00 +	122 967
Beneficiul de deviz (Π3+Asigur+Transp+Cheltu) * 1 %	1,00 %	1 230

Total deviz:

124 197

Intocmit



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Primaria mun.Cahul, gradinita nr.14

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsA01F3	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime sub nivelul apei aruncarea in vehicul la H de 0,61-2 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в несеченных условиях в выемках, в траншеях, в ямах, снятие растительного слоя толщиной 10-30 см, под уровнем воды, сбрасывание в автомобиль на высоту 0,61-2 м, средний грунт)	m3			0,00 0,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,5500	40,00	
2	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc. (Разборка старого железобетона ручными средствами: фундаментов, стен, колонн и т.д.)	m3			542,50 540,00
	7123010010200	Betonist	h-om	10,0000	40,00	400,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	40,00	140,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	5,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	12,00	2,40
3	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t			21,20 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	200,00	21,20
4	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления)	m2			69,78 48,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0500	40,00	42,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,25	0,07
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,25	0,07
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	14,00	0,42
	2734113803233	Sirna neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	13,00	0,65
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	15,00	1,20
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	80,00	8,00
	20101029034951	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 250,00	11,36
5	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см)	m			102,56 12,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	40,00	4,80

1	2	3	4	5	6	7
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	40,00	7,20
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	900,00	43,20
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	1,40	1,43
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	230,00	0,69
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	45,00	45,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	5,00	0,01
6	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire (Слой основания или замена профиля из битого камня (щебня) для дорог с ручной укладкой, выполненный без заполнения и заиливания)	m3			514,75 56,00
	7129020012800	Pavator	h-om	1,4000	40,00	56,00
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	350,00	444,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	5,00	0,25
	2952240004010	Compactor static autopulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1740	80,00	13,92
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	15,00	0,07
7	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса ... уложенная в фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно)	kg			10,95 1,72
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0430	40,00	1,72
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	9,00	9,22
8	RpCD08D	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la constructii speciale sau consolidari si fretari (Монтаж сварных сеток STM или STNB на специальные конструкции или на усиления и скрепления)	kg			11,57 2,24
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	40,00	2,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0060	40,00	0,24
	2873122004200	Plase sudate STM sau STNB	kg	1,0100	9,00	9,09
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	10,00	0,05
	2734113803116	Sirna neagra moale d = 1 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
	2523156719079	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	0,1500	0,20	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0006	12,00	0,01
9	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, приготовление бетона на РБУ и его укладка типичными средствами)	m3			1 124,32 184,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	40,00	158,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	40,00	26,00
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	900,00	931,75
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	185,0000	0,00	0,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7800	0,00	0,00
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7200	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	5,00	1,36
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	0,00	0,00
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	0,00	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	0,00	0,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	18,00	7,20
10	RpSB13G	Montare tevi din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm	m			102,76 20,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5000	40,00	20,00
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	80,00	82,40
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0260	12,00	0,31
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0230	2,00	0,05
11	RpSB14G	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm	buc			27,97 17,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4300	40,00	17,20
	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de	buc	1,0000	10,00	10,00

1	2	3	4	5	6	7
		dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare				
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0600	12,00	0,72
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0230	2,00	0,05
12	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ и укладка его типичными средствами, бетон класса...)	m3			1 106,43 158,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,5500	40,00	142,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	40,00	16,00
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	900,00	936,26
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	185,0000	0,00	0,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7800	0,00	0,00
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7200	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	5,00	1,37
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	0,00	0,00
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	0,00	0,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	18,00	10,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	0,00	0,00
13	VB28C	Deflector circular cu perimetrul 1600 - 2500 mm, tip CR I si CN (Круглый дефлектор (отражатель) периметром 1600-2500 мм, тип CR I и CN)	buc			368,19 312,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,8200	40,00	312,80
	2710403700390	Banda din otel laminata la cald 3 x 30 mm	kg	0,5100	0,00	0,00
	2710403701320	Banda de otel laminat la cald de 4x30 mm	kg	0,3000	0,00	0,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2000	0,00	0,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,8000	1,40	3,94
	2710703549394	Otel cornier 25x25x2,5 mm	kg	3,4400	0,00	0,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1200	0,00	0,00
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	8,00	0,40
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	220,00	2,21
	2710603416811	Otel rotund calib D = 10 mm	kg	0,4000	0,00	0,00
	2710603404453	Otel rotund laminat la cald dn 34 mm	kg	0,2400	0,00	0,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0450	10,00	0,45
	2874115842661	Piulite hexag.semiprecizie S 4071 M 6 gr. 5	buc	8,0000	0,00	0,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,4000	0,00	0,00
	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	0,0200	0,00	0,00
	2710403601303	Tabla neagra sau zincata 1 mm grosime	kg	35,6400	0,00	0,00
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	8,0000	0,00	0,00
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	1,0000	0,50	0,50
	2874115810187	Suruburi cap hexagonal fil. M 6 x 12 mm gr 5.8	buc	8,0000	0,00	0,00
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	16,0000	0,00	0,00
	123156432123	Круглый дефлектор (отражатель)	buc	1,0000	40,00	40,20
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,3600	18,00	6,48
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1000	12,00	1,20

APROBAT:



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Primaria mun.Cahul, gradinita nr.14

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Primaria mun.Cahul, gradinita nr.14

Valoarea de deviz 59 762 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal în vederea aplicării protecției anticorozive prin curățire cu perie de sîrma Подготовка оштукатуренных (неоштукатуренных) бетонных или металлических поверхностей перед антикоррозионной защитой с помощью металлической щетки)	m2	413,000	5,40 5,10	2 230,94 2 107,04
2	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa (Гидроизоляция бетонных поверхностей (вертикальных, горизонтальных в т.ч. потолочных) составом "Пенетрон" за 2 раза: шероховатая поверхность)	m2	413,000	52,94 40,81	21 863,97 16 856,35
3	CN05E	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate intr-un strat (Обычная внутренняя и наружная окраска вручную, краской на основе алкидной смолы в 1 слой)	m2	400,000	33,32 23,19	13 328,00 9 276,00

1	2	3	4	5	6	7
4	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi (Окраска металлических перил, решеток и ограждений, масляной краской в 2 слоя)	m2	150,000	58,12 51,95	8 718,09 7 791,84

		Прямые затраты	lei	46 141
		Asigurarea sociala si medicala (ПЗ) * 22,5 %	22,50 %	8 107
		Transportarea (ПЗ) * 10 %	10,00 %	1 011
		Cheltueli de regie (ПЗ+Asigur+Transp) * 5 %	5,00 %	2 763
		Total ПЗ+Asigur+Transp+Cheltu	100,00 +	58 022
		Beneficiul de deviz (ПЗ+Asigur+Transp+Cheltu) * 3 %	3,00 %	1 740
		Total deviz:		59 762
		Inclusiv salariu		36 031

Intocmit



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(denumirea obiectivului)

Deviz local de resurse №

Primaria mun.Cahul, gradinita nr.14

Valoarea de deviz 59 762 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	156,940	46,38	7 278,88
2.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	368,000	46,38	17 067,84
3.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	45,430	46,38	2 107,04
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	206,500	46,38	9 577,47
		Total manopera				36 031


Materiale:

1.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	15,000	20,00	300,00
2.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	27,500	2,00	55,00
3.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	2,250	15,00	33,75
4.	2320166200676	White spirit	kg	40,000	0,00	0,00
5.	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	495,600	10,00	4 956,00
6.	2430116100723	Grund de imbinare alchidic 5630	kg	41,600	20,00	832,00
7.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	18,000	30,00	540,00
8.	2430116104000	Vopsea alchidica	kg	40,800	30,00	1 224,00
9.	2430226100700	Grund alchidic	kg	48,800	20,00	976,00
10.	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	4,500	5,00	22,50
11.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	28,000	5,00	140,00
12.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	40,000	15,00	600,00
13.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	20,000	2,00	40,00
14.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	215,000	1,00	215,00
15.	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	123,900	1,00	123,90
16.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	10,325	5,00	51,62
		Total materiale de constructii				10 110
		Total utilaje de constructii				0

Прямые затраты	lei	46 141
Asigurarea sociala si medicala (ПЗ) * 22,5 %	22,50 %	8 107
Transportarea (ПЗ) * 10 %	10,00 %	1 011
Cheltueli de regie (ПЗ+Asigur+Transp) * 5 %	5,00 %	2 763
Total ПЗ+Asigur+Transp+Cheltu	100,00 +	58 022
Beneficiul de deviz (ПЗ+Asigur+Transp+Cheltu) * 3 %	3,00 %	1 740

Total deviz:**59 762**

Intocmit



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Primaria mun.Cahul, gradinita nr.14

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	IzA04A	Pregătirea suprafețelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal în vederea aplicării protecției anticorozive prin curățare cu perie de sîrmă Подготовка оштукатуренных (неоштукатуренных) бетонных или металлических поверхностей перед антикоррозионной защитой с помощью металлической щетки)	m2			5,40 5,10
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	46,38	5,10
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	1,00	0,30
2	IzF31B	Hidroizolarea suprafețelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafața rugoasă (Гидроизоляция бетонных поверхностей (вертикальных, горизонтальных в т.ч. потолочных) составом "Пенетрон" за 2 раза: шероховатая поверхность)	m2			52,94 40,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	46,38	23,19
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	46,38	17,62
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000	10,00	12,00
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0250	5,00	0,12
3	CN05E	Vopsitorii obișnuite interioare și exterioare executate manual cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate într-un strat (Обычная внутренняя и наружная окраска вручную, краской на основе алкидной смолы в 1 слой)	m2			33,32 23,19
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5000	46,38	23,19
	2430116100723	Grund de imbinare alchidic 5630	kg	0,1040	20,00	2,08
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1220	20,00	2,44
	2430116104000	Vopsea alchidica	kg	0,1020	30,00	3,06
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1000	15,00	1,50
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0700	5,00	0,35
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,00	0,10
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,00	0,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	0,00	0,00
	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile și parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei în 2 straturi (Окраска металлических перил, решеток и ограждений, масляной краской в 2 слоя)	m2			58,12 51,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1200	46,38	51,95
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1200	30,00	3,60
	1542126108945	Ulei de în sicativat	kg	0,1000	20,00	2,00
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0150	15,00	0,23
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	1,00	0,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,0300	5,00	0,15

APROBAT:

Investitor



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.