

Restabilirea iluminatului stradal din str.Schinoasa Noua

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de montare

Valoarea de deviz 87 336,73 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	203,5286	46,38	9 439,65
		Total manopera				9 439,65

Materiale:

1.	10-4	Suport CA-1500	buc	8,0000	40,00	320,00
2.	10-5	Clema de ancora PA-1500	buc	8,0000	47,65	381,20
3.	10-6	Banda F-2007	m	60,0000	11,00	660,00
4.	10-7	Clama (screpa) A200	buc	60,0000	2,70	162,00
5.	10-8	Clema RA-25	buc	14,0000	28,00	392,00
6.	10-91	Clema PC-1500	buc	8,0000	26,25	210,00
7.	10-2	Cablu SIP-2 3*16+1*25	m	570,0000	18,75	10 687,50
8.	10-3	Clema Fidos 1.5-10/16-95	buc	38,0000	28,00	1 064,00
9.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0114	15 000,00	171,00
10.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1900	37,50	7,12
11.	1019852	Vopsea	kg	0,9500	56,00	53,20
12.	20-1	Consola metalica cu un brat	buc	19,0000	100,00	1 900,00
13.	20-2	Cablu AVVG 3*2.5	m	19,0000	3,50	66,50
14.	30-1	Corp de iluminat JCU-150W	buc	19,0000	1 110,00	21 090,00
15.	30-2	Lampa DNAT-150	buc	19,0000	80,00	1 520,00
		Total materiale de construcții				38 684,52

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,5200	200,00	104,00
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	0,5700	0,00	0,00
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,5700	0,00	0,00
4.	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	17,6500	120,00	2 118,00
5.	031002	Autohidroascensor	h-ut	19,4769	120,00	2 337,23
6.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	37,1000	120,00	4 452,00
7.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	2,5100	200,00	502,00
8.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,7341	200,00	146,82
		Total utilaje de construcții				9 660,05


Total:

Cheltuieli directe	lei	68 660,95
Beneficiu planificat	6,00 %	4 119,66
Total	100,00 +	72 780,61
Total	100,00 +	72 780,61
TVA	20,00 %	14 556,12

Total deviz:**87 336,73**

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura)

(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect**Restabilirea iluminatului stradal din str.Schinoasa
Noua****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №
Lucrari de montare
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
1	33-04-040-1	Demontarea a 3 conductori LEA 0,38 kV	buc			112,90
	1	Muncitor	h-om	1,2700	46,38	58,90
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,3500	120,00	42,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0600	200,00	12,00
2	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului.	1000 m			7 949,33
	1	Muncitor	h-om	82,9870	46,38	3 848,93
	031002	Autohidroascensor	h-ut	34,1700	120,00	4 100,40
3		Cablu SIP-2 3*16+1*25	m			18,75
	10-2	Cablu SIP-2 3*16+1*25	m	1,0000	18,75	18,75
4		Clema Fidos 1.5-10/16-95	buc			28,00
	10-3	Clema Fidos 1.5-10/16-95	buc	1,0000	28,00	28,00
5		Suport CA-1500	buc			40,00
	10-4	Suport CA-1500	buc	1,0000	40,00	40,00
6		Clema de ancora PA-1500	buc			47,65
	10-5	Clema de ancora PA-1500	buc	1,0000	47,65	47,65
7		Banda F-2007	m			11,00
	10-6	Banda F-2007	m	1,0000	11,00	11,00
8		Clama (screpa) A200	buc			2,70
	10-7	Clama (screpa) A200	buc	1,0000	2,70	2,70
9		Clema RA-25	buc			28,00

1	2	3	4	5	6	7
	10- 8	Clema RA-25	buc	1,0000	28,00	28,00
10		Clema PC-1500	buc			26,25
	10- 91	Clema PC-1500	buc	1,0000	26,25	26,25
11	08-02-369-3M	Demontarea corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur	buc			66,04
	1	Muncitor	h-om	1,8300	46,38	42,44
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,3600	120,00	21,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	200,00	2,00
12	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminiscente JCU-150W	buc			224,21
	1	Muncitor	h-om	2,2900	46,38	106,21
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,8000	120,00	96,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1100	200,00	22,00
		2. Lucrari de electromontaj				
13	08-02-363-1M	Demontarea console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			162,88
	1	Muncitor	h-om	3,4100	46,38	79,08
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006	15 000,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	200,00	2,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,3300	120,00	79,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	200,00	2,00
14	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			337,93
	1	Muncitor	h-om	3,4100	46,38	158,16
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006	15 000,00	9,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0100	37,50	0,37
	1019852	Vopsea	kg	0,0500	56,00	2,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	200,00	4,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,3300	120,00	159,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	200,00	4,00
15		Consola metalica cu un brat	buc			100,00
	20- 1	Consola metalica cu un brat	buc	1,0000	100,00	100,00
16	08-02-	Cablu pina la 35 kV in tevi,	100 m			653,11

1	2	3	4	5	6	7
	148-1	blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg				
	1	Muncitor	h-om	12,4000	46,38	575,11
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	15 000,00	0,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	0,00	0,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	0,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	200,00	78,00
17		Cablu AVVG 3*2.5	m			3,50
	20-2	Cablu AVVG 3*2.5	m	1,0000	3,50	3,50
		3. Utilaj				
18		Corp de iluminat JCU-150W	buc			1 110,00
	30-1	Corp de iluminat JCU-150W	buc	1,0000	1 110,00	1 110,00
19		Lampa DNAT-150	buc			80,00
	30-2	Lampa DNAT-150	buc	1,0000	80,00	80,00

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura)

(funcția, semnătura)

**Restabilirea iluminatului stradal
din str.Schinoasa Noua**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.7

DEVIZ LOCAL №
Lucrari de montare

Valoarea de deviz 87 336,73 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
1	33-04-040-1	Demontarea a 3 conductori LEA 0,38 kV	buc	7,000	112,90	790,32
2	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului.	1000 m	0,570	7 949,33	4 531,12
3		Cablu SIP-2 3*16+1*25	m	570,000	18,75	10 687,50
4		Clema Fidos 1.5-10/16-95	buc	38,000	28,00	1 064,00
5		Suport CA-1500	buc	8,000	40,00	320,00
6		Clema de ancora PA-1500	buc	8,000	47,65	381,20
7		Banda F-2007	m	60,000	11,00	660,00
8		Clama (screpa) A200	buc	60,000	2,70	162,00
9		Clema RA-25	buc	14,000	28,00	392,00
10		Clema PC-1500	buc	8,000	26,25	210,00
11	08-02-369-3M	Demontarea corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur	buc	14,000	66,04	924,53
12	33-04-	Montarea corpurilor de iluminat:	buc	19,000	224,21	4 259,99

1	2	3	4	5	6	7
	014-2	cu lampi luminescente JCU-150W				
Cheltuieli directe			lei		24 382,66	
Asigurare sociala si medicala			22,50 %		1 174,12	
Cheltuieli de transport			5,00 %		693,84	
Total			100,00 +		26 250,62	
Cheltuieli de regie			14,50 %		3 806,35	
Total			100,00 +		30 056,97	
Beneficiu planificat			4,00 %		1 202,27	
Total Lucrari de constructii					31 259,24	
Incluziv salariu					5 218,33	
2. Lucrari de electromontaj						
13	08-02-363-1M	Demontarea console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	14,000	162,88	2 280,29
14	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	19,000	337,93	6 420,68
15		Consola metalica cu un brat	buc	19,000	100,00	1 900,00
16	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,190	653,11	124,09
17		Cablu AVVG 3*2.5	m	19,000	3,50	66,50
Cheltuieli directe			lei		10 791,56	
Asigurare sociala si medicala			22,50 %		949,80	
Cheltuieli de regie			50,00 %		2 110,66	
Cheltuieli de transport			5,00 %		109,89	
Total			100,00 +		13 961,91	
Beneficiu planificat			4,00 %		558,48	
Total Lucrari de electromontaj					14 520,39	
Incluziv salariu					4 221,32	
3. Utilaj						


1	2	3	4	5	6	7
18		Corp de iluminat JCU-150W	buc	19,000	1 110,00	21 090,00
19		Lampa DNAT-150	buc	19,000	80,00	1 520,00
Cheltuieli directe			lei			22 610,00
Cheltuieli de depozit			1,20 %			271,32
Total Utilaj						22 881,32
Incluziv salariu						0,00
Cheltuieli directe			lei			68 660,95
Beneficiu planificat			6,00 %			4 119,66
Total			100,00 +			72 780,61
Total			100,00 +			72 780,61
TVA			20,00 %			14 556,12

Total deviz:
Incluziv salariu

87 336,73
9 439,65

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura)

(funcția, semnătura)

()

()