

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL "Balti
Gaz" Stație de Protecție
Catodică PRG or. Glodeni,
(SPC-64)**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1.1

Lucrari de reparatia capitala a SPC cu schimbarea prizelor de impamantare anodica

Valoarea de deviz 193 669 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL "Balti Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.	1,00	97 210,93 8 429,02	97 210,93 8 429,02
		<i>Total</i>	lei			97 210,93
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			2 022,96
		<i>Cheltueli de transport</i>	8,00 %			513,50
		<i>Cheltueli de depozit</i>	2,00 %			128,37
		<i>Total</i>	100,00 +			99 875,76
		<i>Cheltueli de regie</i>	76,00 %			6 406,06
		<i>Total</i>	100,00 +			106 281,82
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			6 376,91

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				112 658,73 8 429,02
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.	1,00	679,76 679,76	679,76 679,76
		<i>Total</i>	lei			679,76
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			163,14
		<i>Total</i>	100,00 +			842,90
		<i>Cheltueli de regie</i>	60,00 %			407,86
		<i>Total</i>	100,00 +			1 250,76
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			75,05
		Total Lucrtari de reglare Inclusiv salariu				1 325,81 679,76
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	8,00	5 855,50 0,00	46 844,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			46 844,00
		<i>Cheltueli de depozit</i>	1,20 %			562,13
		Total Utilaj Inclusiv salariu				47 406,13
		Total Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL "Balti Gaz" Inclusiv salariu				161 390,67 9 108,78
		<i>Total</i>	lei			161 391
		<i>TVA</i>	20,00 %			32 278
		Total deviz: Inclusiv salariu				193 669 9 109

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL "Balti
Gaz" Stație de Protecție
Catodică PRG or. Glodeni,
(SPC-64)**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 1.1

**Lucrari de reparatia capitala a SPC cu schimbarea prizelor de impamantare
anodica**

Valoarea de deviz 193 669 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	41,60	84,97	3 534,75
2.	8113020070100	Sondor	h-om	33,60	84,97	2 854,99
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	84,97	2 719,04
		Total manopera				9 109

Materiale:

1.	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	14,10	70,50
2.	2320116200500	Benzina	l	5,00	21,67	108,35
3.	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	l	33,27	20,95	697,01
4.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	31,60	31,60
5.	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
6.	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	65,00	6,50
7.	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	40,10	601,50
8.	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	145,00	1 044,00
9.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,50	65,50	98,25
10.	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	35,00	7,00
11.	31301348174006	Cablu BIII-6	m	180,00	20,30	3 654,00
12.	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	8,00	5 855,50	46 844,00
		Total materiale de construcții				53 263

Utilaje de construcții:

1.	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	585,00	4 680,00
2.	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	33,60	2 312,00	77 683,20
		Total utilaje de construcții				82 363

Total	lei	161 391
TVA	20,00 %	32 278

Total deviz:

193 669

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de reparatia capitala a prizelor de impamantare anodica pentru intreprinderea de distributie a gazelor SRL "Balti Gaz" Stație de Protecție Catodică PRG or. Glodeni, (SPC-64)

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL "Balti Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1stat. cat.			97 210,93 8 429,02
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	33,6000	84,97	2 854,99
	8113020070100	Sondor	h-om	33,6000	84,97	2 854,99
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,0000	84,97	2 719,04
	31301348174006	Cablu BIII-6	m	180,0000	20,30	3 654,00
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,2000	145,00	1 044,00
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,0000	31,60	31,60
	2430116104840	Vopsea	kg	2,0000	50,00	100,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,5000	65,50	98,25
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,2000	35,00	7,00
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,0000	40,10	601,50
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,1000	65,00	6,50
	1592127001000	Propan-butan	l	5,0000	14,10	70,50
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,2700	20,95	697,01
	2320116200500	Benzina	l	5,0000	21,67	108,35
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	33,6000	2 312,00	77 683,20
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,0000	585,00	4 680,00
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in conditiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1stat. cat.			679,76 679,76
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,0000	84,97	679,76
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc			5 855,50 0,00
	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	1,0000	5 855,50	5 855,50

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL "Balti
Gaz" Stație de Protecție
Catodică or. Riscani, str.
Eternitatii, (SPC-72)**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1.2

**Lucrari de reparatia capitala a SPC cu schimbarea prizelor de impamantare
anodica**

Valoarea de deviz 193 669 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL "Balti Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.	1,00	97 210,93 8 429,02	97 210,93 8 429,02
		<i>Total</i>	lei			97 210,93
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			2 022,96
		<i>Cheltueli de transport</i>	8,00 %			513,50
		<i>Cheltueli de depozit</i>	2,00 %			128,37
		<i>Total</i>	100,00 +			99 875,76
		<i>Cheltueli de regie</i>	76,00 %			6 406,06
		<i>Total</i>	100,00 +			106 281,82
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			6 376,91

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				112 658,73 8 429,02
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.	1,00	679,76 679,76	679,76 679,76
		<i>Total</i>	lei			679,76
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			163,14
		<i>Total</i>	100,00 +			842,90
		<i>Cheltueli de regie</i>	60,00 %			407,86
		<i>Total</i>	100,00 +			1 250,76
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			75,05
		Total Lucrtari de reglare Inclusiv salariu				1 325,81 679,76
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	8,00	5 855,50 0,00	46 844,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			46 844,00
		<i>Cheltueli de depozit</i>	1,20 %			562,13
		Total Utilaj Inclusiv salariu				47 406,13
		Total Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL "Balti Gaz" Inclusiv salariu				161 390,67 9 108,78

		Total	lei			161 391
		TVA	20,00 %			32 278
		Total deviz: Inclusiv salariu				193 669 9 109

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL "Balti
Gaz" Stație de Protecție
Catodică or. Riscani, str.
Eternitatii, (SPC-72)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 1.2

**Lucrari de reparatia capitala a SPC cu schimbarea prizelor de impamantare
anodica**

Valoarea de deviz 193 669 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	41,60	84,97	3 534,75
2.	8113020070100	Sondor	h-om	33,60	84,97	2 854,99
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	84,97	2 719,04
		Total manopera				9 109

Materiale:

1.	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	14,10	70,50
2.	2320116200500	Benzina	l	5,00	21,67	108,35
3.	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,27	20,95	697,01
4.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	31,60	31,60
5.	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
6.	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	65,00	6,50
7.	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	40,10	601,50
8.	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	145,00	1 044,00
9.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,50	65,50	98,25
10.	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	35,00	7,00
11.	31301348174006	Cablu BIII-6	m	180,00	20,30	3 654,00
12.	ЭГТ	Priza de impamantare (Anod) ЭГТ-2900	buc	8,00	5 855,50	46 844,00
		Total materiale de construcții				53 263

Utilaje de construcții:

1.	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	585,00	4 680,00
2.	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	33,60	2 312,00	77 683,20
		Total utilaje de construcții				82 363

Total	lei	161 391
TVA	20,00 %	32 278

Total deviz: 193 669

Intocmit _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatia capitala a prizelor
de impamantare anodica pentru intreprinderea
de distributie a gazelor SRL "Balti Gaz" Stație
de Protecție Catodică or. Riscani, str. Eternitatii,
(SPC-72)**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL "Balti Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1stat. cat.			97 210,93 8 429,02
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	33,6000	84,97	2 854,99
	8113020070100	Sondor	h-om	33,6000	84,97	2 854,99
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,0000	84,97	2 719,04
	31301348174006	Cablu BIII-6	m	180,0000	20,30	3 654,00
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,2000	145,00	1 044,00
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,0000	31,60	31,60
	2430116104840	Vopsea	kg	2,0000	50,00	100,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,5000	65,50	98,25
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,2000	35,00	7,00
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,0000	40,10	601,50
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,1000	65,00	6,50
	1592127001000	Propan-butan	l	5,0000	14,10	70,50
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,2700	20,95	697,01
	2320116200500	Benzina	l	5,0000	21,67	108,35
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	33,6000	2 312,00	77 683,20
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,0000	585,00	4 680,00
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in conditiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1stat. cat.			679,76 679,76
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,0000	84,97	679,76
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc			5 855,50 0,00
	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	1,0000	5 855,50	5 855,50

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL "Balti
Gaz" Stație de Protecție
Catodică PRG s. Ramazani, r-ul
Riscani (SPC-74)**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1.3

**Lucrari de reparatia capitala a SPC cu schimbarea prizelor de impamantare
anodica**

Valoarea de deviz 193 669 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL "Balti Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.	1,00	97 210,93 8 429,02	97 210,93 8 429,02
		<i>Total</i>	lei			97 210,93
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			2 022,96
		<i>Cheltueli de transport</i>	8,00 %			513,50
		<i>Cheltueli de depozit</i>	2,00 %			128,37
		<i>Total</i>	100,00 +			99 875,76
		<i>Cheltueli de regie</i>	76,00 %			6 406,06
		<i>Total</i>	100,00 +			106 281,82
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			6 376,91

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				112 658,73 8 429,02
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.	1,00	679,76 679,76	679,76 679,76
		<i>Total</i>	lei			679,76
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			163,14
		<i>Total</i>	100,00 +			842,90
		<i>Cheltueli de regie</i>	60,00 %			407,86
		<i>Total</i>	100,00 +			1 250,76
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			75,05
		Total Lucrtari de reglare Inclusiv salariu				1 325,81 679,76
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	8,00	5 855,50 0,00	46 844,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			46 844,00
		<i>Cheltueli de depozit</i>	1,20 %			562,13
		Total Utilaj Inclusiv salariu				47 406,13
		Total Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL "Balti Gaz" Inclusiv salariu				161 390,67 9 108,78

		Total	lei			161 391
		TVA	20,00 %			32 278
		Total deviz: Inclusiv salariu				193 669 9 109

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL "Balti
Gaz" Stație de Protecție
Catodică PRG s. Ramazani, r-ul
Riscani (SPC-74)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 1.3

**Lucrari de reparatia capitala a SPC cu schimbarea prizelor de impamantare
anodica**

Valoarea de deviz 193 669 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	41,60	84,97	3 534,75
2.	8113020070100	Sondor	h-om	33,60	84,97	2 854,99
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	84,97	2 719,04
		Total manopera				9 109

Materiale:

1.	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	14,10	70,50
2.	2320116200500	Benzina	l	5,00	21,67	108,35
3.	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,27	20,95	697,01
4.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	31,60	31,60
5.	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
6.	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	65,00	6,50
7.	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	40,10	601,50
8.	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	145,00	1 044,00
9.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,50	65,50	98,25
10.	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	35,00	7,00
11.	31301348174006	Cablu BIII-6	m	180,00	20,30	3 654,00
12.	ЭГТ	Priza de impamantare (Anod) ЭГТ-2900	buc	8,00	5 855,50	46 844,00
		Total materiale de construcții				53 263

Utilaje de construcții:

1.	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	585,00	4 680,00
2.	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	33,60	2 312,00	77 683,20
		Total utilaje de construcții				82 363

Total	lei	161 391
TVA	20,00 %	32 278

Total deviz: 193 669

Intocmit _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de reparatia capitala a prizelor de impamantare anodica pentru intreprinderea de destributie a gazelor SRL "Balti Gaz" Stație de Protecție Catodică PRG s. Ramazani, r-ul Riscani (SPC-74)

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL "Balti Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1stat. cat.			97 210,93 8 429,02
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	33,6000	84,97	2 854,99
	8113020070100	Sondor	h-om	33,6000	84,97	2 854,99
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,0000	84,97	2 719,04
	31301348174006	Cablu BIII-6	m	180,0000	20,30	3 654,00
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,2000	145,00	1 044,00
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,0000	31,60	31,60
	2430116104840	Vopsea	kg	2,0000	50,00	100,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,5000	65,50	98,25
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,2000	35,00	7,00
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,0000	40,10	601,50
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,1000	65,00	6,50
	1592127001000	Propan-butan	l	5,0000	14,10	70,50
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,2700	20,95	697,01
	2320116200500	Benzina	l	5,0000	21,67	108,35
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	33,6000	2 312,00	77 683,20
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,0000	585,00	4 680,00
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1stat. cat.			679,76 679,76
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,0000	84,97	679,76
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc			5 855,50 0,00
	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	1,0000	5 855,50	5 855,50

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL "Balti
Gaz" Stație de Protecție
Catodică or. Balti str. M.
Sadoveanu (SPC-12)**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1.4

**Lucrari de reparatia capitala a SPC cu schimbarea prizelor de impamantare
anodica**

Valoarea de deviz 193 669 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL "Balti Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.	1,00	97 210,93 8 429,02	97 210,93 8 429,02
		<i>Total</i>	lei			97 210,93
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			2 022,96
		<i>Cheltueli de transport</i>	8,00 %			513,50
		<i>Cheltueli de depozit</i>	2,00 %			128,37
		<i>Total</i>	100,00 +			99 875,76
		<i>Cheltueli de regie</i>	76,00 %			6 406,06
		<i>Total</i>	100,00 +			106 281,82
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			6 376,91

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				112 658,73 8 429,02
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.	1,00	679,76 679,76	679,76 679,76
		<i>Total</i>	lei			679,76
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			163,14
		<i>Total</i>	100,00 +			842,90
		<i>Cheltueli de regie</i>	60,00 %			407,86
		<i>Total</i>	100,00 +			1 250,76
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			75,05
		Total Lucrtari de reglare Inclusiv salariu				1 325,81 679,76
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	8,00	5 855,50 0,00	46 844,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			46 844,00
		<i>Cheltueli de depozit</i>	1,20 %			562,13
		Total Utilaj Inclusiv salariu				47 406,13
		Total Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL "Balti Gaz" Inclusiv salariu				161 390,67 9 108,78

		Total	lei			161 391
		TVA	20,00 %			32 278
		Total deviz: Inclusiv salariu				193 669 9 109

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL "Balti
Gaz" Stație de Protecție
Catodică or. Balti str. M.
Sadoveanu (SPC-12)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 1.4

**Lucrari de reparatia capitala a SPC cu schimbarea prizelor de impamantare
anodica**

Valoarea de deviz 193 669 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	41,60	84,97	3 534,75
2.	8113020070100	Sondor	h-om	33,60	84,97	2 854,99
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	84,97	2 719,04
		Total manopera				9 109

Materiale:

1.	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	14,10	70,50
2.	2320116200500	Benzina	l	5,00	21,67	108,35
3.	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,27	20,95	697,01
4.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	31,60	31,60
5.	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
6.	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	65,00	6,50
7.	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	40,10	601,50
8.	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	145,00	1 044,00
9.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,50	65,50	98,25
10.	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	35,00	7,00
11.	31301348174006	Cablu BIII-6	m	180,00	20,30	3 654,00
12.	ЭГТ	Priza de impamantare (Anod) ЭГТ-2900	buc	8,00	5 855,50	46 844,00
		Total materiale de construcții				53 263

Utilaje de construcții:

1.	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	585,00	4 680,00
2.	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	33,60	2 312,00	77 683,20
		Total utilaje de construcții				82 363

Total	lei	161 391
TVA	20,00 %	32 278

Total deviz: 193 669

Intocmit _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatia capitala a prizelor
de impamantare anodica pentru intreprinderea
de destributie a gazelor SRL "Balti Gaz" Stație
de Protecție Catodică or. Balti str. M. Sadoveanu
(SPC-12)**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL "Balti Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1stat. cat.			97 210,93 8 429,02
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	33,6000	84,97	2 854,99
	8113020070100	Sondor	h-om	33,6000	84,97	2 854,99
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,0000	84,97	2 719,04
	31301348174006	Cablu BIII-6	m	180,0000	20,30	3 654,00
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,2000	145,00	1 044,00
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,0000	31,60	31,60
	2430116104840	Vopsea	kg	2,0000	50,00	100,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,5000	65,50	98,25
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,2000	35,00	7,00
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,0000	40,10	601,50
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,1000	65,00	6,50
	1592127001000	Propan-butan	l	5,0000	14,10	70,50
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,2700	20,95	697,01
	2320116200500	Benzina	l	5,0000	21,67	108,35
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	33,6000	2 312,00	77 683,20
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,0000	585,00	4 680,00
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1stat. cat.			679,76 679,76
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,0000	84,97	679,76
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc			5 855,50 0,00
	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	1,0000	5 855,50	5 855,50

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL "Balti
Gaz" Stație de Protecție
Catodică or. Balti str. P. Botu, 85
(SPC-74)**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1.5

Lucrari de reparatia capitala a SPC cu schimbarea prizelor de impamantare anodica

Valoarea de deviz 193 669 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL "Balti Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.	1,00	97 210,93 8 429,02	97 210,93 8 429,02
		<i>Total</i>	lei			97 210,93
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			2 022,96
		<i>Cheltueli de transport</i>	8,00 %			513,50
		<i>Cheltueli de depozit</i>	2,00 %			128,37
		<i>Total</i>	100,00 +			99 875,76
		<i>Cheltueli de regie</i>	76,00 %			6 406,06
		<i>Total</i>	100,00 +			106 281,82
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			6 376,91

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				112 658,73 8 429,02
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.	1,00	679,76 679,76	679,76 679,76
		<i>Total</i>	lei			679,76
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			163,14
		<i>Total</i>	100,00 +			842,90
		<i>Cheltueli de regie</i>	60,00 %			407,86
		<i>Total</i>	100,00 +			1 250,76
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			75,05
		Total Lucrtari de reglare Inclusiv salariu				1 325,81 679,76
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	8,00	5 855,50 0,00	46 844,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			46 844,00
		<i>Cheltueli de depozit</i>	1,20 %			562,13
		Total Utilaj Inclusiv salariu				47 406,13
		Total Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL "Balti Gaz" Inclusiv salariu				161 390,67 9 108,78

		Total	lei			161 391
		TVA	20,00 %			32 278
		Total deviz: Inclusiv salariu				193 669 9 109

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL "Balti
Gaz" Stație de Protecție
Catodică or. Balti str. P. Botu, 85
(SPC-74)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 1.5

**Lucrari de reparatia capitala a SPC cu schimbarea prizelor de impamantare
anodica**

Valoarea de deviz 193 669 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	41,60	84,97	3 534,75
2.	8113020070100	Sondor	h-om	33,60	84,97	2 854,99
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	84,97	2 719,04
		Total manopera				9 109

Materiale:

1.	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	14,10	70,50
2.	2320116200500	Benzina	l	5,00	21,67	108,35
3.	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,27	20,95	697,01
4.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	31,60	31,60
5.	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
6.	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	65,00	6,50
7.	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	40,10	601,50
8.	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	145,00	1 044,00
9.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,50	65,50	98,25
10.	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	35,00	7,00
11.	31301348174006	Cablu BIII-6	m	180,00	20,30	3 654,00
12.	ЭГТ	Priza de impamantare (Anod) ЭГТ-2900	buc	8,00	5 855,50	46 844,00
		Total materiale de construcții				53 263

Utilaje de construcții:

1.	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	585,00	4 680,00
2.	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	33,60	2 312,00	77 683,20
		Total utilaje de construcții				82 363

Total	lei	161 391
TVA	20,00 %	32 278

Total deviz: 193 669

Intocmit _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de reparatia capitala a prizelor de impamantare anodica pentru intreprinderea de distributie a gazelor SRL "Balti Gaz" Stație de Protecție Catodică or. Balti str. P. Botu, 85 (SPC-74)

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL "Balti Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1stat. cat.			97 210,93 8 429,02
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	33,6000	84,97	2 854,99
	8113020070100	Sondor	h-om	33,6000	84,97	2 854,99
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,0000	84,97	2 719,04
	31301348174006	Cablu BIII-6	m	180,0000	20,30	3 654,00
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,2000	145,00	1 044,00
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,0000	31,60	31,60
	2430116104840	Vopsea	kg	2,0000	50,00	100,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,5000	65,50	98,25
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,2000	35,00	7,00
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,0000	40,10	601,50
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,1000	65,00	6,50
	1592127001000	Propan-butan	l	5,0000	14,10	70,50
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,2700	20,95	697,01
	2320116200500	Benzina	l	5,0000	21,67	108,35
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	33,6000	2 312,00	77 683,20
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,0000	585,00	4 680,00
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in conditiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1stat. cat.			679,76 679,76
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,0000	84,97	679,76
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc			5 855,50 0,00
	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	1,0000	5 855,50	5 855,50

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL "Balti
Gaz" Stație de Protecție
Catodică s. Hasnasenii Noi, fil.
Balti-gaz (SPC-40)**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1.6

**Lucrari de reparatia capitala a SPC cu schimbarea prizelor de impamantare
anodica**

Valoarea de deviz 193 669 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL "Balti Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.	1,00	97 210,93 8 429,02	97 210,93 8 429,02
		<i>Total</i>	lei			97 210,93
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			2 022,96
		<i>Cheltueli de transport</i>	8,00 %			513,50
		<i>Cheltueli de depozit</i>	2,00 %			128,37
		<i>Total</i>	100,00 +			99 875,76
		<i>Cheltueli de regie</i>	76,00 %			6 406,06
		<i>Total</i>	100,00 +			106 281,82
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			6 376,91

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				112 658,73 8 429,02
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.	1,00	679,76 679,76	679,76 679,76
		<i>Total</i>	lei			679,76
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			163,14
		<i>Total</i>	100,00 +			842,90
		<i>Cheltueli de regie</i>	60,00 %			407,86
		<i>Total</i>	100,00 +			1 250,76
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			75,05
		Total Lucrtari de reglare Inclusiv salariu				1 325,81 679,76
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	8,00	5 855,50 0,00	46 844,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			46 844,00
		<i>Cheltueli de depozit</i>	1,20 %			562,13
		Total Utilaj Inclusiv salariu				47 406,13
		Total Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL "Balti Gaz" Inclusiv salariu				161 390,67 9 108,78

		Total	lei			161 391
		TVA	20,00 %			32 278
		Total deviz: Inclusiv salariu				193 669 9 109

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL "Balti
Gaz" Stație de Protecție
Catodică s. Hasnasenii Noi, fil.
Balti-gaz (SPC-40)**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 1.6

**Lucrari de reparatia capitala a SPC cu schimbarea prizelor de impamantare
anodica**

Valoarea de deviz 193 669 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	41,60	84,97	3 534,75
2.	8113020070100	Sondor	h-om	33,60	84,97	2 854,99
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	84,97	2 719,04
		Total manopera				9 109

Materiale:

1.	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	14,10	70,50
2.	2320116200500	Benzina	l	5,00	21,67	108,35
3.	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,27	20,95	697,01
4.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	31,60	31,60
5.	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
6.	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	65,00	6,50
7.	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	40,10	601,50
8.	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	145,00	1 044,00
9.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,50	65,50	98,25
10.	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	35,00	7,00
11.	31301348174006	Cablu BIII-6	m	180,00	20,30	3 654,00
12.	ЭГТ	Priza de impamantare (Anod) ЭГТ-2900	buc	8,00	5 855,50	46 844,00
		Total materiale de construcții				53 263

Utilaje de construcții:

1.	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	585,00	4 680,00
2.	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	33,60	2 312,00	77 683,20
		Total utilaje de construcții				82 363

Total	lei	161 391
TVA	20,00 %	32 278

Total deviz: 193 669

Intocmit _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de reparatia capitala a prizelor de impamantare anodica pentru intreprinderea de distributie a gazelor SRL "Balti Gaz" Stație de Protecție Catodică s. Hasnasenii Noi, fil. Balti-gaz (SPC-40)

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL "Balti Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1stat. cat.			97 210,93 8 429,02
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	33,6000	84,97	2 854,99
	8113020070100	Sondor	h-om	33,6000	84,97	2 854,99
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,0000	84,97	2 719,04
	31301348174006	Cablu BIII-6	m	180,0000	20,30	3 654,00
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,2000	145,00	1 044,00
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,0000	31,60	31,60
	2430116104840	Vopsea	kg	2,0000	50,00	100,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,5000	65,50	98,25
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,2000	35,00	7,00
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,0000	40,10	601,50
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,1000	65,00	6,50
	1592127001000	Propan-butan	l	5,0000	14,10	70,50
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,2700	20,95	697,01
	2320116200500	Benzina	l	5,0000	21,67	108,35
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	33,6000	2 312,00	77 683,20
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,0000	585,00	4 680,00
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in conditiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1stat. cat.			679,76 679,76
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,0000	84,97	679,76
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc			5 855,50 0,00
	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	1,0000	5 855,50	5 855,50

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL "Balti
Gaz" Stație de Protecție
Catodică s. Moara de Piatra, fil.
Balti-gaz (SPC-42)**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1.7

Lucrari de reparatia capitala a SPC cu schimbarea prizelor de impamantare anodica

Valoarea de deviz 193 669 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL "Balti Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.	1,00	97 210,93 8 429,02	97 210,93 8 429,02
		<i>Total</i>	lei			97 210,93
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			2 022,96
		<i>Cheltueli de transport</i>	8,00 %			513,50
		<i>Cheltueli de depozit</i>	2,00 %			128,37
		<i>Total</i>	100,00 +			99 875,76
		<i>Cheltueli de regie</i>	76,00 %			6 406,06
		<i>Total</i>	100,00 +			106 281,82
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			6 376,91

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				112 658,73 8 429,02
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.	1,00	679,76 679,76	679,76 679,76
		<i>Total</i>	lei			679,76
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			163,14
		<i>Total</i>	100,00 +			842,90
		<i>Cheltueli de regie</i>	60,00 %			407,86
		<i>Total</i>	100,00 +			1 250,76
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			75,05
		Total Lucrtari de reglare Inclusiv salariu				1 325,81 679,76
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	8,00	5 855,50 0,00	46 844,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			46 844,00
		<i>Cheltueli de depozit</i>	1,20 %			562,13
		Total Utilaj Inclusiv salariu				47 406,13
		Total Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL "Balti Gaz" Inclusiv salariu				161 390,67 9 108,78

		Total	lei			161 391
		TVA	20,00 %			32 278
		Total deviz: Inclusiv salariu				193 669 9 109

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL "Balti
Gaz" Stație de Protecție
Catodică s. Moara de Piatra, fil.
Balti-gaz (SPC-42)**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 1.7

**Lucrari de reparatia capitala a SPC cu schimbarea prizelor de impamantare
anodica**

Valoarea de deviz 193 669 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	41,60	84,97	3 534,75
2.	8113020070100	Sondor	h-om	33,60	84,97	2 854,99
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	84,97	2 719,04
		Total manopera				9 109

Materiale:

1.	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	14,10	70,50
2.	2320116200500	Benzina	l	5,00	21,67	108,35
3.	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,27	20,95	697,01
4.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	31,60	31,60
5.	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
6.	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	65,00	6,50
7.	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	40,10	601,50
8.	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	145,00	1 044,00
9.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,50	65,50	98,25
10.	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	35,00	7,00
11.	31301348174006	Cablu BIII-6	m	180,00	20,30	3 654,00
12.	ЭГТ	Priza de impamantare (Anod) ЭГТ-2900	buc	8,00	5 855,50	46 844,00
		Total materiale de construcții				53 263

Utilaje de construcții:

1.	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	585,00	4 680,00
2.	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	33,60	2 312,00	77 683,20
		Total utilaje de construcții				82 363

Total	lei	161 391
TVA	20,00 %	32 278

Total deviz: 193 669

Intocmit _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de reparatia capitala a prizelor de impamantare anodica pentru intreprinderea de distributie a gazelor SRL "Balti Gaz" Stație de Protecție Catodică s. Moara de Piatra, fil. Balti-gaz (SPC-42)

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL "Balti Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1stat. cat.			97 210,93 8 429,02
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	33,6000	84,97	2 854,99
	8113020070100	Sondor	h-om	33,6000	84,97	2 854,99
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,0000	84,97	2 719,04
	31301348174006	Cablu BIII-6	m	180,0000	20,30	3 654,00
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,2000	145,00	1 044,00
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,0000	31,60	31,60
	2430116104840	Vopsea	kg	2,0000	50,00	100,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,5000	65,50	98,25
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,2000	35,00	7,00
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,0000	40,10	601,50
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,1000	65,00	6,50
	1592127001000	Propan-butan	l	5,0000	14,10	70,50
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,2700	20,95	697,01
	2320116200500	Benzina	l	5,0000	21,67	108,35
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	33,6000	2 312,00	77 683,20
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,0000	585,00	4 680,00
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in conditiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1stat. cat.			679,76 679,76
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,0000	84,97	679,76
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc			5 855,50 0,00
	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	1,0000	5 855,50	5 855,50

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Ialoveni Gaz" Stație de
Protecție Catodică s. Puhăceni
SRG**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2.1

**Lucrari de reparatia capitala a SPC cu scimbarea prizelor de impamantare
anodica**

Valoarea de deviz 226 093 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL "Ialoveni Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.	1,00	110 710,35 9 516,64	110 710,35 9 516,64
		<i>Total</i>	lei			110 710,35
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			2 283,99
		<i>Cheltueli de transport</i>	7,00 %			282,36
		<i>Cheltueli de depozit</i>	2,00 %			80,67
		<i>Total</i>	100,00 +			113 357,37
		<i>Cheltueli de regie</i>	76,00 %			7 232,65
		<i>Total</i>	100,00 +			120 590,02
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			7 235,40

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				127 825,42 9 516,64
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.	1,00	679,76 679,76	679,76 679,76
		<i>Total</i>	lei			679,76
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			163,14
		<i>Total</i>	100,00 +			842,90
		<i>Cheltueli de regie</i>	60,00 %			407,86
		<i>Total</i>	100,00 +			1 250,76
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			75,05
		Total Lucrtari de reglare Inclusiv salariu				1 325,81 679,76
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	10,00	5 855,50 0,00	58 555,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			58 555,00
		<i>Cheltueli de depozit</i>	1,20 %			702,66
		Total Utilaj Inclusiv salariu				59 257,66
		Total Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL "Ialoveni Gaz" Inclusiv salariu				188 408,89 10 196,40
		<i>Total</i>	lei			188 411
		<i>TVA</i>	20,00 %			37 682
		Total deviz: Inclusiv salariu				226 093 10 197

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Ialoveni Gaz" Stație de
Protecție Catodică s. Puhăceni
SRG**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2.1

**Lucrari de reparatia capitala a SPC cu scimbarea prizelor de impamantare
anodica**

Valoarea de deviz 226 093 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	48,00	84,97	4 078,56
2.	8113020070100	Sondor	h-om	40,00	84,97	3 398,80
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	84,97	2 719,04
		Total manopera				10 197

Materiale:

1.	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	14,10	70,50
2.	2320116200500	Benzina	l	5,00	21,67	108,35
3.	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,27	20,95	697,01
4.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	31,60	31,60
5.	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
6.	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	65,00	6,50
7.	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	40,10	601,50
8.	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	145,00	1 044,00
9.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,50	65,50	98,25
10.	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	35,00	7,00
11.	31301348174006	Cablu BIII-6	m	30,00	20,30	609,00
12.	3130134817402	Cablu ABBF 3x10 + 1x6	m	20,00	33,00	660,00
13.	ЭГТ	Priza de impamantare (Anod) ЭГТ-2900	buc	10,00	5 855,50	58 555,00
		Total materiale de construcții				62 589

Utilaje de construcții:

1.	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	585,00	4 680,00
2.	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,00	2 312,00	92 480,00

		Total utilaje de construcții				97 160
--	--	-------------------------------------	--	--	--	---------------

Total	lei	188 411
TVA	20,00 %	37 682

Total deviz: 226 093

Intocmit _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de reparatia capitala a prizelor
de impamantare anodica pentru intreprinderea
de distributie a gazelor SRL "Ialoveni Gaz"
Stație de Protecție Catodică s. Puhăcenii SRG

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL "Ialoveni Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.			110 710,35 9 516,64
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziei	h-om	40,0000	84,97	3 398,80
	8113020070100	Sondor	h-om	40,0000	84,97	3 398,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,0000	84,97	2 719,04
	31301348174006	Cablu BIII-6	m	30,0000	20,30	609,00
	3130134817402	Cablu ABBT 3x10 + 1x6	m	20,0000	33,00	660,00
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,2000	145,00	1 044,00
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,0000	31,60	31,60
	2430116104840	Vopsea	kg	2,0000	50,00	100,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,5000	65,50	98,25
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,2000	35,00	7,00
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,0000	40,10	601,50
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,1000	65,00	6,50
	1592127001000	Propan-butan	l	5,0000	14,10	70,50
	2320156200951	Motorina motor Disel-Id	l	33,2700	20,95	697,01
	2320116200500	Benzina	l	5,0000	21,67	108,35
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,0000	2 312,00	92 480,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,0000	585,00	4 680,00
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in conditiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.			679,76 679,76
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziei	h-om	8,0000	84,97	679,76
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamantare (Anod) ET-2900	buc			5 855,50 0,00
	ET	Priza de impamintare (Anod) ET-2900	buc	1,0000	5 855,50	5 855,50

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Ialoveni Gaz" Stație de
Protecție Catodică s. Puhăceni
Casa de Cultură**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №2.2

Lucrari de reparatia capitala a SPC cu scimbarea prizelor de impamantare anodica

Valoarea de deviz 226 093 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL "Ialoveni Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.	1,00	110 710,35 9 516,64	110 710,35 9 516,64
		<i>Total</i>	lei			110 710,35
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			2 283,99
		<i>Cheltueli de transport</i>	7,00 %			282,36
		<i>Cheltueli de depozit</i>	2,00 %			80,67
		<i>Total</i>	100,00 +			113 357,37
		<i>Cheltueli de regie</i>	76,00 %			7 232,65
		<i>Total</i>	100,00 +			120 590,02
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			7 235,40

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				127 825,42 9 516,64
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.	1,00	679,76 679,76	679,76 679,76
		<i>Total</i>	lei			679,76
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			163,14
		<i>Total</i>	100,00 +			842,90
		<i>Cheltueli de regie</i>	60,00 %			407,86
		<i>Total</i>	100,00 +			1 250,76
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			75,05
		Total Lucrtari de reglare Inclusiv salariu				1 325,81 679,76
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	10,00	5 855,50 0,00	58 555,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			58 555,00
		<i>Cheltueli de depozit</i>	1,20 %			702,66
		Total Utilaj Inclusiv salariu				59 257,66
		Total Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL "Ialoveni Gaz" Inclusiv salariu				188 408,89 10 196,40

		Total	lei			188 411
		TVA	20,00 %			37 682
		Total deviz: Inclusiv salariu				226 093 10 197

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Ialoveni Gaz" Stație de
Protecție Catodică s. Puhăceni
Casa de Cultură**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2.2

**Lucrari de reparatia capitala a SPC cu scimbarea prizelor de impamantare
anodica**

Valoarea de deviz 226 093 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	48,00	84,97	4 078,56
2.	8113020070100	Sondor	h-om	40,00	84,97	3 398,80
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	84,97	2 719,04
		Total manopera				10 197

Materiale:

1.	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	14,10	70,50
2.	2320116200500	Benzina	l	5,00	21,67	108,35
3.	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,27	20,95	697,01
4.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	31,60	31,60
5.	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
6.	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	65,00	6,50
7.	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	40,10	601,50
8.	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	145,00	1 044,00
9.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,50	65,50	98,25
10.	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	35,00	7,00
11.	31301348174006	Cablu BIII-6	m	30,00	20,30	609,00
12.	3130134817402	Cablu ABBF 3x10 + 1x6	m	20,00	33,00	660,00
13.	ЭГТ	Priza de impamantare (Anod) ЭГТ-2900	buc	10,00	5 855,50	58 555,00
		Total materiale de construcții				62 589

Utilaje de construcții:

1.	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	585,00	4 680,00
2.	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,00	2 312,00	92 480,00

		Total utilaje de construcții				97 160
--	--	-------------------------------------	--	--	--	---------------

Total	lei	188 411
TVA	20,00 %	37 682

Total deviz:

226 093

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect

Lucrari de reparatia capitala a prizelor de impamantare anodica pentru intreprinderea de destrubutie a gazelor SRL "Ialoveni Gaz"

Stație de Protecție Catodică s. Puhăcenii Casa de Cultură

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL "Ialoveni Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1stat. cat.			110 710,35 9 516,64
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	40,0000	84,97	3 398,80
	8113020070100	Sondor	h-om	40,0000	84,97	3 398,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,0000	84,97	2 719,04
	31301348174006	Cablu BIII-6	m	30,0000	20,30	609,00
	3130134817402	Cablu ABBΓ 3x10 + 1x6	m	20,0000	33,00	660,00
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,2000	145,00	1 044,00
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,0000	31,60	31,60
	2430116104840	Vopsea	kg	2,0000	50,00	100,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,5000	65,50	98,25
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,2000	35,00	7,00
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,0000	40,10	601,50
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,1000	65,00	6,50
	1592127001000	Propan-butan	l	5,0000	14,10	70,50
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,2700	20,95	697,01
	2320116200500	Benzina	l	5,0000	21,67	108,35
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,0000	2 312,00	92 480,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,0000	585,00	4 680,00
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statilor de protectie catodica in conditiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1stat. cat.			679,76 679,76
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,0000	84,97	679,76
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc			5 855,50 0,00
	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	1,0000	5 855,50	5 855,50

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Ialoveni Gaz" Stație de
Protecție Catodică s. Gura
Băcului (Intersecție)**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2.3

**Lucrari de reparatia capitala a SPC cu scimbarea prizelor de impamantare
anodica**

Valoarea de deviz 226 093 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL "Ialoveni Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.	1,00	110 710,35 9 516,64	110 710,35 9 516,64
		<i>Total</i>	lei			110 710,35
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			2 283,99
		<i>Cheltueli de transport</i>	7,00 %			282,36
		<i>Cheltueli de depozit</i>	2,00 %			80,67
		<i>Total</i>	100,00 +			113 357,37
		<i>Cheltueli de regie</i>	76,00 %			7 232,65
		<i>Total</i>	100,00 +			120 590,02
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			7 235,40

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				127 825,42 9 516,64
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.	1,00	679,76 679,76	679,76 679,76
		<i>Total</i>	lei			679,76
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			163,14
		<i>Total</i>	100,00 +			842,90
		<i>Cheltueli de regie</i>	60,00 %			407,86
		<i>Total</i>	100,00 +			1 250,76
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			75,05
		Total Lucrtari de reglare Inclusiv salariu				1 325,81 679,76
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	10,00	5 855,50 0,00	58 555,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			58 555,00
		<i>Cheltueli de depozit</i>	1,20 %			702,66
		Total Utilaj Inclusiv salariu				59 257,66
		Total Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL "Ialoveni Gaz" Inclusiv salariu				188 408,89 10 196,40

		Total	lei			188 411
		TVA	20,00 %			37 682
		Total deviz: Inclusiv salariu				226 093 10 197

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Ialoveni Gaz" Stație de
Protecție Catodică s. Gura
Băcului (Intersecție)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2.3

**Lucrari de reparatia capitala a SPC cu scimbarea prizelor de impamantare
anodica**

Valoarea de deviz 226 093 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	48,00	84,97	4 078,56
2.	8113020070100	Sondor	h-om	40,00	84,97	3 398,80
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	84,97	2 719,04
		Total manopera				10 197

Materiale:

1.	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	14,10	70,50
2.	2320116200500	Benzina	l	5,00	21,67	108,35
3.	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,27	20,95	697,01
4.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	31,60	31,60
5.	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
6.	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	65,00	6,50
7.	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	40,10	601,50
8.	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	145,00	1 044,00
9.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,50	65,50	98,25
10.	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	35,00	7,00
11.	31301348174006	Cablu BIII-6	m	30,00	20,30	609,00
12.	3130134817402	Cablu ABBF 3x10 + 1x6	m	20,00	33,00	660,00
13.	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	10,00	5 855,50	58 555,00
		Total materiale de construcții				62 589

Utilaje de construcții:

1.	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	585,00	4 680,00
2.	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,00	2 312,00	92 480,00

		Total utilaje de construcții				97 160
--	--	-------------------------------------	--	--	--	---------------

Total	lei	188 411
TVA	20,00 %	37 682

Total deviz:

226 093

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de reparatia capitala a prizelor
de impamantare anodica pentru intreprinderea
de distributie a gazelor SRL "Ialoveni Gaz"
Stație de Protecție Catodică s. Gura Băcului
(Intersecție)

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL "Ialoveni Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1stat. cat.			110 710,35 9 516,64
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	40,0000	84,97	3 398,80
	8113020070100	Sondor	h-om	40,0000	84,97	3 398,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,0000	84,97	2 719,04
	31301348174006	Cablu BIII-6	m	30,0000	20,30	609,00
	3130134817402	Cablu ABBΓ 3x10 + 1x6	m	20,0000	33,00	660,00
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,2000	145,00	1 044,00
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,0000	31,60	31,60
	2430116104840	Vopsea	kg	2,0000	50,00	100,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,5000	65,50	98,25
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,2000	35,00	7,00
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,0000	40,10	601,50
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,1000	65,00	6,50
	1592127001000	Propan-butan	l	5,0000	14,10	70,50
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,2700	20,95	697,01
	2320116200500	Benzina	l	5,0000	21,67	108,35
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,0000	2 312,00	92 480,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,0000	585,00	4 680,00
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statilor de protectie catodica in conditiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1stat. cat.			679,76 679,76
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,0000	84,97	679,76
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc			5 855,50 0,00
	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	1,0000	5 855,50	5 855,50

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Ialoveni Gaz" Statia de
Protectie Catodica s. Roșcana
1200**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2.4

Lucrari de reparatia capitala a SPC cu scimbarea prizelor de impamantare anodica

Valoarea de deviz 226 093 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL "Ialoveni Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.	1,00	110 710,35 9 516,64	110 710,35 9 516,64
		<i>Total</i>	lei			110 710,35
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			2 283,99
		<i>Cheltueli de transport</i>	7,00 %			282,36
		<i>Cheltueli de depozit</i>	2,00 %			80,67
		<i>Total</i>	100,00 +			113 357,37
		<i>Cheltueli de regie</i>	76,00 %			7 232,65
		<i>Total</i>	100,00 +			120 590,02
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			7 235,40

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				127 825,42 9 516,64
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.	1,00	679,76 679,76	679,76 679,76
		<i>Total</i>	lei			679,76
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			163,14
		<i>Total</i>	100,00 +			842,90
		<i>Cheltueli de regie</i>	60,00 %			407,86
		<i>Total</i>	100,00 +			1 250,76
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			75,05
		Total Lucrtari de reglare Inclusiv salariu				1 325,81 679,76
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	10,00	5 855,50 0,00	58 555,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			58 555,00
		<i>Cheltueli de depozit</i>	1,20 %			702,66
		Total Utilaj Inclusiv salariu				59 257,66
		Total Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL "Ialoveni Gaz" Inclusiv salariu				188 408,89 10 196,40
		<i>Total</i>	lei			188 411
		<i>TVA</i>	20,00 %			37 682
		Total deviz: Inclusiv salariu				226 093 10 197

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Ialoveni Gaz" Statia de
Protectie Catodica s. Roșcana
1200**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2.4

**Lucrari de reparatia capitala a SPC cu schimbarea prizelor de impamantare
anodica**

Valoarea de deviz 226 093 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	48,00	84,97	4 078,56
2.	8113020070100	Sondor	h-om	40,00	84,97	3 398,80
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	84,97	2 719,04
		Total manopera				10 197

Materiale:

1.	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	14,10	70,50
2.	2320116200500	Benzina	l	5,00	21,67	108,35
3.	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,27	20,95	697,01
4.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	31,60	31,60
5.	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
6.	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	65,00	6,50
7.	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	40,10	601,50
8.	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	145,00	1 044,00
9.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,50	65,50	98,25
10.	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	35,00	7,00
11.	31301348174006	Cablu BIII-6	m	30,00	20,30	609,00
12.	3130134817402	Cablu ABBF 3x10 + 1x6	m	20,00	33,00	660,00
13.	ЭГТ	Priza de impamantare (Anod) ЭГТ-2900	buc	10,00	5 855,50	58 555,00
		Total materiale de construcții				62 589

Utilaje de construcții:

1.	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	585,00	4 680,00
2.	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,00	2 312,00	92 480,00

		Total utilaje de construcții				97 160
--	--	-------------------------------------	--	--	--	---------------

Total	lei	188 411
TVA	20,00 %	37 682

Total deviz:

226 093

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect
Lucrari de reparatia capitala a prizelor de impamantare anodica pentru intreprinderea de destrubutie a gazelor SRL "Ialoveni Gaz"
Statia de Protectie Catodica s. Roșcana 1200

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL "Ialoveni Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1stat. cat.			110 710,35 9 516,64
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	40,0000	84,97	3 398,80
	8113020070100	Sondor	h-om	40,0000	84,97	3 398,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,0000	84,97	2 719,04
	31301348174006	Cablu BIII-6	m	30,0000	20,30	609,00
	3130134817402	Cablu ABBГ 3x10 + 1x6	m	20,0000	33,00	660,00
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,2000	145,00	1 044,00
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,0000	31,60	31,60
	2430116104840	Vopsea	kg	2,0000	50,00	100,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,5000	65,50	98,25
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,2000	35,00	7,00
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,0000	40,10	601,50
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,1000	65,00	6,50
	1592127001000	Propan-butan	l	5,0000	14,10	70,50
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,2700	20,95	697,01
	2320116200500	Benzina	l	5,0000	21,67	108,35
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,0000	2 312,00	92 480,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,0000	585,00	4 680,00
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1stat. cat.			679,76 679,76
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,0000	84,97	679,76
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc			5 855,50 0,00
	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	1,0000	5 855,50	5 855,50

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Ialoveni Gaz" Statia de
Protectie Catodica s. Bulboaca
SRG**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2.5

**Lucrari de reparatia capitala a SPC cu schimbarea prizelor de impamantare
anodica**

Valoarea de deviz 226 093 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL "Ialoveni Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.	1,00	110 710,35 9 516,64	110 710,35 9 516,64
		<i>Total</i>	lei			110 710,35
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			2 283,99
		<i>Cheltueli de transport</i>	7,00 %			282,36
		<i>Cheltueli de depozit</i>	2,00 %			80,67
		<i>Total</i>	100,00 +			113 357,37
		<i>Cheltueli de regie</i>	76,00 %			7 232,65
		<i>Total</i>	100,00 +			120 590,02
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			7 235,40

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				127 825,42 9 516,64
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.	1,00	679,76 679,76	679,76 679,76
		<i>Total</i>	lei			679,76
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			163,14
		<i>Total</i>	100,00 +			842,90
		<i>Cheltueli de regie</i>	60,00 %			407,86
		<i>Total</i>	100,00 +			1 250,76
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			75,05
		Total Lucrtari de reglare Inclusiv salariu				1 325,81 679,76
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	10,00	5 855,50 0,00	58 555,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			58 555,00
		<i>Cheltueli de depozit</i>	1,20 %			702,66
		Total Utilaj Inclusiv salariu				59 257,66
		Total Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL "Ialoveni Gaz" Inclusiv salariu				188 408,89 10 196,40

		Total	lei			188 411
		TVA	20,00 %			37 682
		Total deviz: Inclusiv salariu				226 093 10 197

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Ialoveni Gaz" Statia de
Protectie Catodica s. Bulboaca
SRG**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2.5

**Lucrari de reparatia capitala a SPC cu schimbarea prizelor de impamantare
anodica**

Valoarea de deviz 226 093 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	48,00	84,97	4 078,56
2.	8113020070100	Sondor	h-om	40,00	84,97	3 398,80
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	84,97	2 719,04
		Total manopera				10 197

Materiale:

1.	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	14,10	70,50
2.	2320116200500	Benzina	l	5,00	21,67	108,35
3.	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,27	20,95	697,01
4.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	31,60	31,60
5.	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
6.	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	65,00	6,50
7.	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	40,10	601,50
8.	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	145,00	1 044,00
9.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,50	65,50	98,25
10.	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	35,00	7,00
11.	31301348174006	Cablu BIII-6	m	30,00	20,30	609,00
12.	3130134817402	Cablu ABBF 3x10 + 1x6	m	20,00	33,00	660,00
13.	ЭГТ	Priza de impamantare (Anod) ЭГТ-2900	buc	10,00	5 855,50	58 555,00
		Total materiale de construcții				62 589

Utilaje de construcții:

1.	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	585,00	4 680,00
2.	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,00	2 312,00	92 480,00

		Total utilaje de construcții				97 160
--	--	-------------------------------------	--	--	--	---------------

Total	lei	188 411
TVA	20,00 %	37 682

Total deviz:

226 093

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect
Lucrari de reparatia capitala a prizelor de impamantare anodica pentru intreprinderea de destrubutie a gazelor SRL "Ialoveni Gaz"
Statia de Protectie Catodica s. Bulboaca SRG

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL "Ialoveni Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1stat. cat.			110 710,35 9 516,64
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	40,0000	84,97	3 398,80
	8113020070100	Sondor	h-om	40,0000	84,97	3 398,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,0000	84,97	2 719,04
	31301348174006	Cablu BIII-6	m	30,0000	20,30	609,00
	3130134817402	Cablu ABBГ 3x10 + 1x6	m	20,0000	33,00	660,00
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,2000	145,00	1 044,00
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,0000	31,60	31,60
	2430116104840	Vopsea	kg	2,0000	50,00	100,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,5000	65,50	98,25
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,2000	35,00	7,00
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,0000	40,10	601,50
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,1000	65,00	6,50
	1592127001000	Propan-butan	l	5,0000	14,10	70,50
	2320156200951	Motorina motor Disel-Id	l	33,2700	20,95	697,01
	2320116200500	Benzina	l	5,0000	21,67	108,35
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,0000	2 312,00	92 480,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,0000	585,00	4 680,00
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1stat. cat.			679,76 679,76
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,0000	84,97	679,76
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc			5 855,50 0,00
	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	1,0000	5 855,50	5 855,50

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Ialoveni Gaz" Statia de
Protectie Catodica s. Speia
(stadion)**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2.6

**Lucrari de reparatia capitala a SPC cu scimbarea prizelor de impamantare
anodica**

Valoarea de deviz 226 093 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL "Ialoveni Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.	1,00	110 710,35 9 516,64	110 710,35 9 516,64
		<i>Total</i>	lei			110 710,35
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			2 283,99
		<i>Cheltueli de transport</i>	7,00 %			282,36
		<i>Cheltueli de depozit</i>	2,00 %			80,67
		<i>Total</i>	100,00 +			113 357,37
		<i>Cheltueli de regie</i>	76,00 %			7 232,65
		<i>Total</i>	100,00 +			120 590,02
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			7 235,40

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				127 825,42 9 516,64
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.	1,00	679,76 679,76	679,76 679,76
		<i>Total</i>	lei			679,76
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			163,14
		<i>Total</i>	100,00 +			842,90
		<i>Cheltueli de regie</i>	60,00 %			407,86
		<i>Total</i>	100,00 +			1 250,76
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			75,05
		Total Lucrtari de reglare Inclusiv salariu				1 325,81 679,76
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	10,00	5 855,50 0,00	58 555,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			58 555,00
		<i>Cheltueli de depozit</i>	1,20 %			702,66
		Total Utilaj Inclusiv salariu				59 257,66
		Total Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL "Ialoveni Gaz" Inclusiv salariu				188 408,89 10 196,40
		<i>Total</i>	lei			188 411
		<i>TVA</i>	20,00 %			37 682
		Total deviz: Inclusiv salariu				226 093 10 197

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Ialoveni Gaz" Statia de
Protectie Catodica s. Speia
(stadion)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2.6

**Lucrari de reparatia capitala a SPC cu schimbarea prizelor de impamantare
anodica**

Valoarea de deviz 226 093 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	48,00	84,97	4 078,56
2.	8113020070100	Sondor	h-om	40,00	84,97	3 398,80
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	84,97	2 719,04
		Total manopera				10 197

Materiale:

1.	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	14,10	70,50
2.	2320116200500	Benzina	l	5,00	21,67	108,35
3.	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,27	20,95	697,01
4.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	31,60	31,60
5.	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
6.	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	65,00	6,50
7.	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	40,10	601,50
8.	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	145,00	1 044,00
9.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,50	65,50	98,25
10.	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	35,00	7,00
11.	31301348174006	Cablu BIII-6	m	30,00	20,30	609,00
12.	3130134817402	Cablu ABBF 3x10 + 1x6	m	20,00	33,00	660,00
13.	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	10,00	5 855,50	58 555,00
		Total materiale de construcții				62 589

Utilaje de construcții:

1.	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	585,00	4 680,00
2.	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,00	2 312,00	92 480,00

		Total utilaje de construcții				97 160
--	--	-------------------------------------	--	--	--	---------------

Total	lei	188 411
TVA	20,00 %	37 682

Total deviz:

226 093

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de reparatia capitala a prizelor
de impamantare anodica pentru intreprinderea
de distributie a gazelor SRL "Ialoveni Gaz"
Statia de Protectie Catodica s. Speia (stadion)

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL "Ialoveni Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1stat. cat.			110 710,35 9 516,64
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	40,0000	84,97	3 398,80
	8113020070100	Sondor	h-om	40,0000	84,97	3 398,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,0000	84,97	2 719,04
	31301348174006	Cablu BIII-6	m	30,0000	20,30	609,00
	3130134817402	Cablu ABBГ 3x10 + 1x6	m	20,0000	33,00	660,00
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,2000	145,00	1 044,00
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,0000	31,60	31,60
	2430116104840	Vopsea	kg	2,0000	50,00	100,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,5000	65,50	98,25
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,2000	35,00	7,00
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,0000	40,10	601,50
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,1000	65,00	6,50
	1592127001000	Propan-butan	l	5,0000	14,10	70,50
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,2700	20,95	697,01
	2320116200500	Benzina	l	5,0000	21,67	108,35
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,0000	2 312,00	92 480,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,0000	585,00	4 680,00
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1stat. cat.			679,76 679,76
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,0000	84,97	679,76
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc			5 855,50 0,00
	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	1,0000	5 855,50	5 855,50

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Ialoveni Gaz" Statia de
Protectie Catodica s. Floreni**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2.7

**Lucrari de reparatia capitala a SPC cu schimbarea prizelor de impamantare
anodica**

Valoarea de deviz 226 093 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL "Ialoveni Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.	1,00	110 710,35 9 516,64	110 710,35 9 516,64
		<i>Total</i>	lei			110 710,35
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			2 283,99
		<i>Cheltueli de transport</i>	7,00 %			282,36
		<i>Cheltueli de depozit</i>	2,00 %			80,67
		<i>Total</i>	100,00 +			113 357,37
		<i>Cheltueli de regie</i>	76,00 %			7 232,65
		<i>Total</i>	100,00 +			120 590,02
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			7 235,40
		Total Lucrari de montare				127 825,42

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				9 516,64
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.	1,00	679,76 679,76	679,76 679,76
		<i>Total</i>	lei			679,76
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			163,14
		<i>Total</i>	100,00 +			842,90
		<i>Cheltueli de regie</i>	60,00 %			407,86
		<i>Total</i>	100,00 +			1 250,76
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			75,05
		Total Lucrtari de reglare Inclusiv salariu				1 325,81 679,76
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	10,00	5 855,50 0,00	58 555,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			58 555,00
		<i>Cheltueli de depozit</i>	1,20 %			702,66
		Total Utilaj Inclusiv salariu				59 257,66
		Total Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL "Ialoveni Gaz" Inclusiv salariu				188 408,89 10 196,40

		Total	lei	188 411
		TVA	20,00 %	37 682
		Total deviz: Inclusiv salariu		226 093 10 197

Intocmit

(funcția, semnătura, nume, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, nume, prenumele)

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Ialoveni Gaz" Statia de
Protectie Catodica s. Floreni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2.7

**Lucrari de reparatia capitala a SPC cu schimbarea prizelor de impamantare
anodica**

Valoarea de deviz 226 093 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	48,00	84,97	4 078,56
2.	8113020070100	Sondor	h-om	40,00	84,97	3 398,80
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	84,97	2 719,04
		Total manopera				10 197

Materiale:

1.	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	14,10	70,50
2.	2320116200500	Benzina	l	5,00	21,67	108,35
3.	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,27	20,95	697,01
4.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	31,60	31,60
5.	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
6.	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	65,00	6,50
7.	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	40,10	601,50
8.	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	145,00	1 044,00
9.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,50	65,50	98,25
10.	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	35,00	7,00
11.	31301348174006	Cablu BIII-6	m	30,00	20,30	609,00
12.	3130134817402	Cablu ABBF 3x10 + 1x6	m	20,00	33,00	660,00
13.	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	10,00	5 855,50	58 555,00
		Total materiale de construcții				62 589

Utilaje de construcții:

1.	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	585,00	4 680,00
2.	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,00	2 312,00	92 480,00
		Total utilaje de construcții				97 160

Total	lei	188 411
TVA	20,00 %	37 682
Total deviz:		226 093

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect

Lucrari de reparatia capitala a prizelor
de impamantare anodica pentru intreprinderea
de destrubutie a gazelor SRL "Ialoveni Gaz"
Statia de Protectie Catodica s. Floreni

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL "Ialoveni Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.			110 710,35 9 516,64
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziei	h-om	40,0000	84,97	3 398,80
	8113020070100	Sondor	h-om	40,0000	84,97	3 398,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,0000	84,97	2 719,04
	31301348174006	Cablu BIII-6	m	30,0000	20,30	609,00
	3130134817402	Cablu ABBII 3x10 + 1x6	m	20,0000	33,00	660,00
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,2000	145,00	1 044,00
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,0000	31,60	31,60
	2430116104840	Vopsea	kg	2,0000	50,00	100,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,5000	65,50	98,25
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,2000	35,00	7,00
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,0000	40,10	601,50
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,1000	65,00	6,50
	1592127001000	Propan-butan	l	5,0000	14,10	70,50
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,2700	20,95	697,01
	2320116200500	Benzina	l	5,0000	21,67	108,35
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,0000	2 312,00	92 480,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,0000	585,00	4 680,00
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in conditiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.			679,76 679,76
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziei	h-om	8,0000	84,97	679,76
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc			5 855,50 0,00
	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	1,0000	5 855,50	5 855,50

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Ialoveni Gaz" Stație de
Protecție Catodică s. Hrușevo**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2.8

Lucrari de reparatia capitala a SPC cu schimbarea prizelor de impamantare anodica

Valoarea de deviz 226 093 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL "Ialoveni Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.	1,00	110 710,35 9 516,64	110 710,35 9 516,64
		<i>Total</i>	lei			110 710,35
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			2 283,99
		<i>Cheltueli de transport</i>	7,00 %			282,36
		<i>Cheltueli de depozit</i>	2,00 %			80,67
		<i>Total</i>	100,00 +			113 357,37
		<i>Cheltueli de regie</i>	76,00 %			7 232,65
		<i>Total</i>	100,00 +			120 590,02
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			7 235,40
		Total Lucrari de montare				127 825,42

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				9 516,64
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.	1,00	679,76 679,76	679,76 679,76
		<i>Total</i>	lei			679,76
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			163,14
		<i>Total</i>	100,00 +			842,90
		<i>Cheltueli de regie</i>	60,00 %			407,86
		<i>Total</i>	100,00 +			1 250,76
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			75,05
		Total Lucrtari de reglare Inclusiv salariu				1 325,81 679,76
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	10,00	5 855,50 0,00	58 555,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			58 555,00
		<i>Cheltueli de depozit</i>	1,20 %			702,66
		Total Utilaj Inclusiv salariu				59 257,66
		Total Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL "Ialoveni Gaz" Inclusiv salariu				188 408,89 10 196,40

		Total	lei	188 411
		TVA	20,00 %	37 682
		Total deviz: Inclusiv salariu		226 093 10 197

Intocmit

(funcția, semnătura, nume, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, nume, prenumele)

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Ialoveni Gaz" Stație de
Protecție Catodică s. Hrușevo**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2.8

**Lucrari de reparatia capitala a SPC cu schimbarea prizelor de impamantare
anodica**

Valoarea de deviz 226 093 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	48,00	84,97	4 078,56
2.	8113020070100	Sondor	h-om	40,00	84,97	3 398,80
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	84,97	2 719,04
		Total manopera				10 197

Materiale:

1.	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	14,10	70,50
2.	2320116200500	Benzina	l	5,00	21,67	108,35
3.	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,27	20,95	697,01
4.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	31,60	31,60
5.	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
6.	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	65,00	6,50
7.	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	40,10	601,50
8.	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	145,00	1 044,00
9.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,50	65,50	98,25
10.	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	35,00	7,00
11.	31301348174006	Cablu BIII-6	m	30,00	20,30	609,00
12.	3130134817402	Cablu ABBF 3x10 + 1x6	m	20,00	33,00	660,00
13.	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	10,00	5 855,50	58 555,00
		Total materiale de construcții				62 589

Utilaje de construcții:

1.	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	585,00	4 680,00
2.	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,00	2 312,00	92 480,00
		Total utilaje de construcții				97 160

Total	lei	188 411
TVA	20,00 %	37 682
Total deviz:		226 093

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de reparatia capitala a prizelor
de impamantare anodica pentru intreprinderea
de distributie a gazelor SRL "Ialoveni Gaz"
Stație de Protecție Catodică s. Hrușevo

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL "Ialoveni Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1stat. cat.			110 710,35 9 516,64
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	40,0000	84,97	3 398,80
	8113020070100	Sondor	h-om	40,0000	84,97	3 398,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,0000	84,97	2 719,04
	31301348174006	Cablu BIII-6	m	30,0000	20,30	609,00
	3130134817402	Cablu ABBГ 3x10 + 1x6	m	20,0000	33,00	660,00
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,2000	145,00	1 044,00
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,0000	31,60	31,60
	2430116104840	Vopsea	kg	2,0000	50,00	100,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,5000	65,50	98,25
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,2000	35,00	7,00
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,0000	40,10	601,50
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,1000	65,00	6,50
	1592127001000	Propan-butan	l	5,0000	14,10	70,50
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,2700	20,95	697,01
	2320116200500	Benzina	l	5,0000	21,67	108,35
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,0000	2 312,00	92 480,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,0000	585,00	4 680,00
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1stat. cat.			679,76 679,76
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,0000	84,97	679,76
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc			5 855,50 0,00
	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	1,0000	5 855,50	5 855,50

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Ialoveni Gaz" Stație de
Protecție Catodică or. Ialoveni,
str. 1 Mai**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2.9

**Lucrari de reparatia capitala a SPC cu scimbarea prizelor de impamantare
anodica**

Valoarea de deviz 226 093 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL "Ialoveni Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.	1,00	110 710,35 9 516,64	110 710,35 9 516,64
		<i>Total</i>	lei			110 710,35
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			2 283,99
		<i>Cheltueli de transport</i>	7,00 %			282,36
		<i>Cheltueli de depozit</i>	2,00 %			80,67
		<i>Total</i>	100,00 +			113 357,37
		<i>Cheltueli de regie</i>	76,00 %			7 232,65
		<i>Total</i>	100,00 +			120 590,02
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			7 235,40

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				127 825,42 9 516,64
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.	1,00	679,76 679,76	679,76 679,76
		<i>Total</i>	lei			679,76
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			163,14
		<i>Total</i>	100,00 +			842,90
		<i>Cheltueli de regie</i>	60,00 %			407,86
		<i>Total</i>	100,00 +			1 250,76
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			75,05
		Total Lucrtari de reglare Inclusiv salariu				1 325,81 679,76
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	10,00	5 855,50 0,00	58 555,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			58 555,00
		<i>Cheltueli de depozit</i>	1,20 %			702,66
		Total Utilaj Inclusiv salariu				59 257,66
		Total Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL "Ialoveni Gaz" Inclusiv salariu				188 408,89 10 196,40

		Total	lei			188 411
		TVA	20,00 %			37 682
		Total deviz: Inclusiv salariu				226 093 10 197

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Ialoveni Gaz" Stație de
Protecție Catodică or. Ialoveni,
str. 1 Mai**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2.9

**Lucrari de reparatia capitala a SPC cu schimbarea prizelor de impamantare
anodica**

Valoarea de deviz 226 093 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	48,00	84,97	4 078,56
2.	8113020070100	Sondor	h-om	40,00	84,97	3 398,80
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	84,97	2 719,04
		Total manopera				10 197

Materiale:

1.	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	14,10	70,50
2.	2320116200500	Benzina	l	5,00	21,67	108,35
3.	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,27	20,95	697,01
4.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	31,60	31,60
5.	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
6.	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	65,00	6,50
7.	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	40,10	601,50
8.	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	145,00	1 044,00
9.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,50	65,50	98,25
10.	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	35,00	7,00
11.	31301348174006	Cablu BIII-6	m	30,00	20,30	609,00
12.	3130134817402	Cablu ABBF 3x10 + 1x6	m	20,00	33,00	660,00
13.	ЭГТ	Priza de impamantare (Anod) ЭГТ-2900	buc	10,00	5 855,50	58 555,00
		Total materiale de construcții				62 589

Utilaje de construcții:

1.	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	585,00	4 680,00
2.	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,00	2 312,00	92 480,00

		Total utilaje de construcții				97 160
--	--	-------------------------------------	--	--	--	---------------

Total	lei	188 411
TVA	20,00 %	37 682

Total deviz:

226 093

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de reparatia capitala a prizelor
de impamantare anodica pentru intreprinderea
de destrubutie a gazelor SRL "Ialoveni Gaz"
Stație de Protecție Catodică or. Ialoveni, str. 1
Mai

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL "Ialoveni Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1stat. cat.			110 710,35 9 516,64
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	40,0000	84,97	3 398,80
	8113020070100	Sondor	h-om	40,0000	84,97	3 398,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,0000	84,97	2 719,04
	31301348174006	Cablu BIII-6	m	30,0000	20,30	609,00
	3130134817402	Cablu ABBΓ 3x10 + 1x6	m	20,0000	33,00	660,00
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,2000	145,00	1 044,00
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,0000	31,60	31,60
	2430116104840	Vopsea	kg	2,0000	50,00	100,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,5000	65,50	98,25
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,2000	35,00	7,00
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,0000	40,10	601,50
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,1000	65,00	6,50
	1592127001000	Propan-butan	l	5,0000	14,10	70,50
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,2700	20,95	697,01
	2320116200500	Benzina	l	5,0000	21,67	108,35
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,0000	2 312,00	92 480,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,0000	585,00	4 680,00
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statililor de protectie catodica in conditiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1stat. cat.			679,76 679,76
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,0000	84,97	679,76
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc			5 855,50 0,00
	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	1,0000	5 855,50	5 855,50

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Ialoveni Gaz" Stație de
Protecție Catodică s. Mileștii
Mici SRG**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2.10

Lucrari de reparatia capitala a SPC cu scimbarea prizelor de impamantare anodica

Valoarea de deviz 226 093 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL "Ialoveni Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.	1,00	110 710,35 9 516,64	110 710,35 9 516,64
		<i>Total</i>	lei			110 710,35
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			2 283,99
		<i>Cheltueli de transport</i>	7,00 %			282,36
		<i>Cheltueli de depozit</i>	2,00 %			80,67
		<i>Total</i>	100,00 +			113 357,37
		<i>Cheltueli de regie</i>	76,00 %			7 232,65
		<i>Total</i>	100,00 +			120 590,02
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			7 235,40

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				127 825,42 9 516,64
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.	1,00	679,76 679,76	679,76 679,76
		<i>Total</i>	lei			679,76
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			163,14
		<i>Total</i>	100,00 +			842,90
		<i>Cheltueli de regie</i>	60,00 %			407,86
		<i>Total</i>	100,00 +			1 250,76
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			75,05
		Total Lucrtari de reglare Inclusiv salariu				1 325,81 679,76
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	10,00	5 855,50 0,00	58 555,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			58 555,00
		<i>Cheltueli de depozit</i>	1,20 %			702,66
		Total Utilaj Inclusiv salariu				59 257,66
		Total Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL "Ialoveni Gaz" Inclusiv salariu				188 408,89 10 196,40

		Total	lei			188 411
		TVA	20,00 %			37 682
		Total deviz: Inclusiv salariu				226 093 10 197

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Ialoveni Gaz" Stație de
Protecție Catodică s. Mileștii
Mici SRG.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2.10

**Lucrari de reparatia capitala a SPC cu scimbarea prizelor de impamantare
anodica**

Valoarea de deviz 226 093 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	48,00	84,97	4 078,56
2.	8113020070100	Sondor	h-om	40,00	84,97	3 398,80
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	84,97	2 719,04
		Total manopera				10 197

Materiale:

1.	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	14,10	70,50
2.	2320116200500	Benzina	l	5,00	21,67	108,35
3.	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,27	20,95	697,01
4.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	31,60	31,60
5.	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
6.	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	65,00	6,50
7.	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	40,10	601,50
8.	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	145,00	1 044,00
9.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,50	65,50	98,25
10.	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	35,00	7,00
11.	31301348174006	Cablu BIII-6	m	30,00	20,30	609,00
12.	3130134817402	Cablu ABBF 3x10 + 1x6	m	20,00	33,00	660,00
13.	ЭГТ	Priza de impamantare (Anod) ЭГТ-2900	buc	10,00	5 855,50	58 555,00
		Total materiale de construcții				62 589

Utilaje de construcții:

1.	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	585,00	4 680,00
2.	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,00	2 312,00	92 480,00

		Total utilaje de construcții				97 160
--	--	-------------------------------------	--	--	--	---------------

Total	lei	188 411
TVA	20,00 %	37 682

Total deviz: 226 093

Intocmit _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatia capitala a prizelor
de impamantare anodica pentru intreprinderea
de distributie a gazelor SRL "Ialoveni Gaz"
Stație de Protecție Catodică s. Mileștii Mici SRG**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL "Ialoveni Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.			110 710,35 9 516,64
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	40,0000	84,97	3 398,80
	8113020070100	Sondor	h-om	40,0000	84,97	3 398,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,0000	84,97	2 719,04
	31301348174006	Cablu BIII-6	m	30,0000	20,30	609,00
	3130134817402	Cablu ABBT 3x10 + 1x6	m	20,0000	33,00	660,00
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,2000	145,00	1 044,00
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,0000	31,60	31,60
	2430116104840	Vopsea	kg	2,0000	50,00	100,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,5000	65,50	98,25
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,2000	35,00	7,00
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,0000	40,10	601,50
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,1000	65,00	6,50
	1592127001000	Propan-butan	l	5,0000	14,10	70,50
	2320156200951	Motorina motor Disel-Id	l	33,2700	20,95	697,01
	2320116200500	Benzina	l	5,0000	21,67	108,35
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,0000	2 312,00	92 480,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,0000	585,00	4 680,00
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.			679,76 679,76
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,0000	84,97	679,76
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamantare (Anod) ЭГТ-2900	buc			5 855,50 0,00
	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	1,0000	5 855,50	5 855,50

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Ialoveni Gaz" Statia de
Protectie Catodica s. Vorniceni -
Lozova**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2.11

**Lucrari de reparatia capitala a SPC cu schimbarea prizelor de impamantare
anodica**

Valoarea de deviz 226 093 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL "Ialoveni Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.	1,00	110 710,35 9 516,64	110 710,35 9 516,64
		<i>Total</i>	lei			110 710,35
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			2 283,99
		<i>Cheltueli de transport</i>	7,00 %			282,36
		<i>Cheltueli de depozit</i>	2,00 %			80,67
		<i>Total</i>	100,00 +			113 357,37
		<i>Cheltueli de regie</i>	76,00 %			7 232,65
		<i>Total</i>	100,00 +			120 590,02
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			7 235,40

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				127 825,42 9 516,64
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.	1,00	679,76 679,76	679,76 679,76
		<i>Total</i>	lei			679,76
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			163,14
		<i>Total</i>	100,00 +			842,90
		<i>Cheltueli de regie</i>	60,00 %			407,86
		<i>Total</i>	100,00 +			1 250,76
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			75,05
		Total Lucrtari de reglare Inclusiv salariu				1 325,81 679,76
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	10,00	5 855,50 0,00	58 555,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			58 555,00
		<i>Cheltueli de depozit</i>	1,20 %			702,66
		Total Utilaj Inclusiv salariu				59 257,66
		Total Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL "Ialoveni Gaz" Inclusiv salariu				188 408,89 10 196,40
		<i>Total</i>	lei			188 411
		<i>TVA</i>	20,00 %			37 682
		Total deviz: Inclusiv salariu				226 093 10 197

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Ialoveni Gaz" Statia de
Protectie Catodica s. Vorniceni -
Lozova**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2.11

**Lucrari de reparatia capitala a SPC cu schimbarea prizelor de impamantare
anodica**

Valoarea de deviz 226 093 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	48,00	84,97	4 078,56
2.	8113020070100	Sondor	h-om	40,00	84,97	3 398,80
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	84,97	2 719,04
		Total manopera				10 197

Materiale:

1.	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	14,10	70,50
2.	2320116200500	Benzina	l	5,00	21,67	108,35
3.	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,27	20,95	697,01
4.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	31,60	31,60
5.	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
6.	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	65,00	6,50
7.	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	40,10	601,50
8.	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	145,00	1 044,00
9.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,50	65,50	98,25
10.	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	35,00	7,00
11.	31301348174006	Cablu BIII-6	m	30,00	20,30	609,00
12.	3130134817402	Cablu ABBF 3x10 + 1x6	m	20,00	33,00	660,00
13.	ЭГТ	Priza de impamantare (Anod) ЭГТ-2900	buc	10,00	5 855,50	58 555,00
		Total materiale de construcții				62 589

Utilaje de construcții:

1.	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	585,00	4 680,00
2.	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,00	2 312,00	92 480,00

		Total utilaje de construcții				97 160
--	--	-------------------------------------	--	--	--	---------------

Total	lei	188 411
TVA	20,00 %	37 682

Total deviz:

226 093

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de reparatia capitala a prizelor
de impamantare anodica pentru intreprinderea
de distributie a gazelor SRL "Ialoveni Gaz"
Statia de Protectie Catodica s. Vorniceni -
Lozova

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL "Ialoveni Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1stat. cat.			110 710,35 9 516,64
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	40,0000	84,97	3 398,80
	8113020070100	Sondor	h-om	40,0000	84,97	3 398,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,0000	84,97	2 719,04
	31301348174006	Cablu BIII-6	m	30,0000	20,30	609,00
	3130134817402	Cablu ABBΓ 3x10 + 1x6	m	20,0000	33,00	660,00
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,2000	145,00	1 044,00
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,0000	31,60	31,60
	2430116104840	Vopsea	kg	2,0000	50,00	100,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,5000	65,50	98,25
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,2000	35,00	7,00
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,0000	40,10	601,50
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,1000	65,00	6,50
	1592127001000	Propan-butan	l	5,0000	14,10	70,50
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,2700	20,95	697,01
	2320116200500	Benzina	l	5,0000	21,67	108,35
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,0000	2 312,00	92 480,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,0000	585,00	4 680,00
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statilor de protectie catodica in conditiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1stat. cat.			679,76 679,76
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,0000	84,97	679,76
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc			5 855,50 0,00
	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	1,0000	5 855,50	5 855,50

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Ialoveni Gaz" Statia de
Protectie Catodica s. Romanești**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2.12

Lucrari de reparatia capitala a SPC cu schimbarea prizelor de impamantare anodica

Valoarea de deviz 226 093 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL "Ialoveni Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.	1,00	110 710,35 9 516,64	110 710,35 9 516,64
		<i>Total</i>	lei			110 710,35
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			2 283,99
		<i>Cheltueli de transport</i>	7,00 %			282,36
		<i>Cheltueli de depozit</i>	2,00 %			80,67
		<i>Total</i>	100,00 +			113 357,37
		<i>Cheltueli de regie</i>	76,00 %			7 232,65
		<i>Total</i>	100,00 +			120 590,02
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			7 235,40
		Total Lucrari de montare				127 825,42

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				9 516,64
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.	1,00	679,76 679,76	679,76 679,76
		<i>Total</i>	lei			679,76
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			163,14
		<i>Total</i>	100,00 +			842,90
		<i>Cheltueli de regie</i>	60,00 %			407,86
		<i>Total</i>	100,00 +			1 250,76
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			75,05
		Total Lucrtari de reglare Inclusiv salariu				1 325,81 679,76
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	10,00	5 855,50 0,00	58 555,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			58 555,00
		<i>Cheltueli de depozit</i>	1,20 %			702,66
		Total Utilaj Inclusiv salariu				59 257,66
		Total Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL "Ialoveni Gaz" Inclusiv salariu				188 408,89 10 196,40

		Total	lei	188 411
		TVA	20,00 %	37 682
		Total deviz: Inclusiv salariu		226 093 10 197

Intocmit

(funcția, semnătura, nume, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, nume, prenumele)

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Ialoveni Gaz" Statia de
Protectie Catodica s. Romanești**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2.12

**Lucrari de reparatia capitala a SPC cu schimbarea prizelor de impamantare
anodica**

Valoarea de deviz 226 093 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	48,00	84,97	4 078,56
2.	8113020070100	Sondor	h-om	40,00	84,97	3 398,80
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	84,97	2 719,04
		Total manopera				10 197

Materiale:

1.	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	14,10	70,50
2.	2320116200500	Benzina	l	5,00	21,67	108,35
3.	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,27	20,95	697,01
4.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	31,60	31,60
5.	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
6.	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	65,00	6,50
7.	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	40,10	601,50
8.	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	145,00	1 044,00
9.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,50	65,50	98,25
10.	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	35,00	7,00
11.	31301348174006	Cablu BIII-6	m	30,00	20,30	609,00
12.	3130134817402	Cablu ABBF 3x10 + 1x6	m	20,00	33,00	660,00
13.	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	10,00	5 855,50	58 555,00
		Total materiale de construcții				62 589

Utilaje de construcții:

1.	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	585,00	4 680,00
2.	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,00	2 312,00	92 480,00
		Total utilaje de construcții				97 160

Total	lei	188 411
TVA	20,00 %	37 682
Total deviz:		226 093

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect
Lucrari de reparatia capitala a prizelor de impamantare anodica pentru intreprinderea de destrubutie a gazelor SRL "Ialoveni Gaz"
Statia de Protectie Catodica s. Romanesti

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL "Ialoveni Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1stat. cat.			110 710,35 9 516,64
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	40,0000	84,97	3 398,80
	8113020070100	Sondor	h-om	40,0000	84,97	3 398,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,0000	84,97	2 719,04
	31301348174006	Cablu BIII-6	m	30,0000	20,30	609,00
	3130134817402	Cablu ABBГ 3x10 + 1x6	m	20,0000	33,00	660,00
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,2000	145,00	1 044,00
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,0000	31,60	31,60
	2430116104840	Vopsea	kg	2,0000	50,00	100,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,5000	65,50	98,25
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,2000	35,00	7,00
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,0000	40,10	601,50
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,1000	65,00	6,50
	1592127001000	Propan-butan	l	5,0000	14,10	70,50
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,2700	20,95	697,01
	2320116200500	Benzina	l	5,0000	21,67	108,35
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,0000	2 312,00	92 480,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,0000	585,00	4 680,00
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1stat. cat.			679,76 679,76
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,0000	84,97	679,76
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc			5 855,50 0,00
	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	1,0000	5 855,50	5 855,50

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Cimislia Gaz" Statia de
Protectia Catodica nr. nr.2 SRG
s. Abaclia str. Ion Secrieru, r.
Basarabeasca, ob. Nr.123-PII-
C1-FCH**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 3.1

Lucrari de reparatia capitala a prizelor de impamantare anodica

Valoarea de deviz 189 638 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL "Cimislia Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1stat. cat.	1,00	94 267,43 8 429,02	94 267,43 8 429,02
		<i>Total</i>	lei			94 267,43
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			2 022,96
		<i>Cheltueli de transport</i>	10,00 %			347,52
		<i>Cheltueli de depozit</i>	2,00 %			69,50
		<i>Total</i>	100,00 +			96 707,41
		<i>Cheltueli de regie</i>	76,00 %			6 406,06
		<i>Total</i>	100,00 +			103 113,47

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			6 186,81
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				109 300,28 8 429,02
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.	1,00	679,76 679,76	679,76 679,76
		<i>Total</i>	lei			679,76
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			163,14
		<i>Total</i>	100,00 +			842,90
		<i>Cheltueli de regie</i>	60,00 %			407,86
		<i>Total</i>	100,00 +			1 250,76
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			75,05
		Total Lucrtari de reglare Inclusiv salariu				1 325,81 679,76
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	8,00	5 855,50 0,00	46 844,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			46 844,00
		<i>Cheltueli de depozit</i>	1,20 %			562,13
		Total Utilaj Inclusiv salariu				47 406,13
		Total Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL "Cimislia Gaz" Inclusiv salariu				158 032,22 9 108,78

		Total	lei			158 032
		TVA	20,00 %			31 606
		Total deviz: Inclusiv salariu				189 638 9 109

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Cimislia Gaz" Statia de
Protectia Catodica nr. nr.2 SRG
s. Abaclia str. Ion Secrieru, r.
Basarabeasca, ob. Nr.123-PII-
C1-FCH**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 3.1

Lucrari de reparatia capitala a prizelor de impamantare anodica

Valoarea de deviz 189 638 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	41,60	84,97	3 534,75
2.	8113020070100	Sondor	h-om	33,60	84,97	2 854,99
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	84,97	2 719,04
		Total manopera				9 109

Materiale:

1.	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	14,10	70,50
2.	2320116200500	Benzina	l	5,00	21,67	108,35
3.	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	l	33,27	20,95	697,01
4.	2320322600103	Bitum de izolare tip H-68/75	kg	1,00	31,60	31,60
5.	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
6.	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	65,00	6,50
7.	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	40,10	601,50
8.	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	145,00	1 044,00
9.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,50	65,50	98,25
10.	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	35,00	7,00
11.	БIII 6	Cablu БIII-6	m	35,00	20,30	710,50
12.	ЭГТ	Priza de impamantare (Anod) ЭГТ-2900	buc	8,00	5 855,50	46 844,00
		Total materiale de construcții				50 319

Utilaje de construcții:

1.	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	585,00	4 680,00
2.	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	33,60	2 312,00	77 683,20
		Total utilaje de construcții				82 363

Total	lei	158 032
TVA	20,00 %	31 606

Total deviz: 189 638

Intocmit _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect **Lucrari de reparatia capitala a prizelor de impamantare anodica pentru intreprinderea de distributie a gazelor SRL "Cimisia Gaz"**
Statia de Protectia Catodica nr. nr.2 SRG s. Abaclia str. Ion Secrieru, r. Basarabeasca, ob. Nr.123-PII-C1-ΓCH

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL "Cimisia Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1stat. cat.			94 267,43 8 429,02
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	33,6000	84,97	2 854,99
	8113020070100	Sondor	h-om	33,6000	84,97	2 854,99
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,0000	84,97	2 719,04
	BIII 6	Cablu BIII-6	m	35,0000	20,30	710,50
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,2000	145,00	1 044,00
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,0000	31,60	31,60
	2430116104840	Vopsea	kg	2,0000	50,00	100,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,5000	65,50	98,25
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,2000	35,00	7,00
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,0000	40,10	601,50
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,1000	65,00	6,50
	1592127001000	Propan-butan	l	5,0000	14,10	70,50
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,2700	20,95	697,01
	2320116200500	Benzina	l	5,0000	21,67	108,35
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	33,6000	2 312,00	77 683,20
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,0000	585,00	4 680,00
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in conditiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1stat. cat.			679,76 679,76
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,0000	84,97	679,76
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc			5 855,50 0,00
	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	1,0000	5 855,50	5 855,50

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Cimislia Gaz" Statia de
Protectia Catodica nr.1 SRG s.
Sadacليا str. Fîntînelor, r.
Basarabeasca, ob. Nr.1360-EX3**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 3.2

Lucrari de reparatia capitala a prizelor de impamantare anodica

Valoarea de deviz 189 638 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL "Cimislia Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.	1,00	94 267,43 8 429,02	94 267,43 8 429,02
		<i>Total</i>	lei			94 267,43
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			2 022,96
		<i>Cheltueli de transport</i>	10,00 %			347,52
		<i>Cheltueli de depozit</i>	2,00 %			69,50
		<i>Total</i>	100,00 +			96 707,41
		<i>Cheltueli de regie</i>	76,00 %			6 406,06
		<i>Total</i>	100,00 +			103 113,47
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			6 186,81

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				109 300,28 8 429,02
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.	1,00	679,76 679,76	679,76 679,76
		<i>Total</i>	lei			679,76
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			163,14
		<i>Total</i>	100,00 +			842,90
		<i>Cheltueli de regie</i>	60,00 %			407,86
		<i>Total</i>	100,00 +			1 250,76
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			75,05
		Total Lucrtari de reglare Inclusiv salariu				1 325,81 679,76
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	8,00	5 855,50 0,00	46 844,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			46 844,00
		<i>Cheltueli de depozit</i>	1,20 %			562,13
		Total Utilaj Inclusiv salariu				47 406,13
		Total Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL "Cimisia Gaz" Inclusiv salariu				158 032,22 9 108,78
		Total	lei			158 032
		TVA	20,00 %			31 606
		Total deviz: Inclusiv salariu				189 638 9 109

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Cimislia Gaz" Statia de
Protectia Catodica nr.1 SRG s.
Sadacليا str. Fîntînelor, r.
Basarabeasca, ob. Nr.1360-ƏX3**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 3.2

Lucrari de reparatia capitala a prizelor de impamantare anodica

Valoarea de deviz 189 638 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	41,60	84,97	3 534,75
2.	8113020070100	Sondor	h-om	33,60	84,97	2 854,99
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	84,97	2 719,04
		Total manopera				9 109

Materiale:

1.	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	14,10	70,50
2.	2320116200500	Benzina	l	5,00	21,67	108,35
3.	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,27	20,95	697,01
4.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	31,60	31,60
5.	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
6.	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	65,00	6,50
7.	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	40,10	601,50
8.	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	145,00	1 044,00
9.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,50	65,50	98,25
10.	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	35,00	7,00
11.	БІІІІ 6	Cablu БІІІІ-6	m	35,00	20,30	710,50
12.	ƏTT	Priza de impamintare (Anod) ƏTT-2900	buc	8,00	5 855,50	46 844,00
		Total materiale de construcții				50 319

Utilaje de construcții:

1.	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	585,00	4 680,00
----	---------------	-----------	------	------	--------	----------

2.	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	33,60	2 312,00	77 683,20
		Total utilaje de construcții				82 363

Total	lei	158 032
TVA	20,00 %	31 606

Total deviz: 189 638

Intocmit _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect **Lucrari de reparatia capitala a prizelor de impamantare anodica pentru intreprinderea de distributie a gazelor SRL "Cimislia Gaz"**
Statia de Protectia Catodica nr.1 SRG s.
Sadacليا str. Fintinelor, r. Basarabeasca, ob.
Nr.1360-EX3

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL "Cimislia Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1stat. cat.			94 267,43 8 429,02
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	33,6000	84,97	2 854,99
	8113020070100	Sondor	h-om	33,6000	84,97	2 854,99
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,0000	84,97	2 719,04
	BIII 6	Cablu BIII-6	m	35,0000	20,30	710,50
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,2000	145,00	1 044,00
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,0000	31,60	31,60
	2430116104840	Vopsea	kg	2,0000	50,00	100,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,5000	65,50	98,25
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,2000	35,00	7,00
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,0000	40,10	601,50
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,1000	65,00	6,50
	1592127001000	Propan-butan	l	5,0000	14,10	70,50
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,2700	20,95	697,01
	2320116200500	Benzina	l	5,0000	21,67	108,35
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	33,6000	2 312,00	77 683,20
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,0000	585,00	4 680,00
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in conditiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1stat. cat.			679,76 679,76
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,0000	84,97	679,76
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc			5 855,50 0,00
	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	1,0000	5 855,50	5 855,50

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Gagauz Gaz" Statia de
Protectie Catodica s.Cazaclia
(brigada de tractoare)**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 4.1

**Lucrari de reparatia capitala a SPC cu schimbarea prizelor de impamantare
anodica**

Valoarea de deviz 272 556 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de schimbare a prizelor de impamantare la SPC pentru SRL "Gagauz Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	lstat. cat.	1,00	133 965,77 10 604,26	133 965,77 10 604,26
		<i>Total</i>	lei			133 965,77
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			2 545,02
		<i>Cheltueli de transport</i>	10,00 %			1 140,47
		<i>Cheltueli de depozit</i>	2,00 %			228,09
		<i>Total</i>	100,00 +			137 879,35
		<i>Cheltueli de regie</i>	76,00 %			8 059,24
		<i>Total</i>	100,00 +			145 938,59

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			8 756,32
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				154 694,91 10 604,26
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.	1,00	679,76 679,76	679,76 679,76
		<i>Total</i>	lei			679,76
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			163,14
		<i>Total</i>	100,00 +			842,90
		<i>Cheltueli de regie</i>	60,00 %			407,86
		<i>Total</i>	100,00 +			1 250,76
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			75,05
		Total Lucrtari de reglare Inclusiv salariu				1 325,81 679,76
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	12,00	5 855,50 0,00	70 266,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			70 266,00
		<i>Cheltueli de depozit</i>	1,20 %			843,19
		Total Utilaj Inclusiv salariu				71 109,19
		Total Lucrari de schimbare a prizelor de impamantare la SPC pentru SRL "Gagauz Gaz" Inclusiv salariu				227 129,91 11 284,02
		<i>Total</i>	lei			227 130
		TVA	20,00 %			45 426
		Total deviz: Inclusiv salariu				272 556 11 284

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Gagauz Gaz" Statia de
Protectie Catodica s.Cazaclia
(brigada de tractoare)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 4.1

**Lucrari de reparatia capitala a SPC cu schimbarea prizelor de impamantare
anodica**

Valoarea de deviz 272 556 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	54,40	84,97	4 622,37
2.	8113020070100	Sondor	h-om	46,40	84,97	3 942,61
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	84,97	2 719,04
		Total manopera				11 284

Materiale:

1.	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	14,10	70,50
2.	2320116200500	Benzina	l	5,00	21,67	108,35
3.	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	l	33,27	20,95	697,01
4.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	31,60	31,60
5.	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
6.	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	65,00	6,50
7.	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	40,10	601,50
8.	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	145,00	1 044,00
9.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,50	65,50	98,25
10.	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	35,00	7,00
11.	31301348174006	Cablu BIII 1x10	m	240,00	36,00	8 640,00
12.	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	12,00	5 855,50	70 266,00
		Total materiale de construcții				81 671

Utilaje de construcții:

1.	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	585,00	4 680,00
2.	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	46,40	2 312,00	107 276,80

		Total utilaje de construcții				111 957
--	--	-------------------------------------	--	--	--	----------------

Total	lei	227 130
TVA	20,00 %	45 426

Total deviz:

272 556

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect **Lucrari de reparatia capitala a prizelor de impamantare anodica pentru intreprinderea de distributie a gazelor SRL "Gagauz Gaz"**
Statia de Protectie Catodica s.Cazaclia (brigada de tractoare)

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de schimbare a prizelor de impamantare la SPC pentru SRL "Gagauz Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.			133 965,77 10 604,26
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	46,4000	84,97	3 942,61
	8113020070100	Sondor	h-om	46,4000	84,97	3 942,61
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,0000	84,97	2 719,04
	31301348174006	Cablu BIII 1x10	m	240,0000	36,00	8 640,00
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,2000	145,00	1 044,00
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,0000	31,60	31,60
	2430116104840	Vopsea	kg	2,0000	50,00	100,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,5000	65,50	98,25
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,2000	35,00	7,00
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,0000	40,10	601,50
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,1000	65,00	6,50
	1592127001000	Propan-butan	l	5,0000	14,10	70,50
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,2700	20,95	697,01
	2320116200500	Benzina	l	5,0000	21,67	108,35
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	46,4000	2 312,00	107 276,80
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,0000	585,00	4 680,00
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.			679,76 679,76
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,0000	84,97	679,76
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc			5 855,50 0,00
	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	1,0000	5 855,50	5 855,50

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Gagauz Gaz" Statia de
Protectie Catodica catodică s.
Cazaclia str. Puşkin**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 4.2

**Lucrari de reparatia capitala a SPC cu schimbarea prizelor de impamantare
anodica**

Valoarea de deviz 348 278 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de schimbare a prizelor de impamantare la SPC pentru SRL "Gagauz Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.	1,00	168 614,59 12 779,48	168 614,59 12 779,48
		<i>Total</i>	lei			168 614,59
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			3 067,08
		<i>Cheltueli de transport</i>	10,00 %			1 428,47
		<i>Cheltueli de depozit</i>	2,00 %			285,69
		<i>Total</i>	100,00 +			173 395,83
		<i>Cheltueli de regie</i>	76,00 %			9 712,40
		<i>Total</i>	100,00 +			183 108,23

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			10 986,49
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				194 094,72 12 779,48
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.	1,00	679,76 679,76	679,76 679,76
		<i>Total</i>	lei			679,76
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			163,14
		<i>Total</i>	100,00 +			842,90
		<i>Cheltueli de regie</i>	60,00 %			407,86
		<i>Total</i>	100,00 +			1 250,76
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			75,05
		Total Lucrtari de reglare Inclusiv salariu				1 325,81 679,76
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	16,00	5 855,50 0,00	93 688,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			93 688,00
		<i>Cheltueli de depozit</i>	1,20 %			1 124,26
		Total Utilaj Inclusiv salariu				94 812,26
		Total Lucrari de schimbare a prizelor de impamantare la SPC pentru SRL "Gagauz Gaz" Inclusiv salariu				290 232,79 13 459,24

		Total	lei			290 232
		TVA	20,00 %			58 046
		Total deviz: Inclusiv salariu				348 278 13 459

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Gagauz Gaz" Statia de
Protectie Catodica catodică s.
Cazaclia str. Puşkin**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 4.2

**Lucrari de reparatia capitala a SPC cu schimbarea prizelor de impamantare
anodica**

Valoarea de deviz 348 278 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	67,20	84,97	5 709,98
2.	8113020070100	Sondor	h-om	59,20	84,97	5 030,22
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	84,97	2 719,04
		Total manopera				13 459

Materiale:

1.	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	14,10	70,50
2.	2320116200500	Benzina	l	5,00	21,67	108,35
3.	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,27	20,95	697,01
4.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	31,60	31,60
5.	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
6.	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	65,00	6,50
7.	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	40,10	601,50
8.	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	145,00	1 044,00
9.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,50	65,50	98,25
10.	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	35,00	7,00
11.	31301348174006	Cablu BIII 1x10	m	320,00	36,00	11 520,00
12.	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	16,00	5 855,50	93 688,00
		Total materiale de construcţii				107 973

Utilaje de construcţii:

1.	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	585,00	4 680,00
2.	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	59,20	2 312,00	136 870,40

		Total utilaje de construcții				141 550
--	--	-------------------------------------	--	--	--	----------------

Total	lei	290 232
TVA	20,00 %	58 046

Total deviz:

348 278

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect

Lucrari de reparatia capitala a prizelor
de impamantare anodica pentru intreprinderea
de distributie a gazelor SRL "Gagauz Gaz"
Statia de Protectie Catodica catodică s. Cazaclia
str. Puşkin

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de schimbare a prizelor de impamantare la SPC pentru SRL "Gagauz Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.			168 614,59 12 779,48
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	59,2000	84,97	5 030,22
	8113020070100	Sondor	h-om	59,2000	84,97	5 030,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,0000	84,97	2 719,04
	31301348174006	Cablu BIII 1x10	m	320,0000	36,00	11 520,00
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,2000	145,00	1 044,00
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,0000	31,60	31,60
	2430116104840	Vopsea	kg	2,0000	50,00	100,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,5000	65,50	98,25
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,2000	35,00	7,00
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,0000	40,10	601,50
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,1000	65,00	6,50
	1592127001000	Propan-butan	l	5,0000	14,10	70,50
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,2700	20,95	697,01
	2320116200500	Benzina	l	5,0000	21,67	108,35
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	59,2000	2 312,00	136 870,40
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,0000	585,00	4 680,00
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.			679,76 679,76
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,0000	84,97	679,76
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc			5 855,50 0,00
	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	1,0000	5 855,50	5 855,50

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Gagauz Gaz" Statia de
Protectie Catodica s. Copceac
str. Lenin**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 4.3

Lucrari de reparatia capitala a SPC cu schimbarea prizelor de impamantare anodica

Valoarea de deviz 348 278 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de schimbare a prizelor de impamantare la SPC pentru SRL "Gagauz Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.	1,00	168 614,59 12 779,48	168 614,59 12 779,48
		<i>Total</i>	lei			168 614,59
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			3 067,08
		<i>Cheltueli de transport</i>	10,00 %			1 428,47
		<i>Cheltueli de depozit</i>	2,00 %			285,69
		<i>Total</i>	100,00 +			173 395,83
		<i>Cheltueli de regie</i>	76,00 %			9 712,40
		<i>Total</i>	100,00 +			183 108,23

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			10 986,49
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				194 094,72 12 779,48
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.	1,00	679,76 679,76	679,76 679,76
		<i>Total</i>	lei			679,76
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			163,14
		<i>Total</i>	100,00 +			842,90
		<i>Cheltueli de regie</i>	60,00 %			407,86
		<i>Total</i>	100,00 +			1 250,76
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			75,05
		Total Lucrtari de reglare Inclusiv salariu				1 325,81 679,76
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	16,00	5 855,50 0,00	93 688,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			93 688,00
		<i>Cheltueli de depozit</i>	1,20 %			1 124,26
		Total Utilaj Inclusiv salariu				94 812,26
		Total Lucrari de schimbare a prizelor de impamantare la SPC pentru SRL "Gagauz Gaz" Inclusiv salariu				290 232,79 13 459,24

		Total	lei			290 232
		TVA	20,00 %			58 046
		Total deviz: Inclusiv salariu				348 278 13 459

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Gagauz Gaz" Statia de
Protectie Catodica s. Copceac
str. Lenin**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 4.3

**Lucrari de reparatia capitala a SPC cu schimbarea prizelor de impamantare
anodica**

Valoarea de deviz 348 278 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	67,20	84,97	5 709,98
2.	8113020070100	Sondor	h-om	59,20	84,97	5 030,22
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	84,97	2 719,04
		Total manopera				13 459

Materiale:

1.	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	14,10	70,50
2.	2320116200500	Benzina	l	5,00	21,67	108,35
3.	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,27	20,95	697,01
4.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	31,60	31,60
5.	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
6.	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	65,00	6,50
7.	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	40,10	601,50
8.	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	145,00	1 044,00
9.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,50	65,50	98,25
10.	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	35,00	7,00
11.	31301348174006	Cablu BIII 1x10	m	320,00	36,00	11 520,00
12.	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	16,00	5 855,50	93 688,00
		Total materiale de construcții				107 973

Utilaje de construcții:

1.	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	585,00	4 680,00
2.	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	59,20	2 312,00	136 870,40

		Total utilaje de construcții				141 550
--	--	-------------------------------------	--	--	--	----------------

Total	lei	290 232
TVA	20,00 %	58 046

Total deviz:

348 278

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de reparatia capitala a prizelor
de impamantare anodica pentru intreprinderea
de distributie a gazelor SRL "Gagauz Gaz"
Statia de Protectie Catodica s. Copceac str.
Lenin

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de schimbare a prizelor de impamantare la SPC pentru SRL "Gagauz Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.			168 614,59 12 779,48
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	59,2000	84,97	5 030,22
	8113020070100	Sondor	h-om	59,2000	84,97	5 030,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,0000	84,97	2 719,04
	31301348174006	Cablu BIII 1x10	m	320,0000	36,00	11 520,00
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,2000	145,00	1 044,00
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,0000	31,60	31,60
	2430116104840	Vopsea	kg	2,0000	50,00	100,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,5000	65,50	98,25
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,2000	35,00	7,00
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,0000	40,10	601,50
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,1000	65,00	6,50
	1592127001000	Propan-butan	l	5,0000	14,10	70,50
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,2700	20,95	697,01
	2320116200500	Benzina	l	5,0000	21,67	108,35
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	59,2000	2 312,00	136 870,40
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,0000	585,00	4 680,00
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.			679,76 679,76
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,0000	84,97	679,76
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc			5 855,50 0,00
	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	1,0000	5 855,50	5 855,50

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Gagauz Gaz" Statia de
Protectie Catodica s. Cotovscoe
str. S.Lazo**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 4.4

**Lucrari de reparatia capitala a SPC cu schimbarea prizelor de impamantare
anodica**

Valoarea de deviz 333 432 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de schimbare a prizelor de impamantare la SPC pentru SRL "Gagauz Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.	1,00	158 193,59 12 779,48	158 193,59 12 779,48
		<i>Total</i>	lei			158 193,59
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			3 067,08
		<i>Cheltueli de transport</i>	10,00 %			386,37
		<i>Cheltueli de depozit</i>	2,00 %			77,27
		<i>Total</i>	100,00 +			161 724,31
		<i>Cheltueli de regie</i>	76,00 %			9 712,40
		<i>Total</i>	100,00 +			171 436,71

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			10 286,20
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				181 722,91 12 779,48
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.	1,00	679,76 679,76	679,76 679,76
		<i>Total</i>	lei			679,76
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			163,14
		<i>Total</i>	100,00 +			842,90
		<i>Cheltueli de regie</i>	60,00 %			407,86
		<i>Total</i>	100,00 +			1 250,76
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			75,05
		Total Lucrtari de reglare Inclusiv salariu				1 325,81 679,76
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	16,00	5 855,50 0,00	93 688,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			93 688,00
		<i>Cheltueli de depozit</i>	1,20 %			1 124,26
		Total Utilaj Inclusiv salariu				94 812,26
		Total Lucrari de schimbare a prizelor de impamantare la SPC pentru SRL "Gagauz Gaz" Inclusiv salariu				277 860,98 13 459,24

		Total	lei			277 860
		TVA	20,00 %			55 572
		Total deviz: Inclusiv salariu				333 432 13 459

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Gagauz Gaz" Statia de
Protectie Catodica s. Cotovscoe
str. S.Lazo**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 4.4

**Lucrari de reparatia capitala a SPC cu schimbarea prizelor de impamantare
anodica**

Valoarea de deviz 333 432 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	67,20	84,97	5 709,98
2.	8113020070100	Sondor	h-om	59,20	84,97	5 030,22
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	84,97	2 719,04
Total manopera						13 459

Materiale:

1.	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	14,10	70,50
2.	2320116200500	Benzina	l	5,00	21,67	108,35
3.	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,27	20,95	697,01
4.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	31,60	31,60
5.	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
6.	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	65,00	6,50
7.	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	40,10	601,50
8.	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	145,00	1 044,00
9.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,50	65,50	98,25
10.	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	35,00	7,00
11.	31301348174006	Cablu BIII - 6	m	30,00	20,30	609,00
12.	AVVG	Cablu ABBГ 4x10+1x6	m	20,00	24,50	490,00
13.	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	16,00	5 855,50	93 688,00
Total materiale de construcții						97 552

Utilaje de construcții:

1.	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	585,00	4 680,00
----	---------------	-----------	------	------	--------	----------

2.	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	59,20	2 312,00	136 870,40
		Total utilaje de construcții				141 550

Total	lei	277 860
TVA	20,00 %	55 572

Total deviz: 333 432

Intocmit _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect

Lucrari de reparatia capitala a prizelor
de impamantare anodica pentru intreprinderea
de destrubutie a gazelor SRL "Gagauz Gaz"
Statia de Protectie Catodica s. Cotovscoe str.
S.Lazo

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de schimbare a prizelor de impamantare la SPC pentru SRL "Gagauz Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.			158 193,59 12 779,48
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	59,2000	84,97	5 030,22
	8113020070100	Sondor	h-om	59,2000	84,97	5 030,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,0000	84,97	2 719,04
	AVVG	Cablu ABBГ 4x10+1x6	m	20,0000	24,50	490,00
	31301348174006	Cablu BIII - 6	m	30,0000	20,30	609,00
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,2000	145,00	1 044,00
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,0000	31,60	31,60
	2430116104840	Vopsea	kg	2,0000	50,00	100,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,5000	65,50	98,25
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,2000	35,00	7,00
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,0000	40,10	601,50
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,1000	65,00	6,50
	1592127001000	Propan-butan	l	5,0000	14,10	70,50
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,2700	20,95	697,01
	2320116200500	Benzina	l	5,0000	21,67	108,35
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	59,2000	2 312,00	136 870,40
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,0000	585,00	4 680,00
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.			679,76 679,76
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,0000	84,97	679,76
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc			5 855,50 0,00
	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	1,0000	5 855,50	5 855,50

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Gagauz Gaz" Statia de
Protectie Catodica s. Cotovscoe
str. Cotovscogo**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 4.5

**Lucrari de reparatia capitala a SPC cu schimbarea prizelor de impamantare
anodica**

Valoarea de deviz 333 432 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de schimbare a prizelor de impamantare la SPC pentru SRL "Gagauz Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.	1,00	158 193,59 12 779,48	158 193,59 12 779,48
		<i>Total</i>	lei			158 193,59
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			3 067,08
		<i>Cheltueli de transport</i>	10,00 %			386,37
		<i>Cheltueli de depozit</i>	2,00 %			77,27
		<i>Total</i>	100,00 +			161 724,31
		<i>Cheltueli de regie</i>	76,00 %			9 712,40
		<i>Total</i>	100,00 +			171 436,71

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			10 286,20
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				181 722,91 12 779,48
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.	1,00	679,76 679,76	679,76 679,76
		<i>Total</i>	lei			679,76
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			163,14
		<i>Total</i>	100,00 +			842,90
		<i>Cheltueli de regie</i>	60,00 %			407,86
		<i>Total</i>	100,00 +			1 250,76
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			75,05
		Total Lucrtari de reglare Inclusiv salariu				1 325,81 679,76
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	16,00	5 855,50 0,00	93 688,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			93 688,00
		<i>Cheltueli de depozit</i>	1,20 %			1 124,26
		Total Utilaj Inclusiv salariu				94 812,26
		Total Lucrari de schimbare a prizelor de impamantare la SPC pentru SRL "Gagauz Gaz" Inclusiv salariu				277 860,98 13 459,24

		Total	lei			277 860
		TVA	20,00 %			55 572
		Total deviz: Inclusiv salariu				333 432 13 459

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Gagauz Gaz" Statia de
Protectie Catodica s. Cotovscoe
str. Cotovscogo**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 4.5

Lucrari de reparatia capitala a SPC cu schimbarea prizelor de impamantare anodica

Valoarea de deviz 333 432 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	67,20	84,97	5 709,98
2.	8113020070100	Sondor	h-om	59,20	84,97	5 030,22
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	84,97	2 719,04
Total manopera						13 459

Materiale:

1.	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	14,10	70,50
2.	2320116200500	Benzina	l	5,00	21,67	108,35
3.	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,27	20,95	697,01
4.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	31,60	31,60
5.	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
6.	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	65,00	6,50
7.	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	40,10	601,50
8.	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	145,00	1 044,00
9.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,50	65,50	98,25
10.	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	35,00	7,00
11.	31301348174006	Cablu BIII - 6	m	30,00	20,30	609,00
12.	AVVG	Cablu ABBГ 4x10+1x6	m	20,00	24,50	490,00
13.	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	16,00	5 855,50	93 688,00
Total materiale de construcții						97 552

Utilaje de construcții:

1.	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	585,00	4 680,00
----	---------------	-----------	------	------	--------	----------

2.	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	59,20	2 312,00	136 870,40
		Total utilaje de construcții				141 550

Total	lei	277 860
TVA	20,00 %	55 572

Total deviz: 333 432

Intocmit _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect

Lucrari de reparatia capitala a prizelor
de impamantare anodica pentru intreprinderea
de destrubutie a gazelor SRL "Gagauz Gaz"
Statia de Protectie Catodica s. Cotovscoe str.
Cotovscogo

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de schimbare a prizelor de impamantare la SPC pentru SRL "Gagauz Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.			158 193,59 12 779,48
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	59,2000	84,97	5 030,22
	8113020070100	Sondor	h-om	59,2000	84,97	5 030,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,0000	84,97	2 719,04
	AVVG	Cablu ABBГ 4x10+1x6	m	20,0000	24,50	490,00
	31301348174006	Cablu BIII - 6	m	30,0000	20,30	609,00
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,2000	145,00	1 044,00
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,0000	31,60	31,60
	2430116104840	Vopsea	kg	2,0000	50,00	100,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,5000	65,50	98,25
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,2000	35,00	7,00
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,0000	40,10	601,50
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,1000	65,00	6,50
	1592127001000	Propan-butan	l	5,0000	14,10	70,50
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,2700	20,95	697,01
	2320116200500	Benzina	l	5,0000	21,67	108,35
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	59,2000	2 312,00	136 870,40
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,0000	585,00	4 680,00
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.			679,76 679,76
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,0000	84,97	679,76
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc			5 855,50 0,00
	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	1,0000	5 855,50	5 855,50

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Gagauz Gaz" Statia de
Protectie Catodica str.Galatan,
or.Comrat**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 4.6

Lucrari de reparatia capitala a SPC cu schimbarea prizelor de impamantare anodica

Valoarea de deviz 261 814 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de schimbare a prizelor de impamantare la SPC pentru SRL "Gagauz Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.	1,00	126 424,77 10 604,26	126 424,77 10 604,26
		<i>Total</i>	lei			126 424,77
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			2 545,02
		<i>Cheltueli de transport</i>	10,00 %			386,37
		<i>Cheltueli de depozit</i>	2,00 %			77,27
		<i>Total</i>	100,00 +			129 433,43
		<i>Cheltueli de regie</i>	76,00 %			8 059,24
		<i>Total</i>	100,00 +			137 492,67

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			8 249,56
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				145 742,23 10 604,26
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.	1,00	679,76 679,76	679,76 679,76
		<i>Total</i>	lei			679,76
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			163,14
		<i>Total</i>	100,00 +			842,90
		<i>Cheltueli de regie</i>	60,00 %			407,86
		<i>Total</i>	100,00 +			1 250,76
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			75,05
		Total Lucrtari de reglare Inclusiv salariu				1 325,81 679,76
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	12,00	5 855,50 0,00	70 266,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			70 266,00
		<i>Cheltueli de depozit</i>	1,20 %			843,19
		Total Utilaj Inclusiv salariu				71 109,19
		Total Lucrari de schimbare a prizelor de impamantare la SPC pentru SRL "Gagauz Gaz" Inclusiv salariu				218 177,23 11 284,02

		Total	lei			218 178
		TVA	20,00 %			43 636
		Total deviz: Inclusiv salariu				261 814 11 284

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Gagauz Gaz" Statia de
Protectie Catodica str.Galatan,
or.Comrat**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 4.6

**Lucrari de reparatia capitala a SPC cu schimbarea prizelor de impamantare
anodica**

Valoarea de deviz 261 814 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	54,40	84,97	4 622,37
2.	8113020070100	Sondor	h-om	46,40	84,97	3 942,61
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	84,97	2 719,04
		Total manopera				11 284

Materiale:

1.	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	14,10	70,50
2.	2320116200500	Benzina	l	5,00	21,67	108,35
3.	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,27	20,95	697,01
4.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	31,60	31,60
5.	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
6.	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	65,00	6,50
7.	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	40,10	601,50
8.	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	145,00	1 044,00
9.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,50	65,50	98,25
10.	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	35,00	7,00
11.	31301348174006	Cablu BIII - 6	m	30,00	20,30	609,00
12.	AVVG	Cablu ABBГ 4x10+1x6	m	20,00	24,50	490,00
13.	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	12,00	5 855,50	70 266,00
		Total materiale de construcții				74 130

Utilaje de construcții:

1.	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	585,00	4 680,00
----	---------------	-----------	------	------	--------	----------

2.	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	46,40	2 312,00	107 276,80
		Total utilaje de construcții				111 957

Total	lei	218 178
TVA	20,00 %	43 636

Total deviz: 261 814

Intocmit _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatia capitala a prizelor
de impamantare anodica pentru intreprinderea
de distributie a gazelor SRL "Gagauz Gaz"
Statia de Protectie Catodica str.Galatan,
or.Comrat**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de schimbare a prizelor de impamantare la SPC pentru SRL "Gagauz Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.			126 424,77 10 604,26
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	46,4000	84,97	3 942,61
	8113020070100	Sondor	h-om	46,4000	84,97	3 942,61
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,0000	84,97	2 719,04
	AVVG	Cablu ABBГ 4x10+1x6	m	20,0000	24,50	490,00
	31301348174006	Cablu BIII - 6	m	30,0000	20,30	609,00
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,2000	145,00	1 044,00
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,0000	31,60	31,60
	2430116104840	Vopsea	kg	2,0000	50,00	100,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,5000	65,50	98,25
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,2000	35,00	7,00
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,0000	40,10	601,50
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,1000	65,00	6,50
	1592127001000	Propan-butan	l	5,0000	14,10	70,50
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,2700	20,95	697,01
	2320116200500	Benzina	l	5,0000	21,67	108,35
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	46,4000	2 312,00	107 276,80
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,0000	585,00	4 680,00
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.			679,76 679,76
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,0000	84,97	679,76
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc			5 855,50 0,00
	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	1,0000	5 855,50	5 855,50

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL "Orhei
Gaz" Stație de Protecție
Catodică nr. 19 din s. Pelivan r-l
Orhei**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 5.1

Lucrari de reparatia capitala a SPC cu schimbarea prizelor de impamantare anodica

Valoarea de deviz 265 847 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL "Orhei Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.	1,00	129 255,77 10 604,26	129 255,77 10 604,26
		<i>Total</i>	lei			129 255,77
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			2 545,02
		<i>Cheltueli de transport</i>	10,00 %			669,47
		<i>Cheltueli de depozit</i>	2,00 %			133,89
		<i>Total</i>	100,00 +			132 604,15
		<i>Cheltueli de regie</i>	76,00 %			8 059,24
		<i>Total</i>	100,00 +			140 663,39
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			8 439,80

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				149 103,19 10 604,26
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.	1,00	679,76 679,76	679,76 679,76
		<i>Total</i>	lei			679,76
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			163,14
		<i>Total</i>	100,00 +			842,90
		<i>Cheltueli de regie</i>	60,00 %			407,86
		<i>Total</i>	100,00 +			1 250,76
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			75,05
		Total Lucrtari de reglare Inclusiv salariu				1 325,81 679,76
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	12,00	5 855,50 0,00	70 266,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			70 266,00
		<i>Cheltueli de depozit</i>	1,20 %			843,19
		Total Utilaj Inclusiv salariu				71 109,19
		Total Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL "Orhei Gaz" Inclusiv salariu				221 538,19 11 284,02

		Total	lei			221 539
		TVA	20,00 %			44 308
		Total deviz: Inclusiv salariu				265 847 11 284

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL "Orhei
Gaz" Stație de Protecție
Catodică nr. 19 din s. Pelivan r-l
Orhei**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 5.1

**Lucrari de reparatia capitala a SPC cu schimbarea prizelor de impamantare
anodica**

Valoarea de deviz 265 847 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	54,40	84,97	4 622,37
2.	8113020070100	Sondor	h-om	46,40	84,97	3 942,61
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	84,97	2 719,04
		Total manopera				11 284

Materiale:

1.	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	14,10	70,50
2.	2320116200500	Benzina	l	5,00	21,67	108,35
3.	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,27	20,95	697,01
4.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	31,60	31,60
5.	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
6.	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	65,00	6,50
7.	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	40,10	601,50
8.	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	145,00	1 044,00
9.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,50	65,50	98,25
10.	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	35,00	7,00
11.	31301348174006	Cablu BIII-6	m	100,00	20,30	2 030,00
12.	3130134817402	Cablu ABBF 16x16	m	50,00	38,00	1 900,00
13.	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	12,00	5 855,50	70 266,00
		Total materiale de construcții				76 961

Utilaje de construcții:

1.	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	585,00	4 680,00
2.	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	46,40	2 312,00	107 276,80

		Total utilaje de construcții				111 957
--	--	-------------------------------------	--	--	--	----------------

Total	lei	221 539
TVA	20,00 %	44 308

Total deviz:

265 847

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect

Lucrari de reparatia capitala a prizelor de impamantare anodica pentru intreprinderea de distributie a gazelor SRL "Orhei Gaz" Stație de Protecție Catodică nr. 19 din s. Pelivan r-l Orhei

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL "Orhei Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1stat. cat.			129 255,77 10 604,26
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	46,4000	84,97	3 942,61
	8113020070100	Sondor	h-om	46,4000	84,97	3 942,61
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,0000	84,97	2 719,04
	31301348174006	Cablu BIII-6	m	100,0000	20,30	2 030,00
	3130134817402	Cablu ABBГ 16x16	m	50,0000	38,00	1 900,00
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,2000	145,00	1 044,00
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,0000	31,60	31,60
	2430116104840	Vopsea	kg	2,0000	50,00	100,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,5000	65,50	98,25
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,2000	35,00	7,00
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,0000	40,10	601,50
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,1000	65,00	6,50
	1592127001000	Propan-butan	l	5,0000	14,10	70,50
	2320156200951	Motorina motor Disel-lđ	l	33,2700	20,95	697,01
	2320116200500	Benzina	l	5,0000	21,67	108,35
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	46,4000	2 312,00	107 276,80
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,0000	585,00	4 680,00
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statilor de protectie catodica in conditiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1stat. cat.			679,76 679,76
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,0000	84,97	679,76
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc			5 855,50 0,00
	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	1,0000	5 855,50	5 855,50

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL "Orhei
Gaz" Stație de Protecție
Catodică nr. 7 din s. Unirii 184,
mun. Orhei**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 5.2

**Lucrari de reparatia capitala a SPC cu schimbarea prizelor de impamantare
anodica**

Valoarea de deviz 265 847 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL "Orhei Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.	1,00	129 255,77 10 604,26	129 255,77 10 604,26
		<i>Total</i>	lei			129 255,77
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			2 545,02
		<i>Cheltueli de transport</i>	10,00 %			669,47
		<i>Cheltueli de depozit</i>	2,00 %			133,89
		<i>Total</i>	100,00 +			132 604,15
		<i>Cheltueli de regie</i>	76,00 %			8 059,24
		<i>Total</i>	100,00 +			140 663,39
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			8 439,80

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				149 103,19 10 604,26
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.	1,00	679,76 679,76	679,76 679,76
		<i>Total</i>	lei			679,76
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			163,14
		<i>Total</i>	100,00 +			842,90
		<i>Cheltueli de regie</i>	60,00 %			407,86
		<i>Total</i>	100,00 +			1 250,76
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			75,05
		Total Lucrtari de reglare Inclusiv salariu				1 325,81 679,76
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	12,00	5 855,50 0,00	70 266,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			70 266,00
		<i>Cheltueli de depozit</i>	1,20 %			843,19
		Total Utilaj Inclusiv salariu				71 109,19
		Total Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL "Orhei Gaz" Inclusiv salariu				221 538,19 11 284,02

		Total	lei			221 539
		TVA	20,00 %			44 308
		Total deviz: Inclusiv salariu				265 847 11 284

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
destributie a gazelor SRL "Orhei
Gaz" Stație de Protecție
Catodică nr. 7 din s. Unirii 184,
mun. Orhei**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 5.2

**Lucrari de reparatia capitala a SPC cu schimbarea prizelor de impamantare
anodica**

Valoarea de deviz 265 847 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	54,40	84,97	4 622,37
2.	8113020070100	Sondor	h-om	46,40	84,97	3 942,61
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	84,97	2 719,04
		Total manopera				11 284

Materiale:

1.	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	14,10	70,50
2.	2320116200500	Benzina	l	5,00	21,67	108,35
3.	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,27	20,95	697,01
4.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	31,60	31,60
5.	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
6.	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	65,00	6,50
7.	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	40,10	601,50
8.	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	145,00	1 044,00
9.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,50	65,50	98,25
10.	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	35,00	7,00
11.	31301348174006	Cablu BIII-6	m	100,00	20,30	2 030,00
12.	3130134817402	Cablu ABBF 16x16	m	50,00	38,00	1 900,00
13.	ЭГТ	Priza de impamantare (Anod) ЭГТ-2900	buc	12,00	5 855,50	70 266,00
		Total materiale de construcții				76 961

Utilaje de construcții:

1.	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	585,00	4 680,00
2.	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	46,40	2 312,00	107 276,80

		Total utilaje de construcții				111 957
--	--	-------------------------------------	--	--	--	----------------

Total	lei	221 539
TVA	20,00 %	44 308

Total deviz:

265 847

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de reparatia capitala a prizelor de impamantare anodica pentru intreprinderea de distributie a gazelor SRL "Orhei Gaz" Stație de Protecție Catodică nr. 7 din s. Unirii 184, mun. Orhei

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL "Orhei Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1stat. cat.			129 255,77 10 604,26
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	46,4000	84,97	3 942,61
	8113020070100	Sondor	h-om	46,4000	84,97	3 942,61
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,0000	84,97	2 719,04
	31301348174006	Cablu BIII-6	m	100,0000	20,30	2 030,00
	3130134817402	Cablu ABBΓ 16x16	m	50,0000	38,00	1 900,00
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,2000	145,00	1 044,00
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,0000	31,60	31,60
	2430116104840	Vopsea	kg	2,0000	50,00	100,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,5000	65,50	98,25
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,2000	35,00	7,00
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,0000	40,10	601,50
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,1000	65,00	6,50
	1592127001000	Propan-butan	l	5,0000	14,10	70,50
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,2700	20,95	697,01
	2320116200500	Benzina	l	5,0000	21,67	108,35
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	46,4000	2 312,00	107 276,80
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,0000	585,00	4 680,00
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statilor de protectie catodica in conditiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1stat. cat.			679,76 679,76
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,0000	84,97	679,76
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc			5 855,50 0,00
	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	1,0000	5 855,50	5 855,50

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Cahul Gaz" Stație de Protecție
Catodică str.Milescu Spătaru
nr.79 mun. Cahul**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 6.1

Lucrari de reparatia capitala a prizelor de impamantare anodica

Valoarea de deviz 225 595 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de schimbare a prizelor de impamantare la SPC pentru SRL "Cahul Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1stat. cat.	1,00	110 253,35 9 516,64	110 253,35 9 516,64
		<i>Total</i>	lei			110 253,35
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			2 283,99
		<i>Cheltueli de transport</i>	10,00 %			357,67
		<i>Cheltueli de depozit</i>	2,00 %			71,53
		<i>Total</i>	100,00 +			112 966,54
		<i>Cheltueli de regie</i>	76,00 %			7 232,65
		<i>Total</i>	100,00 +			120 199,19
		<i>Benificiu de deviz</i>	6,00 %			7 211,95

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				127 411,14 9 516,64
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.	1,00	679,76 679,76	679,76 679,76
		<i>Total</i>	lei			679,76
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			163,14
		<i>Total</i>	100,00 +			842,90
		<i>Cheltueli de regie</i>	60,00 %			407,86
		<i>Total</i>	100,00 +			1 250,76
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			75,05
		Total Lucrtari de reglare Inclusiv salariu				1 325,81 679,76
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	10,00	5 855,50 0,00	58 555,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			58 555,00
		<i>Cheltueli de depozit</i>	1,20 %			702,66
		Total Utilaj Inclusiv salariu				59 257,66
		Total Lucrari de schimbare a prizelor de impamantare la SPC pentru SRL "Cahul Gaz" Inclusiv salariu				187 994,61 10 196,40

		Total	lei			187 996
		TVA	20,00 %			37 599
		Total deviz: Inclusiv salariu				225 595 10 197

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Cahul Gaz" Stație de Protecție
Catodică str.Milescu Spătaru
nr.79 mun. Cahul**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 6.1
Lucrari de reparatia capitala a prizelor de impamantare anodica

Valoarea de deviz 225 595 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	48,00	84,97	4 078,56
2.	8113020070100	Sondor	h-om	40,00	84,97	3 398,80
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	84,97	2 719,04
		Total manopera				10 197

Materiale:

1.	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	14,10	70,50
2.	2320116200500	Benzina	l	5,00	21,67	108,35
3.	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,27	20,95	697,01
4.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	31,60	31,60
5.	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
6.	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	65,00	6,50
7.	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	40,10	601,50
8.	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	145,00	1 044,00
9.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,50	65,50	98,25
10.	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	35,00	7,00
11.	31301348174006	Cablu BIII-6	m	40,00	20,30	812,00
12.	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	10,00	5 855,50	58 555,00
		Total materiale de construcții				62 132

Utilaje de construcții:

1.	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	585,00	4 680,00
2.	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,00	2 312,00	92 480,00
		Total utilaje de construcții				97 160

Total	lei	187 996
TVA	20,00 %	37 599
Total deviz:		225 595

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect
Lucrari de reparatia capitala a prizelor de impamantare anodica pentru intreprinderea de destrubutie a gazelor SRL "Cahul Gaz" Stație de Protecție Catodică str.Milescu Spătaru nr.79 mun. Cahul

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de schimbare a prizelor de impamantare la SPC pentru SRL "Cahul Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1stat. cat.			110 253,35 9 516,64
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	40,0000	84,97	3 398,80
	8113020070100	Sondor	h-om	40,0000	84,97	3 398,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,0000	84,97	2 719,04
	31301348174006	Cablu BIII-6	m	40,0000	20,30	812,00
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,2000	145,00	1 044,00
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,0000	31,60	31,60
	2430116104840	Vopsea	kg	2,0000	50,00	100,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,5000	65,50	98,25
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,2000	35,00	7,00
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,0000	40,10	601,50
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,1000	65,00	6,50
	1592127001000	Propan-butan	l	5,0000	14,10	70,50
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,2700	20,95	697,01
	2320116200500	Benzina	l	5,0000	21,67	108,35
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,0000	2 312,00	92 480,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,0000	585,00	4 680,00
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1stat. cat.			679,76 679,76
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,0000	84,97	679,76
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc			5 855,50 0,00
	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	1,0000	5 855,50	5 855,50

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Cahul Gaz" Stație de Protecție
Catodică str.Ștefan cel Mare
nr.44 mun. Cahul**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 6.2

Lucrari de reparatia capitala a prizelor de impamantare anodica

Valoarea de deviz 225 595 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de schimbare a prizelor de impamantare la SPC pentru SRL "Cahul Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1stat. cat.	1,00	110 253,35 9 516,64	110 253,35 9 516,64
		<i>Total</i>	lei			110 253,35
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			2 283,99
		<i>Cheltueli de transport</i>	10,00 %			357,67
		<i>Cheltueli de depozit</i>	2,00 %			71,53
		<i>Total</i>	100,00 +			112 966,54
		<i>Cheltueli de regie</i>	76,00 %			7 232,65
		<i>Total</i>	100,00 +			120 199,19
		<i>Benificiu de deviz</i>	6,00 %			7 211,95

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				127 411,14 9 516,64
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.	1,00	679,76 679,76	679,76 679,76
		<i>Total</i>	lei			679,76
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			163,14
		<i>Total</i>	100,00 +			842,90
		<i>Cheltueli de regie</i>	60,00 %			407,86
		<i>Total</i>	100,00 +			1 250,76
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			75,05
		Total Lucrtari de reglare Inclusiv salariu				1 325,81 679,76
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	10,00	5 855,50 0,00	58 555,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			58 555,00
		<i>Cheltueli de depozit</i>	1,20 %			702,66
		Total Utilaj Inclusiv salariu				59 257,66
		Total Lucrari de schimbare a prizelor de impamantare la SPC pentru SRL "Cahul Gaz" Inclusiv salariu				187 994,61 10 196,40

		Total	lei			187 996
		TVA	20,00 %			37 599
		Total deviz: Inclusiv salariu				225 595 10 197

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Cahul GazStație de Protecție
Catodică str.Ștefan cel Mare
nr.44 mun. Cahul**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 6.2
Lucrari de reparatia capitala a prizelor de impamantare anodica

Valoarea de deviz 225 595 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	48,00	84,97	4 078,56
2.	8113020070100	Sondor	h-om	40,00	84,97	3 398,80
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	84,97	2 719,04
		Total manopera				10 197

Materiale:

1.	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	14,10	70,50
2.	2320116200500	Benzina	l	5,00	21,67	108,35
3.	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,27	20,95	697,01
4.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	31,60	31,60
5.	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
6.	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	65,00	6,50
7.	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	40,10	601,50
8.	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	145,00	1 044,00
9.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,50	65,50	98,25
10.	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	35,00	7,00
11.	31301348174006	Cablu BIII-6	m	40,00	20,30	812,00
12.	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	10,00	5 855,50	58 555,00
		Total materiale de construcții				62 132

Utilaje de construcții:

1.	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	585,00	4 680,00
2.	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,00	2 312,00	92 480,00
		Total utilaje de construcții				97 160

Total	lei	187 996
TVA	20,00 %	37 599
Total deviz:		225 595

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatia capitala a prizelor
de impamantare anodica pentru intreprinderea
de distributie a gazelor SRL "Cahul Gaz" Stație
de Protecție Catodică str.Ștefan cel Mare nr.44
mun. Cahul**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de schimbare a prizelor de impamantare la SPC pentru SRL "Cahul Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.			110 253,35 9 516,64
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	40,0000	84,97	3 398,80
	8113020070100	Sondor	h-om	40,0000	84,97	3 398,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,0000	84,97	2 719,04
	31301348174006	Cablu BIII-6	m	40,0000	20,30	812,00
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,2000	145,00	1 044,00
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,0000	31,60	31,60
	2430116104840	Vopsea	kg	2,0000	50,00	100,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,5000	65,50	98,25
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,2000	35,00	7,00
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,0000	40,10	601,50
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,1000	65,00	6,50
	1592127001000	Propan-butan	l	5,0000	14,10	70,50
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,2700	20,95	697,01
	2320116200500	Benzina	l	5,0000	21,67	108,35
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,0000	2 312,00	92 480,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,0000	585,00	4 680,00
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.			679,76 679,76
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,0000	84,97	679,76
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc			5 855,50 0,00
	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	1,0000	5 855,50	5 855,50

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Taraclia Gaz" Stație de
Protecție Catodică nr. 1 or.
Taraclia str.Kotovski (PRG)**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 7.1

**Lucrari de reparatia capitala a SPC cu schimbarea prizelor de impamantare
anodica**

Valoarea de deviz 407 827 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL "Taraclia Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.	1,00	191 908,43 14 954,72	191 908,43 14 954,72
		<i>Total</i>	lei			191 908,43
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			3 589,13
		<i>Cheltueli de transport</i>	10,00 %			580,97
		<i>Cheltueli de depozit</i>	2,00 %			116,19
		<i>Total</i>	100,00 +			196 194,72
		<i>Cheltueli de regie</i>	76,00 %			11 365,59
		<i>Total</i>	100,00 +			207 560,31
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			12 453,63

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				220 013,94 14 954,72
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.	1,00	679,76 679,76	679,76 679,76
		<i>Total</i>	lei			679,76
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			163,14
		<i>Total</i>	100,00 +			842,90
		<i>Cheltueli de regie</i>	60,00 %			407,86
		<i>Total</i>	100,00 +			1 250,76
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			75,05
		Total Lucrtari de reglare Inclusiv salariu				1 325,81 679,76
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	20,00	5 855,50 0,00	117 110,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			117 110,00
		<i>Cheltueli de depozit</i>	1,20 %			1 405,32
		Total Utilaj Inclusiv salariu				118 515,32
		Total Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL "Taraclia Gaz" Inclusiv salariu				339 855,07 15 634,48
		<i>Total</i>	lei			339 856
		<i>TVA</i>	20,00 %			67 971
		Total deviz: Inclusiv salariu				407 827 15 635

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Taraclia Gaz" Stație de
Protecție Catodică nr. 1 or.
Taraclia str.Kotovski (PRG)**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 7.1

**Lucrari de reparatia capitala a SPC cu schimbarea prizelor de impamantare
anodica**

Valoarea de deviz 407 827 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	80,00	84,97	6 797,60
2.	8113020070100	Sondor	h-om	72,00	84,97	6 117,84
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	84,97	2 719,04
		Total manopera				15 635

Materiale:

1.	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	14,10	70,50
2.	2320116200500	Benzina	l	5,00	21,67	108,35
3.	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,27	20,95	697,01
4.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	31,60	31,60
5.	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
6.	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	65,00	6,50
7.	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	40,10	601,50
8.	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	145,00	1 044,00
9.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,50	65,50	98,25
10.	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	35,00	7,00
11.	31301348174006	Cablu BIII-6	m	150,00	20,30	3 045,00
12.	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	20,00	5 855,50	117 110,00
		Total materiale de construcții				122 920

Utilaje de construcții:

1.	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	585,00	4 680,00
2.	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	72,00	2 312,00	166 464,00
		Total utilaje de construcții				171 144

Total	lei	339 856
TVA	20,00 %	67 971

Total deviz: **407 827**

Intocmit _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatia capitala a prizelor
de impamantare anodica pentru intreprinderea
de distributie a gazelor SRL "Taraclia Gaz"
Stație de Protecție Catodică nr. 1 or. Taraclia
str.Kotovski (PRG)**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL "Taraclia Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1stat. cat.			191 908,43 14 954,72
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	72,0000	84,97	6 117,84
	8113020070100	Sondor	h-om	72,0000	84,97	6 117,84
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,0000	84,97	2 719,04
	31301348174006	Cablu BIII-6	m	150,0000	20,30	3 045,00
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,2000	145,00	1 044,00
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,0000	31,60	31,60
	2430116104840	Vopsea	kg	2,0000	50,00	100,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,5000	65,50	98,25
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,2000	35,00	7,00
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,0000	40,10	601,50
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,1000	65,00	6,50
	1592127001000	Propan-butan	l	5,0000	14,10	70,50
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,2700	20,95	697,01
	2320116200500	Benzina	l	5,0000	21,67	108,35
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	72,0000	2 312,00	166 464,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,0000	585,00	4 680,00
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in conditiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1stat. cat.			679,76 679,76
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,0000	84,97	679,76
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc			5 855,50 0,00
	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	1,0000	5 855,50	5 855,50

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Taraclia Gaz" Stație de
Protecție Catodică nr. 11 or.
Taraclia.**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 7.2

**Lucrari de reparatia capitala a SPC cu schimbarea prizelor de impamantare
anodica**

Valoarea de deviz 407 827 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL "Taraclia Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.	1,00	191 908,43 14 954,72	191 908,43 14 954,72
		<i>Total</i>	lei			191 908,43
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			3 589,13
		<i>Cheltueli de transport</i>	10,00 %			580,97
		<i>Cheltueli de depozit</i>	2,00 %			116,19
		<i>Total</i>	100,00 +			196 194,72
		<i>Cheltueli de regie</i>	76,00 %			11 365,59
		<i>Total</i>	100,00 +			207 560,31
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			12 453,63

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				220 013,94 14 954,72
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.	1,00	679,76 679,76	679,76 679,76
		<i>Total</i>	lei			679,76
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			163,14
		<i>Total</i>	100,00 +			842,90
		<i>Cheltueli de regie</i>	60,00 %			407,86
		<i>Total</i>	100,00 +			1 250,76
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			75,05
		Total Lucrtari de reglare Inclusiv salariu				1 325,81 679,76
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	20,00	5 855,50 0,00	117 110,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			117 110,00
		<i>Cheltueli de depozit</i>	1,20 %			1 405,32
		Total Utilaj Inclusiv salariu				118 515,32
		Total Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL "Taraclia Gaz" Inclusiv salariu				339 855,07 15 634,48
		<i>Total</i>	lei			339 856
		<i>TVA</i>	20,00 %			67 971
		Total deviz: Inclusiv salariu				407 827 15 635

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Taraclia Gaz" Stație de
Protecție Catodică nr. 11 or.
Taraclia**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 7.2

**Lucrari de reparatia capitala a SPC cu schimbarea prizelor de impamantare
anodica**

Valoarea de deviz 407 827 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	80,00	84,97	6 797,60
2.	8113020070100	Sondor	h-om	72,00	84,97	6 117,84
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	84,97	2 719,04
		Total manopera				15 635

Materiale:

1.	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	14,10	70,50
2.	2320116200500	Benzina	l	5,00	21,67	108,35
3.	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,27	20,95	697,01
4.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	31,60	31,60
5.	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
6.	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	65,00	6,50
7.	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	40,10	601,50
8.	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	145,00	1 044,00
9.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,50	65,50	98,25
10.	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	35,00	7,00
11.	31301348174006	Cablu BIII-6	m	150,00	20,30	3 045,00
12.	ЭГТ	Priza de impamantare (Anod) ЭГТ-2900	buc	20,00	5 855,50	117 110,00
		Total materiale de construcții				122 920

Utilaje de construcții:

1.	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	585,00	4 680,00
2.	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	72,00	2 312,00	166 464,00
		Total utilaje de construcții				171 144

Total	lei	339 856
TVA	20,00 %	67 971

Total deviz: 407 827

Intocmit _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de reparatia capitala a prizelor
de impamantare anodica pentru intreprinderea
de distributie a gazelor SRL "Taraclia Gaz"
Stație de Protecție Catodică nr. 11 or. Taraclia

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL "Taraclia Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1stat. cat.			191 908,43 14 954,72
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	72,0000	84,97	6 117,84
	8113020070100	Sondor	h-om	72,0000	84,97	6 117,84
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,0000	84,97	2 719,04
	31301348174006	Cablu BIII-6	m	150,0000	20,30	3 045,00
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,2000	145,00	1 044,00
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,0000	31,60	31,60
	2430116104840	Vopsea	kg	2,0000	50,00	100,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,5000	65,50	98,25
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,2000	35,00	7,00
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,0000	40,10	601,50
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,1000	65,00	6,50
	1592127001000	Propan-butan	l	5,0000	14,10	70,50
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,2700	20,95	697,01
	2320116200500	Benzina	l	5,0000	21,67	108,35
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	72,0000	2 312,00	166 464,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,0000	585,00	4 680,00
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in conditiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1stat. cat.			679,76 679,76
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,0000	84,97	679,76
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc			5 855,50 0,00
	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	1,0000	5 855,50	5 855,50

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Edinet Gaz" Stație de Protecție
Catodică instalata in SRG s.
Ocnita**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 8.1

**Lucrari de reparatia capitala a SPC cu schimbarea prizelor de impamantare
anodica**

Valoarea de deviz 155 148 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL "Edinet Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.	1,00	79 309,51 7 341,40	79 309,51 7 341,40
		<i>Total</i>	lei			79 309,51
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			1 761,94
		<i>Cheltueli de transport</i>	10,00 %			440,17
		<i>Cheltueli de depozit</i>	2,00 %			88,03
		<i>Total</i>	100,00 +			81 599,65
		<i>Cheltueli de regie</i>	76,00 %			5 579,46
		<i>Total</i>	100,00 +			87 179,11
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			5 230,75

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				92 409,86 7 341,40
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.	1,00	679,76 679,76	679,76 679,76
		<i>Total</i>	lei			679,76
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			163,14
		<i>Total</i>	100,00 +			842,90
		<i>Cheltueli de regie</i>	60,00 %			407,86
		<i>Total</i>	100,00 +			1 250,76
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			75,05
		Total Lucrtari de reglare Inclusiv salariu				1 325,81 679,76
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	6,00	5 855,50 0,00	35 133,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			35 133,00
		<i>Cheltueli de depozit</i>	1,20 %			421,60
		Total Utilaj Inclusiv salariu				35 554,60
		Total Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL "Edinet Gaz" Inclusiv salariu				129 290,27 8 021,16

		Total	lei			129 290
		TVA	20,00 %			25 858
		Total deviz: Inclusiv salariu				155 148 8 021

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Edinet Gaz" Stație de Protecție
Catodică instalata in SRG s.
Ocnita**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 8.1

**Lucrari de reparatia capitala a SPC cu schimbarea prizelor de impamantare
anodica**

Valoarea de deviz 155 148 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	35,20	84,97	2 990,94
2.	8113020070100	Sondor	h-om	27,20	84,97	2 311,18
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	84,97	2 719,04
		Total manopera				8 021

Materiale:

1.	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	14,10	70,50
2.	2320116200500	Benzina	l	5,00	21,67	108,35
3.	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,27	20,95	697,01
4.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	31,60	31,60
5.	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
6.	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	65,00	6,50
7.	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	40,10	601,50
8.	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	145,00	1 044,00
9.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,50	65,50	98,25
10.	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	35,00	7,00
11.	31301348174006	Cablu BIII-6	m	40,00	20,30	812,00
12.	Cablu ABBΓ	Cablu ABBΓ 3x10+1x6	m	25,00	33,00	825,00
13.	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	6,00	5 855,50	35 133,00
		Total materiale de construcții				39 535

Utilaje de construcții:

1.	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	585,00	4 680,00
2.	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	27,20	2 312,00	62 886,40

		Total utilaje de construcții				67 566
--	--	-------------------------------------	--	--	--	---------------

Total	lei	129 290
TVA	20,00 %	25 858

Total deviz:

155 148

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect **Lucrari de reparatia capitala a prizelor de impamantare anodica pentru intreprinderea de distributie a gazelor SRL "Edinet Gaz"**
Stație de Protecție Catodică instalata in SRG s. Ocnita

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL "Edinet Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1stat. cat.			79 309,51 7 341,40
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	27,2000	84,97	2 311,18
	8113020070100	Sondor	h-om	27,2000	84,97	2 311,18
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,0000	84,97	2 719,04
	Cablu ABBГ	Cablu ABBГ 3x10+1x6	m	25,0000	33,00	825,00
	31301348174006	Cablu BIII-6	m	40,0000	20,30	812,00
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,2000	145,00	1 044,00
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,0000	31,60	31,60
	2430116104840	Vopsea	kg	2,0000	50,00	100,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,5000	65,50	98,25
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,2000	35,00	7,00
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,0000	40,10	601,50
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,1000	65,00	6,50
	1592127001000	Propan-butan	l	5,0000	14,10	70,50
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,2700	20,95	697,01
	2320116200500	Benzina	l	5,0000	21,67	108,35
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	27,2000	2 312,00	62 886,40
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,0000	585,00	4 680,00
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statilor de protectie catodica in conditiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1stat. cat.			679,76 679,76
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,0000	84,97	679,76
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc			5 855,50 0,00
	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	1,0000	5 855,50	5 855,50

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Edinet Gaz" Stație de Protecție
Catodică instalata in SRG s.
Grinauti Raia**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 8.2

Lucrari de reparatia capitala a SPC cu schimbarea prizelor de impamantare anodica

Valoarea de deviz 155 148 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL "Edinet Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.	1,00	79 309,51 7 341,40	79 309,51 7 341,40
		<i>Total</i>	lei			79 309,51
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			1 761,94
		<i>Cheltueli de transport</i>	10,00 %			440,17
		<i>Cheltueli de depozit</i>	2,00 %			88,03
		<i>Total</i>	100,00 +			81 599,65
		<i>Cheltueli de regie</i>	76,00 %			5 579,46
		<i>Total</i>	100,00 +			87 179,11
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			5 230,75

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				92 409,86 7 341,40
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.	1,00	679,76 679,76	679,76 679,76
		<i>Total</i>	lei			679,76
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			163,14
		<i>Total</i>	100,00 +			842,90
		<i>Cheltueli de regie</i>	60,00 %			407,86
		<i>Total</i>	100,00 +			1 250,76
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			75,05
		Total Lucrtari de reglare Inclusiv salariu				1 325,81 679,76
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	6,00	5 855,50 0,00	35 133,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			35 133,00
		<i>Cheltueli de depozit</i>	1,20 %			421,60
		Total Utilaj Inclusiv salariu				35 554,60
		Total Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL "Edinet Gaz" Inclusiv salariu				129 290,27 8 021,16

		Total	lei			129 290
		TVA	20,00 %			25 858
		Total deviz: Inclusiv salariu				155 148 8 021

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Edinet Gaz" Stație de Protecție
Catodică instalata in SRG s.
Grinauti Raia**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 8.2

**Lucrari de reparatia capitala a SPC cu schimbarea prizelor de impamantare
anodica**

Valoarea de deviz 155 148 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	35,20	84,97	2 990,94
2.	8113020070100	Sondor	h-om	27,20	84,97	2 311,18
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	84,97	2 719,04
		Total manopera				8 021

Materiale:

1.	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	14,10	70,50
2.	2320116200500	Benzina	l	5,00	21,67	108,35
3.	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,27	20,95	697,01
4.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	31,60	31,60
5.	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
6.	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	65,00	6,50
7.	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	40,10	601,50
8.	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	145,00	1 044,00
9.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,50	65,50	98,25
10.	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	35,00	7,00
11.	31301348174006	Cablu BIII-6	m	40,00	20,30	812,00
12.	Cablu ABBΓ	Cablu ABBΓ 3x10+1x6	m	25,00	33,00	825,00
13.	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	6,00	5 855,50	35 133,00
		Total materiale de construcții				39 535

Utilaje de construcții:

1.	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	585,00	4 680,00
2.	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	27,20	2 312,00	62 886,40

		Total utilaje de construcții				67 566
--	--	-------------------------------------	--	--	--	---------------

Total	lei	129 290
TVA	20,00 %	25 858

Total deviz:

155 148

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect

Lucrari de reparatia capitala a prizelor
de impamantare anodica pentru intreprinderea
de distributie a gazelor SRL "Edinet Gaz"
Stație de Protecție Catodică instalata in SRG s.
Grinauti Raia

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL "Edinet Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1stat. cat.			79 309,51 7 341,40
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	27,2000	84,97	2 311,18
	8113020070100	Sondor	h-om	27,2000	84,97	2 311,18
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,0000	84,97	2 719,04
	Cablu ABBГ	Cablu ABBГ 3x10+1x6	m	25,0000	33,00	825,00
	31301348174006	Cablu BIII-6	m	40,0000	20,30	812,00
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,2000	145,00	1 044,00
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,0000	31,60	31,60
	2430116104840	Vopsea	kg	2,0000	50,00	100,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,5000	65,50	98,25
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,2000	35,00	7,00
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,0000	40,10	601,50
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,1000	65,00	6,50
	1592127001000	Propan-butan	l	5,0000	14,10	70,50
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,2700	20,95	697,01
	2320116200500	Benzina	l	5,0000	21,67	108,35
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	27,2000	2 312,00	62 886,40
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,0000	585,00	4 680,00
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statilor de protectie catodica in conditiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1stat. cat.			679,76 679,76
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,0000	84,97	679,76
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc			5 855,50 0,00
	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	1,0000	5 855,50	5 855,50

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Edinet Gaz" Stație de Protecție
Catodică s. Hadarauti**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 8.3

Lucrari de reparatia capitala a SPC cu schimbarea prizelor de impamantare anodica

Valoarea de deviz 155 148 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL "Edinet Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.	1,00	79 309,51 7 341,40	79 309,51 7 341,40
		<i>Total</i>	lei			79 309,51
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			1 761,94
		<i>Cheltueli de transport</i>	10,00 %			440,17
		<i>Cheltueli de depozit</i>	2,00 %			88,03
		<i>Total</i>	100,00 +			81 599,65
		<i>Cheltueli de regie</i>	76,00 %			5 579,46
		<i>Total</i>	100,00 +			87 179,11
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			5 230,75
		Total Lucrari de montare				92 409,86

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				7 341,40
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.	1,00	679,76 679,76	679,76 679,76
		<i>Total</i>	lei			679,76
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			163,14
		<i>Total</i>	100,00 +			842,90
		<i>Cheltueli de regie</i>	60,00 %			407,86
		<i>Total</i>	100,00 +			1 250,76
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			75,05
		Total Lucrtari de reglare Inclusiv salariu				1 325,81 679,76
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	6,00	5 855,50 0,00	35 133,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			35 133,00
		<i>Cheltueli de depozit</i>	1,20 %			421,60
		Total Utilaj Inclusiv salariu				35 554,60
		Total Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL "Edinet Gaz" Inclusiv salariu				129 290,27 8 021,16

		Total	lei			129 290
		TVA	20,00 %			25 858
		Total deviz: Inclusiv salariu				155 148 8 021

Intocmit

(funcția, semnătura, nume, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, nume, prenumele)

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Edinet Gaz" Stație de Protecție
Catodică s. Hadarauti**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 8.3

**Lucrari de reparatia capitala a SPC cu schimbarea prizelor de impamantare
anodica**

Valoarea de deviz 155 148 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	35,20	84,97	2 990,94
2.	8113020070100	Sondor	h-om	27,20	84,97	2 311,18
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	84,97	2 719,04
		Total manopera				8 021

Materiale:

1.	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	14,10	70,50
2.	2320116200500	Benzina	l	5,00	21,67	108,35
3.	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,27	20,95	697,01
4.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	31,60	31,60
5.	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
6.	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	65,00	6,50
7.	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	40,10	601,50
8.	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	145,00	1 044,00
9.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,50	65,50	98,25
10.	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	35,00	7,00
11.	31301348174006	Cablu BIII-6	m	40,00	20,30	812,00
12.	Cablu ABBΓ	Cablu ABBΓ 3x10+1x6	m	25,00	33,00	825,00
13.	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	6,00	5 855,50	35 133,00
		Total materiale de construcții				39 535

Utilaje de construcții:

1.	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	585,00	4 680,00
2.	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	27,20	2 312,00	62 886,40
		Total utilaje de construcții				67 566

Total	lei	129 290
TVA	20,00 %	25 858

Total deviz:

155 148

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

**Obiect Lucrari de reparatia capitala a prizelor
de impamantare anodica pentru intreprinderea
de distributie a gazelor SRL "Edinet Gaz"
Stație de Protecție Catodică s. Hadarauti**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL "Edinet Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1stat. cat.			79 309,51 7 341,40
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziei	h-om	27,2000	84,97	2 311,18
	8113020070100	Sondor	h-om	27,2000	84,97	2 311,18
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,0000	84,97	2 719,04
	Cablu ABBΓ	Cablu ABBΓ 3x10+1x6	m	25,0000	33,00	825,00
	31301348174006	Cablu BIII-6	m	40,0000	20,30	812,00
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,2000	145,00	1 044,00
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,0000	31,60	31,60
	2430116104840	Vopsea	kg	2,0000	50,00	100,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,5000	65,50	98,25
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,2000	35,00	7,00
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,0000	40,10	601,50
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,1000	65,00	6,50
	1592127001000	Propan-butan	l	5,0000	14,10	70,50
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,2700	20,95	697,01
	2320116200500	Benzina	l	5,0000	21,67	108,35
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	27,2000	2 312,00	62 886,40
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,0000	585,00	4 680,00
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in conditiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1stat. cat.			679,76 679,76

1	2	3	4	5	6	7
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,0000	84,97	679,76
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc			5 855,50
						0,00
	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	1,0000	5 855,50	5 855,50

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Stefan Voda Gaz" Stația de
protecție catodică nr.15 din
s.Marianca de Jos r-nul Ștefan
Vodă**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 9.1

Lucrari de reparatia capitala a SPC cu schimbarea prizelor de impamantare anodica

Valoarea de deviz 239 624 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de schimbare a prizelor de impamantare la SPC pentru SRL "Stefan Voda Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.	1,00	120 101,35 9 516,64	120 101,35 9 516,64
		<i>Total</i>	lei			120 101,35
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			2 283,99
		<i>Cheltueli de transport</i>	10,00 %			1 342,47
		<i>Cheltueli de depozit</i>	2,00 %			268,49
		<i>Total</i>	100,00 +			123 996,30
		<i>Cheltueli de regie</i>	76,00 %			7 232,65
		<i>Total</i>	100,00 +			131 228,95

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			7 873,74
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				139 102,69 9 516,64
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.	1,00	679,76 679,76	679,76 679,76
		<i>Total</i>	lei			679,76
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			163,14
		<i>Total</i>	100,00 +			842,90
		<i>Cheltueli de regie</i>	60,00 %			407,86
		<i>Total</i>	100,00 +			1 250,76
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			75,05
		Total Lucrtari de reglare Inclusiv salariu				1 325,81 679,76
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	10,00	5 855,50 0,00	58 555,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			58 555,00
		<i>Cheltueli de depozit</i>	1,20 %			702,66
		Total Utilaj Inclusiv salariu				59 257,66
		Total Lucrari de schimbare a prizelor de impamantare la SPC pentru SRL "Stefan Voda Gaz" Inclusiv salariu				199 686,16 10 196,40

		Total	lei			199 687
		TVA	20,00 %			39 937
		Total deviz: Inclusiv salariu				239 624 10 197

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Stefan Voda Gaz" Stația de
protecție catodică nr.15 din
s.Marianca de Jos r-nul Ștefan
Vodă**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 9.1

Lucrari de reparatia capitala a SPC cu schimbarea prizelor de impamantare anodica

Valoarea de deviz 239 624 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	48,00	84,97	4 078,56
2.	8113020070100	Sondor	h-om	40,00	84,97	3 398,80
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	84,97	2 719,04
		Total manopera				10 197

Materiale:

1.	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	14,10	70,50
2.	2320116200500	Benzina	l	5,00	21,67	108,35
3.	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,27	20,95	697,01
4.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	31,60	31,60
5.	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
6.	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	65,00	6,50
7.	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	40,10	601,50
8.	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	145,00	1 044,00
9.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,50	65,50	98,25
10.	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	35,00	7,00
11.	31301348174006	Cablu BIII-6	m	200,00	20,30	4 060,00
12.	3130134817402	Cablu ABBГ 3x10 + 1x6	m	200,00	33,00	6 600,00
13.	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	10,00	5 855,50	58 555,00

		Total materiale de construcții				71 980
--	--	---------------------------------------	--	--	--	---------------

Utilaje de construcții:

1.	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	585,00	4 680,00
2.	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,00	2 312,00	92 480,00
		Total utilaje de construcții				97 160

Total	lei	199 687
TVA	20,00 %	39 937

Total deviz: 239 624

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatia capitala a prizelor
de impamantare anodica pentru intreprinderea
de distributie a gazelor SRL "Stefan Voda Gaz"
Stația de protecție catodică nr.15 din s.Marianca
de Jos r-nul Ștefan Vodă**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de schimbare a prizelor de impamantare la SPC pentru SRL "Stefan Voda Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.			120 101,35 9 516,64
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	40,0000	84,97	3 398,80
	8113020070100	Sondor	h-om	40,0000	84,97	3 398,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,0000	84,97	2 719,04
	31301348174006	Cablu BIII-6	m	200,0000	20,30	4 060,00
	3130134817402	Cablu ABBΓ 3x10 + 1x6	m	200,0000	33,00	6 600,00
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,2000	145,00	1 044,00
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,0000	31,60	31,60
	2430116104840	Vopsea	kg	2,0000	50,00	100,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,5000	65,50	98,25
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,2000	35,00	7,00
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,0000	40,10	601,50
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,1000	65,00	6,50
	1592127001000	Propan-butan	l	5,0000	14,10	70,50
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,2700	20,95	697,01
	2320116200500	Benzina	l	5,0000	21,67	108,35
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,0000	2 312,00	92 480,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,0000	585,00	4 680,00
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.			679,76 679,76
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,0000	84,97	679,76
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc			5 855,50 0,00
	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	1,0000	5 855,50	5 855,50

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Stefan Voda Gaz" Stația de
protecție catodică nr. 9 din or.
Căușeni r-nul Căușeni**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 9.2

Lucrari de reparatia capitala a SPC cu schimbarea prizelor de impamantare anodica

Valoarea de deviz 235 829 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de schimbare a prizelor de impamantare la SPC pentru SRL "Stefan Voda Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.	1,00	117 436,35 9 516,64	117 436,35 9 516,64
		<i>Total</i>	lei			117 436,35
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			2 283,99
		<i>Cheltueli de transport</i>	10,00 %			1 075,97
		<i>Cheltueli de depozit</i>	2,00 %			215,19
		<i>Total</i>	100,00 +			121 011,50
		<i>Cheltueli de regie</i>	76,00 %			7 232,65
		<i>Total</i>	100,00 +			128 244,15

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			7 694,65
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				135 938,80 9 516,64
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.	1,00	679,76 679,76	679,76 679,76
		<i>Total</i>	lei			679,76
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			163,14
		<i>Total</i>	100,00 +			842,90
		<i>Cheltueli de regie</i>	60,00 %			407,86
		<i>Total</i>	100,00 +			1 250,76
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			75,05
		Total Lucrtari de reglare Inclusiv salariu				1 325,81 679,76
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	10,00	5 855,50 0,00	58 555,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			58 555,00
		<i>Cheltueli de depozit</i>	1,20 %			702,66
		Total Utilaj Inclusiv salariu				59 257,66
		Total Lucrari de schimbare a prizelor de impamantare la SPC pentru SRL "Stefan Voda Gaz" Inclusiv salariu				196 522,27 10 196,40
		<i>Total</i>	lei			196 524
		TVA	20,00 %			39 305
		Total deviz: Inclusiv salariu				235 829 10 197

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Stefan Voda Gaz" Stația de
protecție catodică nr. 9 din or.
Căușeni r-nul Căușeni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №
**Lucrari de reparatia capitala a SPC cu schimbarea prizelor de impamantare
anodica**

Valoarea de deviz 235 829 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	48,00	84,97	4 078,56
2.	8113020070100	Sondor	h-om	40,00	84,97	3 398,80
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	84,97	2 719,04
		Total manopera				10 197

Materiale:

1.	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	14,10	70,50
2.	2320116200500	Benzina	l	5,00	21,67	108,35
3.	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,27	20,95	697,01
4.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	31,60	31,60
5.	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
6.	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	65,00	6,50
7.	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	40,10	601,50
8.	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	145,00	1 044,00
9.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,50	65,50	98,25
10.	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	35,00	7,00
11.	31301348174006	Cablu BIII-6	m	150,00	20,30	3 045,00
12.	3130134817402	Cablu ABBГ 3x10 + 1x6	m	150,00	33,00	4 950,00
13.	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	10,00	5 855,50	58 555,00
		Total materiale de construcții				69 315

Utilaje de construcții:

1.	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	585,00	4 680,00
----	---------------	-----------	------	------	--------	----------

2.	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,00	2 312,00	92 480,00
		Total utilaje de construcții				97 160

Total	lei	196 524
TVA	20,00 %	39 305

Total deviz: 235 829

Intocmit _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect

Lucrari de reparatia capitala a prizelor de impamantare anodica pentru intreprinderea de distributie a gazelor SRL "Stefan Voda Gaz" Stația de protecție catodică nr. 9 din or. Căușeni r-nul Căușeni

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de schimbare a prizelor de impamantare la SPC pentru SRL "Stefan Voda Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.			117 436,35 9 516,64
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	40,0000	84,97	3 398,80
	8113020070100	Sondor	h-om	40,0000	84,97	3 398,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,0000	84,97	2 719,04
	31301348174006	Cablu BIII-6	m	150,0000	20,30	3 045,00
	3130134817402	Cablu ABBΓ 3x10 + 1x6	m	150,0000	33,00	4 950,00
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,2000	145,00	1 044,00
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,0000	31,60	31,60
	2430116104840	Vopsea	kg	2,0000	50,00	100,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,5000	65,50	98,25
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,2000	35,00	7,00
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,0000	40,10	601,50
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,1000	65,00	6,50
	1592127001000	Propan-butan	l	5,0000	14,10	70,50
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,2700	20,95	697,01
	2320116200500	Benzina	l	5,0000	21,67	108,35
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,0000	2 312,00	92 480,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,0000	585,00	4 680,00
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.			679,76 679,76
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,0000	84,97	679,76
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc			5 855,50 0,00
	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	1,0000	5 855,50	5 855,50

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Chisinau Gaz" Stație de
Protecție Catodică din str. Vadul
lui Vodă nr. 80, nr. inv. 13119**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №10.1

**Lucrari de reparatia capitala a SPC cu schimbarea prizelor de impamantare
anodica**

Valoarea de deviz 229 082 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de schimbare a prizelor de impamantare la SPC pentru SRL "Chisinau Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.	1,00	112 867,35 9 516,64	112 867,35 9 516,64
		<i>Total</i>	lei			112 867,35
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			2 283,99
		<i>Cheltueli de transport</i>	7,00 %			433,35
		<i>Cheltueli de depozit</i>	2,00 %			123,81
		<i>Total</i>	100,00 +			115 708,50
		<i>Cheltueli de regie</i>	76,00 %			7 232,65
		<i>Total</i>	100,00 +			122 941,15

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			7 376,47
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				130 317,62 9 516,64
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.	1,00	679,76 679,76	679,76 679,76
		<i>Total</i>	lei			679,76
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			163,14
		<i>Total</i>	100,00 +			842,90
		<i>Cheltueli de regie</i>	60,00 %			407,86
		<i>Total</i>	100,00 +			1 250,76
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			75,05
		Total Lucrtari de reglare Inclusiv salariu				1 325,81 679,76
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	10,00	5 855,50 0,00	58 555,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			58 555,00
		<i>Cheltueli de depozit</i>	1,20 %			702,66
		Total Utilaj Inclusiv salariu				59 257,66
		Total Lucrari de schimbare a prizelor de impamantare la SPC pentru SRL "Chisinau Gaz" Inclusiv salariu				190 901,09 10 196,40

		Total	lei			190 902
		TVA	20,00 %			38 180
		Total deviz: Inclusiv salariu				229 082 10 197

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Chisinau Gaz" Stație de
Protecție Catodică din str. Vadul
lui Vodă nr. 80, nr. inv. 13119**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 10.1

**Lucrari de reparatia capitala a SPC cu schimbarea prizelor de impamantare
anodica**

Valoarea de deviz 229 082 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	48,00	84,97	4 078,56
2.	8113020070100	Sondor	h-om	40,00	84,97	3 398,80
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	84,97	2 719,04
		Total manopera				10 197

Materiale:

1.	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	14,10	70,50
2.	2320116200500	Benzina	l	5,00	21,67	108,35
3.	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,27	20,95	697,01
4.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	31,60	31,60
5.	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
6.	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	65,00	6,50
7.	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	40,10	601,50
8.	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	145,00	1 044,00
9.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,50	65,50	98,25
10.	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	35,00	7,00
11.	31301348174006	Cablu BIII-6	m	120,00	20,30	2 436,00
12.	3130134817402	Cablu ABBГ 3x10 + 1x6	m	30,00	33,00	990,00
13.	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	10,00	5 855,50	58 555,00
		Total materiale de construcții				64 746

Utilaje de construcții:

1.	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	585,00	4 680,00
----	---------------	-----------	------	------	--------	----------

2.	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,00	2 312,00	92 480,00
		Total utilaje de construcții				97 160

Total	lei	190 902
TVA	20,00 %	38 180

Total deviz: 229 082

Intocmit _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect

Lucrari de reparatia capitala a prizelor
de impamantare anodica pentru intreprinderea
de destrubutie a gazelor SRL "Chisinau Gaz"
Stație de Protecție Catodică din str. Vadul lui
Vodă nr. 80, nr. inv. 13119

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de schimbare a prizelor de impamantare la SPC pentru SRL "Chisinau Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.			112 867,35 9 516,64
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	40,0000	84,97	3 398,80
	8113020070100	Sondor	h-om	40,0000	84,97	3 398,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,0000	84,97	2 719,04
	31301348174006	Cablu BIII-6	m	120,0000	20,30	2 436,00
	3130134817402	Cablu ABBΓ 3x10 + 1x6	m	30,0000	33,00	990,00
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,2000	145,00	1 044,00
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,0000	31,60	31,60
	2430116104840	Vopsea	kg	2,0000	50,00	100,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,5000	65,50	98,25
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,2000	35,00	7,00
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,0000	40,10	601,50
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,1000	65,00	6,50
	1592127001000	Propan-butan	l	5,0000	14,10	70,50
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,2700	20,95	697,01
	2320116200500	Benzina	l	5,0000	21,67	108,35
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,0000	2 312,00	92 480,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,0000	585,00	4 680,00
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.			679,76 679,76
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,0000	84,97	679,76
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc			5 855,50 0,00
	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	1,0000	5 855,50	5 855,50

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Chisinau Gaz" Stație de
Protecție Catodică din str. N.
Dimo nr. 23/2, nr. inv. 13116**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 10.2

**Lucrari de reparatia capitala a SPC cu schimbarea prizelor de impamantare
anodica**

Valoarea de deviz 229 082 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de schimbare a prizelor de impamantare la SPC pentru SRL "Chisinau Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.	1,00	112 867,35 9 516,64	112 867,35 9 516,64
		<i>Total</i>	lei			112 867,35
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			2 283,99
		<i>Cheltueli de transport</i>	7,00 %			433,35
		<i>Cheltueli de depozit</i>	2,00 %			123,81
		<i>Total</i>	100,00 +			115 708,50
		<i>Cheltueli de regie</i>	76,00 %			7 232,65
		<i>Total</i>	100,00 +			122 941,15

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			7 376,47
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				130 317,62 9 516,64
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.	1,00	679,76 679,76	679,76 679,76
		<i>Total</i>	lei			679,76
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			163,14
		<i>Total</i>	100,00 +			842,90
		<i>Cheltueli de regie</i>	60,00 %			407,86
		<i>Total</i>	100,00 +			1 250,76
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			75,05
		Total Lucrtari de reglare Inclusiv salariu				1 325,81 679,76
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	10,00	5 855,50 0,00	58 555,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			58 555,00
		<i>Cheltueli de depozit</i>	1,20 %			702,66
		Total Utilaj Inclusiv salariu				59 257,66
		Total Lucrari de schimbare a prizelor de impamantare la SPC pentru SRL "Chisinau Gaz" Inclusiv salariu				190 901,09 10 196,40
		<i>Total</i>	lei			190 902
		TVA	20,00 %			38 180
		Total deviz: Inclusiv salariu				229 082 10 197

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Chisinau Gaz" Stație de
Protecție Catodică din str. N.
Dimo nr. 23/2, nr. inv. 13116**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 10.2

**Lucrari de reparatia capitala a SPC cu schimbarea prizelor de impamantare
anodica**

Valoarea de deviz 229 082 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	48,00	84,97	4 078,56
2.	8113020070100	Sondor	h-om	40,00	84,97	3 398,80
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	84,97	2 719,04
		Total manopera				10 197

Materiale:

1.	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	14,10	70,50
2.	2320116200500	Benzina	l	5,00	21,67	108,35
3.	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,27	20,95	697,01
4.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	31,60	31,60
5.	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
6.	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	65,00	6,50
7.	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	40,10	601,50
8.	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	145,00	1 044,00
9.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,50	65,50	98,25
10.	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	35,00	7,00
11.	31301348174006	Cablu BIII-6	m	120,00	20,30	2 436,00
12.	3130134817402	Cablu ABBГ 3x10 + 1x6	m	30,00	33,00	990,00
13.	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	10,00	5 855,50	58 555,00
		Total materiale de construcții				64 746

Utilaje de construcții:

1.	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	585,00	4 680,00
----	---------------	-----------	------	------	--------	----------

2.	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,00	2 312,00	92 480,00
		Total utilaje de construcții				97 160

Total	lei	190 902
TVA	20,00 %	38 180

Total deviz: 229 082

Intocmit _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect

Lucrari de reparatia capitala a prizelor
de impamantare anodica pentru intreprinderea
de distributie a gazelor SRL "Chisinau Gaz"
Stație de Protecție Catodică din str. N. Dimo nr.
23/2, nr. inv. 13116

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de schimbare a prizelor de impamantare la SPC pentru SRL "Chisinau Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.			112 867,35 9 516,64
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	40,0000	84,97	3 398,80
	8113020070100	Sondor	h-om	40,0000	84,97	3 398,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,0000	84,97	2 719,04
	31301348174006	Cablu BIII-6	m	120,0000	20,30	2 436,00
	3130134817402	Cablu ABBΓ 3x10 + 1x6	m	30,0000	33,00	990,00
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,2000	145,00	1 044,00
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,0000	31,60	31,60
	2430116104840	Vopsea	kg	2,0000	50,00	100,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,5000	65,50	98,25
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,2000	35,00	7,00
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,0000	40,10	601,50
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,1000	65,00	6,50
	1592127001000	Propan-butan	l	5,0000	14,10	70,50
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,2700	20,95	697,01
	2320116200500	Benzina	l	5,0000	21,67	108,35
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,0000	2 312,00	92 480,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,0000	585,00	4 680,00
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in conditiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.			679,76 679,76
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,0000	84,97	679,76
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc			5 855,50 0,00
	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	1,0000	5 855,50	5 855,50

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Chisinau Gaz" Stație de
Protecție Catodică din str.
Moldova nr. 3 s. Ciorescu, nr.
inv. 13134.**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 10.3

**Lucrari de reparatia capitala a SPC cu schimbarea prizelor de impamantare
anodica**

Valoarea de deviz 229 082 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de schimbare a prizelor de impamantare la SPC pentru SRL "Chisinau Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.	1,00	112 867,35 9 516,64	112 867,35 9 516,64
		<i>Total</i>	lei			112 867,35
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			2 283,99
		<i>Cheltueli de transport</i>	7,00 %			433,35
		<i>Cheltueli de depozit</i>	2,00 %			123,81
		<i>Total</i>	100,00 +			115 708,50
		<i>Cheltueli de regie</i>	76,00 %			7 232,65
		<i>Total</i>	100,00 +			122 941,15

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			7 376,47
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				130 317,62 9 516,64
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.	1,00	679,76 679,76	679,76 679,76
		<i>Total</i>	lei			679,76
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			163,14
		<i>Total</i>	100,00 +			842,90
		<i>Cheltueli de regie</i>	60,00 %			407,86
		<i>Total</i>	100,00 +			1 250,76
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			75,05
		Total Lucrtari de reglare Inclusiv salariu				1 325,81 679,76
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	10,00	5 855,50 0,00	58 555,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			58 555,00
		<i>Cheltueli de depozit</i>	1,20 %			702,66
		Total Utilaj Inclusiv salariu				59 257,66
		Total Lucrari de schimbare a prizelor de impamantare la SPC pentru SRL "Chisinau Gaz" Inclusiv salariu				190 901,09 10 196,40
		<i>Total</i>	lei			190 902
		TVA	20,00 %			38 180
		Total deviz: Inclusiv salariu				229 082 10 197

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Chisinau Gaz" Stație de
Protecție Catodică din str.
Moldova nr. 3 s. Ciorescu, nr.
inv. 13134.**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 10.3

**Lucrari de reparatia capitala a SPC cu schimbarea prizelor de impamantare
anodica**

Valoarea de deviz 229 082 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	48,00	84,97	4 078,56
2.	8113020070100	Sondor	h-om	40,00	84,97	3 398,80
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	84,97	2 719,04
		Total manopera				10 197

Materiale:

1.	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	14,10	70,50
2.	2320116200500	Benzina	l	5,00	21,67	108,35
3.	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,27	20,95	697,01
4.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	31,60	31,60
5.	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
6.	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	65,00	6,50
7.	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	40,10	601,50
8.	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	145,00	1 044,00
9.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,50	65,50	98,25
10.	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	35,00	7,00
11.	31301348174006	Cablu BIII-6	m	120,00	20,30	2 436,00
12.	3130134817402	Cablu ABBГ 3x10 + 1x6	m	30,00	33,00	990,00
13.	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	10,00	5 855,50	58 555,00
		Total materiale de construcții				64 746

Utilaje de construcții:

1.	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	585,00	4 680,00
2.	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,00	2 312,00	92 480,00
Total utilaje de construcții						97 160

Total	lei	190 902
TVA	20,00 %	38 180

Total deviz:**229 082**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lucrari de reparatia capitala a prizelor
de impamantare anodica pentru intreprinderea
de distributie a gazelor SRL "Chisinau Gaz"
Stație de Protecție Catodică din str. Moldova nr.
3 s. Ciorescu, nr. inv. 13134.

Investitor**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de schimbare a prizelor de impamantare la SPC pentru SRL "Chisinau Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.			112 867,35 9 516,64
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	40,0000	84,97	3 398,80
	8113020070100	Sondor	h-om	40,0000	84,97	3 398,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,0000	84,97	2 719,04
	31301348174006	Cablu BIII-6	m	120,0000	20,30	2 436,00
	3130134817402	Cablu ABBF 3x10 + 1x6	m	30,0000	33,00	990,00
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,2000	145,00	1 044,00
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,0000	31,60	31,60
	2430116104840	Vopsea	kg	2,0000	50,00	100,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,5000	65,50	98,25
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,2000	35,00	7,00
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,0000	40,10	601,50
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,1000	65,00	6,50
	1592127001000	Propan-butan	l	5,0000	14,10	70,50
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,2700	20,95	697,01

1	2	3	4	5	6	7
	2320116200500	Benzina	l	5,0000	21,67	108,35
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,0000	2 312,00	92 480,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,0000	585,00	4 680,00
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in conditiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.			679,76 679,76
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,0000	84,97	679,76
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc			5 855,50 0,00
	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	1,0000	5 855,50	5 855,50

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Chisinau Gaz" Stație de
Protecție Catodică din str. Vadul
lui Vodă nr. 31, nr. inv. 5288.**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 10.4

**Lucrari de reparatia capitala a SPC cu schimbarea prizelor de impamantare
anodica**

Valoarea de deviz 229 082 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de schimbare a prizelor de impamantare la SPC pentru SRL "Chisinau Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.	1,00	112 867,35 9 516,64	112 867,35 9 516,64
		<i>Total</i>	lei			112 867,35
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			2 283,99
		<i>Cheltueli de transport</i>	7,00 %			433,35
		<i>Cheltueli de depozit</i>	2,00 %			123,81
		<i>Total</i>	100,00 +			115 708,50
		<i>Cheltueli de regie</i>	76,00 %			7 232,65
		<i>Total</i>	100,00 +			122 941,15

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			7 376,47
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				130 317,62 9 516,64
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.	1,00	679,76 679,76	679,76 679,76
		<i>Total</i>	lei			679,76
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			163,14
		<i>Total</i>	100,00 +			842,90
		<i>Cheltueli de regie</i>	60,00 %			407,86
		<i>Total</i>	100,00 +			1 250,76
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			75,05
		Total Lucrtari de reglare Inclusiv salariu				1 325,81 679,76
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	10,00	5 855,50 0,00	58 555,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			58 555,00
		<i>Cheltueli de depozit</i>	1,20 %			702,66
		Total Utilaj Inclusiv salariu				59 257,66
		Total Lucrari de schimbare a prizelor de impamantare la SPC pentru SRL "Chisinau Gaz" Inclusiv salariu				190 901,09 10 196,40
		<i>Total</i>	lei			190 902
		TVA	20,00 %			38 180
		Total deviz: Inclusiv salariu				229 082 10 197

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Chisinau Gaz" Stație de
Protecție Catodică din str. Vadul
lui Vodă nr. 31, nr. inv. 5288.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 10.4

**Lucrari de reparatia capitala a SPC cu schimbarea prizelor de impamantare
anodica**

Valoarea de deviz 229 082 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	48,00	84,97	4 078,56
2.	8113020070100	Sondor	h-om	40,00	84,97	3 398,80
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	84,97	2 719,04
		Total manopera				10 197

Materiale:

1.	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	14,10	70,50
2.	2320116200500	Benzina	l	5,00	21,67	108,35
3.	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,27	20,95	697,01
4.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	31,60	31,60
5.	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
6.	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	65,00	6,50
7.	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	40,10	601,50
8.	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	145,00	1 044,00
9.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,50	65,50	98,25
10.	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	35,00	7,00
11.	31301348174006	Cablu BIII-6	m	120,00	20,30	2 436,00
12.	3130134817402	Cablu ABBГ 3x10 + 1x6	m	30,00	33,00	990,00
13.	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	10,00	5 855,50	58 555,00
		Total materiale de construcții				64 746

Utilaje de construcții:

1.	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	585,00	4 680,00
----	---------------	-----------	------	------	--------	----------

2.	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,00	2 312,00	92 480,00
		Total utilaje de construcții				97 160

Total	lei	190 902
TVA	20,00 %	38 180

Total deviz: 229 082

Intocmit _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect

Lucrari de reparatia capitala a prizelor
de impamantare anodica pentru intreprinderea
de distributie a gazelor SRL "Chisinau Gaz"
Stație de Protecție Catodică din str. Vadul lui
Vodă nr. 31, nr. inv. 5288.

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de schimbare a prizelor de impamantare la SPC pentru SRL "Chisinau Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.			112 867,35 9 516,64
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	40,0000	84,97	3 398,80
	8113020070100	Sondor	h-om	40,0000	84,97	3 398,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,0000	84,97	2 719,04
	31301348174006	Cablu BIII-6	m	120,0000	20,30	2 436,00
	3130134817402	Cablu ABBΓ 3x10 + 1x6	m	30,0000	33,00	990,00
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,2000	145,00	1 044,00
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,0000	31,60	31,60
	2430116104840	Vopsea	kg	2,0000	50,00	100,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,5000	65,50	98,25
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,2000	35,00	7,00
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,0000	40,10	601,50
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,1000	65,00	6,50
	1592127001000	Propan-butan	l	5,0000	14,10	70,50
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,2700	20,95	697,01
	2320116200500	Benzina	l	5,0000	21,67	108,35
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,0000	2 312,00	92 480,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,0000	585,00	4 680,00
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in conditiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.			679,76 679,76
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,0000	84,97	679,76
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc			5 855,50 0,00
	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	1,0000	5 855,50	5 855,50

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Chisinau Gaz" Stație de
Protecție Catodică din str. Podul
Înalt nr. 12/1, nr. inv. 5267.**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 10.5

**Lucrari de reparatia capitala a SPC cu schimbarea prizelor de impamantare
anodica**

Valoarea de deviz 229 082 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de schimbare a prizelor de impamantare la SPC pentru SRL "Chisinau Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.	1,00	112 867,35 9 516,64	112 867,35 9 516,64
		<i>Total</i>	lei			112 867,35
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			2 283,99
		<i>Cheltueli de transport</i>	7,00 %			433,35
		<i>Cheltueli de depozit</i>	2,00 %			123,81
		<i>Total</i>	100,00 +			115 708,50
		<i>Cheltueli de regie</i>	76,00 %			7 232,65
		<i>Total</i>	100,00 +			122 941,15

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			7 376,47
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				130 317,62 9 516,64
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.	1,00	679,76 679,76	679,76 679,76
		<i>Total</i>	lei			679,76
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			163,14
		<i>Total</i>	100,00 +			842,90
		<i>Cheltueli de regie</i>	60,00 %			407,86
		<i>Total</i>	100,00 +			1 250,76
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			75,05
		Total Lucrtari de reglare Inclusiv salariu				1 325,81 679,76
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	10,00	5 855,50 0,00	58 555,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			58 555,00
		<i>Cheltueli de depozit</i>	1,20 %			702,66
		Total Utilaj Inclusiv salariu				59 257,66
		Total Lucrari de schimbare a prizelor de impamantare la SPC pentru SRL "Chisinau Gaz" Inclusiv salariu				190 901,09 10 196,40

		Total	lei			190 902
		TVA	20,00 %			38 180
		Total deviz: Inclusiv salariu				229 082 10 197

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Chisinau Gaz" Stație de
Protecție Catodică din str. Podul
Înalt nr. 12/1, nr. inv. 5267.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 10.5

**Lucrari de reparatia capitala a SPC cu schimbarea prizelor de impamantare
anodica**

Valoarea de deviz 229 082 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	48,00	84,97	4 078,56
2.	8113020070100	Sondor	h-om	40,00	84,97	3 398,80
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	84,97	2 719,04
		Total manopera				10 197

Materiale:

1.	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	14,10	70,50
2.	2320116200500	Benzina	l	5,00	21,67	108,35
3.	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,27	20,95	697,01
4.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	31,60	31,60
5.	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
6.	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	65,00	6,50
7.	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	40,10	601,50
8.	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	145,00	1 044,00
9.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,50	65,50	98,25
10.	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	35,00	7,00
11.	31301348174006	Cablu BIII-6	m	120,00	20,30	2 436,00
12.	3130134817402	Cablu ABBГ 3x10 + 1x6	m	30,00	33,00	990,00
13.	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	10,00	5 855,50	58 555,00
		Total materiale de construcții				64 746

Utilaje de construcții:

1.	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	585,00	4 680,00
----	---------------	-----------	------	------	--------	----------

2.	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,00	2 312,00	92 480,00
		Total utilaje de construcții				97 160

Total	lei	190 902
TVA	20,00 %	38 180

Total deviz: 229 082

Intocmit _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de reparatia capitala a prizelor
de impamantare anodica pentru intreprinderea
de distributie a gazelor SRL "Chisinau Gaz"
Stație de Protecție Catodică din str. Podul Înalt
nr. 12/1, nr. inv. 5267.

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de schimbare a prizelor de impamantare la SPC pentru SRL "Chisinau Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.			112 867,35 9 516,64
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	40,0000	84,97	3 398,80
	8113020070100	Sondor	h-om	40,0000	84,97	3 398,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,0000	84,97	2 719,04
	31301348174006	Cablu BIII-6	m	120,0000	20,30	2 436,00
	3130134817402	Cablu ABBΓ 3x10 + 1x6	m	30,0000	33,00	990,00
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,2000	145,00	1 044,00
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,0000	31,60	31,60
	2430116104840	Vopsea	kg	2,0000	50,00	100,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,5000	65,50	98,25
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,2000	35,00	7,00
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,0000	40,10	601,50
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,1000	65,00	6,50
	1592127001000	Propan-butan	l	5,0000	14,10	70,50
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,2700	20,95	697,01
	2320116200500	Benzina	l	5,0000	21,67	108,35
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,0000	2 312,00	92 480,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,0000	585,00	4 680,00
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in conditiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.			679,76 679,76
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,0000	84,97	679,76
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc			5 855,50 0,00
	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	1,0000	5 855,50	5 855,50

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Chisinau Gaz" Stație de
Protecție Catodică din str. V.
Lupu nr. 48, s. Trușeni nr. inv.
13126**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 10.6

**Lucrari de reparatia capitala a SPC cu schimbarea prizelor de impamantare
anodica**

Valoarea de deviz 229 082 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de schimbare a prizelor de impamantare la SPC pentru SRL "Chisinau Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.	1,00	112 867,35 9 516,64	112 867,35 9 516,64
		<i>Total</i>	lei			112 867,35
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			2 283,99
		<i>Cheltueli de transport</i>	7,00 %			433,35
		<i>Cheltueli de depozit</i>	2,00 %			123,81
		<i>Total</i>	100,00 +			115 708,50
		<i>Cheltueli de regie</i>	76,00 %			7 232,65
		<i>Total</i>	100,00 +			122 941,15

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			7 376,47
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				130 317,62 9 516,64
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.	1,00	679,76 679,76	679,76 679,76
		<i>Total</i>	lei			679,76
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			163,14
		<i>Total</i>	100,00 +			842,90
		<i>Cheltueli de regie</i>	60,00 %			407,86
		<i>Total</i>	100,00 +			1 250,76
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			75,05
		Total Lucrtari de reglare Inclusiv salariu				1 325,81 679,76
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	10,00	5 855,50 0,00	58 555,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			58 555,00
		<i>Cheltueli de depozit</i>	1,20 %			702,66
		Total Utilaj Inclusiv salariu				59 257,66
		Total Lucrari de schimbare a prizelor de impamantare la SPC pentru SRL "Chisinau Gaz" Inclusiv salariu				190 901,09 10 196,40
		<i>Total</i>	lei			190 902
		TVA	20,00 %			38 180
		Total deviz: Inclusiv salariu				229 082 10 197

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Chisinau Gaz" Stație de
Protecție Catodică din str. V.
Lupu nr. 48, s. Trușeni nr. inv.
13126**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 10.6

**Lucrari de reparatia capitala a SPC cu schimbarea prizelor de impamantare
anodica**

Valoarea de deviz 229 082 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	48,00	84,97	4 078,56
2.	8113020070100	Sondor	h-om	40,00	84,97	3 398,80
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	84,97	2 719,04
		Total manopera				10 197

Materiale:

1.	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	14,10	70,50
2.	2320116200500	Benzina	l	5,00	21,67	108,35
3.	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,27	20,95	697,01
4.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	31,60	31,60
5.	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
6.	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	65,00	6,50
7.	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	40,10	601,50
8.	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	145,00	1 044,00
9.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,50	65,50	98,25
10.	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	35,00	7,00
11.	31301348174006	Cablu BIII-6	m	120,00	20,30	2 436,00
12.	3130134817402	Cablu ABBГ 3x10 + 1x6	m	30,00	33,00	990,00
13.	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	10,00	5 855,50	58 555,00
		Total materiale de construcții				64 746

Utilaje de construcții:

1.	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	585,00	4 680,00
2.	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,00	2 312,00	92 480,00
		Total utilaje de construcții				97 160

Total	lei	190 902
TVA	20,00 %	38 180

Total deviz:**229 082**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatia capitala a prizelor
de impamantare anodica pentru intreprinderea
de distributie a gazelor SRL "Chisinau Gaz"
Stație de Protecție Catodică din str. V. Lupu nr.
48, s. Trușeni nr. inv. 13126**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de schimbare a prizelor de impamantare la SPC pentru SRL "Chisinau Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1stat. cat.			112 867,35 9 516,64
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	40,0000	84,97	3 398,80
	8113020070100	Sondor	h-om	40,0000	84,97	3 398,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,0000	84,97	2 719,04
	31301348174006	Cablu BIII-6	m	120,0000	20,30	2 436,00
	3130134817402	Cablu ABBГ 3x10 + 1x6	m	30,0000	33,00	990,00
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,2000	145,00	1 044,00
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,0000	31,60	31,60
	2430116104840	Vopsea	kg	2,0000	50,00	100,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,5000	65,50	98,25
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,2000	35,00	7,00
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,0000	40,10	601,50
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,1000	65,00	6,50
	1592127001000	Propan-butan	l	5,0000	14,10	70,50
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,2700	20,95	697,01
	2320116200500	Benzina	l	5,0000	21,67	108,35
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,0000	2 312,00	92 480,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,0000	585,00	4 680,00
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1stat. cat.			679,76 679,76
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,0000	84,97	679,76
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc			5 855,50 0,00
	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	1,0000	5 855,50	5 855,50

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Chisinau Gaz" Stație de
Protecție Catodică din str. C.
Eșilor nr. 63/2.**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 10.7

Lucrari de reparatia capitala a SPC cu schimbarea prizelor de impamantare anodica

Valoarea de deviz 229 082 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de schimbare a prizelor de impamantare la SPC pentru SRL "Chisinau Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.	1,00	112 867,35 9 516,64	112 867,35 9 516,64
		<i>Total</i>	lei			112 867,35
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			2 283,99
		<i>Cheltueli de transport</i>	7,00 %			433,35
		<i>Cheltueli de depozit</i>	2,00 %			123,81
		<i>Total</i>	100,00 +			115 708,50
		<i>Cheltueli de regie</i>	76,00 %			7 232,65
		<i>Total</i>	100,00 +			122 941,15

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			7 376,47
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				130 317,62 9 516,64
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.	1,00	679,76 679,76	679,76 679,76
		<i>Total</i>	lei			679,76
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			163,14
		<i>Total</i>	100,00 +			842,90
		<i>Cheltueli de regie</i>	60,00 %			407,86
		<i>Total</i>	100,00 +			1 250,76
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			75,05
		Total Lucrtari de reglare Inclusiv salariu				1 325,81 679,76
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	10,00	5 855,50 0,00	58 555,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			58 555,00
		<i>Cheltueli de depozit</i>	1,20 %			702,66
		Total Utilaj Inclusiv salariu				59 257,66
		Total Lucrari de schimbare a prizelor de impamantare la SPC pentru SRL "Chisinau Gaz" Inclusiv salariu				190 901,09 10 196,40
		<i>Total</i>	lei			190 902
		TVA	20,00 %			38 180
		Total deviz: Inclusiv salariu				229 082 10 197

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Chisinau Gaz" Stație de
Protecție Catodică din str. C.
Eșilor nr. 63/2.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 10.7

**Lucrari de reparatia capitala a SPC cu schimbarea prizelor de impamantare
anodica**

Valoarea de deviz 229 082 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	48,00	84,97	4 078,56
2.	8113020070100	Sondor	h-om	40,00	84,97	3 398,80
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	84,97	2 719,04
		Total manopera				10 197

Materiale:

1.	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	14,10	70,50
2.	2320116200500	Benzina	l	5,00	21,67	108,35
3.	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	l	33,27	20,95	697,01
4.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	31,60	31,60
5.	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
6.	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	65,00	6,50
7.	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	40,10	601,50
8.	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	145,00	1 044,00
9.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,50	65,50	98,25
10.	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	35,00	7,00
11.	31301348174006	Cablu BIII-6	m	120,00	20,30	2 436,00
12.	3130134817402	Cablu ABBГ 3x10 + 1x6	m	30,00	33,00	990,00
13.	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	10,00	5 855,50	58 555,00
		Total materiale de construcții				64 746

Utilaje de construcții:

1.	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	585,00	4 680,00
----	---------------	-----------	------	------	--------	----------

2.	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,00	2 312,00	92 480,00
		Total utilaje de construcții				97 160

Total	lei	190 902
TVA	20,00 %	38 180

Total deviz:

229 082

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de reparatia capitala a prizelor
de impamantare anodica pentru intreprinderea
de distributie a gazelor SRL "Chisinau Gaz"
Investitor
Stație de Protecție Catodică din str. C. Eșilor nr.
63/2.

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de schimbare a prizelor de impamantare la SPC pentru SRL "Chisinau Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.			112 867,35 9 516,64
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	40,0000	84,97	3 398,80
	8113020070100	Sondor	h-om	40,0000	84,97	3 398,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,0000	84,97	2 719,04
	31301348174006	Cablu BIII-6	m	120,0000	20,30	2 436,00
	3130134817402	Cablu ABBΓ 3x10 + 1x6	m	30,0000	33,00	990,00
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,2000	145,00	1 044,00
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,0000	31,60	31,60
	2430116104840	Vopsea	kg	2,0000	50,00	100,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,5000	65,50	98,25
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,2000	35,00	7,00
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,0000	40,10	601,50
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,1000	65,00	6,50
	1592127001000	Propan-butan	l	5,0000	14,10	70,50
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,2700	20,95	697,01
	2320116200500	Benzina	l	5,0000	21,67	108,35
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,0000	2 312,00	92 480,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,0000	585,00	4 680,00
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in conditiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.			679,76 679,76
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,0000	84,97	679,76
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc			5 855,50 0,00
	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	1,0000	5 855,50	5 855,50

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Chisinau Gaz" Statia de
Protectie Catodica din str Stație
de Protecție Catodică din str.
Cornului nr. 7/1, nr. inv. 5279.**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 10.8

**Lucrari de reparatia capitala a SPC cu schimbarea prizelor de impamantare
anodica**

Valoarea de deviz 229 082 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de schimbare a prizelor de impamantare la SPC pentru SRL "Chisinau Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.	1,00	112 867,35 9 516,64	112 867,35 9 516,64
		<i>Total</i>	lei			112 867,35
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			2 283,99
		<i>Cheltueli de transport</i>	7,00 %			433,35
		<i>Cheltueli de depozit</i>	2,00 %			123,81
		<i>Total</i>	100,00 +			115 708,50
		<i>Cheltueli de regie</i>	76,00 %			7 232,65
		<i>Total</i>	100,00 +			122 941,15

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			7 376,47
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				130 317,62 9 516,64
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.	1,00	679,76 679,76	679,76 679,76
		<i>Total</i>	lei			679,76
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			163,14
		<i>Total</i>	100,00 +			842,90
		<i>Cheltueli de regie</i>	60,00 %			407,86
		<i>Total</i>	100,00 +			1 250,76
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			75,05
		Total Lucrtari de reglare Inclusiv salariu				1 325,81 679,76
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	10,00	5 855,50 0,00	58 555,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			58 555,00
		<i>Cheltueli de depozit</i>	1,20 %			702,66
		Total Utilaj Inclusiv salariu				59 257,66
		Total Lucrari de schimbare a prizelor de impamantare la SPC pentru SRL "Chisinau Gaz" Inclusiv salariu				190 901,09 10 196,40

		Total	lei			190 902
		TVA	20,00 %			38 180
		Total deviz: Inclusiv salariu				229 082 10 197

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Chisinau Gaz" Stație de
Protecție Catodică din str.
Cornului nr. 7/1, nr. inv. 5279.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 10.8

Lucrari de reparatia capitala a SPC cu schimbarea prizelor de impamantare anodica

Valoarea de deviz 229 082 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	48,00	84,97	4 078,56
2.	8113020070100	Sondor	h-om	40,00	84,97	3 398,80
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	84,97	2 719,04
		Total manopera				10 197

Materiale:

1.	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	14,10	70,50
2.	2320116200500	Benzina	l	5,00	21,67	108,35
3.	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	l	33,27	20,95	697,01
4.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	31,60	31,60
5.	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
6.	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	65,00	6,50
7.	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	40,10	601,50
8.	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	145,00	1 044,00
9.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,50	65,50	98,25
10.	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	35,00	7,00
11.	31301348174006	Cablu BIII-6	m	120,00	20,30	2 436,00
12.	3130134817402	Cablu ABBГ 3x10 + 1x6	m	30,00	33,00	990,00
13.	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	10,00	5 855,50	58 555,00
		Total materiale de construcții				64 746

Utilaje de construcții:

1.	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	585,00	4 680,00
2.	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,00	2 312,00	92 480,00
Total utilaje de constructii						97 160

Total	lei	190 902
TVA	20,00 %	38 180

Total deviz: 229 082

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lucrari de reparatia capitala a prizelor de impamantare anodica pentru intreprinderea de distributie a gazelor SRL "Chisinau Gaz" Stație de Protecție Catodică din str. Cornului nr. 7/1, nr. inv. 5279.

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de schimbare a prizelor de impamantare la SPC pentru SRL "Chisinau Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.			112 867,35 9 516,64
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	40,0000	84,97	3 398,80
	8113020070100	Sondor	h-om	40,0000	84,97	3 398,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,0000	84,97	2 719,04
	31301348174006	Cablu BIII-6	m	120,0000	20,30	2 436,00
	3130134817402	Cablu ABBT 3x10 + 1x6	m	30,0000	33,00	990,00
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,2000	145,00	1 044,00
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,0000	31,60	31,60
	2430116104840	Vopsea	kg	2,0000	50,00	100,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,5000	65,50	98,25
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,2000	35,00	7,00
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,0000	40,10	601,50
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,1000	65,00	6,50
	1592127001000	Propan-butan	l	5,0000	14,10	70,50
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,2700	20,95	697,01
	2320116200500	Benzina	l	5,0000	21,67	108,35
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,0000	2 312,00	92 480,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,0000	585,00	4 680,00
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in conditiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1stat. cat.			679,76 679,76
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,0000	84,97	679,76
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc			5 855,50 0,00
	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	1,0000	5 855,50	5 855,50

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Chisinau Gaz" Stație de
Protecție Catodică din str.
Pietrarilor nr. 50, nr. inv. 13117.**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 10.9

**Lucrari de reparatia capitala a SPC cu schimbarea prizelor de impamantare
anodica**

Valoarea de deviz 229 082 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de schimbare a prizelor de impamantare la SPC pentru SRL "Chisinau Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.	1,00	112 867,35 9 516,64	112 867,35 9 516,64
		<i>Total</i>	lei			112 867,35
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			2 283,99
		<i>Cheltueli de transport</i>	7,00 %			433,35
		<i>Cheltueli de depozit</i>	2,00 %			123,81
		<i>Total</i>	100,00 +			115 708,50
		<i>Cheltueli de regie</i>	76,00 %			7 232,65
		<i>Total</i>	100,00 +			122 941,15

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			7 376,47
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				130 317,62 9 516,64
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.	1,00	679,76 679,76	679,76 679,76
		<i>Total</i>	lei			679,76
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			163,14
		<i>Total</i>	100,00 +			842,90
		<i>Cheltueli de regie</i>	60,00 %			407,86
		<i>Total</i>	100,00 +			1 250,76
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			75,05
		Total Lucrtari de reglare Inclusiv salariu				1 325,81 679,76
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	10,00	5 855,50 0,00	58 555,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			58 555,00
		<i>Cheltueli de depozit</i>	1,20 %			702,66
		Total Utilaj Inclusiv salariu				59 257,66
		Total Lucrari de schimbare a prizelor de impamantare la SPC pentru SRL "Chisinau Gaz" Inclusiv salariu				190 901,09 10 196,40
		<i>Total</i>	lei			190 902
		TVA	20,00 %			38 180
		Total deviz: Inclusiv salariu				229 082 10 197

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Chisinau Gaz" Stație de
Protecție Catodică din str.
Pietrarilor nr. 50, nr. inv. 13117.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 10.9

**Lucrari de reparatia capitala a SPC cu schimbarea prizelor de impamantare
anodica**

Valoarea de deviz 229 082 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	48,00	84,97	4 078,56
2.	8113020070100	Sondor	h-om	40,00	84,97	3 398,80
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	84,97	2 719,04
		Total manopera				10 197

Materiale:

1.	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	14,10	70,50
2.	2320116200500	Benzina	l	5,00	21,67	108,35
3.	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	l	33,27	20,95	697,01
4.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	31,60	31,60
5.	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
6.	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	65,00	6,50
7.	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	40,10	601,50
8.	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	145,00	1 044,00
9.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,50	65,50	98,25
10.	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	35,00	7,00
11.	31301348174006	Cablu BIII-6	m	120,00	20,30	2 436,00
12.	3130134817402	Cablu ABBГ 3x10 + 1x6	m	30,00	33,00	990,00
13.	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	10,00	5 855,50	58 555,00
		Total materiale de construcții				64 746

Utilaje de construcții:

1.	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	585,00	4 680,00
----	---------------	-----------	------	------	--------	----------

2.	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,00	2 312,00	92 480,00
		Total utilaje de construcții				97 160

Total	lei	190 902
TVA	20,00 %	38 180

Total deviz: 229 082

Intocmit _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect **Lucrari de reparatia capitala a prizelor de impamantare anodica pentru intreprinderea de distributie a gazelor SRL "Chisinau Gaz"**
Stație de Protecție Catodică din str. Pietrarilor nr. 50, nr. inv. 13117.

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de schimbare a prizelor de impamantare la SPC pentru SRL "Chisinau Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.			112 867,35 9 516,64
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	40,0000	84,97	3 398,80
	8113020070100	Sondor	h-om	40,0000	84,97	3 398,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,0000	84,97	2 719,04
	31301348174006	Cablu BIII-6	m	120,0000	20,30	2 436,00
	3130134817402	Cablu ABBΓ 3x10 + 1x6	m	30,0000	33,00	990,00
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,2000	145,00	1 044,00
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,0000	31,60	31,60
	2430116104840	Vopsea	kg	2,0000	50,00	100,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,5000	65,50	98,25
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,2000	35,00	7,00
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,0000	40,10	601,50
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,1000	65,00	6,50
	1592127001000	Propan-butan	l	5,0000	14,10	70,50
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,2700	20,95	697,01
	2320116200500	Benzina	l	5,0000	21,67	108,35
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,0000	2 312,00	92 480,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,0000	585,00	4 680,00
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in conditiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.			679,76 679,76
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,0000	84,97	679,76
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc			5 855,50 0,00
	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	1,0000	5 855,50	5 855,50

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Chisinau Gaz" Stație de
Protecție Catodică din str. Gh.
Asachi nr. 53/2, nr. inv. 5295.**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 10.10

**Lucrari de reparatia capitala a SPC cu schimbarea prizelor de impamantare
anodica**

Valoarea de deviz 229 082 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de schimbare a prizelor de impamantare la SPC pentru SRL "Chisinau Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.	1,00	112 867,35 9 516,64	112 867,35 9 516,64
		<i>Total</i>	lei			112 867,35
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			2 283,99
		<i>Cheltueli de transport</i>	7,00 %			433,35
		<i>Cheltueli de depozit</i>	2,00 %			123,81
		<i>Total</i>	100,00 +			115 708,50
		<i>Cheltueli de regie</i>	76,00 %			7 232,65
		<i>Total</i>	100,00 +			122 941,15

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			7 376,47
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				130 317,62 9 516,64
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.	1,00	679,76 679,76	679,76 679,76
		<i>Total</i>	lei			679,76
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			163,14
		<i>Total</i>	100,00 +			842,90
		<i>Cheltueli de regie</i>	60,00 %			407,86
		<i>Total</i>	100,00 +			1 250,76
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			75,05
		Total Lucrtari de reglare Inclusiv salariu				1 325,81 679,76
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	10,00	5 855,50 0,00	58 555,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			58 555,00
		<i>Cheltueli de depozit</i>	1,20 %			702,66
		Total Utilaj Inclusiv salariu				59 257,66
		Total Lucrari de schimbare a prizelor de impamantare la SPC pentru SRL "Chisinau Gaz" Inclusiv salariu				190 901,09 10 196,40

		Total	lei			190 902
		TVA	20,00 %			38 180
		Total deviz: Inclusiv salariu				229 082 10 197

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Chisinau Gaz" Stație de
Protecție Catodică din str. Gh.
Asachi nr. 53/2, nr. inv. 5295.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 10.10

**Lucrari de reparatia capitala a SPC cu schimbarea prizelor de impamantare
anodica**

Valoarea de deviz 229 082 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	48,00	84,97	4 078,56
2.	8113020070100	Sondor	h-om	40,00	84,97	3 398,80
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	84,97	2 719,04
		Total manopera				10 197

Materiale:

1.	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	14,10	70,50
2.	2320116200500	Benzina	l	5,00	21,67	108,35
3.	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,27	20,95	697,01
4.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	31,60	31,60
5.	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
6.	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	65,00	6,50
7.	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	40,10	601,50
8.	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	145,00	1 044,00
9.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,50	65,50	98,25
10.	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	35,00	7,00
11.	31301348174006	Cablu BIII-6	m	120,00	20,30	2 436,00
12.	3130134817402	Cablu ABBГ 3x10 + 1x6	m	30,00	33,00	990,00
13.	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	10,00	5 855,50	58 555,00
		Total materiale de construcții				64 746

Utilaje de construcții:

1.	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	585,00	4 680,00
----	---------------	-----------	------	------	--------	----------

2.	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,00	2 312,00	92 480,00
		Total utilaje de construcții				97 160

Total	lei	190 902
TVA	20,00 %	38 180

Total deviz: 229 082

Intocmit _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect **Lucrari de reparatia capitala a prizelor de impamantare anodica pentru intreprinderea de distributie a gazelor SRL "Chisinau Gaz"**
Stație de Protecție Catodică din str. Gh. Asachi nr. 53/2, nr. inv. 5295.

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de schimbare a prizelor de impamantare la SPC pentru SRL "Chisinau Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.			112 867,35 9 516,64
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	40,0000	84,97	3 398,80
	8113020070100	Sondor	h-om	40,0000	84,97	3 398,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,0000	84,97	2 719,04
	31301348174006	Cablu BIII-6	m	120,0000	20,30	2 436,00
	3130134817402	Cablu ABBΓ 3x10 + 1x6	m	30,0000	33,00	990,00
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,2000	145,00	1 044,00
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,0000	31,60	31,60
	2430116104840	Vopsea	kg	2,0000	50,00	100,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,5000	65,50	98,25
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,2000	35,00	7,00
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,0000	40,10	601,50
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,1000	65,00	6,50
	1592127001000	Propan-butan	l	5,0000	14,10	70,50
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,2700	20,95	697,01
	2320116200500	Benzina	l	5,0000	21,67	108,35
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,0000	2 312,00	92 480,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,0000	585,00	4 680,00
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in conditiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.			679,76 679,76
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,0000	84,97	679,76
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc			5 855,50 0,00
	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	1,0000	5 855,50	5 855,50

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Chisinau Gaz" Stație de
Protecție Catodică din str.
Independenței nr. 14/3 SRG-2,
nr. inv. 1123.**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 10.11

**Lucrari de reparatia capitala a SPC cu schimbarea prizelor de impamantare
anodica**

Valoarea de deviz 229 082 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de schimbare a prizelor de impamantare la SPC pentru SRL "Chisinau Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.	1,00	112 867,35 9 516,64	112 867,35 9 516,64
		<i>Total</i>	lei			112 867,35
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			2 283,99
		<i>Cheltueli de transport</i>	7,00 %			433,35
		<i>Cheltueli de depozit</i>	2,00 %			123,81
		<i>Total</i>	100,00 +			115 708,50
		<i>Cheltueli de regie</i>	76,00 %			7 232,65
		<i>Total</i>	100,00 +			122 941,15

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			7 376,47
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				130 317,62 9 516,64
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.	1,00	679,76 679,76	679,76 679,76
		<i>Total</i>	lei			679,76
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			163,14
		<i>Total</i>	100,00 +			842,90
		<i>Cheltueli de regie</i>	60,00 %			407,86
		<i>Total</i>	100,00 +			1 250,76
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			75,05
		Total Lucrtari de reglare Inclusiv salariu				1 325,81 679,76
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	10,00	5 855,50 0,00	58 555,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			58 555,00
		<i>Cheltueli de depozit</i>	1,20 %			702,66
		Total Utilaj Inclusiv salariu				59 257,66
		Total Lucrari de schimbare a prizelor de impamantare la SPC pentru SRL "Chisinau Gaz" Inclusiv salariu				190 901,09 10 196,40

		Total	lei			190 902
		TVA	20,00 %			38 180
		Total deviz: Inclusiv salariu				229 082 10 197

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Chisinau Gaz" Stație de
Protecție Catodică din str.
Independenței nr. 14/3 SRG-2,
nr. inv. 1123.**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 10.11

Lucrari de reparatia capitala a SPC cu schimbarea prizelor de impamantare anodica

Valoarea de deviz 229 082 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	48,00	84,97	4 078,56
2.	8113020070100	Sondor	h-om	40,00	84,97	3 398,80
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	84,97	2 719,04
		Total manopera				10 197

Materiale:

1.	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	14,10	70,50
2.	2320116200500	Benzina	l	5,00	21,67	108,35
3.	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,27	20,95	697,01
4.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	31,60	31,60
5.	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
6.	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	65,00	6,50
7.	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	40,10	601,50
8.	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	145,00	1 044,00
9.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,50	65,50	98,25
10.	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	35,00	7,00
11.	31301348174006	Cablu BIII-6	m	120,00	20,30	2 436,00
12.	3130134817402	Cablu ABBГ 3x10 + 1x6	m	30,00	33,00	990,00
13.	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	10,00	5 855,50	58 555,00

		Total materiale de construcții				64 746
--	--	---------------------------------------	--	--	--	---------------

Utilaje de construcții:

1.	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	585,00	4 680,00
2.	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,00	2 312,00	92 480,00
		Total utilaje de construcții				97 160

Total	lei	190 902
TVA	20,00 %	38 180

Total deviz: 229 082

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatia capitala a prizelor
de impamantare anodica pentru intreprinderea
de distributie a gazelor SRL "Chisinau Gaz"
Stație de Protecție Catodică din str.
Independenței nr. 14/3 SRG-2, nr. inv. 1123.**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de schimbare a prizelor de impamantare la SPC pentru SRL "Chisinau Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.			112 867,35 9 516,64
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	40,0000	84,97	3 398,80
	8113020070100	Sondor	h-om	40,0000	84,97	3 398,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,0000	84,97	2 719,04
	31301348174006	Cablu BIII-6	m	120,0000	20,30	2 436,00
	3130134817402	Cablu ABBΓ 3x10 + 1x6	m	30,0000	33,00	990,00
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,2000	145,00	1 044,00
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,0000	31,60	31,60
	2430116104840	Vopsea	kg	2,0000	50,00	100,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,5000	65,50	98,25
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,2000	35,00	7,00
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,0000	40,10	601,50
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,1000	65,00	6,50
	1592127001000	Propan-butan	l	5,0000	14,10	70,50
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,2700	20,95	697,01
	2320116200500	Benzina	l	5,0000	21,67	108,35
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,0000	2 312,00	92 480,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,0000	585,00	4 680,00
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in conditiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.			679,76 679,76
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,0000	84,97	679,76
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc			5 855,50 0,00
	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	1,0000	5 855,50	5 855,50

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, nume, prenumele)

(funcția, semnătura, nume, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Chisinau Gaz" Stație de
Protecție Catodică din str.
Salcîmilor nr. 22/9, nr. inv. 5255**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 10.12

Lucrari de reparatia capitala a SPC cu schimbarea prizelor de impamantare anodica

Valoarea de deviz 229 082 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de schimbare a prizelor de impamantare la SPC pentru SRL "Chisinau Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.	1,00	112 867,35 9 516,64	112 867,35 9 516,64
		<i>Total</i>	lei			112 867,35
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			2 283,99
		<i>Cheltueli de transport</i>	7,00 %			433,35
		<i>Cheltueli de depozit</i>	2,00 %			123,81
		<i>Total</i>	100,00 +			115 708,50
		<i>Cheltueli de regie</i>	76,00 %			7 232,65
		<i>Total</i>	100,00 +			122 941,15

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			7 376,47
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				130 317,62 9 516,64
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.	1,00	679,76 679,76	679,76 679,76
		<i>Total</i>	lei			679,76
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			163,14
		<i>Total</i>	100,00 +			842,90
		<i>Cheltueli de regie</i>	60,00 %			407,86
		<i>Total</i>	100,00 +			1 250,76
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			75,05
		Total Lucrtari de reglare Inclusiv salariu				1 325,81 679,76
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	10,00	5 855,50 0,00	58 555,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			58 555,00
		<i>Cheltueli de depozit</i>	1,20 %			702,66
		Total Utilaj Inclusiv salariu				59 257,66
		Total Lucrari de schimbare a prizelor de impamantare la SPC pentru SRL "Chisinau Gaz" Inclusiv salariu				190 901,09 10 196,40

		Total	lei			190 902
		TVA	20,00 %			38 180
		Total deviz: Inclusiv salariu				229 082 10 197

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Chisinau Gaz" Stație de
Protecție Catodică din str.
Salcîmilor nr. 22/9, nr. inv. 5255**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 10.12

**Lucrari de reparatia capitala a SPC cu schimbarea prizelor de impamantare
anodica**

Valoarea de deviz 229 082 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	48,00	84,97	4 078,56
2.	8113020070100	Sondor	h-om	40,00	84,97	3 398,80
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	84,97	2 719,04
		Total manopera				10 197

Materiale:

1.	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	14,10	70,50
2.	2320116200500	Benzina	l	5,00	21,67	108,35
3.	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	l	33,27	20,95	697,01
4.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	31,60	31,60
5.	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
6.	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	65,00	6,50
7.	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	40,10	601,50
8.	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	145,00	1 044,00
9.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,50	65,50	98,25
10.	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	35,00	7,00
11.	31301348174006	Cablu BIII-6	m	120,00	20,30	2 436,00
12.	3130134817402	Cablu ABBГ 3x10 + 1x6	m	30,00	33,00	990,00
13.	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	10,00	5 855,50	58 555,00
		Total materiale de construcții				64 746

Utilaje de construcții:

1.	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	585,00	4 680,00
----	---------------	-----------	------	------	--------	----------

2.	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,00	2 312,00	92 480,00
		Total utilaje de construcții				97 160

Total	lei	190 902
TVA	20,00 %	38 180

Total deviz: 229 082

Intocmit _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect

Lucrari de reparatia capitala a prizelor de impamantare anodica pentru intreprinderea de distributie a gazelor SRL "Chisinau Gaz"

Stație de Protecție Catodică din str. Salcîmilor nr. 22/9, nr. inv. 5255

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de schimbare a prizelor de impamantare la SPC pentru SRL "Chisinau Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.			112 867,35 9 516,64
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	40,0000	84,97	3 398,80
	8113020070100	Sondor	h-om	40,0000	84,97	3 398,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,0000	84,97	2 719,04
	31301348174006	Cablu BIII-6	m	120,0000	20,30	2 436,00
	3130134817402	Cablu ABBΓ 3x10 + 1x6	m	30,0000	33,00	990,00
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,2000	145,00	1 044,00
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,0000	31,60	31,60
	2430116104840	Vopsea	kg	2,0000	50,00	100,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,5000	65,50	98,25
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,2000	35,00	7,00
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,0000	40,10	601,50
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,1000	65,00	6,50
	1592127001000	Propan-butan	l	5,0000	14,10	70,50
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,2700	20,95	697,01
	2320116200500	Benzina	l	5,0000	21,67	108,35
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,0000	2 312,00	92 480,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,0000	585,00	4 680,00
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.			679,76 679,76
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,0000	84,97	679,76
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc			5 855,50 0,00
	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	1,0000	5 855,50	5 855,50

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de constructie a statiei
de protectie catodica din
str.Grenoble Nr.136/9,
or.Chisinau pentru
intreprinderea de distributie a
gazelor SRL "Chisinau Gaz"**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 11.1
Lucrari de constructie a SPC

Valoarea de deviz 293 558 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare SPC				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.	1,00	115 464,33 9 516,64	115 464,33 9 516,64
2	M1K02B	Statie de protectie catodica, cu priza anodica din bare de grafit cu 3 electrozi, alimentata electric prin cablu subteran, cu redresor montat pe stilp existent Convertizor	buc	1,00	6 357,46 5 541,74	6 357,46 5 541,74
3	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	0,10	446,00 51,00	44,60 5,10
4	AcF03D	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj,	m3	1,40	181,25 99,54	253,75 139,35

1	2	3	4	5	6	7
		executate cu argila				
5	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3	0,38	1 609,37 326,47	611,56 124,06
6	CD58A	Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 cu prepararea mortarului M-25 in conditii de santier, pereti exteriori cu rostuire, inaltime nivel pina la 4m	m3	0,07	3 478,29 473,43	243,48 33,14
		<i>Total</i>	lei			122 975,18
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			3 686,41
		<i>Cheltueli de transport</i>	4,00 %			416,18
		<i>Cheltueli de depozit</i>	2,00 %			208,09
		<i>Total</i>	100,00 +			127 285,86
		<i>Cheltueli de regie</i>	76,00 %			11 673,62
		<i>Total</i>	100,00 +			138 959,48
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			8 337,57
		Total Lucrari de montare SPC Inclusiv salariu				147 297,05 15 360,03
		2. Lucrari de reglare				
7	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.	1,00	679,76 679,76	679,76 679,76
8	10-01-027-02	Reglare convertizorului	1 sistema	1,00	1 954,31 1 954,31	1 954,31 1 954,31
		<i>Total</i>	lei			2 634,07
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			632,18
		<i>Total</i>	100,00 +			3 266,25
		<i>Cheltueli de regie</i>	60,00 %			1 580,44
		<i>Total</i>	100,00 +			4 846,69
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			290,80

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de reglare Inclusiv salariu				5 137,49 2 634,07
		3. Utilaj				
9		Convertizor	buc	1,00	32 550,00 0,00	32 550,00 0,00
10		Priza de impamintare (Anod ЭГТ 2900)	buc	10,00	5 855,50 0,00	58 555,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			91 105,00
		<i>Cheltueli de depozit</i>	1,20 %			1 093,26
		Total Utilaj Inclusiv salariu				92 198,26

		Total	lei		244 632
		TVA	20,00 %		48 926
		Total deviz: Inclusiv salariu			293 558 17 994

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de constructie a statiei
de protectie catodica din
str.Grenoble Nr.136/9,
or.Chisinau pentru
intreprinderea de distributie a
gazelor SRL "Chisinau Gaz"**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 11.1
Lucrari de constructie a SPC

Valoarea de deviz 293 558 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	23,00	84,97	1 954,31
2.	7122050013400	Zidar	h-om	0,33	84,97	28,04
3.	7123010010200	Betonist	h-om	1,31	84,97	111,31
4.	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	48,00	84,97	4 078,56
5.	7137010011540	Instalator electrician	h-om	5,00	84,97	424,85
6.	8113020070100	Sondor	h-om	40,00	84,97	3 398,80
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	92,22	84,97	7 835,93
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	84,97	12,75
9.	9310060019930	Muncitor	h-om	0,06	84,97	5,10
10.	9312040019600	Sapator	h-om	1,70	84,97	144,45
		Total manopera				17 994

Materiale:

1.	00000052	Nisip	m3	0,02	395,00	7,90
2.	1010116200303 ОПС1	Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-D-1P	buc	1,00	425,80	425,80
3.	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	1,43	80,00	114,40
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,10	395,00	39,50
5.	1450335900011 TIT	Electrozi Super TIT	kg	0,20	65,50	13,10
6.	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	14,10	70,50
7.	2320116200500	Benzina	l	5,00	21,67	108,35
8.	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,27	20,95	697,01
9.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	31,60	31,60
10.	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
11.	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	65,00	6,50
12.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. KP 100 x 1500 x 25 mm	buc	25,00	7,35	183,75
13.	26511221004021	Ciment M-300	kg	2,67	2,95	7,88
14.	2652102100737	Var hidratat	kg	1,03	10,50	10,81
15.	2663102100000	Beton	m3	0,39	1 250,00	487,50

16.	2710602002000	Otel circular D20mm	m	15,00	40,10	601,50
17.	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	145,00	1 044,00
18.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,50	65,50	98,25
19.	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	35,00	7,00
20.	3130134817400	Cablu ВПП 2x16	m	82,00	50,20	4 116,40
21.	313013481740210	Cablu АПсБ6Шв 3x10 + 1x6мм2 Контактное устройство №1 (анодное заземление)	m	26,00	46,40	1 206,40
22.	313013481740261	Cablu АПсБ6Шв 3x10+1x6мм2 2 Устройство №2 (существующий газопровод)	m	7,00	46,60	326,20
24.	НКМ 16-8	Наконечник кабельный медный 16-8-6	buc	20,00	18,42	368,40
25.	Teava 110	Teava din polietilena D110mm	m	1,00	229,98	229,98
26.	НКМ 25-10	Наконечник кабельный медный 25-10-8	buc	4,00	25,45	101,80
27.	Преобразователь	Преобразователь сетевой катодный Iвых=62,5А Uвых=24В, Pвых=1,5кВт (Galatan-1500 РТ МД29-2834 5924-001-94	buc	1,00	32 550,00	32 550,00
28.	ЭГТ 2900	Priza de impamintare ЭГТ 2900	buc	10,00	5 855,50	58 555,00
Total materiale de construcții						101 510

Utilaje de construcții:

1.	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	585,00	4 680,00
3.	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,00	2 312,00	92 480,00
4.	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,45	112,50	50,62
Total utilaje de construcții						97 211

Total	lei	244 632
TVA	20,00 %	48 926

Total deviz:

293 558

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de constructie a statiei de
protectie catodica din str.Grenoble Nr.136/9,
or.Chisinau pentru intreprinderea de distributie
a gazelor SRL "Chisinau Gaz"**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare SPC				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.			115 464,33 9 516,64
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	40,0000	84,97	3 398,80
	8113020070100	Sondor	h-om	40,0000	84,97	3 398,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,0000	84,97	2 719,04
	3130134817400	Cablu ВПП 2x16	m	82,0000	50,20	4 116,40
	313013481740210	Cablu АПсБ6Шв 3x10 + 1x6мм2 Контактное устройство №1 (анодное заземление)	m	26,0000	46,40	1 206,40
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,2000	145,00	1 044,00
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,0000	31,60	31,60
	2430116104840	Vopsea	kg	2,0000	50,00	100,00
	HKM 25-10	Наконечник кабельный медный 25-10-8	buc	4,0000	25,45	101,80
	HKM 16-8	Наконечник кабельный медный 16-8-6	buc	20,0000	18,42	368,40
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,5000	65,50	98,25
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,2000	35,00	7,00
	2710602002000	Otel circular D20mm	m	15,0000	40,10	601,50
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,1000	65,00	6,50
	1592127001000	Propan-butan	l	5,0000	14,10	70,50
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,2700	20,95	697,01
	Teava 110	Teava din polietilena D110mm	m	1,0000	229,98	229,98
	2320116200500	Benzina	l	5,0000	21,67	108,35
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,0000	2 312,00	92 480,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,0000	585,00	4 680,00
2	M1K02B	Statie de protectie catodica, cu priza anodica din bare de grafit cu 3 electrozi, alimentata electric prin cablu subteran, cu redresor montat pe stilp existent Convertizor	buc			6 357,46 5 541,74
	7137010011540	Instalator electrician	h-om	5,0000	84,97	424,85
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	60,2200	84,97	5 116,89
	313013481740261	Cablu АПсБ6Шв 3x10+1x6мм2 2 Устройство №2 (существующий газопровод)	m	7,0000	46,60	326,20
	1450335900011T1 T	Electrozi Super TIT	kg	0,2000	65,50	13,10
	1010116200303O PC1	Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-D-1P	buc	1,0000	425,80	425,80
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,4500	112,50	50,62
3	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			446,00 51,00
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	84,97	51,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	395,00	395,00
4	AcF03D	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu argila	m3			181,25 99,54
	9312040019600	Sapator	h-om	1,1700	84,97	99,54
	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	1,0200	80,00	81,71
5	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub	m3			1 609,37

1	2	3	4	5	6	7
		cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....				326,47
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	84,97	292,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,55
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 250,00	1 282,89
6	CD58A	Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 cu prepararea mortarului M-25 in conditii de santier, pereti exteriori cu rostuire, inaltime nivel pina la 4m	m3			3 478,29 473,43
	7122050013400	Zidar	h-om	4,7200	84,97	400,57
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	84,97	72,86
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. KP 100 x 1500 x 25 mm	buc	357,1400	7,35	2 625,00
	26511221004021	Ciment M-300	kg	38,1600	2,95	112,57
	2652102100737	Var hidratat	kg	14,7600	10,50	154,43
	00000052	Nisip	m3	0,3020	395,00	112,86
		2. Lucrari de reglare				
7	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in conditiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.			679,76 679,76
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,0000	84,97	679,76
8	10-01-027-02	Reglare convertizorului	1 sistema			1 954,31 1 954,31
	1	Muncitor	h-om	23,0000	84,97	1 954,31
		3. Utilaj				
9		Convertizor	buc			32 550,00 0,00
	Преобразователь	Преобразователь сетевой катодный Iвых=62,5А Uвых=24В, Pвых=1,5кВт (Galatan-1500 PT MД29-2834 5924-001-94	buc	1,0000	32 550,00	32 550,00
10		Priza de impamintare (Anod ЭГТ 2900)	buc			5 855,50 0,00
	ЭГТ 2900	Priza de impamintare ЭГТ 2900	buc	1,0000	5 855,50	5 855,50

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de constructie a statiei
de protectie catodica din
str.Decebal nr.34, or.Chisinau
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Chisinau Gaz"**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 11.2
Lucrari de constructie a SPC

Valoarea de deviz 296 464 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare SPC				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.	1,00	117 677,39 9 516,64	117 677,39 9 516,64
2	M1K02B	Statie de protectie catodica, cu priza anodica din bare de grafit cu 3 electrozi, alimentata electric prin cablu subteran, cu redresor montat pe stilp existent Convertizor	buc	1,00	6 309,66 5 541,74	6 309,66 5 541,74
3	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	0,10	446,00 51,00	44,60 5,10
4	AcF03D	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj,	m3	1,40	181,25 99,54	253,75 139,35

1	2	3	4	5	6	7
		executate cu argila				
5	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3	0,38	1 609,37 326,47	611,56 124,06
6	CD58A	Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 cu prepararea mortarului M-25 in conditii de santier, pereti exteriori cu rostuire, inaltime nivel pina la 4m	m3	0,07	3 323,86 473,43	232,67 33,14
		<i>Total</i>	lei			125 129,63
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			3 686,41
		<i>Cheltueli de transport</i>	4,00 %			502,36
		<i>Cheltueli de depozit</i>	2,00 %			251,18
		<i>Total</i>	100,00 +			129 569,58
		<i>Cheltueli de regie</i>	76,00 %			11 673,62
		<i>Total</i>	100,00 +			141 243,20
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			8 474,59
		Total Lucrari de montare SPC Inclusiv salariu				149 717,79 15 360,03
		2. Lucrari de reglare				
7	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.	1,00	679,76 679,76	679,76 679,76
8	10-01-027-02	Reglare convertizorului	1 sistema	1,00	1 954,31 1 954,31	1 954,31 1 954,31
		<i>Total</i>	lei			2 634,07
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			632,18
		<i>Total</i>	100,00 +			3 266,25
		<i>Cheltueli de regie</i>	60,00 %			1 580,44
		<i>Total</i>	100,00 +			4 846,69
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			290,80

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de reglare Inclusiv salariu				5 137,49 2 634,07
		3. Utilaj				
9		Convertizor	buc	1,00	32 550,00 0,00	32 550,00 0,00
10		Priza de impamintare (Anod ЭГТ 2900)	buc	10,00	5 855,50 0,00	58 555,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			91 105,00
		<i>Cheltueli de depozit</i>	1,20 %			1 093,26
		Total Utilaj Inclusiv salariu				92 198,26

		Total	lei		247 053
		TVA	20,00 %		49 411
		Total deviz: Inclusiv salariu			296 464 17 994

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de constructie a statiei
de protectie catodica din
str.Decebal nr.34, or.Chisinau
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Chisinau Gaz"**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №
Lucrari de constructie a SPC

Valoarea de deviz 296 464 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	23,00	84,97	1 954,31
2.	7122050013400	Zidar	h-om	0,33	84,97	28,04
3.	7123010010200	Betonist	h-om	1,31	84,97	111,31
4.	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	48,00	84,97	4 078,56
5.	7137010011540	Instalator electrician	h-om	5,00	84,97	424,85
6.	8113020070100	Sondor	h-om	40,00	84,97	3 398,80
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	92,22	84,97	7 835,93
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	84,97	12,75
9.	9310060019930	Muncitor	h-om	0,06	84,97	5,10
10.	9312040019600	Sapator	h-om	1,70	84,97	144,45
		Total manopera				17 994

Materiale:

1.	00000052	Nisip	m3	0,02	395,00	7,90
2.	1010116200303 ОПС1	Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-D-1P	buc	1,00	425,80	425,80
3.	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	1,43	80,00	114,40
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,10	395,00	39,50
5.	1450335900011 TIT	Electrozi Super TIT	kg	0,20	65,50	13,10
6.	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	14,10	70,50
7.	2320116200500	Benzina	l	5,00	21,67	108,35
8.	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	l	33,27	20,95	697,01
9.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	31,60	31,60
10.	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
11.	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	65,00	6,50
12.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. KP 100 x 1500 x 25 mm	buc	25,00	7,35	183,75
13.	26511221004021	Ciment M-300	kg	2,67	2,95	7,88
14.	2652102100737	Var hidratat	kg	1,03	0,00	0,00
15.	2663102100000	Beton	m3	0,39	1 250,00	487,50
16.	2710602002000	Otel circular D20mm	m	15,00	40,10	601,50
17.	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	145,00	1 044,00
18.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,50	65,50	98,25
19.	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	35,00	7,00
20.	3130134817400	Cablu ВПП 2x16	m	82,00	50,20	4 116,40
21.	31301348174021 0	Cablu АПсБбШв 3x10 + 1x6мм2 Контактное устройство №1 (анодное заземление)	m	39,00	46,40	1 809,60
22.	31301348174026 1	Cablu АПсБбШв 3x10+1x6мм2 2 Устройство №2 (существующий газопровод)	m	6,00	46,40	278,40
24.	HKM 16-8	Наконечник кабельный медный 16-8-6	buc	20,00	18,42	368,40
25.	Teava 110	Teava din polietilena D110mm	m	8,00	229,98	1 839,84
26.	HKM 25-10	Наконечник кабельный медный 25-10-8	buc	4,00	25,45	101,80
27.	Преобразователь	Преобразователь сетевой катодный Iвых=62,5А Uвых=24В, Pвых=1,5кВт (Galatan-1500 PT МД29-2834 5924-001-94	buc	1,00	32 550,00	32 550,00
28.	ЭГТ 2900	Priza de impamintare ЭГТ 2900	buc	10,00	5 855,50	58 555,00
		Total materiale de construcții				103 665

Utilaje de construcții:

1.	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	585,00	4 680,00
3.	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,00	2 312,00	92 480,00
4.	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,45	112,50	50,62

		Total utilaje de construcții				97 211
--	--	-------------------------------------	--	--	--	---------------

Total	lei	247 053
TVA	20,00 %	49 411

Total deviz: 296 464

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

**Obiect Lucrari de constructie a statiei de
protectie catodica din str.Decebal nr.34,
or.Chisinau pentru intreprinderea de distributie
a gazelor SRL "Chisinau Gaz"**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare SPC				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.			117 677,39 9 516,64
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziei	h-om	40,0000	84,97	3 398,80
	8113020070100	Sondor	h-om	40,0000	84,97	3 398,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,0000	84,97	2 719,04
	3130134817400	Cablu ВПП 2x16	m	82,0000	50,20	4 116,40
	313013481740210	Cablu АПСБШв 3x10 + 1x6мм2 Контактное устройство №1 (анодное заземление)	m	39,0000	46,40	1 809,60
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,2000	145,00	1 044,00
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,0000	31,60	31,60
	2430116104840	Vopsea	kg	2,0000	50,00	100,00
	HKM 25-10	Наконечник кабельный медный 25-10-8	buc	4,0000	25,45	101,80
	HKM 16-8	Наконечник кабельный медный 16-8-6	buc	20,0000	18,42	368,40
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,5000	65,50	98,25
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,2000	35,00	7,00
	2710602002000	Otel circular D20mm	m	15,0000	40,10	601,50
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,1000	65,00	6,50
	1592127001000	Propan-butan	l	5,0000	14,10	70,50
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,2700	20,95	697,01
	Teava 110	Teava din polietilena D110mm	m	8,0000	229,98	1 839,84
	2320116200500	Benzina	l	5,0000	21,67	108,35
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,0000	2 312,00	92 480,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,0000	585,00	4 680,00
2	M1K02B	Statie de protectie catodica, cu priza anodica din bare de grafit cu 3 electrozi, alimentata electric prin cablu subteran, cu redresor montat pe stilp existent Convertizor	buc			6 309,66 5 541,74

1	2	3	4	5	6	7
	7137010011540	Instalator electrician	h-om	5,0000	84,97	424,85
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	60,2200	84,97	5 116,89
	313013481740261	Cablu АПСБ6Шв 3х10+1х6мм2 2 Устройство №2 (существующий газопровод)	m	6,0000	46,40	278,40
	1450335900011TT T	Electrozi Super TIT	kg	0,2000	65,50	13,10
	1010116200303O PC1	Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-D-1P	buc	1,0000	425,80	425,80
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,4500	112,50	50,62
3	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			446,00 51,00
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	84,97	51,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	395,00	395,00
4	AcF03D	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu argila	m3			181,25 99,54
	9312040019600	Sapator	h-om	1,1700	84,97	99,54
	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	1,0200	80,00	81,71
5	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3			1 609,37 326,47
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	84,97	292,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,55
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 250,00	1 282,89
6	CD58A	Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 cu prepararea mortarului M-25 in conditii de santier, pereti exteriori cu rostuire, inaltime nivel pina la 4m	m3			3 323,86 473,43
	7122050013400	Zidar	h-om	4,7200	84,97	400,57
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	84,97	72,86
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. KP 100 x 1500 x 25 mm	buc	357,1400	7,35	2 625,00
	26511221004021	Ciment M-300	kg	38,1600	2,95	112,57
	2652102100737	Var hidratat	kg	14,7600	0,00	0,00
	00000052	Nisip	m3	0,3020	395,00	112,86
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,5140	0,00	0,00
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,0840	0,00	0,00
		2. Lucrari de reglare				
7	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in conditiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.			679,76 679,76
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,0000	84,97	679,76
8	10-01-027-02	Reglare convertizorului	1 sistema			1 954,31 1 954,31
	1	Muncitor	h-om	23,0000	84,97	1 954,31
		3. Utilaj				
9		Convertizor	buc			32 550,00 0,00
	Преобразователь	Преобразователь сетевой катодный Iвых=62,5А Uвых=24В,Рвых=1,5кВт (Galatan-1500 РТ МД29-2834 5924-001-94	buc	1,0000	32 550,00	32 550,00
10		Priza de impamintare (Anod ЭГТ 2900)	buc			5 855,50 0,00
	ЭГТ 2900	Priza de impamintare ЭГТ 2900	buc	1,0000	5 855,50	5 855,50

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de constructie a statiei
de protectie catodica din str.Alba
Iulia (Musatinilor) nr.97/2,
or.Chisinau pentru
intreprinderea de distributie a
gazelor SRL "Chisinau Gaz"**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Lucrari de constructie a SPC**

Valoarea de deviz 300 217 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare SPC				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.	1,00	120 450,31 9 516,64	120 450,31 9 516,64
2	M1K02B	Statie de protectie catodica, cu priza anodica din bare de grafit cu 3 electrozi, alimentata electric prin cablu subteran, cu redresor montat pe stilp existent Convertizor	buc	1,00	6 309,66 5 541,74	6 309,66 5 541,74
3	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	0,10	446,00 51,00	44,60 5,10
4	AcF03D	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj,	m3	1,40	181,25 99,54	253,75 139,35

1	2	3	4	5	6	7
		executate cu argila				
5	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3	0,38	1 609,37 326,47	611,56 124,06
6	CD58A	Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 cu prepararea mortarului M-25 in conditii de santier, pereti exteriori cu rostuire, inaltime nivel pina la 4m	m3	0,07	3 478,29 473,43	243,48 33,14
		<i>Total</i>	lei			127 913,36
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			3 686,41
		<i>Cheltueli de transport</i>	4,00 %			613,71
		<i>Cheltueli de depozit</i>	2,00 %			306,85
		<i>Total</i>	100,00 +			132 520,33
		<i>Cheltueli de regie</i>	76,00 %			11 673,62
		<i>Total</i>	100,00 +			144 193,95
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			8 651,63
		Total Lucrari de montare SPC Inclusiv salariu				152 845,58 15 360,03
		2. Lucrari de reglare				
7	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.	1,00	679,76 679,76	679,76 679,76
8	10-01-027-02	Reglare convertizorului	1 sistema	1,00	1 954,31 1 954,31	1 954,31 1 954,31
		<i>Total</i>	lei			2 634,07
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			632,18
		<i>Total</i>	100,00 +			3 266,25
		<i>Cheltueli de regie</i>	60,00 %			1 580,44
		<i>Total</i>	100,00 +			4 846,69
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			290,80

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de reglare Inclusiv salariu				5 137,49 2 634,07
		3. Utilaj				
9		Convertizor	buc	1,00	32 550,00 0,00	32 550,00 0,00
10		Priza de impamintare (Anod ЭГТ 2900)	buc	10,00	5 855,50 0,00	58 555,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			91 105,00
		<i>Cheltueli de depozit</i>	1,20 %			1 093,26
		Total Utilaj Inclusiv salariu				92 198,26

		Total	lei	250 181
		TVA	20,00 %	50 036
		Total deviz: Inclusiv salariu		300 217 17 994

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de constructie a statiei
de protectie catodica din str.Alba
Iulia (Musatinilor) nr.97/2,
or.Chisinau pentru
intreprinderea de distributie a
gazelor SRL "Chisinau Gaz"**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №
Lucrari de constructie a SPC

Valoarea de deviz 300 217 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	23,00	84,97	1 954,31
2.	7122050013400	Zidar	h-om	0,33	84,97	28,04
3.	7123010010200	Betonist	h-om	1,31	84,97	111,31
4.	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	48,00	84,97	4 078,56
5.	7137010011540	Instalator electrician	h-om	5,00	84,97	424,85
6.	8113020070100	Sondor	h-om	40,00	84,97	3 398,80
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	92,22	84,97	7 835,93
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	84,97	12,75
9.	9310060019930	Muncitor	h-om	0,06	84,97	5,10
10.	9312040019600	Sapator	h-om	1,70	84,97	144,45
		Total manopera				17 994

Materiale:

1.	00000052	Nisip	m3	0,02	395,00	7,90
2.	1010116200303 ОПС1	Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-D-1P	buc	1,00	425,80	425,80
3.	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	1,43	80,00	114,40
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,10	395,00	39,50
5.	1450335900011 TIT	Electrozi Super TIT	kg	0,20	65,50	13,10
6.	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	14,10	70,50
7.	2320116200500	Benzina	l	5,00	21,67	108,35
8.	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	l	33,27	20,95	697,01
9.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	31,60	31,60
10.	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
11.	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	65,00	6,50
12.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. KP 100 x 1500 x 25 mm	buc	25,00	7,35	183,75
13.	26511221004021	Ciment M-300	kg	2,67	2,95	7,88
14.	2652102100737	Var hidratat	kg	1,03	10,50	10,81
15.	2663102100000	Beton	m3	0,39	1 250,00	487,50
16.	2710602002000	Otel circular D20mm	m	15,00	40,10	601,50
17.	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	145,00	1 044,00
18.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,50	65,50	98,25
19.	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	35,00	7,00
20.	3130134817400	Cablu ВПП 2x16	m	60,00	50,20	3 012,00
21.	31301348174021 0	Cablu АПсБбШв 3x10 + 1x6мм2 Контактное устройство №1 (анодное заземление)	m	64,00	46,40	2 969,60
22.	31301348174026 1	Cablu АПсБбШв 3x10+1x6мм2 2 Устройство №2 (существующий газопровод)	m	6,00	46,40	278,40
24.	НКМ 16-8	Наконечник кабельный медный 16-8-6	buc	20,00	18,42	368,40
25.	Teava 110	Teava din polietilena D110mm	m	7,00	229,98	1 609,86
26.	Короб	Jgheb din metal 60x40	m	45,00	65,50	2 947,50
27.	НКМ 25-10	Наконечник кабельный медный 25-10-8	buc	4,00	25,40	101,60
28.	Преобразователь	Преобразователь сетевой катодный Ивых=62,5А Uвых=24В,Рвых=1,5кВт (Galatan-1500 РТ МД29-2834 5924-001-94	buc	1,00	32 550,00	32 550,00
29.	ЭГТ 2900	Priza de impamintare ЭГТ 2900	buc	10,00	5 855,50	58 555,00
		Total materiale de construcții				106 448

Utilaje de construcții:

1.	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	585,00	4 680,00
3.	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,00	2 312,00	92 480,00

4.	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,45	112,50	50,62
		Total utilaje de construcții				97 211

Total	lei	250 181
TVA	20,00 %	50 036

Total deviz: 300 217

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

**Obiect Lucrari de constructie a statiei de
protectie catodica din str.Alba Iulia
(Musatinilor) nr.97/2, or.Chisinau pentru
intreprinderea de distributie a gazelor SRL
"Chisinau Gaz"**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare SPC				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.			120 450,31 9 516,64
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	40,0000	84,97	3 398,80
	8113020070100	Sondor	h-om	40,0000	84,97	3 398,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,0000	84,97	2 719,04
	3130134817400	Cablu ВПП 2x16	m	60,0000	50,20	3 012,00
	313013481740210	Cablu АПсБ6Шв 3x10 + 1x6мм2 Контактное устройство №1 (анодное заземление)	m	64,0000	46,40	2 969,60
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,2000	145,00	1 044,00
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,0000	31,60	31,60
	2430116104840	Vopsea	kg	2,0000	50,00	100,00
	HKM 25-10	Наконечник кабельный медный 25-10-8	buc	4,0000	25,40	101,60
	HKM 16-8	Наконечник кабельный медный 16-8-6	buc	20,0000	18,42	368,40
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,5000	65,50	98,25
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,2000	35,00	7,00
	2710602002000	Otel circular D20mm	m	15,0000	40,10	601,50
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,1000	65,00	6,50
	1592127001000	Propan-butan	l	5,0000	14,10	70,50
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,2700	20,95	697,01
	Teava 110	Teava din polietilena D110mm	m	7,0000	229,98	1 609,86
	Копюб	Jgheb din metal 60x40	m	45,0000	65,50	2 947,50
	2320116200500	Benzina	l	5,0000	21,67	108,35
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,0000	2 312,00	92 480,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,0000	585,00	4 680,00

1	2	3	4	5	6	7
2	M1K02B	Statie de protectie catodica, cu priza anodica din bare de grafit cu 3 electrozi, alimentata electric prin cablu subteran, cu redresor montat pe stilp existent Convertizor	buc			6 309,66 5 541,74
	7137010011540	Instalator electrician	h-om	5,0000	84,97	424,85
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	60,2200	84,97	5 116,89
	313013481740261	Cablu АПСБ6Шв 3х10+1х6мм2 2 Устройство №2 (существующий газопровод)	m	6,0000	46,40	278,40
	1450335900011T1 T	Electrozi Super TIT	kg	0,2000	65,50	13,10
	1010116200303O ПС1	Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-D-1P	buc	1,0000	425,80	425,80
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,4500	112,50	50,62
3	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			446,00 51,00
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	84,97	51,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	395,00	395,00
4	AcF03D	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu argila	m3			181,25 99,54
	9312040019600	Sapator	h-om	1,1700	84,97	99,54
	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	1,0200	80,00	81,71
5	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3			1 609,37 326,47
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	84,97	292,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,55
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 250,00	1 282,89
6	CD58A	Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 cu prepararea mortarului M-25 in conditii de santier, pereti exteriori cu rostuire, inaltime nivel pina la 4m	m3			3 478,29 473,43
	7122050013400	Zidar	h-om	4,7200	84,97	400,57
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	84,97	72,86
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. KP 100 x 1500 x 25 mm	buc	357,1400	7,35	2 625,00
	26511221004021	Ciment M-300	kg	38,1600	2,95	112,57
	2652102100737	Var hidratat	kg	14,7600	10,50	154,43
	00000052	Nisip	m3	0,3020	395,00	112,86
		2. Lucrari de reglare				
7	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in conditiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1stat. cat.			679,76 679,76
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,0000	84,97	679,76
8	10-01-027-02	Reglare convertizorului	1 sistema			1 954,31 1 954,31
	1	Muncitor	h-om	23,0000	84,97	1 954,31
		3. Utilaj				
9		Convertizor	buc			32 550,00 0,00
	Преобразователь	Преобразователь сетевой катодный Iвых=62,5А Uвых=24В, Pвых=1,5кВт (Galatan-1500 PT M/J29-2834 5924-001-94	buc	1,0000	32 550,00	32 550,00
10		Priza de impamintare (Anod ЭГТ 2900)	buc			5 855,50 0,00
	ЭГТ 2900	Priza de impamintare ЭГТ 2900	buc	1,0000	5 855,50	5 855,50

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de constructie a statiei
de protectie catodica din
str.Cantemir nr.5/5, or.Chisinau
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Chisinau Gaz"**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Lucrari de constructie a SPC**

Valoarea de deviz 293 617 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare SPC				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	l stat. cat.	1,00	115 649,03 9 516,64	115 649,03 9 516,64
2	M1K02B	Statie de protectie catodica, cu priza anodica din bare de grafit cu 3 electrozi, alimentata electric prin cablu subteran, cu redresor montat pe stilp existent Convertizor	buc	1,00	6 216,86 5 541,74	6 216,86 5 541,74
3	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	0,10	446,00 51,00	44,60 5,10
4	AcF03D	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj,	m3	1,40	181,25 99,54	253,75 139,35

1	2	3	4	5	6	7
		executate cu argila				
5	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3	0,38	1 609,37 326,47	611,56 124,06
6	CD58A	Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 cu prepararea mortarului M-25 in conditii de santier, pereti exteriori cu rostuire, inaltime nivel pina la 4m	m3	0,07	3 478,29 473,43	243,48 33,14
		<i>Total</i>	lei			123 019,28
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			3 686,41
		<i>Cheltueli de transport</i>	4,00 %			417,95
		<i>Cheltueli de depozit</i>	2,00 %			208,97
		<i>Total</i>	100,00 +			127 332,61
		<i>Cheltueli de regie</i>	76,00 %			11 673,62
		<i>Total</i>	100,00 +			139 006,23
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			8 340,38
		Total Lucrari de montare SPC Inclusiv salariu				147 346,61 15 360,03
		2. Lucrari de reglare				
7	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.	1,00	679,76 679,76	679,76 679,76
8	10-01-027-02	Reglare convertizorului	1 sistema	1,00	1 954,31 1 954,31	1 954,31 1 954,31
		<i>Total</i>	lei			2 634,07
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			632,18
		<i>Total</i>	100,00 +			3 266,25
		<i>Cheltueli de regie</i>	60,00 %			1 580,44
		<i>Total</i>	100,00 +			4 846,69
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			290,80

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de reglare Inclusiv salariu				5 137,49 2 634,07
		3. Utilaj				
9		Convertizor	buc	1,00	32 550,00 0,00	32 550,00 0,00
10		Priza de impamintare (Anod ЭГТ 2900)	buc	10,00	5 855,50 0,00	58 555,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			91 105,00
		<i>Cheltueli de depozit</i>	1,20 %			1 093,26
		Total Utilaj Inclusiv salariu				92 198,26

		Total	lei		244 681
		TVA	20,00 %		48 936
		Total deviz: Inclusiv salariu			293 617 17 994

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de constructie a statiei
de protectie catodica din
str.Cantemir nr.5/5, or.Chisinau
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Chisinau Gaz"**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №
Lucrari de constructie a SPC

Valoarea de deviz 293 617 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	23,00	84,97	1 954,31
2.	7122050013400	Zidar	h-om	0,33	84,97	28,04
3.	7123010010200	Betonist	h-om	1,31	84,97	111,31
4.	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	48,00	84,97	4 078,56
5.	7137010011540	Instalator electrician	h-om	5,00	84,97	424,85
6.	8113020070100	Sondor	h-om	40,00	84,97	3 398,80
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	92,22	84,97	7 835,93
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	84,97	12,75
9.	9310060019930	Muncitor	h-om	0,06	84,97	5,10
10.	9312040019600	Sapator	h-om	1,70	84,97	144,45
		Total manopera				17 994

Materiale:

1.	00000052	Nisip	m3	0,02	395,00	7,90
2.	1010116200303 ОПС1	Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-D-1P	buc	1,00	425,80	425,80
3.	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	1,43	80,00	114,40
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,10	395,00	39,50
5.	1450335900011 TIT	Electrozi Super TIT	kg	0,20	65,50	13,10
6.	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	14,10	70,50
7.	2320116200500	Benzina	l	5,00	21,67	108,35
8.	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	l	33,27	20,95	697,01
9.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	31,60	31,60
10.	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
11.	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	65,00	6,50
12.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. KP 100 x 1500 x 25 mm	buc	25,00	7,35	183,75
13.	26511221004021	Ciment M-300	kg	2,67	2,95	7,88
14.	2652102100737	Var hidratat	kg	1,03	10,50	10,81
15.	2663102100000	Beton	m3	0,39	1 250,00	487,50
16.	2710602002000	Otel circular D20mm	m	15,00	40,10	601,50
17.	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	145,00	1 044,00
18.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,50	65,50	98,25
19.	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	35,00	7,00
20.	3130134817400	Cablu ВПП 2x16	m	60,00	50,20	3 012,00
21.	31301348174021 0	Cablu АПсБбШв 3x10 + 1x6мм2 Контактное устройство №1 (анодное заземление)	m	29,00	46,40	1 345,60
22.	31301348174026 1	Cablu АПсБбШв 3x10+1x6мм2 2 Устройство №2 (существующий газопровод)	m	4,00	46,40	185,60
24.	НКМ 16-8	Наконечник кабельный медный 16-8-6	buc	20,00	18,42	368,40
25.	Teava 110	Teava din polietilena D110mm	m	6,00	229,98	1 379,88
26.	НКМ 25-10	Наконечник кабельный медный 25-10-8	buc	4,00	25,45	101,80
27.	Преобразователь	Преобразователь сетевой катодный Iвых=62,5А Uвых=24В, Pвых=1,5кВт (Galatan-1500 PT МД29-2834 5924-001-94	buc	1,00	32 550,00	32 550,00
28.	ЭГТ 2900	Priza de impamintare ЭГТ 2900	buc	10,00	5 855,50	58 555,00
		Total materiale de construcții				101 553

Utilaje de construcții:

1.	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	585,00	4 680,00
3.	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,00	2 312,00	92 480,00
4.	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,45	112,50	50,62

		Total utilaje de construcții				97 211
--	--	-------------------------------------	--	--	--	---------------

Total	lei	244 681
TVA	20,00 %	48 936

Total deviz: 293 617

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

**Obiect Lucrari de constructie a statiei de
protectie catodica din str.Cantemir nr.5/5,
or.Chisinau pentru intreprinderea de distributie
a gazelor SRL "Chisinau Gaz"**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare SPC				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.			115 649,03 9 516,64
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziei	h-om	40,0000	84,97	3 398,80
	8113020070100	Sondor	h-om	40,0000	84,97	3 398,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,0000	84,97	2 719,04
	3130134817400	Cablu ВПП 2x16	m	60,0000	50,20	3 012,00
	313013481740210	Cablu АПсБ6Шв 3x10 + 1x6мм2 Контактное устройство №1 (анодное заземление)	m	29,0000	46,40	1 345,60
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,2000	145,00	1 044,00
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,0000	31,60	31,60
	2430116104840	Vopsea	kg	2,0000	50,00	100,00
	HKM 25-10	Наконечник кабельный медный 25-10-8	buc	4,0000	25,45	101,80
	HKM 16-8	Наконечник кабельный медный 16-8-6	buc	20,0000	18,42	368,40
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,5000	65,50	98,25
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,2000	35,00	7,00
	2710602002000	Otel circular D20mm	m	15,0000	40,10	601,50
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,1000	65,00	6,50
	1592127001000	Propan-butan	l	5,0000	14,10	70,50
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,2700	20,95	697,01
	Teava 110	Teava din polietilena D110mm	m	6,0000	229,98	1 379,88
	2320116200500	Benzina	l	5,0000	21,67	108,35
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,0000	2 312,00	92 480,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,0000	585,00	4 680,00
2	M1K02B	Statie de protectie catodica, cu priza anodica din bare de grafit cu 3 electrozi, alimentata electric prin cablu subteran, cu redresor montat pe stilp existent Convertizor	buc			6 216,86 5 541,74

1	2	3	4	5	6	7
	7137010011540	Instalator electrician	h-om	5,0000	84,97	424,85
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	60,2200	84,97	5 116,89
	313013481740261	Cablu АПСБ6Шв 3х10+1х6мм2 2 Устройство №2 (существующий газопровод)	m	4,0000	46,40	185,60
	14503359000111T	Electrozi Super TIT	kg	0,2000	65,50	13,10
	1010116200303O	Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-D-1P	buc	1,0000	425,80	425,80
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,4500	112,50	50,62
3	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			446,00 51,00
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	84,97	51,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	395,00	395,00
4	AcF03D	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu argila	m3			181,25 99,54
	9312040019600	Sapator	h-om	1,1700	84,97	99,54
	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	1,0200	80,00	81,71
5	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3			1 609,37 326,47
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	84,97	292,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,55
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 250,00	1 282,89
6	CD58A	Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 cu prepararea mortarului M-25 in conditii de santier, pereti exteriori cu rostuire, inaltime nivel pina la 4m	m3			3 478,29 473,43
	7122050013400	Zidar	h-om	4,7200	84,97	400,57
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	84,97	72,86
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. KP 100 x 1500 x 25 mm	buc	357,1400	7,35	2 625,00
	26511221004021	Ciment M-300	kg	38,1600	2,95	112,57
	2652102100737	Var hidratat	kg	14,7600	10,50	154,43
	00000052	Nisip	m3	0,3020	395,00	112,86
		2. Lucrari de reglare				
7	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in conditiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.			679,76 679,76
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,0000	84,97	679,76
8	10-01-027-02	Reglare convertizorului	1 sistema			1 954,31 1 954,31
	1	Muncitor	h-om	23,0000	84,97	1 954,31
		3. Utilaj				
9		Convertizor	buc			32 550,00 0,00
	Преобразователь	Преобразователь сетевой катодный Iвых=62,5А Uвых=24В, Pвых=1,5кВт (Galatan-1500 PT MД29-2834 5924-001-94	buc	1,0000	32 550,00	32 550,00
10		Priza de impamintare (Anod ЭГТ 2900)	buc			5 855,50 0,00
	ЭГТ 2900	Priza de impamintare ЭГТ 2900	buc	1,0000	5 855,50	5 855,50

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Lucrari de constructie a retelilor
electrice catre statia de protectie
catodica din str.Grenoble
nr.136/9, or.Chisinau pentru
intreprinderea de distributie a
gazelor SRL "Chisinau Gaz"**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Constructia retelilor electrice catre statia de protectie catodica

Valoarea de deviz 35 725 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Constructia liniilor electrice				
		1.1. BZUM TF-03-1 (RN)				
1	08-01-102-1	Dulap de dirijare si reglare	buc	1,00	1 240,56 1 240,56	1 240,56 1 240,56
2	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,00	73,92 73,92	73,92 73,92
3	Pret	Introruptor automat unipolar I _H =16A BA47-29/1/16C	buc	1,00	30,60 0,00	30,60 0,00
4	Pret	Intreruptor-deconector I _H =25A BH-32-1P	buc	1,00	30,80 0,00	30,80 0,00
5	Pret	Разрядник вентиляный рвн-0 5y1	buc	1,00	1 041,60 0,00	1 041,60 0,00
		Total BZUM TF-03-1 (RN)				2 417,48
		Inclusiv salariu				1 314,48
		1.2. Cablu				
6	08-02-157-1	Scoaterea de pe cablu, masa de 1 m, pina la 9 kg a invelisului superior de iuta	100 m	0,22	135,18 135,18	29,74 29,74
7	RpEB03D	Montarea cordoanelor din cupru	m	22,00	21,24	467,33

1	2	3	4	5	6	7
		cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 2x2,5 mmp			21,24	467,33
8	08-02-146-5	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 6 kg	100 m	0,22	6 432,14 2 583,86	1 415,07 568,45
9	33-04-011-1	Suspendarea conductorilor LEA 0,38 kV la trecerile peste obstacole: drumuri auto categoria 2 si 3 cu linii de telecomunicatii, LEA 0,38 kV	buc	2,00	722,43 612,63	1 444,87 1 225,27
10	08-02-148-6	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, АBBГ 3x4	100 m	0,02	4 961,00 3 866,00	99,22 77,32
11	08-02-148-6	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, AVCPR 16x16	100 m	0,20	6 333,15 3 883,15	1 266,63 776,63
12	08-02-407-1	Короб металически 40x20	100 m	0,08	9 015,62 2 612,88	721,25 209,03
13	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmat monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	0,08	199,25 191,12	15,94 15,29
14	RpEO07A	Vopsirea suportului cu un brat	buc	2,00	152,94 152,94	305,89 305,89
15	RpEO02A	Montarea suportului cu un brat	buc	2,00	86,67 76,47	173,35 152,95
16	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km	0,01	4 949,00 2 974,00	49,49 29,74
17	33-04-013-2	Instalarea cu ajutorul mecanismelor a bransamentelor de la LEA 0,38 kV la cladiri cu 2 conductori in bransament	buc	2,00	534,59 167,39	1 069,18 334,78
18	RpED04A	Montarea capului terminal uscat, inclusiv legarea la bornele instalatiei a cablurilor cu conductori din cupru sau aluminiu, avind sectiunea pina la 2x10 mmp	buc	2,00	73,81 64,58	147,63 129,15

1	2	3	4	5	6	7
19	RpEL08A	Intinderea conductorului aerian cu legare dubla	1 km	0,01	1 614,00 1 614,00	16,14 16,14
20	RpEL09A	Inlocuirea conductorului de alimentare si racordarea lui la linia electrica aeriana	buc	3,00	155,50 155,50	466,49 466,49
21	RpEM06A	Conectarea cablului in cutia cu cleme	buc	2,00	84,97 84,97	169,94 169,94
22	RpEM07A	Montarea protectiei mecanice a cablului pe pilon	buc	1,00	101,96 101,96	101,96 101,96
23	RpEM09A	Fixarea cablului pe cablu de otel	100 m	0,14	2 209,21 2 209,21	309,29 309,29
24	RpEM19A	Fazarea cablului	buc	1,00	135,95 135,95	135,95 135,95
25	RpEM21A	Montarea tirantilor fara instalatii de intindere	buc	3,00	135,95 135,95	407,86 407,86
26	RpEM23A	Montarea cablului de otel intre piloni	buc	2,00	407,86 407,86	815,71 815,71
27	RpEM24A	Marcarea cablului	buc	1,00	20,39 20,39	20,39 20,39
28	RpEN10A	Vopsirea pilonilor de metal	buc	1,00	178,44 178,44	178,44 178,44
29	RpEO04A	Montarea suportului cu 2 brate	buc	8,00	255,31 110,46	2 042,49 883,69
30	RpEP18A	Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare	buc	1,00	15,29 15,29	15,29 15,29
		Total Cablu Inclusiv salariu				11 885,54 7 842,72
		1.3. Priza de impamintare				
31	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	0,03	751,67 708,00	22,55 21,24
32	RpEB07B	Montarea piesei flexibile de cupru, pentru legarea suplimentara a receptorilor si aparatelor electrice la instalatia de legare la pamint, conductorul avind sectiunea de 25 mmp	buc	4,00	55,71 33,14	222,85 132,55
33	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m	0,30	4 193,40 1 614,43	1 258,02 484,33
34	RpEQ07A	Accesul	h-om	1,00	84,97 84,97	84,97 84,97

1	2	3	4	5	6	7
35	1-11-010-2	Masurarea rezistentei la curenti de scurgere a circuitului, diagonala pina la 20 m	1 masura re	1,00	169,94 169,94	169,94 169,94
36	1-11-011-1	Verificarea prezentei circuitului intre prizele de pamint si elementele legate la pamint	100 puncte	0,02	1 359,50 1 359,50	27,19 27,19
37	1-11-013-1	Masurarea impedantei circuitului "faza-nul"	1 recept de cur	1,00	127,45 127,45	127,45 127,45
38	1-11-028-1	Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici	1 linie	2,00	33,99 33,99	67,98 67,98
39	RpEQ08A	Plecarea si intoarcerea de la locul de munca	1 km	2,00	2,55 2,55	5,10 5,10
		Total Priza de impamintare Inclusiv salariu				1 986,05 1 120,75
		<i>Total</i>	lei			16 289,07
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			2 466,71
		<i>Cheltueli de transport</i>	4,00 %			170,93
		<i>Cheltueli de depozit</i>	2,00 %			85,47
		<i>Total</i>	100,00 +			19 012,18
		<i>Cheltueli de regie</i>	76,00 %			7 811,24
		<i>Total</i>	100,00 +			26 823,42
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			1 609,40
		Total Constructia liniilor electrice Inclusiv salariu				28 432,82 10 277,95
		2. Utilaj				
40		BZUM TF-03-1 (RN)	buc	1,00	991,70 0,00	991,70 0,00
41		Contor de energie electrica 1 faz	buc	1,00	350,00 0,00	350,00 0,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				1 341,70
		Total	lei			29 771

1	2	3	4	5	6	7
		TVA	20,00 %			5 954
		Total deviz:				35 725
		Inclusiv salariu				10 276

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de constructie a retelilor
electrice catre statia de protectie
catodica din str.Grenoble
nr.136/9, or.Chisinau pentru
intreprinderea de distributie a
gazelor SRL "Chisinau Gaz"**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №
Constructia retelilor electrice catre statia de protectie catodica

Valoarea de deviz 35 725 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	59,86	84,97	5 086,30
2.	5	Specialist	h-om	4,62	84,97	392,56
3.	7137010011510	Electromontor	h-om	47,90	84,97	4 070,06
4.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	8,58	84,97	729,03
		Total manopera				10 276

Materiale:

1.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСТ3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,00	14 725,00	0,00
2.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСТ3пс5-1", rotund, diametru 20 mm	m	19,00	40,10	761,90
3.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,20	65,50	13,10

4.	123654-852	Держатель	buc	8,00	118,60	948,80
5.	2320146200743	Petrol distilat	l	0,40	20,20	8,08
6.	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	2,00	39,35	78,70
7.	2744125904771	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60	kg	0,08	145,00	11,60
8.	3213255111	Натяжитель	buc	2,00	105,00	210,00
9.	3215155154	Cablu ABBГ 3x4	m	2,00	10,95	21,90
10.	3215155154AV C	Cablu AVCPR 16x16	m	20,00	24,50	490,00
11.	5009031	Scoabe	10 buc	0,33	40,30	13,30
12.	5009039	Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului	10 buc	2,24	50,10	112,22
13.	5440089JLI	Лента липкая	kg	0,01	65,00	0,65
14.	Bzum	BZUM TF-03-1 (RN)	buc	1,00	991,70	991,70
15.	Deconec	Intreruptor-deconector In=25A BH-32-1P	buc	1,00	30,80	30,80
16.	Intreruptor	Intreruptor automat unipolar In =16A BA47-29/1/16/C	buc	1,00	30,60	30,60
17.	Pret de piata	Contor (Электронный счетчик активной энергии однофазный) U220В, In=16А (Марка тип AMS D-38-0AISDT)	buc	1,00	350,00	350,00
18.	Suport	Suport cu un brat	buc	2,00	10,20	20,40
19.	Короб 40x20	Короб металлический 40x20	m	8,00	58,66	469,28
20.	Разрядник	Разрядник вентильный рвн-0 5y1	buc	1,00	1 041,60	1 041,60
21.	Cap	Cap terminal	buc	2,00	5,20	10,40
Total materiale de construcții						5 616

Utilaje de construcții:

1.	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	1,51	455,00	687,05
2.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	2,04	360,00	734,40
3.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,49	60,50	29,64
4.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,94	305,00	286,70
Total utilaje de construcții						1 738

Total	lei	29 771
TVA	20,00 %	5 954

Total deviz:

35 725

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lucrari de constructie a retelilor electrice Investitor
catre statia de protectie catodica din
str.Grenoble nr.136/9, or.Chisinau pentru
intreprinderea de distributie a gazelor SRL
"Chisinau Gaz"

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Constructia liniilor electrice				
		1.1. BZUM TF-03-1 (RN)				
1	08-01-102-1	Dulap de dirijare si reglare	buc			1 240,56
						1 240,56
	1	Muncitor	h-om	14,6000	84,97	1 240,56
2	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc			73,92
						73,92
	1	Muncitor	h-om	0,8700	84,97	73,92
3	Pret	Introruptor automat unipolar I _N =16A BA47-29/1/16C	buc			30,60
						0,00
	Intrerruptor	Intrerruptor automat unipolar I _N =16A BA47-29/1/16/C	buc	1,0000	30,60	30,60
4	Pret	Intrerruptor-deconector I _N =25A BH-32-1P	buc			30,80
						0,00
	Deconec	Intrerruptor-deconector I _N =25A BH-32-1P	buc	1,0000	30,80	30,80
5	Pret	Разрядник вентильный рвн-0 5у1	buc			1 041,60
						0,00
	Разрядник	Разрядник вентильный рвн-0 5у1	buc	1,0000	1 041,60	1 041,60
		1.2. Cablu				
6	08-02-157-1	Scoaterea de pe cablu, masa de 1 m, pina la 9 kg a envelopisului superior de iuta	100 m			135,18
						135,18
	1	Muncitor	h-om	1,5800	84,97	135,18
7	RpEB03D	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 2x2,5 mmp	m			21,24
						21,24
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2500	84,97	21,24
8	08-02-146-5	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 6 kg	100 m			6 432,14
						2 583,86
	1	Muncitor	h-om	30,4000	84,97	2 583,86
	5009039	Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului	10 buc	10,2000	50,10	510,09
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	9,2800	360,00	3 338,18
9	33-04-011-1	Suspendarea conductorilor LEA 0,38 kV la trecerile peste obstacole: drumuri auto categoria 2 si 3 cu linii de telecomunicatii, LEA 0,38 kV	buc			722,43
						612,63
	1	Muncitor	h-om	7,2100	84,97	612,63
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,3600	305,00	109,80
10	08-02-148-6	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, ABBГ 3x4	100 m			4 961,00
						3 866,00
	1	Muncitor	h-om	45,7000	84,97	3 866,00
	3215155154	Cablu ABBГ 3x4	m	100,0000	10,95	1 095,00
11	08-02-148-6	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, AVCPR 16x16	100 m			6 333,15
						3 883,15
	1	Muncitor	h-om	45,7000	84,97	3 883,15
	3215155154AVC	Cablu AVCPR 16x16	m	100,0000	24,50	2 450,00
12	08-02-407-1	Короб металлически 40x20	100 m			9 015,62
						2 612,88
	1	Muncitor	h-om	30,8000	84,97	2 612,88

1	2	3	4	5	6	7
	Короб 40x20	Короб металлический 40x20	m	100,0000	58,66	5 866,00
	5009031	Scoabe	10 buc	4,1000	40,30	166,25
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,1800	60,50	370,50
13	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmatore monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			199,25 191,12
	1	Muncitor	h-om	2,2900	84,97	191,13
	5440089ЛЛ	Лента липкая	kg	0,1600	65,00	8,13
14	RpEO07A	Vopsirea suportului cu un brat	buc			152,94 152,94
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,8000	84,97	152,94
15	RpEO02A	Montarea suportului cu un brat	buc			86,67 76,47
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,9000	84,97	76,47
	Suport	Suport cu un brat	buc	1,0000	10,20	10,20
16	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km			4 949,00 2 974,00
	1	Muncitor	h-om	34,9000	84,97	2 974,00
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	3,2400	455,00	1 365,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	1,7500	305,00	610,00
17	33-04-013-2	Instalarea cu ajutorul mecanismelor a bransamentelor de la LEA 0,38 kV la cladiri cu 2 conductori in bransament	buc			534,59 167,39
	1	Muncitor	h-om	1,9700	84,97	167,39
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,7400	455,00	336,70
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1000	305,00	30,50
18	RpED04A	Montarea capului terminal uscat, inclusiv legarea la bornele instalatiei a cablurilor cu conductori din cupru sau aluminiu, avind sectiunea pina la 2x10 mmp	buc			73,81 64,58
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7600	84,97	64,58
	2320146200743	Petrol distilat	l	0,2000	20,20	4,04
	Cap	Cap terminal	buc	1,0000	5,20	5,20
19	RpEL08A	Intinderea conductorului aerian cu legare dubla	1 km			1 614,00 1 614,00
	7137010011510	Electromontor	h-om	18,9000	84,97	1 614,00
20	RpEL09A	Inlocuirea conductorului de alimentare si racordarea lui la linia electrica aeriana	buc			155,50 155,50
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,8300	84,97	155,50
21	RpEM06A	Conectarea cablului in cutia cu cleme	buc			84,97 84,97
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,0000	84,97	84,97
22	RpEM07A	Montarea protectiei mecanice a cablului pe pilon	buc			101,96 101,96
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,2000	84,97	101,96
23	RpEM09A	Fixarea cablului pe cablu de otel	100 m			2 209,21 2 209,21
	7137010011510	Electromontor	h-om	26,0000	84,97	2 209,21
24	RpEM19A	Fazarea cablului	buc			135,95 135,95
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,6000	84,97	135,95
25	RpEM21A	Montarea tirantilor fara instalatii de intindere	buc			135,95 135,95
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,6000	84,97	135,95
26	RpEM23A	Montarea cablului de otel intre piloni	buc			407,86 407,86
	7137010011510	Electromontor	h-om	4,8000	84,97	407,86

1	2	3	4	5	6	7
27	RpEM24A	Marcarea cablului	buc			20,39 20,39
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,2400	84,97	20,39
28	RpEN10A	Vopsirea pilonilor de metal	buc			178,44 178,44
	7137010011510	Electromontor	h-om	2,1000	84,97	178,44
29	RpEO04A	Montarea suportului cu 2 brate	buc			255,31 110,46
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,3000	84,97	110,46
	3213255111	Натяжитель	buc	0,2500	105,00	26,25
	123654-852	Держатель	buc	1,0000	118,60	118,60
30	RpEP18A	Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare	buc			15,29 15,29
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,1800	84,97	15,29
		1.3. Priza de impamintare				
31	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc			751,67 708,00
	1	Muncitor	h-om	8,2900	84,97	708,00
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0810	14 725,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,7800	65,50	43,67
32	RpEB07B	Montarea piesei flexibile de cupru, pentru legarea suplimentara a receptorilor si aparatelor electrice la instalatia de legare la pamint, conductorul avind sectiunea de 25 mmp	buc			55,71 33,14
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3900	84,97	33,14
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	0,5000	39,35	19,68
	2744125904771	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60	kg	0,0200	145,00	2,90
33	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m			4 193,40 1 614,43
	1	Muncitor	h-om	19,0000	84,97	1 614,43
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пс5-1", rotund, diametru 20 mm	m		40,10	2 539,67
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,6000	65,50	39,30
34	RpEQ07A	Accesul	h-om			84,97 84,97
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,0000	84,97	84,97
35	1-11-010-2	Masurarea rezistentei la curenti de scurgere a circuitului, diagonala pina la 20 m	1 masurare			169,94 169,94
	5	Specialist	h-om	2,0000	84,97	169,94
36	1-11-011-1	Verificarea prezentei circuitului intre prizele de pamint si elementele legate la pamint	100 puncte			1 359,50 1 359,50
	5	Specialist	h-om	16,0000	84,97	1 359,50
37	1-11-013-1	Masurarea impedantei circuitului "faza-nul"	1 recept de cur			127,45 127,45
	5	Specialist	h-om	1,5000	84,97	127,45
38	1-11-028-1	Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici	1 linie			33,99 33,99
	5	Specialist	h-om	0,4000	84,97	33,99
39	RpEQ08A	Plecarea si intoarcerea de la locul de munca	1 km			2,55 2,55
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,0300	84,97	2,55

1	2	3	4	5	6	7
		2. Utilaj				
40		BZUM TF-03-1 (RN)	buc			991,70 0,00
	Bzum	BZUM TF-03-1 (RN)	buc	1,0000	991,70	991,70
41		Contor de energie electrica 1 faz	buc			350,00 0,00
	Pret de piata	Contor (Электронный счетчик активной энергии однофазный) U220В, In=16А (Марка тип AMS D-38-0AISDT)	buc	1,0000	350,00	350,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de constructie a retelilor
electrice catre statia de protectie
catodica din str.Decebal nr.34,
or.Chisinau pentru
intreprinderea de distributie a
gazelor SRL "Chisinau Gaz"**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Constructia retelilor electrice catre statia de protectie catodica

Valoarea de deviz 44 212 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Constructia liniilor electrice				
		1.1. BZUM TF-03-1 (RN)				
1	08-01-102-1	Dulap de dirijare si reglare	buc	1,00	1 240,56 1 240,56	1 240,56 1 240,56
2	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,00	73,92 73,92	73,92 73,92
3	Pret	Introruptor automat unipolar IH=16A BA47-29/1/16C	buc	1,00	30,80 0,00	30,80 0,00
4	Pret	Introruptor-deconector IH=25A BH-32-1P	buc	1,00	30,80 0,00	30,80 0,00
		Total BZUM TF-03-1 (RN)				1 376,08
		Inclusiv salariu				1 314,48
		1.2. Cablu				
5	08-02-157-1	Scoaterea de pe cablu, masa de 1 m, pina la 9 kg a envelopului superior de iuta	100 m	0,36	134,53 134,53	48,43 48,43
6	RpEB03D	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane	m	36,00	21,24 21,24	764,73 764,73

1	2	3	4	5	6	7
		tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 2x2,5 mmp				
7	08-02-146-5	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 6 kg	100 m	0,36	6 432,89 2 582,14	2 315,84 929,57
8	33-04-011-1	Suspendarea conductorilor LEA 0,38 kV la trecerile peste obstacole: drumuri auto categoria 2 si 3 cu linii de telecomunicatii, LEA 0,38 kV	buc	2,00	722,43 612,63	1 444,87 1 225,27
9	08-02-148-6	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, АBBГ 3x4	100 m	0,03	4 975,33 3 880,33	149,26 116,41
10	08-02-148-6	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, АПсБ6Шв 3x6	100 m	0,33	7 827,88 3 882,88	2 583,20 1 281,35
11	08-02-407-1	Jgheab metalic 40x20	100 m	0,26	9 024,23 2 617,73	2 346,30 680,61
12	08-02-407-1	Трос оцинкованный D8,6mm	100 m	0,07	4 920,71 2 622,00	344,45 183,54
13	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon	kg	4,59	28,06 0,00	128,80 0,00
14	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	46,62	19,41 0,00	905,04 0,00
15	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,36	204,39 193,56	73,58 69,68
16	RpEO07A	Vopsirea suportului cu un brat	buc	2,00	152,94 152,94	305,89 305,89
17	RpEO02A	Montarea suportului cu un brat	buc	2,00	86,67 76,47	173,35 152,95
18	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km	0,01	4 949,00 2 974,00	49,49 29,74
19	33-04-013-2	Instalarea cu ajutorul mecanismelor a bransamentelor	buc	2,00	534,59 167,39	1 069,18 334,78

1	2	3	4	5	6	7
		de la LEA 0,38 kV la cladiri cu 2 conductori in bransament				
20	RpED04A	Montarea capului terminal uscat, inclusiv legarea la bornele instalatiei a cablurilor cu conductori din cupru sau aluminiu, avind sectiunea pina la 2x10 mmp	buc	2,00	77,47 64,58	154,93 129,15
21	RpEL08A	Intinderea conductorului aerian cu legare dubla	1 km	0,01	1 614,00 1 614,00	16,14 16,14
22	RpEL09A	Inlocuirea conductorului de alimentare si racordarea lui la linia electrica aeriana	buc	3,00	155,50 155,50	466,49 466,49
23	RpEM06A	Conectarea cablului in cutia cu cleme	buc	2,00	84,97 84,97	169,94 169,94
24	RpEM07A	Montarea protectiei mecanice a cablului pe pilon	buc	1,00	101,96 101,96	101,96 101,96
25	RpEM09A	Fixarea cablului pe cablu de otel	100 m	0,14	2 209,21 2 209,21	309,29 309,29
26	RpEM19A	Fazarea cablului	buc	1,00	135,95 135,95	135,95 135,95
27	RpEM21A	Montarea tirantilor fara instalatii de intindere	buc	3,00	135,95 135,95	407,86 407,86
28	RpEM23A	Montarea cablului de otel intre piloni	buc	2,00	407,86 407,86	815,71 815,71
29	RpEM24A	Marcarea cablului	buc	1,00	20,39 20,39	20,39 20,39
30	RpEN10A	Vopsirea pilonilor de metal	buc	1,00	178,44 178,44	178,44 178,44
31	RpEO04A	Montarea suportului cu 2 brate	buc	8,00	255,31 110,46	2 042,49 883,69
32	RpEP18A	Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare	buc	1,00	15,29 15,29	15,29 15,29
		Total Cablu Inclusiv salariu				17 537,29 9 773,25
		1.3. Priza de impamintare				
33	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	0,03	751,67 708,00	22,55 21,24
34	RpEB07B	Montarea piesei flexibile de cupru, pentru legarea suplimentara a receptorilor si	buc	4,00	55,71 33,14	222,85 132,55

1	2	3	4	5	6	7
		aparatele electrice la instalatia de legare la pamint, conductorul avind sectiunea de 25 mmp				
35	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m	0,30	4 193,40 1 614,43	1 258,02 484,33
36	RpEQ07A	Accesul	h-om	1,00	84,97 84,97	84,97 84,97
37	1-11-010-2	Masurarea rezistentei la curenti de scurgere a circuitului, diagonala pina la 20 m	1 masura re	1,00	169,94 169,94	169,94 169,94
38	1-11-011-1	Verificarea prezentei circuitului intre prizele de pamint si elementele legate la pamint	100 puncte	0,02	1 359,50 1 359,50	27,19 27,19
39	1-11-013-1	Masurarea impedantei circuitului "faza-nul"	1 recept de cur	1,00	127,45 127,45	127,45 127,45
40	1-11-028-1	Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici	1 linie	2,00	33,99 33,99	67,98 67,98
41	RpEQ08A	Plecarea si intoarcerea de la locul de munca	1 km	2,00	2,55 2,55	5,10 5,10
		Total Priza de impamintare Inklusiv salariu				1 986,05 1 120,75
		<i>Total</i>	lei			20 899,42
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			2 930,04
		<i>Cheltueli de transport</i>	4,00 %			255,65
		<i>Cheltueli de depozit</i>	2,00 %			127,83
		<i>Total</i>	100,00 +			24 212,94
		<i>Cheltueli de regie</i>	76,00 %			9 278,44
		<i>Total</i>	100,00 +			33 491,38
		<i>Benificiu de deviz</i>	6,00 %			2 009,49
		Total Constructia liniilor electrice Inklusiv salariu				35 500,87 12 208,48
		2. Utilaj				

1	2	3	4	5	6	7
42		BZUM TF-03-1 (RN)	buc	1,00	991,67 0,00	991,67 0,00
43		Contor de energie electrica 1 faz	buc	1,00	350,00 0,00	350,00 0,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				1 341,67

		Total	lei	36 843
		TVA	20,00 %	7 369
				44 212
		Total deviz: Inclusiv salariu		12 208

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de constructie a retelilor
electrice catre statia de protectie
catodica din str.Decebal nr.34,
or.Chisinau pentru
intreprinderea de distributie a
gazelor SRL "Chisinau Gaz"**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Constructia retelilor electrice catre statia de protectie catodica

Valoarea de deviz 44 212 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	79,08	84,97	6 719,43
2.	5	Specialist	h-om	4,62	84,97	392,56
3.	7137010011510	Electromontor	h-om	47,90	84,97	4 070,06
4.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	12,08	84,97	1 026,43
5.	7212030022700	Sudor	h-om	0,52	0,00	0,00
6.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	9,92	0,00	0,00
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,56	0,00	0,00
		Total manopera				12 208

Materiale:

1.	1010813T	Трос оцинкованный, diametru D8.6 mm	m	7,00	17,60	123,20
2.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,00	14 725,00	0,00
3.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm	m	19,00	40,10	761,90
4.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,20	65,50	13,10
5.	123654-852	Держатель	buc	8,00	118,60	948,80
6.	2320146200743	Petrol distilat	l	0,40	20,20	8,08
7.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,05	0,00	0,00
8.	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	2,00	39,35	78,70
9.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,47	15,30	7,19
10.	2744125904771	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60	kg	0,08	145,00	11,60
11.	2775276309886 T108	Teava din otel D108mm	m	6,00	147,15	882,90
12.	2811236309800 T25	Teava din otel D25mm	m	3,00	42,50	127,50
13.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,25	65,00	16,25
14.	3213255111	Натяжитель	buc	2,00	105,00	210,00
15.	3215155154	Cablu АВВГ 3x4	m	3,00	10,95	32,85
16.	3215155154АПс	Cablu АПсББШв 3x6	m	33,00	39,45	1 301,85
17.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,41	0,00	0,00
18.	5009031	Scoabe	10 buc	1,36	40,30	54,81
19.	5009039	Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului	10 buc	3,67	50,10	183,87
20.	5440089ЛЛ	Лента липкая	kg	0,06	65,00	3,90
21.	Bzum	BZUM TF-03-1 (RN)	buc	1,00	991,67	991,67
22.	Deconec	Intreruptor-deconector In=25A BH-32-1P	buc	1,00	30,80	30,80
23.	Intreruptor	Intreruptor automat unipolar In =16A BA47-29/1/16/C	buc	1,00	30,80	30,80
24.	Pret de piata	Contor (Электронный счетчик активной энергии однофазный) U220В, In=16А (Марка тип AMS D-38-0AISDT)	buc	1,00	350,00	350,00
25.	Suport	Suport cu un brat	buc	2,00	10,20	20,40
26.	Короб 40x20	Jgheab metalic 40x20	m	26,00	58,66	1 525,16
27.	Cap	Cap terminal	buc	2,00	8,85	17,70
		Total materiale de constructii				7 734

Utilaje de constructii:

1.	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	1,51	455,00	687,05
2.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	3,34	360,00	1 202,40
3.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	2,04	60,50	123,43
4.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,94	305,00	286,70
		Total utilaje de constructii				2 299

Total	lei	36 843
TVA	20,00 %	7 369

Total deviz:

44 212

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5

WinCmeta

Obiect Lucrari de constructie a retelilor electrice Investitor
catre statia de protectie catodica din str.Decebal
nr.34, or.Chisinau pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL "Chisinau Gaz"

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Constructia liniilor electrice				
		1.1. BZUM TF-03-1 (RN)				
1	08-01-102-1	Dulap de dirijare si reglare	buc			1 240,56
						1 240,56
	1	Muncitor	h-om	14,6000	84,97	1 240,56
2	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc			73,92
						73,92
	1	Muncitor	h-om	0,8700	84,97	73,92
3	Pret	Introruptor automat unipolar I _n =16A BA47-29/1/16C	buc			30,80
						0,00
	Intrerruptor	Intrerruptor automat unipolar I _n =16A BA47-29/1/16/C	buc	1,0000	30,80	30,80
4	Pret	Intrerruptor-deconector I _n =25A BH-32-1P	buc			30,80
						0,00
	Deconec	Intrerruptor-deconector I _n =25A BH-32-1P	buc	1,0000	30,80	30,80
		1.2. Cablu				
5	08-02-157-1	Scoaterea de pe cablu, masa de 1 m, pina la 9 kg a invelisului superior de iuta	100 m			134,53
						134,53
	1	Muncitor	h-om	1,5800	84,97	134,53
6	RpEB03D	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 2x2,5 mmp	m			21,24
						21,24
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2500	84,97	21,24
7	08-02-146-5	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 6 kg	100 m			6 432,89
						2 582,14
	1	Muncitor	h-om	30,4000	84,97	2 582,14
	5009039	Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului	10 buc	10,2000	50,10	510,75
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	9,2800	360,00	3 340,00
8	33-04-011-1	Suspendarea conductorilor LEA 0,38 kV la	buc			722,43

1	2	3	4	5	6	7
		trecherile peste obstacole: drumuri auto categoria 2 si 3 cu linii de telecomunicatii, LEA 0,38 kV				612,63
	1	Muncitor	h-om	7,2100	84,97	612,63
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,3600	305,00	109,80
9	08-02-148-6	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, ABBГ 3x4	100 m			4 975,33
						3 880,33
	1	Muncitor	h-om	45,7000	84,97	3 880,33
	3215155154	Cablu ABBГ 3x4	m	100,0000	10,95	1 095,00
10	08-02-148-6	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, АПСБ6Шв 3x6	100 m			7 827,88
						3 882,88
	1	Muncitor	h-om	45,7000	84,97	3 882,88
	3215155154АПс	Cablu АПСБ6Шв 3x6	m	100,0000	39,45	3 945,00
11	08-02-407-1	Jgheab metalic 40x20	100 m			9 024,23
						2 617,73
	1	Muncitor	h-om	30,8000	84,97	2 617,73
	Копо6 40x20	Jgheab metalic 40x20	m	100,0000	58,66	5 866,00
	5009031	Scoabe	10 buc	4,1000	40,30	165,85
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,1800	60,50	374,65
12	08-02-407-1	Трос оцинкованный D8,6mm	100 m			4 920,71
						2 622,00
	1	Muncitor	h-om	30,8000	84,97	2 622,00
	1010813T	Трос оцинкованный, diametru D8.6 mm	m	100,0000	17,60	1 760,00
	5009031	Scoabe	10 buc	4,1000	40,30	167,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,1800	60,50	371,71
13	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon	kg			28,06
						0,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,2300	0,00	0,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	0,00	0,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	0,00	0,00
	2811236309800T 25	Teava din otel D25mm	m	0,6540	42,50	27,78
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,00	0,28
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	0,00	0,00
14	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			19,41
						0,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	0,00	0,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	0,00	0,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	0,00	0,00
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	15,30	0,15
	2775276309886T 108	Teava din otel D108mm	m	0,1287	147,15	18,94
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,00	0,32
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
15	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			204,39
						193,56
	1	Muncitor	h-om	2,2900	84,97	193,56
	5440089ЛЛ	Лента липкая	kg	0,1600	65,00	10,83
16	RpEO07A	Vopsirea suportului cu un brat	buc			152,94
						152,94
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,8000	84,97	152,94
17	RpEO02A	Montarea suportului cu un brat	buc			86,67
						76,47
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,9000	84,97	76,47
	Suport	Suport cu un brat	buc	1,0000	10,20	10,20
18	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km			4 949,00
						2 974,00
	1	Muncitor	h-om	34,9000	84,97	2 974,00

1	2	3	4	5	6	7
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	3,2400	455,00	1 365,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	1,7500	305,00	610,00
19	33-04-013-2	Instalarea cu ajutorul mecanismelor a bransamentelor de la LEA 0,38 kV la cladiri cu 2 conductori in bransament	buc			534,59 167,39
	1	Muncitor	h-om	1,9700	84,97	167,39
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,7400	455,00	336,70
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1000	305,00	30,50
20	RpED04A	Montarea capului terminal uscat, inclusiv legarea la bornele instalatiei a cablurilor cu conductori din cupru sau aluminiu, avind sectiunea pina la 2x10 mmp	buc			77,47 64,58
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7600	84,97	64,58
	2320146200743	Petrol distilat	l	0,2000	20,20	4,04
	Cap	Cap terminal	buc	1,0000	8,85	8,85
21	RpEL08A	Intinderea conductorului aerian cu legare dubla	1 km			1 614,00 1 614,00
	7137010011510	Electromontor	h-om	18,9000	84,97	1 614,00
22	RpEL09A	Inlocuirea conductorului de alimentare si racordarea lui la linia electrica aeriana	buc			155,50 155,50
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,8300	84,97	155,50
23	RpEM06A	Conectarea cablului in cutia cu cleme	buc			84,97 84,97
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,0000	84,97	84,97
24	RpEM07A	Montarea protectiei mecanice a cablului pe pilon	buc			101,96 101,96
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,2000	84,97	101,96
25	RpEM09A	Fixarea cablului pe cablu de otel	100 m			2 209,21 2 209,21
	7137010011510	Electromontor	h-om	26,0000	84,97	2 209,21
26	RpEM19A	Fazarea cablului	buc			135,95 135,95
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,6000	84,97	135,95
27	RpEM21A	Montarea tirantilor fara instalatii de intindere	buc			135,95 135,95
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,6000	84,97	135,95
28	RpEM23A	Montarea cablului de otel intre piloni	buc			407,86 407,86
	7137010011510	Electromontor	h-om	4,8000	84,97	407,86
29	RpEM24A	Marcarea cablului	buc			20,39 20,39
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,2400	84,97	20,39
30	RpEN10A	Vopsirea pilonilor de metal	buc			178,44 178,44
	7137010011510	Electromontor	h-om	2,1000	84,97	178,44
31	RpEO04A	Montarea suportului cu 2 brate	buc			255,31 110,46
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,3000	84,97	110,46
	3213255111	Натяжитель	buc	0,2500	105,00	26,25
	123654-852	Держатель	buc	1,0000	118,60	118,60
32	RpEP18A	Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare	buc			15,29 15,29
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,1800	84,97	15,29
		1.3. Priza de impamintare				
33	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc			751,67

1	2	3	4	5	6	7
						708,00
	1	Muncitor	h-om	8,2900	84,97	708,00
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0810	14 725,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,7800	65,50	43,67
34	RpEB07B	Montarea piesei flexibile de cupru, pentru legarea suplimentara a receptorilor si aparatelor electrice la instalatia de legare la pamint, conductorul avind sectiunea de 25 mmp	buc			55,71 33,14
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3900	84,97	33,14
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	0,5000	39,35	19,68
	2744125904771	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60	kg	0,0200	145,00	2,90
35	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m			4 193,40 1 614,43
	1	Muncitor	h-om	19,0000	84,97	1 614,43
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 20 mm	m		40,10	2 539,67
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,6000	65,50	39,30
36	RpEQ07A	Accesul	h-om			84,97 84,97
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,0000	84,97	84,97
37	1-11-010-2	Masurarea rezistentei la curenti de scurgere a circuitului, diagonala pina la 20 m	1 masurare			169,94 169,94
	5	Specialist	h-om	2,0000	84,97	169,94
38	1-11-011-1	Verificarea prezentei circuitului intre prizele de pamint si elementele legate la pamint	100 puncte			1 359,50 1 359,50
	5	Specialist	h-om	16,0000	84,97	1 359,50
39	1-11-013-1	Masurarea impedantei circuitului "faza-nul"	1 recept de cur			127,45 127,45
	5	Specialist	h-om	1,5000	84,97	127,45
40	1-11-028-1	Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici	1 linie			33,99 33,99
	5	Specialist	h-om	0,4000	84,97	33,99
41	RpEQ08A	Plecarea si intoarcerea de la locul de munca	1 km			2,55 2,55
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,0300	84,97	2,55
		2. Utilaj				
42		BZUM TF-03-1 (RN)	buc			991,67 0,00
	Bzum	BZUM TF-03-1 (RN)	buc	1,0000	991,67	991,67
43		Contor de energie electrica 1 faz	buc			350,00 0,00
	Pret de piata	Contor (Электронный счетчик активной энергии однофазный) U220В, In=16А (Марка тип AMS D-38-0AISDT)	buc	1,0000	350,00	350,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de constructie a retelilor
electrice catre statia de protectie
catodica din str.Alba Iulie
(Musatinelor) nr.97/2,
or.Chisinau pentru
intreprinderea de distributie a
gazelor SRL "Chisinau Gaz"**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Constructia retelilor electrice catre statia de protectie catodica

Valoarea de deviz 27 616 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Constructia liniilor electrice				
		1.1. BZUM TF-03-1 (RN)				
1	08-01-102-1	Dulap de dirijare si reglare	buc	1,00	1 240,56 1 240,56	1 240,56 1 240,56
2	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,00	73,92 73,92	73,92 73,92
3	Pret	Introruptor automat unipolar IH=16A BA47-29/1/16C	buc	1,00	30,80 0,00	30,80 0,00
4	Pret	Intreruptor-deconector IH=25A BH-32-1P	buc	1,00	30,80 0,00	30,80 0,00
		Total BZUM TF-03-1 (RN)				1 376,08
		Inclusiv salariu				1 314,48
		1.2. Cablu				
5	08-02-157-1	Scoaterea de pe cablu, masa de 1 m, pina la 9 kg a invelisului superior de iuta	100 m	0,05	136,00 136,00	6,80 6,80
6	RpEB03D	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM,	m	5,00	21,24 21,24	106,21 106,21

1	2	3	4	5	6	7
		cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 2x2,5 mmp				
7	08-02-146-5	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 6 kg	100 m	0,05	6 406,00 2 583,00	320,30 129,15
8	33-04-011-1	Suspendarea conductorilor LEA 0,38 kV la trecerile peste obstacole: drumuri auto categoria 2 si 3 cu linii de telecomunicatii, LEA 0,38 kV	buc	2,00	722,43 612,63	1 444,87 1 225,27
9	08-02-148-6	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, АBBГ 3x4	100 m	0,05	4 986,60 3 891,60	249,33 194,58
10	08-02-407-1	Короб металически 40x20	100 m	0,05	9 019,20 2 617,00	450,96 130,85
11	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmatator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,05	200,00 187,00	10,00 9,35
12	RpEO07A	Vopsirea suportului cu un brat	buc	2,00	152,94 152,94	305,89 305,89
13	RpEO02A	Montarea suportului cu un brat	buc	2,00	86,67 76,47	173,35 152,95
14	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km	0,01	4 949,00 2 974,00	49,49 29,74
15	33-04-013-2	Instalarea cu ajutorul mecanismelor a bransamentelor de la LEA 0,38 kV la cladiri cu 2 conductori in bransament	buc	2,00	534,59 167,39	1 069,18 334,78
16	RpED04A	Montarea capului terminal uscat, inclusiv legarea la bornele instalatiei a cablurilor cu conductori din cupru sau aluminiu, avind sectiunea pina la 2x10 mmp	buc	2,00	77,47 64,58	154,93 129,15
17	RpEL08A	Intinderea conductorului aerian cu legare dubla	1 km	0,01	1 614,00 1 614,00	16,14 16,14
18	RpEL09A	Inlocuirea conductorului de alimentare si racordarea lui la	buc	3,00	155,50 155,50	466,49 466,49

1	2	3	4	5	6	7
		linia electrica aeriana				
19	RpEM06A	Conectarea cablului in cutia cu cleme	buc	2,00	84,97 84,97	169,94 169,94
20	RpEM07A	Montarea protectiei mecanice a cablului pe pilon	buc	1,00	101,96 101,96	101,96 101,96
21	RpEM09A	Fixarea cablului pe cablu de otel	100 m	0,03	2 209,33 2 209,33	66,28 66,28
22	RpEM19A	Fazarea cablului	buc	1,00	135,95 135,95	135,95 135,95
23	RpEM21A	Montarea tirantilor fara instalatii de intindere	buc	3,00	135,95 135,95	407,86 407,86
24	RpEM23A	Montarea cablului de otel intre piloni	buc	2,00	407,86 407,86	815,71 815,71
25	RpEM24A	Marcarea cablului	buc	1,00	20,39 20,39	20,39 20,39
26	RpEN10A	Vopsirea pilonilor de metal	buc	1,00	178,44 178,44	178,44 178,44
27	RpEO04A	Montarea suportului cu 2 brate	buc	8,00	255,31 110,46	2 042,49 883,69
28	RpEP18A	Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare	buc	1,00	15,29 15,29	15,29 15,29
		Total Cablu Inclusiv salariu				8 778,25 6 032,86
		1.3. Priza de impamintare				
29	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	0,03	751,67 708,00	22,55 21,24
30	RpEB07B	Montarea piesei flexibile de cupru, pentru legarea suplimentara a receptorilor si aparatelor electrice la instalatia de legare la pamint, conductorul avind sectiunea de 25 mmp	buc	4,00	55,71 33,14	222,85 132,55
31	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m	0,30	3 205,40 1 614,43	961,62 484,33
32	RpEQ07A	Accesul	h-om	1,00	84,97 84,97	84,97 84,97
33	1-11-010-2	Masurarea rezistentei la curenti de scurgere a circuitului, diagonala pina la 20 m	1 masura re	1,00	169,94 169,94	169,94 169,94
34	1-11-011-1	Verificarea prezentei circuitului	100	0,02	1 359,50	27,19

1	2	3	4	5	6	7
		intre prizele de pamint si elementele legate la pamint	puncte		1 359,50	27,19
35	1-11-013-1	Masurarea impedantei circuitului "faza-nul"	1 recept de cur	1,00	127,45 127,45	127,45 127,45
36	1-11-028-1	Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici	1 linie	2,00	33,99 33,99	67,98 67,98
37	RpEQ08A	Plecarea si intoarcerea de la locul de munca	1 km	2,00	2,55 2,55	5,10 5,10
		Total Priza de impamintare Inclusiv salariu				1 689,65 1 120,75
		<i>Total</i>	lei			11 843,98
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			2 032,34
		<i>Cheltueli de transport</i>	4,00 %			88,71
		<i>Cheltueli de depozit</i>	2,00 %			44,36
		<i>Total</i>	100,00 +			14 009,39
		<i>Cheltueli de regie</i>	76,00 %			6 435,75
		<i>Total</i>	100,00 +			20 445,14
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			1 226,70
		Total Constructia liniilor electrice Inclusiv salariu				21 671,84 8 468,09
		2. Utilaj				
38		BZUM TF-03-1 (RN)	buc	1,00	991,67 0,00	991,67 0,00
39		Contor de energie electrica 1 faz	buc	1,00	350,00 0,00	350,00 0,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				1 341,67

		Total	lei	23 013
		TVA	20,00 %	4 603
		Total deviz: Inclusiv salariu		27 616 8 467

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de constructie a retelilor
electrice catre statia de protectie
catodica din str.Alba Iulie
(Musatinelor) nr.97/2,
or.Chisinau pentru
intreprinderea de distributie a
gazelor SRL "Chisinau Gaz"**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Constructia retelilor electrice catre statia de protectie catodica**

Valoarea de deviz 27 616 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	45,67	84,97	3 880,57
2.	5	Specialist	h-om	4,62	84,97	392,56
3.	7137010011510	Electromontor	h-om	45,04	84,97	3 827,05
4.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,33	84,97	367,91
		Total manopera				8 467

Materiale:

1.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,00	14 725,00	0,00
2.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm	m	19,00	24,50	465,50
3.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,20	65,50	13,10
4.	123654-852	Держатель	buc	8,00	118,60	948,80
5.	2320146200743	Petrol distilat	l	0,40	20,20	8,08
6.	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	2,00	39,35	78,70
7.	2744125904771	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60	kg	0,08	145,00	11,60
8.	3213255111	Натяжитель	buc	2,00	105,00	210,00

9.	3215155154	Cablu ABBГ 3x4	m	5,00	10,95	54,75
10.	5009031	Scoabe	10 buc	0,20	40,30	8,06
11.	5009039	Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului	10 buc	0,51	50,10	25,55
12.	5440089ЛЛ	Лента липкая	kg	0,01	65,00	0,65
13.	Bzum	BZUM TF-03-1 (RN)	buc	1,00	991,67	991,67
14.	Deconec	Intreruptor-deconector In=25A BH-32-1P	buc	1,00	30,80	30,80
15.	Intreruptor	Intreruptor automat unipolar In =16A BA47-29/1/16/C	buc	1,00	30,80	30,80
16.	Pret de piata	Contor (Электронный счетчик активной энергии однофазный) U220В, In=16А (Марка тип AMS D-38-0AISDT)	buc	1,00	350,00	350,00
17.	Suport	Suport cu un brat	buc	2,00	10,20	20,40
18.	Короб 40x20	Короб металлический 40x20	m	5,00	58,66	293,30
19.	Cap	Cap terminal	buc	2,00	8,85	17,70
Total materiale de construcții						3 560

Utilaje de construcții:

1.	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	1,51	455,00	687,05
2.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,46	360,00	165,60
3.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,31	60,50	18,75
4.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,94	305,00	286,70
Total utilaje de construcții						1 159

Total	lei	23 013
TVA	20,00 %	4 603

Total deviz:

27 616

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

**Obiect Lucrari de constructie a retelilor electrice Investitor
catre statia de protectie catodica din str.Alba
Iulie (Musatinelor) nr.97/2, or.Chisinau pentru
intreprinderea de distributie a gazelor SRL
"Chisinau Gaz"**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Constructia liniilor electrice				
		1.1. BZUM TF-03-1 (RN)				

1	2	3	4	5	6	7
1	08-01-102-1	Dulap de dirijare si reglare	buc			1 240,56 1 240,56
	1	Muncitor	h-om	14,6000	84,97	1 240,56
2	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc			73,92 73,92
	1	Muncitor	h-om	0,8700	84,97	73,92
3	Pret	Introruptor automat unipolar I _H =16A BA47-29/1/16C	buc			30,80 0,00
	Intrerruptor	Intrerruptor automat unipolar I _H =16A BA47-29/1/16/C	buc	1,0000	30,80	30,80
4	Pret	Intrerruptor-deconector I _H =25A BH-32-1P	buc			30,80 0,00
	Deconec	Intrerruptor-deconector I _H =25A BH-32-1P	buc	1,0000	30,80	30,80
		1.2. Cablu				
5	08-02-157-1	Scoaterea de pe cablu, masa de 1 m, pina la 9 kg a invelisului superior de iuta	100 m			136,00 136,00
	1	Muncitor	h-om	1,5800	84,97	136,00
6	RpEB03D	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 2x2,5 mmp	m			21,24 21,24
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2500	84,97	21,24
7	08-02-146-5	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 6 kg	100 m			6 406,00 2 583,00
	1	Muncitor	h-om	30,4000	84,97	2 583,00
	5009039	Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului	10 buc	10,2000	50,10	511,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	9,2800	360,00	3 312,00
8	33-04-011-1	Suspendarea conductorilor LEA 0,38 kV la trecerile peste obstacole: drumuri auto categoria 2 si 3 cu linii de telecomunicatii, LEA 0,38 kV	buc			722,43 612,63
	1	Muncitor	h-om	7,2100	84,97	612,63
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,3600	305,00	109,80
9	08-02-148-6	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, ABBГ 3x4	100 m			4 986,60 3 891,60
	1	Muncitor	h-om	45,7000	84,97	3 891,60
	3215155154	Cablu ABBГ 3x4	m	100,0000	10,95	1 095,00
10	08-02-407-1	Короб металически 40x20	100 m			9 019,20 2 617,00
	1	Muncitor	h-om	30,8000	84,97	2 617,00
	Короб 40x20	Короб металический 40x20	m	100,0000	58,66	5 866,00
	5009031	Scoabe	10 buc	4,1000	40,30	161,20
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,1800	60,50	375,00
11	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmat monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			200,00 187,00
	1	Muncitor	h-om	2,2900	84,97	187,00
	5440089ЛЛ	Лента липкая	kg	0,1600	65,00	13,00
12	RpEO07A	Vopsirea suportului cu un brat	buc			152,94 152,94
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,8000	84,97	152,94
13	RpEO02A	Montarea suportului cu un brat	buc			86,67 76,47
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,9000	84,97	76,47

1	2	3	4	5	6	7
	Suport	Suport cu un brat	buc	1,0000	10,20	10,20
14	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km			4 949,00 2 974,00
	1	Muncitor	h-om	34,9000	84,97	2 974,00
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	3,2400	455,00	1 365,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	1,7500	305,00	610,00
15	33-04-013-2	Instalarea cu ajutorul mecanismelor a bransamentelor de la LEA 0,38 kV la cladiri cu 2 conductori in bransament	buc			534,59 167,39
	1	Muncitor	h-om	1,9700	84,97	167,39
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,7400	455,00	336,70
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1000	305,00	30,50
16	RpED04A	Montarea capului terminal uscat, inclusiv legarea la bornele instalatiei a cablurilor cu conductori din cupru sau aluminiu, avind sectiunea pina la 2x10 mmp	buc			77,47 64,58
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7600	84,97	64,58
	2320146200743	Petrol distilat	l	0,2000	20,20	4,04
	Cap	Cap terminal	buc	1,0000	8,85	8,85
17	RpEL08A	Intinderea conductorului aerian cu legare dubla	1 km			1 614,00 1 614,00
	7137010011510	Electromontor	h-om	18,9000	84,97	1 614,00
18	RpEL09A	Inlocuirea conductorului de alimentare si racordarea lui la linia electrica aeriana	buc			155,50 155,50
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,8300	84,97	155,50
19	RpEM06A	Conectarea cablului in cutia cu cleme	buc			84,97 84,97
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,0000	84,97	84,97
20	RpEM07A	Montarea protectiei mecanice a cablului pe pilon	buc			101,96 101,96
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,2000	84,97	101,96
21	RpEM09A	Fixarea cablului pe cablu de otel	100 m			2 209,33 2 209,33
	7137010011510	Electromontor	h-om	26,0000	84,97	2 209,33
22	RpEM19A	Fazarea cablului	buc			135,95 135,95
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,6000	84,97	135,95
23	RpEM21A	Montarea tirantilor fara instalatii de intindere	buc			135,95 135,95
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,6000	84,97	135,95
24	RpEM23A	Montarea cablului de otel intre piloni	buc			407,86 407,86
	7137010011510	Electromontor	h-om	4,8000	84,97	407,86
25	RpEM24A	Marcarea cablului	buc			20,39 20,39
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,2400	84,97	20,39
26	RpEN10A	Vopsirea pilonilor de metal	buc			178,44 178,44
	7137010011510	Electromontor	h-om	2,1000	84,97	178,44
27	RpEO04A	Montarea suportului cu 2 brate	buc			255,31 110,46
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,3000	84,97	110,46
	3213255111	Натяжитель	buc	0,2500	105,00	26,25
	123654-852	Держатель	buc	1,0000	118,60	118,60
28	RpEP18A	Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare	buc			15,29 15,29

1	2	3	4	5	6	7
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,1800	84,97	15,29
		1.3. Priza de impamintare				
29	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc			751,67 708,00
	1	Muncitor	h-om	8,2900	84,97	708,00
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0810	14 725,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,7800	65,50	43,67
30	RpEB07B	Montarea piesei flexibile de cupru, pentru legarea suplimentara a receptorilor si aparatelor electrice la instalatia de legare la pamint, conductorul avind sectiunea de 25 mmp	buc			55,71 33,14
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3900	84,97	33,14
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	0,5000	39,35	19,68
	2744125904771	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60	kg	0,0200	145,00	2,90
31	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m			3 205,40 1 614,43
	1	Muncitor	h-om	19,0000	84,97	1 614,43
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 20 mm	m		24,50	1 551,67
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,6000	65,50	39,30
32	RpEQ07A	Accesul	h-om			84,97 84,97
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,0000	84,97	84,97
33	1-11-010-2	Masurarea rezistentei la curenti de scurgere a circuitului, diagonala pina la 20 m	1 masurare			169,94 169,94
	5	Specialist	h-om	2,0000	84,97	169,94
34	1-11-011-1	Verificarea prezentei circuitului intre prizele de pamint si elementele legate la pamint	100 puncte			1 359,50 1 359,50
	5	Specialist	h-om	16,0000	84,97	1 359,50
35	1-11-013-1	Masurarea impedantei circuitului "faza-nul"	1 recept de cur			127,45 127,45
	5	Specialist	h-om	1,5000	84,97	127,45
36	1-11-028-1	Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici	1 linie			33,99 33,99
	5	Specialist	h-om	0,4000	84,97	33,99
37	RpEQ08A	Plecarea si intoarcerea de la locul de munca	1 km			2,55 2,55
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,0300	84,97	2,55
		2. Utilaj				
38		BZUM TF-03-1 (RN)	buc			991,67 0,00
	Bzum	BZUM TF-03-1 (RN)	buc	1,0000	991,67	991,67
39		Contor de energie electrica 1 faz	buc			350,00 0,00
	Pret de piata	Contor (Электронный счетчик активной энергии однофазный) U220В, Iн=16А (Марка тип AMS D-38-0AISDT)	buc	1,0000	350,00	350,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de constructie a retelilor
electrice catre statia de protectie
catodica din str.Cantemir 5/5,
or.Chisinau pentru
intreprinderea de distributie a
gazelor SRL "Chisinau Gaz"**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Constructia retelilor electrice catre statia de protectie catodica

Valoarea de deviz 51 884 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Constructia liniilor electrice				
		1.1. BZUM TF-03-1 (RN)				
1	08-01-102-1	Dulap de dirijare si reglare	buc	1,00	1 240,56 1 240,56	1 240,56 1 240,56
2	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,00	73,92 73,92	73,92 73,92
3	Pret	Introruptor automat unipolar IH=16A BA47-29/1/16C	buc	1,00	30,60 0,00	30,60 0,00
4	Pret	Introruptor-deconector IH=25A BH-32-1P	buc	1,00	30,80 0,00	30,80 0,00
		Total BZUM TF-03-1 (RN)				1 375,88
		Inclusiv salariu				1 314,48
		1.2. Cablu				
5	08-02-157-1	Scoaterea de pe cablu, masa de 1 m, pina la 9 kg a envelopului superior de iuta	100 m	0,53	134,66 134,66	71,37 71,37
6	RpEB03D	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane	m	53,00	21,24 21,24	1 125,85 1 125,85

1	2	3	4	5	6	7
		tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 2x2,5 mmp				
7	08-02-146-5	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 6 kg	100 m	0,53	6 436,06 2 582,77	3 411,11 1 368,87
8	33-04-011-1	Suspendarea conductorilor LEA 0,38 kV la trecerile peste obstacole: drumuri auto categoria 2 si 3 cu linii de telecomunicatii, LEA 0,38 kV	buc	2,00	722,43 612,63	1 444,87 1 225,27
9	08-02-148-6	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, ABBГ 3x4	100 m	0,53	4 977,96 3 882,96	2 638,32 2 057,97
10	08-02-407-1	Jgheab metalic 40x20	100 m	0,53	9 021,85 2 616,43	4 781,58 1 386,71
11	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmat monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,05	200,00 187,00	10,00 9,35
12	RpEO07A	Vopsirea suportului cu un brat	buc	2,00	152,94 152,94	305,89 305,89
13	RpEO02A	Montarea suportului cu un brat	buc	2,00	86,67 76,47	173,35 152,95
14	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km	0,01	4 949,00 2 974,00	49,49 29,74
15	33-04-013-2	Instalarea cu ajutorul mecanismelor a bransamentelor de la LEA 0,38 kV la cladiri cu 2 conductori in bransament	buc	2,00	534,59 167,39	1 069,18 334,78
16	RpED04A	Montarea capului terminal uscat, inclusiv legarea la bornele instalatiei a cablurilor cu conductori din cupru sau aluminiu, avind sectiunea pina la 2x10 mmp	buc	2,00	77,47 64,58	154,93 129,15
17	RpEL08A	Intinderea conductorului aerian cu legare dubla	1 km	0,01	1 614,00 1 614,00	16,14 16,14
18	RpEL09A	Inlocuirea conductorului de alimentare si racordarea lui la linia electrica aeriana	buc	3,00	155,50 155,50	466,49 466,49

1	2	3	4	5	6	7
19	RpEM06A	Conectarea cablului in cutia cu cleme	buc	2,00	84,97 84,97	169,94 169,94
20	RpEM07A	Montarea protectiei mecanice a cablului pe pilon	buc	1,00	101,96 101,96	101,96 101,96
21	RpEM09A	Fixarea cablului pe cablu de otel	100 m	0,53	2 209,23 2 209,23	1 170,89 1 170,89
22	RpEM19A	Fazarea cablului	buc	1,00	135,95 135,95	135,95 135,95
23	RpEM21A	Montarea tirantilor fara instalatii de intindere	buc	3,00	135,95 135,95	407,86 407,86
24	RpEM23A	Montarea cablului de otel intre piloni	buc	2,00	407,86 407,86	815,71 815,71
25	RpEM24A	Marcarea cablului	buc	1,00	20,39 20,39	20,39 20,39
26	RpEN10A	Vopsirea pilonilor de metal	buc	1,00	178,44 178,44	178,44 178,44
27	RpEO04A	Montarea suportului cu 2 brate	buc	8,00	255,31 110,46	2 042,49 883,69
28	RpEP18A	Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare	buc	1,00	15,29 15,29	15,29 15,29
		Total Cablu Inclusiv salariu				20 777,49 12 580,65
		1.3. Priza de impamintare				
29	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	0,03	751,67 708,00	22,55 21,24
30	RpEB07B	Montarea piesei flexibile de cupru, pentru legarea suplimentara a receptorilor si aparatelor electrice la instalatia de legare la pamint, conductorul avind sectiunea de 25 mmp	buc	4,00	55,71 33,14	222,85 132,55
31	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m	0,30	4 193,40 1 614,43	1 258,02 484,33
32	RpEQ07A	Accesul	h-om	1,00	84,97 84,97	84,97 84,97
33	1-11-010-2	Masurarea rezistentei la curenti de scurgere a circuitului, diagonala pina la 20 m	1 masura re	1,00	169,94 169,94	169,94 169,94
34	1-11-011-1	Verificarea prezentei circuitului intre prizele de pamint si	100 puncte	0,02	1 359,50 1 359,50	27,19 27,19

1	2	3	4	5	6	7
		elementele legate la pamint				
35	1-11-013-1	Masurarea impedantei circuitului "faza-nul"	1 recept de cur	1,00	127,45 127,45	127,45 127,45
36	1-11-028-1	Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici	1 linie	2,00	33,99 33,99	67,98 67,98
37	RpEQ08A	Plecarea si intoarcerea de la locul de munca	1 km	2,00	2,55 2,55	5,10 5,10
		Total Priza de impamintare Inclusiv salariu				1 986,05 1 120,75
		<i>Total</i>	lei			24 139,42
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			3 603,81
		<i>Cheltueli de transport</i>	4,00 %			247,21
		<i>Cheltueli de depozit</i>	2,00 %			123,60
		<i>Total</i>	100,00 +			28 114,04
		<i>Cheltueli de regie</i>	76,00 %			11 412,07
		<i>Total</i>	100,00 +			39 526,11
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			2 371,57
		Total Constructia liniilor electrice Inclusiv salariu				41 897,68 15 015,88
		2. Utilaj				
38		BZUM TF-03-1 (RN)	buc	1,00	991,70 0,00	991,70 0,00
39		Contor de energie electrica 1 faz	buc	1,00	350,00 0,00	350,00 0,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				1 341,70
		Total	lei			43 237
		TVA	20,00 %			8 647
		Total deviz: Inclusiv salariu				51 884 15 015

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de constructie a retelilor
electrice catre statia de protectie
catodica din str.Cantemir 5/5,
or.Chisinau pentru
intreprinderea de distributie a
gazelor SRL "Chisinau Gaz"**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №
Constructia retelilor electrice catre statia de protectie catodica

Valoarea de deviz 51 884 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	97,73	84,97	8 304,11
2.	5	Specialist	h-om	4,62	84,97	392,56
3.	7137010011510	Electromontor	h-om	58,04	84,97	4 931,66
4.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	16,33	84,97	1 387,55
		Total manopera				15 015

Materiale:

1.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,00	14 725,00	0,00
2.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm	m	19,00	40,10	761,90
3.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,20	65,50	13,10
4.	123654-852	Держатель	buc	8,00	118,60	948,80
5.	2320146200743	Petrol distilat	l	0,40	20,20	8,08
6.	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	2,00	39,35	78,70
7.	2744125904771	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60	kg	0,08	145,00	11,60
8.	3213255111	Натяжитель	buc	2,00	105,00	210,00
9.	3215155154	Cablu ABBГ 3x4	m	53,00	10,95	580,35
10.	5009031	Scoabe	10 buc	2,17	40,30	87,45
11.	5009039	Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului	10 buc	5,41	50,10	271,04

12.	5440089ЛЛ	Лента липкая	kg	0,01	65,00	0,65
13.	Bzum	BZUM TF-03-1 (RN)	buc	1,00	991,70	991,70
14.	Deconec	Intreruptor-deconector I _n =25A BH-32-1P	buc	1,00	30,80	30,80
15.	Intreruptor	Intreruptor automat unipolar I _n =16A BA47-29/1/16/C	buc	1,00	30,60	30,60
16.	Pret de piata	Contor (Электронный счетчик активной энергии однофазный) U220В, I _n =16А (Марка тип AMS D-38-0AISDT)	buc	1,00	350,00	350,00
17.	Suport	Suport cu un brat	buc	2,00	10,20	20,40
18.	Короб 40x20	Jgheab metalic 40x20	m	53,00	58,66	3 108,98
19.	Cap	Cap terminal	buc	2,00	8,85	17,70
Total materiale de construcții						7 522

Utilaje de construcții:

1.	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	1,51	455,00	687,05
2.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	4,92	360,00	1 771,20
3.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	3,28	60,50	198,44
4.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,94	305,00	286,70
Total utilaje de construcții						2 943

Total	lei	43 237
TVA	20,00 %	8 647

Total deviz:

51 884

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

**Obiect Lucrari de constructie a retelilor electrice Investitor
catre statia de protectie catodica din
str.Cantemir 5/5, or.Chisinau pentru
intreprinderea de distributie a gazelor SRL
"Chisinau Gaz"**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Constructia liniilor electrice				
		1.1. BZUM TF-03-1 (RN)				
1	08-01-102-1	Dulap de dirijare si reglare	buc			1 240,56

1	2	3	4	5	6	7
						1 240,56
	1	Muncitor	h-om	14,6000	84,97	1 240,56
2	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc			73,92
						73,92
	1	Muncitor	h-om	0,8700	84,97	73,92
3	Pret	Introruptor automat unipolar I _H =16A BA47-29/1/16C	buc			30,60
						0,00
	Intreruptor	Intreruptor automat unipolar I _H =16A BA47-29/1/16/C	buc	1,0000	30,60	30,60
4	Pret	Intreruptor-deconector I _H =25A BH-32-1P	buc			30,80
						0,00
	Deconec	Intreruptor-deconector I _H =25A BH-32-1P	buc	1,0000	30,80	30,80
		1.2. Cablu				
5	08-02-157-1	Scoaterea de pe cablu, masa de 1 m, pina la 9 kg a invelisului superior de iuta	100 m			134,66
						134,66
	1	Muncitor	h-om	1,5800	84,97	134,66
6	RpEB03D	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafone tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 2x2,5 mmp	m			21,24
						21,24
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2500	84,97	21,24
7	08-02-146-5	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 6 kg	100 m			6 436,06
						2 582,77
	1	Muncitor	h-om	30,4000	84,97	2 582,77
	5009039	Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului	10 buc	10,2000	50,10	511,40
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	9,2800	360,00	3 341,89
8	33-04-011-1	Suspendarea conductorilor LEA 0,38 kV la trecerile peste obstacole: drumuri auto categoria 2 si 3 cu linii de telecomunicatii, LEA 0,38 kV	buc			722,43
						612,63
	1	Muncitor	h-om	7,2100	84,97	612,63
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,3600	305,00	109,80
9	08-02-148-6	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, ABBГ 3x4	100 m			4 977,96
						3 882,96
	1	Muncitor	h-om	45,7000	84,97	3 882,96
	3215155154	Cablu ABBГ 3x4	m	100,0000	10,95	1 095,00
10	08-02-407-1	Jgheab metalic 40x20	100 m			9 021,85
						2 616,43
	1	Muncitor	h-om	30,8000	84,97	2 616,43
	Kopo6 40x20	Jgheab metalic 40x20	m	100,0000	58,66	5 866,00
	5009031	Scoabe	10 buc	4,1000	40,30	165,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,1800	60,50	374,42
11	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			200,00
						187,00
	1	Muncitor	h-om	2,2900	84,97	187,00
	5440089ЛЛ	Лента липкая	kg	0,1600	65,00	13,00
12	RpEO07A	Vopsirea suportului cu un brat	buc			152,94
						152,94
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,8000	84,97	152,94
13	RpEO02A	Montarea suportului cu un brat	buc			86,67
						76,47
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,9000	84,97	76,47
	Suport	Suport cu un brat	buc	1,0000	10,20	10,20
14	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km			4 949,00

1	2	3	4	5	6	7
						2 974,00
	1	Muncitor	h-om	34,9000	84,97	2 974,00
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	3,2400	455,00	1 365,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pînă la 5 t	h-ut	1,7500	305,00	610,00
15	33-04-013-2	Instalarea cu ajutorul mecanismelor a bransamentelor de la LEA 0,38 kV la cladiri cu 2 conductori in bransament	buc			534,59
						167,39
	1	Muncitor	h-om	1,9700	84,97	167,39
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,7400	455,00	336,70
	400001	Autocamion de bord, tonaj pînă la 5 t	h-ut	0,1000	305,00	30,50
16	RpED04A	Montarea capului terminal uscat, inclusiv legarea la bornele instalatiei a cablurilor cu conductori din cupru sau aluminiu, avind sectiunea pînă la 2x10 mmp	buc			77,47
						64,58
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7600	84,97	64,58
	2320146200743	Petrol distilat	l	0,2000	20,20	4,04
	Cap	Cap terminal	buc	1,0000	8,85	8,85
17	RpEL08A	Intinderea conductorului aerian cu legare dubla	1 km			1 614,00
						1 614,00
	7137010011510	Electromontor	h-om	18,9000	84,97	1 614,00
18	RpEL09A	Inlocuirea conductorului de alimentare si racordarea lui la linia electrica aeriana	buc			155,50
						155,50
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,8300	84,97	155,50
19	RpEM06A	Conectarea cablului in cutia cu cleme	buc			84,97
						84,97
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,0000	84,97	84,97
20	RpEM07A	Montarea protectiei mecanice a cablului pe pilon	buc			101,96
						101,96
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,2000	84,97	101,96
21	RpEM09A	Fixarea cablului pe cablu de otel	100 m			2 209,23
						2 209,23
	7137010011510	Electromontor	h-om	26,0000	84,97	2 209,23
22	RpEM19A	Fazarea cablului	buc			135,95
						135,95
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,6000	84,97	135,95
23	RpEM21A	Montarea tirantilor fara instalatii de intindere	buc			135,95
						135,95
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,6000	84,97	135,95
24	RpEM23A	Montarea cablului de otel intre piloni	buc			407,86
						407,86
	7137010011510	Electromontor	h-om	4,8000	84,97	407,86
25	RpEM24A	Marcarea cablului	buc			20,39
						20,39
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,2400	84,97	20,39
26	RpEN10A	Vopsirea pilonilor de metal	buc			178,44
						178,44
	7137010011510	Electromontor	h-om	2,1000	84,97	178,44
27	RpEO04A	Montarea suportului cu 2 brate	buc			255,31
						110,46
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,3000	84,97	110,46
	3213255111	Натяжитель	buc	0,2500	105,00	26,25
	123654-852	Держатель	buc	1,0000	118,60	118,60
28	RpEP18A	Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare	buc			15,29
						15,29
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,1800	84,97	15,29
		1.3. Priza de impamintare				

1	2	3	4	5	6	7
29	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc			751,67 708,00
	1	Muncitor	h-om	8,2900	84,97	708,00
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0810	14 725,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,7800	65,50	43,67
30	RpEB07B	Montarea piesei flexibile de cupru, pentru legarea suplimentara a receptorilor si aparatelor electrice la instalatia de legare la pamint, conductorul avind sectiunea de 25 mmp	buc			55,71 33,14
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3900	84,97	33,14
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	0,5000	39,35	19,68
	2744125904771	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60	kg	0,0200	145,00	2,90
31	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m			4 193,40 1 614,43
	1	Muncitor	h-om	19,0000	84,97	1 614,43
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 20 mm	m		40,10	2 539,67
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,6000	65,50	39,30
32	RpEQ07A	Accesul	h-om			84,97 84,97
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,0000	84,97	84,97
33	1-11-010-2	Masurarea rezistentei la curenti de scurgere a circuitului, diagonala pina la 20 m	1 masurare			169,94 169,94
	5	Specialist	h-om	2,0000	84,97	169,94
34	1-11-011-1	Verificarea prezentei circuitului intre prizele de pamint si elementele legate la pamint	100 puncte			1 359,50 1 359,50
	5	Specialist	h-om	16,0000	84,97	1 359,50
35	1-11-013-1	Masurarea impedantei circuitului "faza-nul"	1 recept de cur			127,45 127,45
	5	Specialist	h-om	1,5000	84,97	127,45
36	1-11-028-1	Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici	1 linie			33,99 33,99
	5	Specialist	h-om	0,4000	84,97	33,99
37	RpEQ08A	Plecarea si intoarcerea de la locul de munca	1 km			2,55 2,55
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,0300	84,97	2,55
		2. Utilaj				
38		BZUM TF-03-1 (RN)	buc			991,70 0,00
	Bzum	BZUM TF-03-1 (RN)	buc	1,0000	991,70	991,70
39		Contor de energie electrica 1 faz	buc			350,00 0,00
	Pret de piata	Contor (Электронный счетчик активной энергии однофазный) U220В, In=16А (Марка тип AMS D-38-0AISDT)	buc	1,0000	350,00	350,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.