

**Lucrari de reparatie a
coridoarelor in incinta I.P. Liceul
Teoretic "Vasile Vasilache",
mun. Chi?inau**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
**Lucrari de reparatie a coridoarelor in incinta I.P. Liceul Teoretic "Vasile
Vasilache", mun. Chisinau**

Valoarea de deviz 2 106 490,21 lei

Intocmit in pre?uri curente 11.05.2026

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|--|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Lucrari de constructie | | | | |
| | | 1.1. Coridor et. 1 | | | | |
| | | 1.1.1. Demolari | | | | |
| 1 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 553,000 | 18,98 18,18 | 10 496,93 10 054,53 |
| 2 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 26,460 | 28,30 28,30 | 748,82 748,82 |
| 3 | RpCO56C | Demontari: captuseli lambriu din lemn la pereti | m2 | 120,000 | 16,84 16,84 | 2 020,20 2 020,20 |
| 4 | RpCM33B | Demontarea placajelor din placi de gips si travertin | m2 | 47,500 | 155,50 154,87 | 7 386,12 7 356,22 |
| 5 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la tavane | m2 | 62,500 | 63,31 63,31 | 3 956,90 3 956,90 |
| 6 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile | buc | 8,000 | 14,81 14,81 | 118,52 118,52 |
| 7 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 6,000 | 4,04 4,04 | 24,24 24,24 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|-----|---------|------------------|--------------------------------|
| 8 | RpEG17A | Demontarea tablourilor electrice pe placa de marmura | buc | 1,000 | 6,73 6,73 | 6,73 6,73 |
| 9 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp | m | 70,000 | 6,73 6,73 | 471,38 471,38 |
| 10 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | 70,000 | 26,60 20,20 | 1 862,24 1 414,14 |
| 11 | RpCU05D | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime | buc | 6,000 | 41,75 41,75 | 250,50 250,50 |
| 12 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii | buc | 6,000 | 41,30 39,06 | 247,81 234,35 |
| 13 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 30,000 | 84,17 84,17 | 2 525,25 2 525,25 |
| 14 | TrI1AA02F 1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 | t | 30,000 | 33,67 33,67 | 1 010,10 1 010,10 |
| 15 | TsI50C5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km | t | 30,000 | 206,25 0,00 | 6 187,50 0,00 |
| | | Total Demolari Inclusiv salariu | | | | 37 313,24 30 191,88 |
| | | 1.1.2. Pardoseli | | | | |
| 16 | RpCK21A | Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din placi mozaicate, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp Mat. marunte (piatra, cirpe etc.)=1,02 | m2 | 140,250 | 107,54 101,01 | 15 082,03 14 166,99 |
| | | Total Pardoseli Inclusiv salariu | | | | 15 082,03 14 166,99 |
| | | 1.1.3. Pereti | | | | |
| 17 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact | m2 | 553,000 | 7,47 2,02 | 4 131,02 1 117,17 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|---|----|---------|------------------|------------------------|
| 18 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 553,000 | 148,78 114,48 | 82 272,90 63 306,34 |
| 19 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, + 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar, K=4 K=4,00 | m2 | 553,000 | 55,54 35,02 | 30 714,51 19 364,29 |
| 20 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR 150x150x4mm- 1,35kg/m2) | kg | 746,550 | 23,82 3,03 | 17 780,69 2 261,95 |
| 21 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m | 102,000 | 50,16 44,44 | 5 116,74 4 533,33 |
| 22 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, | m2 | 553,000 | 105,63 82,15 | 58 412,85 45 431,60 |
| 23 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 15,300 | 155,88 100,09 | 2 384,94 1 531,31 |
| 24 | CK26D | Corner din aluminiu 25x25mm | m | 156,000 | 14,50 6,73 | 2 262,62 1 050,50 |
| 25 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 568,300 | 32,20 13,47 | 18 297,22 7 653,86 |
| 26 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, | m2 | 568,300 | 45,56 37,04 | 25 892,01 21 047,79 |
| 27 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 568,300 | 5,04 2,02 | 2 864,28 1 148,15 |
| 28 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 | m2 | 568,300 | 59,86 37,04 | 34 018,68 21 047,79 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------|---|----|---------|------------------|----------------------------------|
| | | straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matlatex sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul) | | | | |
| | | Total Pereti Inclusiv salariu | | | | 284 148,46 189 494,08 |
| | | 1.1.4. Tavane | | | | |
| 29 | CF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5mm hidrofug cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,00 | m2 | 168,150 | 263,14 128,62 | 44 246,89 21 627,59 |
| 30 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 168,150 | 45,56 37,04 | 7 661,63 6 228,28 |
| 31 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 168,150 | 5,04 2,02 | 847,19 339,39 |
| 32 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matlatex sau analog,) | m2 | 168,150 | 59,86 37,04 | 10 065,56 6 227,60 |
| 33 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact | m2 | 20,000 | 7,47 2,02 | 149,40 40,40 |
| 34 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Reparatie tavanelor sub scara) | m2 | 20,000 | 126,60 103,03 | 2 531,93 2 060,60 |
| 35 | CF53B k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52) (K=5 pentru material si utilaj) K=5,00 | m2 | 20,000 | 43,50 20,88 | 870,01 417,51 |
| 36 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor | m2 | 20,000 | 32,20 13,47 | 643,98 269,36 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|----|---------|--------------------|----------------------------------|
| | | prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | | | | |
| 37 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, | m2 | 20,000 | 45,56 37,04 | 911,24 740,74 |
| 38 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 20,000 | 5,04 2,02 | 100,80 40,40 |
| 39 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matlatex sau analog,) | m2 | 20,000 | 59,86 37,04 | 1 197,22 740,74 |
| | | Total Tavane Inclusiv salariu | | | | 69 225,85 38 732,61 |
| | | 1.1.5. Timplarie | | | | |
| 40 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si formele se vor consulta cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren 2100 x 900mm, inclusiv furnitura necesara | m2 | 25,200 | 2 921,21 121,21 | 73 614,44 3 054,54 |
| | | Total Timplarie Inclusiv salariu | | | | 73 614,44 3 054,54 |
| | | Total Coridor et. 1 Inclusiv salariu | | | | 479 384,02 275 640,10 |
| | | 1.2. Coridor et. 2 1.2.1. Demolari | | | | |
| 41 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 506,080 | 18,98 18,18 | 9 606,14 9 201,34 |
| 42 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 19,030 | 28,31 28,31 | 538,72 538,72 |
| 43 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre) | m2 | 12,500 | 28,23 28,23 | 352,86 352,86 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|-----|---------|------------------|--------------------------------|
| 44 | RpCO56C | Demontari: captuseli lambriu din lemn la pereti | m2 | 155,000 | 16,83 16,83 | 2 609,42 2 609,42 |
| 45 | RpCM33B | Demontarea placajelor din placi de gips si travertin | m2 | 47,500 | 155,50 154,87 | 7 386,12 7 356,22 |
| 46 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile | buc | 8,000 | 14,81 14,81 | 118,52 118,52 |
| 47 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 6,000 | 4,04 4,04 | 24,24 24,24 |
| 48 | RpEG17A | Demontarea tablourilor electrice pe placa de marmura | buc | 1,000 | 6,73 6,73 | 6,73 6,73 |
| 49 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp | m | 70,000 | 6,73 6,73 | 471,38 471,38 |
| 50 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | 70,000 | 26,60 20,20 | 1 862,24 1 414,14 |
| 51 | RpCU05D | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime | buc | 6,000 | 41,75 41,75 | 250,50 250,50 |
| 52 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii | buc | 6,000 | 41,30 39,06 | 247,81 234,35 |
| 53 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 30,000 | 84,17 84,17 | 2 525,25 2 525,25 |
| 54 | TrI1AA02F 1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 | t | 30,000 | 33,67 33,67 | 1 010,10 1 010,10 |
| 55 | TsI50C5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km | t | 30,000 | 206,25 0,00 | 6 187,50 0,00 |
| | | Total Demolari Inclusiv salariu | | | | 33 197,53 26 113,77 |
| | | 1.2.2. Pardoseli | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|---|----|---------|------------------|--------------------------------|
| 56 | RpCK21A | Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din placi mozaicate, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp Mat. marunte (piatra, cirpe etc.)=1,02 | m2 | 174,000 | 107,53 101,01 | 18 710,29 17 575,74 |
| | | Total Pardoseli Inclusiv salariu | | | | 18 710,29 17 575,74 |
| | | 1.2.3. Pereti | | | | |
| 57 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact | m2 | 522,880 | 7,47 2,02 | 3 906,15 1 056,56 |
| 58 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 466,200 | 148,78 114,48 | 69 360,40 53 369,64 |
| 59 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, + 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar, K=4 K=4,00 | m2 | 466,200 | 59,15 35,02 | 27 574,08 16 324,56 |
| 60 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR 150x150x4mm- 1,35kg/m2) | kg | 629,370 | 23,82 3,03 | 14 989,68 1 907,07 |
| 61 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m | 85,000 | 50,31 44,44 | 4 275,97 3 777,78 |
| 62 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, | m2 | 466,200 | 105,63 82,15 | 49 243,90 38 300,30 |
| 63 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane, coloane si grinzi | m2 | 56,680 | 155,87 100,07 | 8 834,57 5 672,05 |
| 64 | CK26D | Corner din aluminiu 25x25mm | m | 150,000 | 14,50 6,73 | 2 175,60 1 010,10 |
| 65 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla | m2 | 522,880 | 32,20 13,47 | 16 835,36 7 042,42 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------|---|----|---------|------------------|----------------------------------|
| | | aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | | | | |
| 66 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, | m2 | 522,880 | 45,56 37,04 | 23 823,25 19 366,31 |
| 67 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 522,880 | 5,04 2,02 | 2 635,58 1 056,56 |
| 68 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 522,880 | 59,86 37,04 | 31 299,78 19 365,64 |
| | | Total Pereti Inclusiv salariu | | | | 254 954,32 168 248,99 |
| | | 1.2.4. Tavane | | | | |
| 69 | CF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5mm hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,00 | m2 | 217,000 | 263,14 128,62 | 57 101,09 27 910,41 |
| 70 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 217,000 | 45,56 37,04 | 9 886,80 8 037,03 |
| 71 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 217,000 | 5,04 2,02 | 1 093,72 438,38 |
| 72 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog,) | m2 | 217,000 | 59,86 37,04 | 12 989,80 8 037,03 |
| 73 | CB14C | Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltime pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore) | m2 | 217,000 | 84,07 40,40 | 18 242,17 8 767,67 |
| | | Total Tavane Inclusiv salariu | | | | 99 313,58 53 190,52 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|----|---------|--------------------|----------------------------------|
| | | 1.2.5. Timplarie | | | | |
| 74 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si formele se vor consulta cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren 2350 x 900mm, inclusiv furnitura necesara | m2 | 17,140 | 2 921,27 121,24 | 50 070,55 2 078,12 |
| 75 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si formele se vor consulta cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren 2100 x 900mm, inclusiv furnitura necesara | m2 | 1,890 | 2 921,71 121,14 | 5 522,04 228,96 |
| 76 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Ferestre PVC fara deschidere, profil clasa A, minim 50mm grosime, luminatoare pe coridor) | m2 | 12,500 | 2 129,01 49,18 | 26 612,67 614,81 |
| | | | | | | |
| | | Total Timplarie Inclusiv salariu | | | | 82 205,26 2 921,89 |
| | | | | | | |
| | | Total Coridor et. 2 Inclusiv salariu | | | | 488 380,98 268 050,91 |
| | | 1.3. Casa scarii bloc cu 3 etaje | | | | |
| | | 1.3.1. Demolari | | | | |
| 77 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 159,810 | 18,98 18,18 | 3 033,62 2 905,72 |
| 78 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane | m2 | 56,700 | 18,99 18,18 | 1 076,47 1 030,97 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|-----|---------|----------------|------------------------------|
| 79 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 5,670 | 28,26 28,26 | 160,26 160,26 |
| 80 | RpCP45D | Demontarea balustradelor | kg | 150,000 | 3,18 2,69 | 476,94 404,04 |
| 81 | RpCP45A | Demontarea usilor metalice | kg | 45,000 | 4,53 4,04 | 203,87 181,82 |
| 82 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile | buc | 3,000 | 14,81 14,81 | 44,44 44,44 |
| 83 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 4,000 | 4,04 4,04 | 16,16 16,16 |
| 84 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp | m | 20,000 | 6,73 6,73 | 134,68 134,68 |
| 85 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | 20,000 | 26,58 20,20 | 531,64 404,04 |
| 86 | RpCU05D | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime | buc | 3,000 | 41,75 41,75 | 125,25 125,25 |
| 87 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii | buc | 3,000 | 40,75 39,06 | 122,25 117,17 |
| 88 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 10,000 | 84,17 84,17 | 841,75 841,75 |
| 89 | TrI1AA02F 1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 | t | 10,000 | 33,67 33,67 | 336,70 336,70 |
| 90 | TsI50C5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km | t | 10,000 | 206,25 0,00 | 2 062,50 0,00 |
| | | Total Demolari Inclusiv salariu | | | | 9 166,53 6 703,00 |
| | | 1.3.2. Pardoseli | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------|--|----|---------|------------------|--------------------------------|
| 91 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact | m2 | 95,600 | 7,47 2,02 | 714,29 193,27 |
| 92 | CG56B | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,01 | m2 | 95,600 | 272,26 31,51 | 26 028,13 3 012,79 |
| 93 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Gresie portelanat, minim 8mm grosime, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 68,600 | 465,51 168,35 | 31 933,82 11 548,81 |
| 94 | CI24A | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (Gresie portelanat, minim 8mm grosime, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 27,000 | 568,54 259,58 | 15 350,61 7 008,75 |
| 95 | CI14B | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc.)=1,05 | m | 63,500 | 76,09 26,94 | 4 831,47 1 710,44 |
| | | Total Pardoseli Inclusiv salariu | | | | 78 858,32 23 474,06 |
| | | 1.3.3. Pereti | | | | |
| 96 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact | m2 | 172,310 | 7,47 2,02 | 1 287,40 348,15 |
| 97 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 159,810 | 148,77 114,48 | 23 774,24 18 294,26 |
| 98 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, + 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar, K=4 K=4,00 | m2 | 159,810 | 59,17 35,02 | 9 456,43 5 595,95 |
| 99 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR 150x150x4mm- 1,35kg/m2) | kg | 215,750 | 23,82 3,03 | 5 138,80 653,87 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|---|----|---------|------------------|--------------------------------|
| 100 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m | 56,500 | 50,30 44,44 | 2 841,78 2 511,11 |
| 101 | CF59F | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm, hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: Corob din gips carton pentru mascarea retelelor ingineresti) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,00 | m2 | 4,750 | 510,89 253,77 | 2 426,73 1 205,39 |
| 102 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, | m2 | 159,810 | 105,63 82,16 | 16 880,54 13 129,28 |
| 103 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane, | m2 | 12,500 | 155,84 100,04 | 1 948,03 1 250,50 |
| 104 | CK26D | Corner din aluminiu 25x25mm | m | 70,000 | 14,50 6,73 | 1 015,28 471,38 |
| 105 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 172,310 | 32,20 13,47 | 5 547,94 2 320,54 |
| 106 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, | m2 | 172,310 | 45,56 37,04 | 7 850,50 6 381,81 |
| 107 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 172,310 | 5,04 2,02 | 868,63 348,15 |
| 108 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matlatex sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 172,310 | 59,86 37,04 | 10 314,47 6 381,81 |
| | | Total Pereti Inclusiv salariu | | | | 89 350,77 58 892,20 |
| | | 1.3.4. Tavane | | | | |
| 109 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 56,700 | 7,47 | 423,71 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----------|--|----|--------|-------------------|--------------------------------|
| | | a peretilor cu betonocontact | | | 2,02 | 114,48 |
| 110 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Reparatie tavanelor sub scara) | m2 | 56,700 | 126,60 103,03 | 7 178,09 5 841,74 |
| 111 | CF53B k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52) (K=5 pentru material si utilaj) K=5,00 | m2 | 56,700 | 43,50 20,88 | 2 466,59 1 183,84 |
| 112 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 56,700 | 32,20 13,47 | 1 825,93 763,64 |
| 113 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 56,700 | 45,57 37,04 | 2 583,73 2 100,34 |
| 114 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 56,700 | 5,04 2,02 | 285,85 114,48 |
| 115 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matlatex sau analog,) | m2 | 56,700 | 59,87 37,04 | 3 394,44 2 100,33 |
| | | | | | | |
| | | Total Tavane Inclusiv salariu | | | | 18 158,34 12 218,85 |
| | | 1.3.5. Timplarie | | | | |
| 116 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi interioare profil PVC, clasa A, grosimea profil minim 70mm, inclusiv furnitura necesara) | m2 | 5,670 | 2 241,22 54,51 | 12 707,72 309,09 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|---|----|---------|--------------------|-------------------------------|
| 117 | CH06A | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Balustrada din inox, h=1000mm,) | m | 16,000 | 1 719,92 60,61 | 27 518,77 969,70 |
| | | Total Timplarie Inclusiv salariu | | | | 40 226,49 1 278,79 |
| | | 1.3.6. Copertine | | | | |
| 118 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din policarbonat | m2 | 5,500 | 49,08 48,48 | 269,96 266,66 |
| 119 | RpCP44A | Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,05 | kg | 35,000 | 2,07 1,69 | 72,31 59,26 |
| 120 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Copertina din teava profilata 40x60x3mm- 60m; 25x25x2mm-30m) | kg | 310,800 | 49,93 14,14 | 15 517,48 4 395,29 |
| 121 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-021 sau analog si doua straturi de email ПФ-133 sau analog | t | 0,310 | 1 457,94 490,94 | 451,96 152,19 |
| 122 | CE18A | Luminatoare din placi ondulate sau cutate din PAS, PVC, policarbonat sau polimetacrilat, montate pe rebord sau in cimpul invelitorii (Invelitori di policarbonat monolit mat, 4mm grosime) Material marunt (distantieri de pozite, suruburi cu piulita, sur. pt. lemn etc.)=1,05 | m2 | 9,100 | 768,81 53,87 | 6 996,18 490,24 |
| | | Total Copertine | | | | 23 307,89 5 363,64 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|---|---------|-------|------------------|------------------------------------|
| | | Inclusiv salariu | | | | |
| | | Total Casa scarii bloc cu 3 etaje Inclusiv salariu | | | | 259 068,34 107 930,54 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 226 833,34 |
| | | <i>Asigurarea sociala</i> | 24,00 % | | | 156 389,17 |
| | | <i>Transportarea materialelor</i> | 3,00 % | | | 16 375,06 |
| | | <i>Cheltuieli de regie</i> | 11,29 % | | | 158 014,56 |
| | | <i>Beneficiul de deviz</i> | 5,80 % | | | 90 341,49 |
| | | Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu | | | | 1 647 953,62 651 621,55 |
| | | 2. Montare utilaj | | | | |
| | | 2.1. Coridor et. 1 | | | | |
| 123 | RpEG02B | Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou pentru intrerupatoare automate 12 module IP54) Materiale marunte (vaselina, cirpe, grund, apa, etc.) din val. mat. explicitate=1,01 | buc | 1,000 | 265,97 240,40 | 265,97 240,40 |
| 124 | RpEE01B | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Separator de sarcina 3P 25A) | buc | 1,000 | 43,33 25,59 | 43,33 25,59 |
| 125 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductorii de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C10) | buc | 4,000 | 25,35 18,18 | 101,41 72,73 |
| 126 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate | buc | 1,000 | 25,38 18,18 | 25,38 18,18 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|-----|---------|----------------|----------------------|
| | | ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intreupator automat 1P C16) | | | | |
| 127 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A) | buc | 1,000 | 25,38 18,18 | 25,38 18,18 |
| 128 | RpEB01A | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm) Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,10 | m | 170,000 | 21,27 4,71 | 3 615,80 801,35 |
| 129 | RpEB01A | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm) Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,10 | m | 70,000 | 30,22 4,71 | 2 115,41 329,97 |
| 130 | RpEB01B | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 25 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-3x4mm) Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,07 | m | 20,000 | 48,13 6,06 | 962,64 121,21 |
| 131 | RpEA02B | Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. . (Teava gofrata diametrul 25mm, fixate pe scoabe, K=0,5 la manopera) Materiale marunte (sirna, ipsos, scoabe | m | 240,000 | 24,79 16,84 | 5 949,99 4 040,40 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|-----|--------|------------------|-------------------------------|
| | | etc.) din val. mater. explicitate=1,05 K=0,50 | | | | |
| 132 | RpEA02C | Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul peste 25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. . (Teava gofrata diametrul 32mm, fixate pe scoabe) K=0,5 la manopera) Materiale marunte (sirma, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,05 K=0,50 | m | 20,000 | 28,09 18,18 | 561,89 363,64 |
| 133 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape, tip ingropat, cap scara) | buc | 2,000 | 104,75 20,20 | 209,49 40,40 |
| 134 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla cu contact de protectie, montare incorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V) | buc | 4,000 | 72,58 20,88 | 290,33 83,50 |
| 135 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate Corp de iluminat LED 600x600 cu montare aparenta 40W) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,04 | buc | 24,000 | 462,21 18,86 | 11 092,97 452,52 |
| 136 | RpEQ04A | Montarea cutiei cu cleme | buc | 2,000 | 107,75 107,75 | 215,49 215,49 |
| 137 | | Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm) | buc | 2,000 | 23,33 0,00 | 46,66 0,00 |
| | | Total Coridor et. 1 Inclusiv salariu | | | | 25 522,14 6 823,56 |
| | | 2.2. Coridor et. 2 | | | | |
| 138 | RpEG02B | Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou pentru intrerupatoare automate 12 | buc | 1,000 | 265,97 240,40 | 265,97 240,40 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|-----|---------|----------------|--------------------|
| | | module IP54) Materiale marunte (vaselina, cirpe, grund, apa, etc.) din val. mat. explicitate=1,01 | | | | |
| 139 | RpEE01B | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Separator de sarcina 3P 25A) | buc | 1,000 | 43,33 25,59 | 43,33 25,59 |
| 140 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intreupator automat 1P C10 | buc | 4,000 | 25,35 18,18 | 101,41 72,73 |
| 141 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intreupator automat 1P C16) | buc | 1,000 | 25,38 18,18 | 25,38 18,18 |
| 142 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A) | buc | 1,000 | 25,38 18,18 | 25,38 18,18 |
| 143 | RpEB01A | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm) Materiale marunte (banda izol.,etc) din | m | 170,000 | 21,27 4,71 | 3 615,80 801,35 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|-----|---------|-----------------|----------------------|
| | | valoarea materialelor explicitate=1,10 | | | | |
| 144 | RpEB01A | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm) Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,10 | m | 70,000 | 30,22 4,71 | 2 115,41 329,97 |
| 145 | RpEB01B | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 25 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-3x4mm) Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,07 | m | 20,000 | 48,13 6,06 | 962,64 121,21 |
| 146 | RpEA02B | Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. . (Teava gofrata diametrul 25mm, fixate pe scoabe, K=0,5 la manopera) Materiale marunte (sirna, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,05 K=0,50 | m | 240,000 | 24,79 16,84 | 5 949,99 4 040,40 |
| 147 | RpEA02C | Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul peste 25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. . (Teava gofrata diametrul 32mm, fixate pe scoabe) K=0,5 la manopera) Materiale marunte (sirna, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,05 K=0,50 | m | 20,000 | 28,09 18,18 | 561,89 363,64 |
| 148 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape, tip ingropat, cap scara) | buc | 2,000 | 104,75 20,20 | 209,49 40,40 |
| 149 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, | buc | 4,000 | 72,58 20,88 | 290,33 83,50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|---|-----|---------|------------------|---------------------------------|
| | | montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla cu contact de protectie, montare incorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V) | | | | |
| 150 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate Corp de iluminat LED 600x600 cu montare aparenta 40W) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,04 | buc | 24,000 | 462,21 18,86 | 11 092,97 452,52 |
| 151 | RpEQ04A | Montarea cutiei cu cleme | buc | 2,000 | 107,75 107,75 | 215,49 215,49 |
| 152 | | Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm) | buc | 2,000 | 23,33 0,00 | 46,66 0,00 |
| | | | | | | |
| | | Total Coridor et. 2 Inclusiv salariu | | | | 25 522,14 6 823,56 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 51 044,28 |
| | | <i>Asigurarea sociala</i> | | 24,00 % | | 3 275,31 |
| | | <i>Transportarea materialelor</i> | | 3,00 % | | 1 121,88 |
| | | <i>Cheltuieli de regie</i> | | 76,00 % | | 42 135,52 |
| | | <i>Beneficiul de deviz</i> | | 5,80 % | | 5 659,47 |
| | | Total Montare utilaj Inclusiv salariu | | | | 103 236,46 13 647,12 |
| | | 3. Utilaj | | | | |
| | | 3.1. Coridor et. 1 | | | | |
| 153 | | Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 12 module. | buc | 1,000 | 1 250,00 0,00 | 1 250,00 0,00 |
| 154 | | Intrerupator de sarcina 3P/25A, IP20, | buc | 1,000 | 105,00 0,00 | 105,00 0,00 |
| 155 | | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A | buc | 4,000 | 35,00 0,00 | 140,00 0,00 |
| 156 | | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-29/1P/C16A | buc | 1,000 | 35,00 0,00 | 35,00 0,00 |
| 157 | | Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, | buc | 1,000 | 558,33 0,00 | 558,33 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---|--|--------|-------|------------------|------------------|
| | | In=20A, Idn=30mA, U=230V ABДT C20A, 30mA | | | | |
| | | Total Coridor et. 1 Inclusiv salariu | | | | 2 088,33 |
| | | 3.2. Coridor et. 2 | | | | |
| 158 | | Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 12 module. | buc | 1,000 | 1 250,00 0,00 | 1 250,00 0,00 |
| 159 | | Intrerupator de sarcina 3P/25A, IP20, | buc | 1,000 | 105,00 0,00 | 105,00 0,00 |
| 160 | | Intrerupator automat, modular, 1- polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A | buc | 4,000 | 35,00 0,00 | 140,00 0,00 |
| 161 | | Intrerupator automat, modular, 1- polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-29/1P/C16A | buc | 1,000 | 35,00 0,00 | 35,00 0,00 |
| 162 | | Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V ABДT C20A, 30mA | buc | 1,000 | 558,33 0,00 | 558,33 0,00 |
| | | Total Coridor et. 2 Inclusiv salariu | | | | 2 088,33 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 4 176,66 |
| | | <i>Cheltuieli de depozitare</i> | 1,00 % | | | 41,77 |
| | | Total Utilaj Inclusiv salariu | | | | 4 218,43 |

| | | | | |
|--|--|--|---------|--|
| | | Total | lei | 1 755 408,51 |
| | | TVA | 20,00 % | 351 081,70 |
| | | Total deviz: Inclusiv salariu | | 2 106 490,21 665 268,67 |

Intocmit

SC"APIS-MIELE" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

I.P. Liceul Teoretic "Vasile Vasilache"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie a
coridoarelor in incinta I.P. Liceul
Teoretic "Vasile Vasilache",
mun. Chişinau**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Lucrari de reparatie a coridoarelor in incinta I.P. Liceul Teoretic "Vasile
Vasilache", mun. Chişinau**

Valoarea de deviz 2 106 490,21 lei

Intocmit in preţuri curente 11.05.2026

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|------|--|-------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total borderou de resurse № : | | | | | | |

Manopera :

| | | | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------------------|------|----------|-------|-------------------|
| 1. | 7122050013400 | Zidar | h-om | 2 550,37 | 67,34 | 171 741,92 |
| 2. | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 776,41 | 67,34 | 52 283,45 |
| 3. | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1 734,66 | 67,34 | 116 812,00 |
| 4. | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 63,66 | 67,34 | 4 286,86 |
| 5. | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 140,11 | 67,34 | 9 435,02 |
| 6. | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 17,50 | 67,34 | 1 178,45 |
| 7. | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 12,39 | 67,34 | 834,34 |
| 8. | 7132010010900 | Faianţar | h-om | 128,29 | 67,34 | 8 639,05 |
| 9. | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 623,33 | 67,34 | 41 975,05 |
| 10. | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 6,40 | 67,34 | 430,98 |
| 11. | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 217,60 | 67,34 | 14 653,16 |
| 12. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1 043,31 | 67,34 | 70 256,48 |
| 13. | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 2,26 | 67,34 | 152,19 |
| 14. | 7212030022700 | Sudor | h-om | 3,25 | 67,34 | 218,86 |
| 15. | 7213050013100 | Ținichigiu | h-om | 1,98 | 67,34 | 133,33 |
| 16. | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 5,05 | 67,34 | 340,07 |
| 17. | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 73,45 | 67,34 | 4 946,13 |
| 18. | 7422010060100 | Țimplar | h-om | 177,36 | 67,34 | 11 943,41 |
| 19. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 35,00 | 67,34 | 2 356,90 |
| 20. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1 133,57 | 67,34 | 76 334,60 |
| 21. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 150,14 | 67,34 | 10 110,42 |
| 22. | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 983,16 | 67,34 | 66 206,00 |
| Total manopera | | | | | | 665 268,67 |

Materiale:

| | | | | | | |
|----|-----------------|---|-----|-------|----------|-----------|
| 1. | 011147 | Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm) | buc | 4,00 | 23,33 | 93,32 |
| 2. | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 7,86 | 15,00 | 117,90 |
| 3. | 1111000100020-3 | Intrerupator cu 2 clape tip ingropat cap scara | buc | 4,00 | 77,50 | 310,00 |
| 4. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 36,90 | 300,00 | 11 070,00 |
| 5. | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,09 | 300,00 | 27,00 |
| 6. | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 86,87 | 5,00 | 434,35 |
| 7. | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,11 | 5 400,00 | 594,00 |
| 8. | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,11 | 5 400,00 | 594,00 |

| | | | | | | |
|-----|-------------------|--|-----|-----------|----------|------------|
| 9. | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,02 | 5 400,00 | 108,00 |
| 10. | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,09 | 5 400,00 | 486,00 |
| 11. | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 1 772,05 | 0,10 | 177,21 |
| 12. | 2010237318750 | Distantieri | buc | 477,49 | 1,25 | 596,86 |
| 13. | 2030112930000-1 | Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare | m2 | 44,23 | 2 735,00 | 120 969,05 |
| 14. | 2030112938150-1 | Ferestre PVC fara deschidere, profil clasa A, minim 50mm grosime | m2 | 12,50 | 2 000,00 | 25 000,00 |
| 15. | 2030112939150-1 | Usi interioare profil PVC, clasa A, grosimea profil minim 70mm, inclusiv furnitura necesara | m2 | 5,67 | 2 100,00 | 11 907,00 |
| 16. | 2051142950700 | Dibluri | buc | 20,00 | 1,20 | 24,00 |
| 17. | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 657,02 | 1,10 | 722,72 |
| 18. | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,93 | 50,00 | 46,50 |
| 19. | 2320166200729 | Parchetin | l | 9,61 | 42,00 | 403,62 |
| 20. | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,25 | 125,00 | 31,25 |
| 21. | 2413217300101 | Clema de legatura | buc | 27,68 | 0,25 | 6,92 |
| 22. | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,20 | 120,00 | 24,00 |
| 23. | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 8,71 | 145,00 | 1 262,95 |
| 24. | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 258,80 | 16,80 | 4 347,84 |
| 25. | 2416586105303-1 | betonoground | kg | 213,08 | 33,00 | 7 031,64 |
| 26. | 2430116100000-1 | Email clorcauciuc ГФ-021 | kg | 3,72 | 54,62 | 203,19 |
| 27. | 2430116103800-1 | Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog | kg | 690,13 | 43,45 | 29 986,15 |
| 28. | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,40 | 56,00 | 22,40 |
| 29. | 24302261000001 | Fuga | kg | 25,98 | 21,00 | 545,58 |
| 30. | 2430226100814-2 | Grund ПФ-133 | kg | 1,86 | 18,00 | 33,48 |
| 31. | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 42,81 | 19,00 | 813,39 |
| 32. | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) | kg | 25,34 | 33,00 | 836,22 |
| 33. | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 6,67 | 21,00 | 140,07 |
| 34. | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 3,05 | 21,00 | 64,05 |
| 35. | 2430226102111 | Chit ROMALCHIT | kg | 0,48 | 8,05 | 3,86 |
| 36. | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 112,93 | 8,05 | 909,09 |
| 37. | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,26 | 55,00 | 14,30 |
| 38. | 2430227300198 | Acid oxalic tehnic | kg | 4,81 | 50,00 | 240,50 |
| 39. | 2451427308669 | Ceara parchet | kg | 9,61 | 36,00 | 345,96 |
| 40. | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 201,03 | 65,00 | 13 066,95 |
| 41. | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 23,34 | 5,60 | 130,70 |
| 42. | 2462106110554 | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex | kg | 156,60 | 5,60 | 876,96 |
| 43. | 2513206621507 | Banda de cauciuc-0,98 kg/ml pt.etansare | kg | 0,07 | 142,00 | 9,94 |
| 44. | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rolle 10m x 15mm | m | 0,80 | 0,15 | 0,12 |
| 45. | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 295,69 | 0,55 | 162,63 |
| 46. | 2521216704234-1 | Tub gofrat PVC D32 | m | 43,04 | 7,70 | 331,40 |
| 47. | 2521216704234-131 | Tub gofrat PVC d25 | m | 516,60 | 5,71 | 2 949,78 |
| 48. | 2521302602554 | Placa polistiren expandat PEX 24 mm | kg | 0,04 | 200,00 | 8,00 |
| 49. | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" | m | 926,38 | 3,50 | 3 242,33 |
| 50. | 2524287343841 | Rondela cu guler si cap de polietilena | buc | 95,55 | 1,50 | 143,32 |
| 51. | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1 474,21 | 8,16 | 12 029,56 |
| 52. | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 32,06 | 2,36 | 75,66 |
| 53. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 12 634,69 | 2,36 | 29 817,88 |
| 54. | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,25 | 1 500,00 | 375,00 |
| 55. | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat | kg | 61,74 | 25,00 | 1 543,50 |

| | | | | | | |
|------|------------------|---|-----|----------|----------|-----------|
| | | suport | | | | |
| 56. | 2653102100827 | Amestec "Nivelir-Gross" | kg | 2 954,61 | 7,67 | 22 661,86 |
| 57. | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 377,90 | 2,90 | 1 095,95 |
| 58. | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 9 514,18 | 2,90 | 27 591,13 |
| 59. | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1 820,06 | 8,05 | 14 651,50 |
| 60. | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 1 234,24 | 2,90 | 3 579,30 |
| 61. | 2653102100853 | Praimer (grund) | kg | 4,05 | 33,00 | 133,65 |
| 62. | 2661112800700-1 | Placi sau piscoturi de gresie portelanat | m2 | 70,66 | 235,00 | 16 605,10 |
| 63. | 2662102701000-1 | Placi ghips-carton 12.5mm Hidrofug | m2 | 409,40 | 48,05 | 19 671,67 |
| 64. | 2664102100000 | Mortar | m3 | 13,27 | 850,00 | 11 279,50 |
| 65. | 2664102100000-1 | Mortar M-100 | m3 | 15,03 | 1 000,00 | 15 030,00 |
| 66. | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 1,21 | 0,00 | 0,00 |
| 67. | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 28,30 | 0,00 | 0,00 |
| 68. | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 277,83 | 5,60 | 1 555,85 |
| 69. | 2665122700555-1 | Invelitori din policarbonat monolit mat, 4mm grosime | m2 | 11,47 | 535,00 | 6 136,45 |
| 70. | 2670112202052-1 | Placi sau piscoturi de gresie portelanat | m2 | 27,54 | 235,00 | 6 471,90 |
| 71. | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 871,08 | 10,00 | 8 710,80 |
| 72. | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 19,90 | 25,00 | 497,50 |
| 73. | 2682162605828 | Vata minerala tip I | kg | 9,73 | 230,00 | 2 237,90 |
| 74. | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 7,96 | 14,90 | 118,60 |
| 75. | 2710703520284-1 | Profil de ghidaj UD, 0.6mm | m | 363,81 | 15,00 | 5 457,15 |
| 76. | 2710703520285-1 | Profil de suport CD, 0.6mm | m | 867,28 | 22,70 | 19 687,26 |
| 77. | 2722103107001-14 | Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3x4mm | m | 44,08 | 38,17 | 1 682,54 |
| 78. | 2722103107001-2 | Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm | m | 158,62 | 22,50 | 3 568,96 |
| 79. | 2722103107001-3 | Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm | m | 385,22 | 14,60 | 5 624,22 |
| 80. | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 3,11 | 29,00 | 90,19 |
| 81. | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 15,92 | 28,00 | 445,76 |
| 82. | 2743123549027-1 | Corner din aluminiu 25x25mm | m | 376,00 | 5,35 | 2 011,60 |
| 83. | 2746167335100-13 | Priza dubla cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V | buc | 8,16 | 40,85 | 333,34 |
| 84. | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 310,80 | 35,00 | 10 878,00 |
| 85. | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 26,00 | 7,00 | 182,00 |
| 86. | 2811236311007 | Doza fonta cu filet special tub IPE | buc | 81,90 | 8,00 | 655,20 |
| 87. | 2812106305714- | Balustrada din inox | m | 16,00 | 1 650,00 | 26 400,00 |
| 88. | 2812106306002 | Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm | m | 19,95 | 5,60 | 111,72 |
| 89. | 2873122004100 | Plase sudate VR 150*150*4 mm | kg | 1 607,59 | 19,85 | 31 910,66 |
| 90. | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 7,01 | 30,00 | 210,30 |
| 91. | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,96 | 50,00 | 48,00 |
| 92. | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 1,55 | 50,00 | 77,50 |
| 93. | 2874115801368 | Surub M 12x120 mm | buc | 8,08 | 2,50 | 20,20 |
| 94. | 2874115819950 | Surub M6x22 mm | buc | 4,00 | 2,10 | 8,40 |
| 95. | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 2 328,68 | 0,35 | 815,04 |
| 96. | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 6 489,47 | 0,32 | 2 076,62 |
| 97. | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 20,00 | 0,30 | 6,00 |
| 98. | 2874115840479 | Piulita M12 | buc | 16,16 | 1,05 | 16,96 |
| 99. | 2874115881198 | Saiba M 6 | buc | 4,00 | 0,65 | 2,60 |
| 100. | 2874115883711 | Saiba plata | buc | 95,55 | 0,65 | 62,11 |
| 101. | 2874115883760 | Saiba M 12 | buc | 16,16 | 0,50 | 8,08 |
| 102. | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m | 68,01 | 35,00 | 2 380,35 |
| 103. | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,00 | 1,02 | 4,08 |
| 104. | 2875272700047 | Cirlig de plafon pentru corp iluminat | buc | 49,92 | 25,00 | 1 248,00 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|------------------|---|-----|--------|----------|-------------------|
| 105. | 2875274117001 | Cot fonta cu filet pt. tub IPE | buc | 79,80 | 3,50 | 279,30 |
| 106. | 2875274400501-10 | Corp de iluminat LED 600x600 cu montare aparenta 40W | buc | 49,92 | 400,00 | 19 968,00 |
| 107. | 2875276312522 | Accesorii metalice zincate | kg | 2,10 | 65,00 | 136,50 |
| 108. | 2881116001317 | Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm | kg | 38,47 | 25,00 | 961,75 |
| 109. | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 0,54 | 30,00 | 16,20 |
| 110. | 3162165107229 | Baldachin metalic de mascare legatura | buc | 49,92 | 1,30 | 64,90 |
| 111. | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 19,76 | 2,65 | 52,37 |
| 112. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 79,92 | 10,00 | 799,20 |
| 113. | 4100126202818 | Apa | m3 | 2,04 | 10,00 | 20,40 |
| 114. | 465652223 | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/IP/C10A tip Schneider sau analogic | buc | 8,00 | 35,00 | 280,00 |
| 115. | 4656552223 | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-29/IP/C16A tip Schneider sau analogic | buc | 2,00 | 35,00 | 70,00 |
| 116. | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 157,30 | 10,00 | 1 573,00 |
| 117. | 8298751352432 | Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 12 module | buc | 2,00 | 1 250,00 | 2 500,00 |
| 118. | 8546511655445 | Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V AB/DT C20A, 30mA tip Schneider sau analogic | buc | 2,00 | 558,33 | 1 116,66 |
| 119. | 8585465544 | Intrerupator de sarcina 3P/25A, IP20, | buc | 2,00 | 105,00 | 210,00 |
| Total materiale de construcții | | | | | | 587 407,88 |

Utilaje de construcții:

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|---|------|----------|--------|------------------|
| 1. | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 0,01 | 75,00 | 0,75 |
| 2. | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) | h-ut | 2 170,00 | 3,50 | 7 595,00 |
| 3. | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 2,12 | 30,00 | 63,60 |
| 4. | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 18,23 | 30,00 | 546,90 |
| 5. | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,96 | 15,00 | 14,40 |
| 6. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 130,54 | 32,00 | 4 177,28 |
| 7. | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 35,42 | 15,00 | 531,30 |
| 8. | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 3,18 | 75,00 | 238,50 |
| 9. | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 9,26 | 75,00 | 694,50 |
| 10. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 12,23 | 40,00 | 489,20 |
| 11. | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 19,05 | 10,00 | 190,50 |
| 12. | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec | h-ut | 0,19 | 25,00 | 4,75 |
| 13. | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 2,50 | 30,00 | 75,00 |
| 14. | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 18,95 | 15,00 | 284,25 |
| 15. | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,98 | 35,00 | 34,30 |
| 16. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 26,25 | 550,00 | 14 437,50 |
| Total utilaje de construcții | | | | | | 29 377,73 |

| | | |
|-------|---------|--------------|
| Total | lei | 1 755 408,51 |
| TVA | 20,00 % | 351 081,70 |

Total deviz:

2 106 490,21

Intocmit

SC"APIS-MIELE" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

I.P. Liceul Teoretic "Vasile Vasilache"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de reparatie a coridoarelor in
incinta I.P. Liceul Teoretic "Vasile Vasilache",
mun. Chişinău

Investitor I.P. Liceul Teoretic "Vasile
Vasilache"

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|--------|-----------------------------|---|------|--|----------------------|---------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Lucrari de constructie | | | | |
| | | 1.1. Coridor et. 1 | | | | |
| | | 1.1.1. Demolari | | | | |
| 1 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | | | 18,98 ----- 18,18 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 67,34 | 8,08 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 67,34 | 10,10 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 30,00 | 0,30 |
| 2 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | | | 28,30 ----- 28,30 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 67,34 | 14,15 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 67,34 | 14,15 |
| 3 | RpCO56C | Demontari: captuseli lambriu din lemn la pereti | m2 | | | 16,84 ----- 16,84 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,1300 | 67,34 | 8,75 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1200 | 67,34 | 8,08 |
| 4 | RpCM33B | Demontarea placajelor din placi de gips si travertin | m2 | | | 155,50 ----- 154,87 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 1,1500 | 67,34 | 77,43 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,1500 | 67,34 | 77,43 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 | 10,00 | 0,03 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 | 30,00 | 0,60 |
| 5 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la tavane | m2 | | | 63,31 ----- 63,31 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,4700 | 67,34 | 31,66 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4700 | 67,34 | 31,66 |
| 6 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile | buc | | | 14,81 ----- 14,81 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 | 67,34 | 14,81 |
| 7 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | | | 4,04 ----- 4,04 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0600 | 67,34 | 4,04 |
| 8 | RpEG17A | Demontarea tablourilor electrice pe placa de marmura | buc | | | 6,73 ----- 6,73 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,1000 | 67,34 | 6,73 |
| 9 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp | m | | | 6,73 ----- 6,73 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,1000 | 67,34 | 6,73 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|--|------|---------|--------|------------------|
| 10 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | | | 26,60 20,20 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,3000 | 67,34 | 20,20 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 1,7000 | 2,90 | 4,93 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0005 | 300,00 | 0,17 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0150 | 40,00 | 0,60 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 | 30,00 | 0,60 |
| 11 | RpCU05D | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime | buc | | | 41,75 41,75 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0400 | 67,34 | 2,69 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5800 | 67,34 | 39,06 |
| 12 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii | buc | | | 41,30 39,06 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4300 | 67,34 | 28,96 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 67,34 | 10,10 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,3500 | 2,36 | 0,83 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0010 | 300,00 | 0,50 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 | 10,00 | 0,07 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0100 | 40,00 | 0,40 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 30,00 | 0,45 |
| 13 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | | | 84,17 84,17 |
| | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,2500 | 67,34 | 16,84 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,0000 | 67,34 | 67,34 |
| 14 | Tr1AA02F1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 | t | | | 33,67 33,67 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5000 | 67,34 | 33,67 |
| 15 | TsI50C5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km | t | | | 206,25 0,00 |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,3750 | 550,00 | 206,25 |
| | | 1.1.2. Pardoseli | | | | |
| 16 | RpCK21A | Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din placi mozaicate, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp Mat. marunte (piatra, cirpe etc.)=1,02 | m2 | | | 107,54 101,01 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1,3500 | 67,34 | 90,91 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 67,34 | 10,10 |
| | 2881116001317 | Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm | kg | 0,1200 | 25,00 | 3,06 |
| | 2451427308669 | Ceara parchet | kg | 0,0300 | 36,00 | 1,10 |
| | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0300 | 42,00 | 1,28 |
| | 2430227300198 | Acid oxalic tehnic | kg | 0,0150 | 50,00 | 0,77 |
| | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 0,1000 | 2,36 | 0,24 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 10,00 | 0,04 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0010 | 30,00 | 0,03 |
| | | 1.1.3. Pereti | | | | |
| 17 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact | m2 | | | 7,47 2,02 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 67,34 | 2,02 |
| | 2416586105303-1 | betonoground | kg | 0,1500 | 33,00 | 4,95 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| 18 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | | | 148,78 114,48 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,4000 | 67,34 | 94,28 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 | 67,34 | 20,20 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,5000 | 2,36 | 24,78 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0300 | 300,00 | 9,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 | 10,00 | 0,07 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|---|------|---------|----------|------------------|
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0240 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 | 32,00 | 0,13 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0080 | 40,00 | 0,32 |
| 19 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, + 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar, K=4 K=4,00 | m2 | | | 55,54 35,02 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1000 | 67,34 | 26,94 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 67,34 | 8,08 |
| | 2664102100000 | Mortar | m3 | 0,0060 | 850,00 | 20,40 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 32,00 | 0,13 |
| 20 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR 150x150x4mm- 1,35kg/m2) | kg | | | 23,82 3,03 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0400 | 67,34 | 2,69 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 67,34 | 0,34 |
| | 2873122004100 | Plase sudate VR 150*150*4 mm | kg | 1,0100 | 19,85 | 20,05 |
| | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 | 14,90 | 0,07 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 28,00 | 0,28 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 | 1,25 | 0,37 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 | 15,00 | 0,01 |
| 21 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m | | | 50,16 44,44 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,4400 | 67,34 | 29,63 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2200 | 67,34 | 14,81 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,9800 | 2,36 | 2,31 |
| | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0010 | 1 500,00 | 1,47 |
| | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 0,0050 | 0,00 | 0,00 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0062 | 300,00 | 1,85 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0015 | 10,00 | 0,01 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0010 | 40,00 | 0,04 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0010 | 30,00 | 0,03 |
| 22 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, | m2 | | | 105,63 82,15 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 67,34 | 82,15 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 2,90 | 20,71 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 32,00 | 2,53 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 15,00 | 0,24 |
| 23 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | | | 155,88 100,09 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,4860 | 67,34 | 100,09 |
| | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli) | kg | 0,3000 | 33,00 | 9,90 |
| | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 14,6100 | 2,90 | 42,37 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0112 | 10,00 | 0,11 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 32,00 | 2,53 |
| | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,0296 | 30,00 | 0,88 |
| 24 | CK26D | Corner din aluminiu 25x25mm | m | | | 14,50 6,73 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,0900 | 67,34 | 6,06 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 67,34 | 0,67 |
| | 2743123549027-1 | Corner din aluminiu 25x25mm | m | 1,0000 | 5,35 | 5,35 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 0,35 | 2,10 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 32,00 | 0,32 |
| 25 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | | | 32,20 13,47 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 67,34 | 13,47 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 8,16 | 8,98 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 65,00 | 9,75 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 10,00 | 0,00 |
| 26 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele | m2 | | | 45,56 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|---|------|---------|-------|------------------|
| | | peretilor, | | | | 37,04 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 67,34 | 30,30 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 67,34 | 6,73 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 8,05 | 8,49 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 32,00 | 0,03 |
| 27 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | | | 5,04 2,02 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 67,34 | 2,02 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 16,80 | 2,52 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| 28 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | | | 59,86 37,04 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 67,34 | 37,04 |
| | 2430116103800-1 | Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog | kg | 0,4000 | 43,45 | 17,38 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 2,90 | 0,17 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 10,00 | 5,00 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 5,00 | 0,25 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 10,00 | 0,02 |
| | | 1.1.4. Tavane | | | | |
| 29 | CF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5mm hidrofug cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,00 | m2 | | | 263,14 128,62 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,9100 | 67,34 | 128,62 |
| | 2662102701000-1 | Placi ghips-carton 12.5mm Hidrofug | m2 | 1,0500 | 48,05 | 50,45 |
| | 2710703520284-1 | Profil de ghidaj UD, 0.6mm | m | 0,9190 | 15,00 | 13,79 |
| | 2710703520285-1 | Profil de suport CD, 0.6mm | m | 2,2000 | 22,70 | 49,94 |
| | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" | m | 2,3500 | 3,50 | 8,22 |
| | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 0,7575 | 0,55 | 0,42 |
| | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 0,2710 | 8,05 | 2,18 |
| | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0875 | 19,00 | 1,66 |
| | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 1,6500 | 1,10 | 1,81 |
| | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 16,1900 | 0,32 | 5,18 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0046 | 32,00 | 0,15 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0475 | 15,00 | 0,71 |
| 30 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | | | 45,56 37,04 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 67,34 | 30,30 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 67,34 | 6,74 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 8,05 | 8,49 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 32,00 | 0,03 |
| 31 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | | | 5,04 2,02 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 67,34 | 2,02 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 16,80 | 2,52 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| 32 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog,) | m2 | | | 59,86 37,04 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 67,34 | 37,04 |
| | 2430116103800-1 | Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog | kg | 0,4000 | 43,45 | 17,38 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 2,90 | 0,17 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 10,00 | 5,00 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 5,00 | 0,25 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 10,00 | 0,02 |
| 33 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact | m2 | | | 7,47 2,02 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 67,34 | 2,02 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|---|------|--------|----------|--------------------|
| | 2416586105303-1 | betonogrunder | kg | 0,1500 | 33,00 | 4,95 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| 34 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarlui (Reparatie tavanelor sub scara) | m2 | | | 126,60 103,03 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,5300 | 67,34 | 103,03 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 2,90 | 20,71 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 10,00 | 0,04 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 32,00 | 2,53 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0195 | 15,00 | 0,29 |
| 35 | CF53B k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarlui. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52) (K=5 pentru material si utilaj) K=5,00 | m2 | | | 43,50 20,88 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,3100 | 67,34 | 20,88 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 1,4300 | 2,90 | 20,73 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 | 10,00 | 0,05 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 | 32,00 | 0,64 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 15,00 | 1,20 |
| 36 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | | | 32,20 13,47 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 67,34 | 13,47 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 8,16 | 8,98 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 65,00 | 9,75 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 10,00 | 0,01 |
| 37 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, | m2 | | | 45,56 37,04 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 67,34 | 30,30 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 67,34 | 6,73 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 8,05 | 8,49 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 32,00 | 0,03 |
| 38 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | | | 5,04 2,02 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 67,34 | 2,02 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 16,80 | 2,52 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| 39 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog,) | m2 | | | 59,86 37,04 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 67,34 | 37,04 |
| | 2430116103800-1 | Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog | kg | 0,4000 | 43,45 | 17,38 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 2,90 | 0,17 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 10,00 | 5,00 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 5,00 | 0,25 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 10,00 | 0,02 |
| | | 1.1.5. Timplarie | | | | |
| 40 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgrieturi si la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si formele se vor consulta cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren 2100 x 900mm, inclusiv furnitura necesara | m2 | | | 2 921,21 121,21 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,4700 | 67,34 | 98,98 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,0800 | 67,34 | 5,40 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 67,34 | 16,83 |
| | 2030112930000-1 | Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgrieturi si la solutii chimice de dezinfectare | m2 | 1,0000 | 2 735,00 | 2 735,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|---|------|--------|--------|--------|
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0850 | 30,00 | 2,55 |
| | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 0,4500 | 25,00 | 11,25 |
| | 2682162605828 | Vata minerala tip I | kg | 0,2200 | 230,00 | 50,56 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 32,00 | 0,63 |
| | | 1.2. Coridor et. 2 | | | | |
| | | 1.2.1. Demolari | | | | |
| 41 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | | | 18,98 |
| | | | | | | 18,18 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 67,34 | 8,08 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 67,34 | 10,10 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 30,00 | 0,30 |
| 42 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | | | 28,31 |
| | | | | | | 28,31 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 67,34 | 14,15 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 67,34 | 14,15 |
| 43 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre) | m2 | | | 28,23 |
| | | | | | | 28,23 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 67,34 | 14,11 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 67,34 | 14,11 |
| 44 | RpCO56C | Demontari: captuseli lambriu din lemn la pereti | m2 | | | 16,83 |
| | | | | | | 16,83 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,1300 | 67,34 | 8,75 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1200 | 67,34 | 8,08 |
| 45 | RpCM33B | Demontarea placajelor din placi de gips si travertin | m2 | | | 155,50 |
| | | | | | | 154,87 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 1,1500 | 67,34 | 77,43 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,1500 | 67,34 | 77,43 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 | 10,00 | 0,03 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 | 30,00 | 0,60 |
| 46 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile | buc | | | 14,81 |
| | | | | | | 14,81 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 | 67,34 | 14,81 |
| 47 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | | | 4,04 |
| | | | | | | 4,04 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0600 | 67,34 | 4,04 |
| 48 | RpEG17A | Demontarea tablourilor electrice pe placa de marmura | buc | | | 6,73 |
| | | | | | | 6,73 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,1000 | 67,34 | 6,73 |
| 49 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp | m | | | 6,73 |
| | | | | | | 6,73 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,1000 | 67,34 | 6,73 |
| 50 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | | | 26,60 |
| | | | | | | 20,20 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,3000 | 67,34 | 20,20 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 1,7000 | 2,90 | 4,93 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0005 | 300,00 | 0,17 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0150 | 40,00 | 0,60 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 | 30,00 | 0,60 |
| 51 | RpCU05D | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime | buc | | | 41,75 |
| | | | | | | 41,75 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0400 | 67,34 | 2,69 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5800 | 67,34 | 39,06 |
| 52 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii | buc | | | 41,30 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|--|------|---------|----------|--------|
| | | | | | | 39,06 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4300 | 67,34 | 28,96 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 67,34 | 10,10 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,3500 | 2,36 | 0,83 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0010 | 300,00 | 0,50 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 | 10,00 | 0,07 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0100 | 40,00 | 0,40 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 30,00 | 0,45 |
| 53 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | | | 84,17 |
| | | | | | | 84,17 |
| | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,2500 | 67,34 | 16,84 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,0000 | 67,34 | 67,34 |
| 54 | Tr11AA02F1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 | t | | | 33,67 |
| | | | | | | 33,67 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5000 | 67,34 | 33,67 |
| 55 | TsI50C5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km | t | | | 206,25 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,3750 | 550,00 | 206,25 |
| | | 1.2.2. Pardoseli | | | | |
| 56 | RpCK21A | Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din placi mozaicate, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp Mat. marunte (piatra, cirpe etc.)=1,02 | m2 | | | 107,53 |
| | | | | | | 101,01 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1,3500 | 67,34 | 90,91 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 67,34 | 10,10 |
| | 2881116001317 | Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm | kg | 0,1200 | 25,00 | 3,06 |
| | 2451427308669 | Ceara parchet | kg | 0,0300 | 36,00 | 1,10 |
| | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0300 | 42,00 | 1,28 |
| | 2430227300198 | Acid oxalic tehnic | kg | 0,0150 | 50,00 | 0,76 |
| | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 0,1000 | 2,36 | 0,24 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 10,00 | 0,04 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0010 | 30,00 | 0,03 |
| | | 1.2.3. Pereti | | | | |
| 57 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact | m2 | | | 7,47 |
| | | | | | | 2,02 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 67,34 | 2,02 |
| | 2416586105303-1 | betonogrunder | kg | 0,1500 | 33,00 | 4,95 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| 58 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | | | 148,78 |
| | | | | | | 114,48 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,4000 | 67,34 | 94,28 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 | 67,34 | 20,20 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,5000 | 2,36 | 24,78 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0300 | 300,00 | 9,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 | 10,00 | 0,07 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0240 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 | 32,00 | 0,13 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0080 | 40,00 | 0,32 |
| 59 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, + 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar, K=4 K=4,00 | m2 | | | 59,15 |
| | | | | | | 35,02 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1000 | 67,34 | 26,94 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 67,34 | 8,08 |
| | 2664102100000-1 | Mortar M-100 | m3 | 0,0060 | 1 000,00 | 24,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 32,00 | 0,13 |
| 60 | CC03A | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR 150x150x4mm- 1,35kg/m2) | kg | | | 23,82 |
| | | | | | | 3,03 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0400 | 67,34 | 2,69 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|---|------|---------|----------|------------------|
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 67,34 | 0,34 |
| | 2873122004100 | Plase sudate VR 150*150*4 mm | kg | 1,0100 | 19,85 | 20,05 |
| | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 | 14,90 | 0,07 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 28,00 | 0,28 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 | 1,25 | 0,37 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 | 15,00 | 0,01 |
| 61 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m | | | 50,31 44,44 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,4400 | 67,34 | 29,63 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2200 | 67,34 | 14,81 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,9800 | 2,36 | 2,31 |
| | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0010 | 1 500,00 | 1,59 |
| | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 0,0050 | 0,00 | 0,00 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0062 | 300,00 | 1,87 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0015 | 10,00 | 0,02 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0010 | 40,00 | 0,04 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0010 | 30,00 | 0,03 |
| 62 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, | m2 | | | 105,63 82,15 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 67,34 | 82,15 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 2,90 | 20,71 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 32,00 | 2,53 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 15,00 | 0,24 |
| 63 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane, coloane si grinzi | m2 | | | 155,87 100,07 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,4860 | 67,34 | 100,07 |
| | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli) | kg | 0,3000 | 33,00 | 9,90 |
| | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 14,6100 | 2,90 | 42,37 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0112 | 10,00 | 0,11 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 32,00 | 2,53 |
| | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,0296 | 30,00 | 0,89 |
| 64 | CK26D | Corner din aluminiu 25x25mm | m | | | 14,50 6,73 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,0900 | 67,34 | 6,06 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 67,34 | 0,67 |
| | 2743123549027-1 | Corner din aluminiu 25x25mm | m | 1,0000 | 5,35 | 5,35 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 0,35 | 2,10 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 32,00 | 0,32 |
| 65 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | | | 32,20 13,47 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 67,34 | 13,47 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 8,16 | 8,98 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 65,00 | 9,75 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 10,00 | 0,00 |
| 66 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, | m2 | | | 45,56 37,04 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 67,34 | 30,30 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 67,34 | 6,73 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 8,05 | 8,49 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 32,00 | 0,03 |
| 67 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | | | 5,04 2,02 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 67,34 | 2,02 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 16,80 | 2,52 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| 68 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog, culoarea se va coordona | m2 | | | 59,86 37,04 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|--|------|---------|----------|-----------------------------|
| | | cu beneficiarul) | | | | |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 67,34 | 37,04 |
| | 2430116103800-1 | Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog | kg | 0,4000 | 43,45 | 17,38 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 2,90 | 0,17 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 10,00 | 5,00 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 5,00 | 0,25 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 10,00 | 0,02 |
| | | 1.2.4. Tavane | | | | |
| 69 | CF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5mm hidrofug cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,00 | m2 | | | 263,14 ----- 128,62 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,9100 | 67,34 | 128,62 |
| | 2662102701000-1 | Placi ghips-carton 12.5mm Hidrofug | m2 | 1,0500 | 48,05 | 50,45 |
| | 2710703520284-1 | Profil de ghidaj UD, 0.6mm | m | 0,9190 | 15,00 | 13,78 |
| | 2710703520285-1 | Profil de suport CD, 0.6mm | m | 2,2000 | 22,70 | 49,94 |
| | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" | m | 2,3500 | 3,50 | 8,23 |
| | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 0,7575 | 0,55 | 0,42 |
| | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 0,2710 | 8,05 | 2,18 |
| | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0875 | 19,00 | 1,66 |
| | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 1,6500 | 1,10 | 1,82 |
| | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 16,1900 | 0,32 | 5,18 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0046 | 32,00 | 0,15 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0475 | 15,00 | 0,71 |
| 70 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | | | 45,56 ----- 37,04 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 67,34 | 30,30 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 67,34 | 6,73 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 8,05 | 8,49 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 32,00 | 0,03 |
| 71 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | | | 5,04 ----- 2,02 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 67,34 | 2,02 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 16,80 | 2,52 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| 72 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog,) | m2 | | | 59,86 ----- 37,04 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 67,34 | 37,04 |
| | 2430116103800-1 | Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog | kg | 0,4000 | 43,45 | 17,38 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 2,90 | 0,17 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 10,00 | 5,00 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 5,00 | 0,25 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 10,00 | 0,02 |
| 73 | CB14C | Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltime pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore) | m2 | | | 84,07 ----- 40,40 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,6000 | 67,34 | 40,40 |
| | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 | 5 400,00 | 2,74 |
| | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0001 | 5 400,00 | 0,50 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0005 | 5 400,00 | 2,74 |
| | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,0004 | 5 400,00 | 2,24 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0150 | 30,00 | 0,45 |
| | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) | h-ut | 10,0000 | 3,50 | 35,00 |
| | | 1.2.5. Timplarie | | | | |
| 74 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si formele | m2 | | | 2 921,27 ----- 121,24 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|--|------|--------|----------|--------------------|
| | | se vor consulta cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren 2350 x 900mm, inclusiv furnitura necesara | | | | |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,4700 | 67,34 | 99,01 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,0800 | 67,34 | 5,38 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 67,34 | 16,85 |
| | 2030112930000-1 | Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare | m2 | 1,0000 | 2 735,00 | 2 735,00 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0850 | 30,00 | 2,56 |
| | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 0,4500 | 25,00 | 11,25 |
| | 2682162605828 | Vata minerala tip I | kg | 0,2200 | 230,00 | 50,59 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 32,00 | 0,63 |
| 75 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si formele se vor consulta cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren 2100 x 900mm, inclusiv furnitura necesara | m2 | | | 2 921,71 121,14 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,4700 | 67,34 | 99,05 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,0800 | 67,34 | 5,34 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 67,34 | 16,75 |
| | 2030112930000-1 | Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare | m2 | 1,0000 | 2 735,00 | 2 735,00 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0850 | 30,00 | 2,54 |
| | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 0,4500 | 25,00 | 11,24 |
| | 2682162605828 | Vata minerala tip I | kg | 0,2200 | 230,00 | 51,11 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 32,00 | 0,68 |
| 76 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Ferestre PVC fara deschidere, profil clasa A, minim 50mm grosime, luminatoare pe coridor) | m2 | | | 2 129,01 49,18 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,6600 | 67,34 | 44,44 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 | 67,34 | 4,74 |
| | 2030112938150-1 | Ferestre PVC fara deschidere, profil clasa A, minim 50mm grosime | m2 | 1,0000 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 0,35 | 1,40 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,4700 | 145,00 | 68,21 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1650 | 21,00 | 3,46 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,4000 | 10,00 | 4,00 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,8000 | 2,65 | 2,12 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 32,00 | 0,64 |
| | | 1.3. Casa scarii bloc cu 3 etaje | | | | |
| | | 1.3.1. Demolari | | | | |
| 77 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | | | 18,98 18,18 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 67,34 | 8,08 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 67,34 | 10,10 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 30,00 | 0,30 |
| 78 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane | m2 | | | 18,99 18,18 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 67,34 | 8,08 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 67,34 | 10,11 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 30,00 | 0,30 |
| 79 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | | | 28,26 28,26 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 67,34 | 14,13 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 67,34 | 14,13 |
| 80 | RpCP45D | Demontarea balustradelor | kg | | | 3,18 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|------|--------|--------|--------|
| | | | | | | 2,69 |
| | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,0200 | 67,34 | 1,35 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0200 | 67,34 | 1,35 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0008 | 120,00 | 0,10 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0010 | 125,00 | 0,13 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0030 | 30,00 | 0,09 |
| | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0050 | 35,00 | 0,17 |
| 81 | RpCP45A | Demontarea usilor metalice | kg | | | 4,53 |
| | | | | | | 4,04 |
| | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,0300 | 67,34 | 2,02 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0300 | 67,34 | 2,02 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0008 | 120,00 | 0,11 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0010 | 125,00 | 0,11 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0030 | 30,00 | 0,09 |
| | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0050 | 35,00 | 0,18 |
| 82 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile | buc | | | 14,81 |
| | | | | | | 14,81 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 | 67,34 | 14,81 |
| 83 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | | | 4,04 |
| | | | | | | 4,04 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0600 | 67,34 | 4,04 |
| 84 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp | m | | | 6,73 |
| | | | | | | 6,73 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,1000 | 67,34 | 6,73 |
| 85 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | | | 26,58 |
| | | | | | | 20,20 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,3000 | 67,34 | 20,20 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 1,7000 | 2,90 | 4,93 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0005 | 300,00 | 0,15 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0150 | 40,00 | 0,60 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 | 30,00 | 0,60 |
| 86 | RpCU05D | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime | buc | | | 41,75 |
| | | | | | | 41,75 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0400 | 67,34 | 2,69 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5800 | 67,34 | 39,06 |
| 87 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii | buc | | | 40,75 |
| | | | | | | 39,06 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4300 | 67,34 | 28,96 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 67,34 | 10,10 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,3500 | 2,36 | 0,83 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0010 | 300,00 | 0,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 | 10,00 | 0,07 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0100 | 40,00 | 0,40 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 30,00 | 0,40 |
| 88 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | | | 84,17 |
| | | | | | | 84,17 |
| | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,2500 | 67,34 | 16,84 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,0000 | 67,34 | 67,34 |
| 89 | Tr11AA02F1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 | t | | | 33,67 |
| | | | | | | 33,67 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5000 | 67,34 | 33,67 |
| 90 | TsI50C5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km | t | | | 206,25 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,3750 | 550,00 | 206,25 |
| | | 1.3.2. Pardoseli | | | | |
| 91 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact | m2 | | | 7,47 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|---|------|---------|--------|------------------|
| | | | | | | 2,02 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 67,34 | 2,02 |
| | 2416586105303-1 | betonoground | kg | 0,1500 | 33,00 | 4,95 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| 92 | CG56B | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,01 | m2 | | | 272,26 31,51 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,4680 | 67,34 | 31,51 |
| | 2653102100827 | Amestec "Nivelir-Gross" | kg | 30,6000 | 7,67 | 237,05 |
| | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0900 | 19,00 | 1,73 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0070 | 10,00 | 0,07 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0840 | 15,00 | 1,26 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 32,00 | 0,64 |
| 93 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Gresie portelanat, minim 8mm grosime, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul) | m2 | | | 465,51 168,35 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,2500 | 67,34 | 151,52 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 67,34 | 16,83 |
| | 2661112800700-1 | Placi sau piscoturi de gresie portelanat | m2 | 1,0300 | 235,00 | 242,06 |
| | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,0500 | 5,60 | 22,68 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3000 | 21,00 | 6,30 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,10 | 2,00 |
| | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0,9000 | 25,00 | 22,50 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0450 | 32,00 | 1,44 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 | 15,00 | 0,18 |
| 94 | CI24A | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm (Gresie portelanat, minim 8mm grosime, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul) | m2 | | | 568,54 259,58 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,8550 | 67,34 | 259,58 |
| | 2670112202052-1 | Placi sau piscoturi de gresie portelanat | m2 | 1,0200 | 235,00 | 239,70 |
| | 2462106110554 | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex | kg | 5,8000 | 5,60 | 32,48 |
| | 2653102100853 | Praimer (grund) | kg | 0,1500 | 33,00 | 4,95 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,2000 | 21,00 | 4,20 |
| | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 0,0200 | 30,00 | 0,60 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0050 | 10,00 | 0,05 |
| | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 0,3430 | 75,00 | 25,72 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0360 | 30,00 | 1,08 |
| | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec | h-ut | 0,0072 | 25,00 | 0,18 |
| 95 | CI14B | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc.)=1,05 | m | | | 76,09 26,94 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,3000 | 67,34 | 20,20 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 67,34 | 6,73 |
| | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m | 1,0200 | 35,00 | 37,49 |
| | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 0,3500 | 5,60 | 2,06 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 6,0000 | 0,10 | 0,63 |
| | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 0,1000 | 21,00 | 2,21 |
| | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 0,3000 | 10,00 | 3,00 |
| | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 0,0500 | 75,00 | 3,76 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0010 | 15,00 | 0,01 |
| | | 1.3.3. Pereti | | | | |
| 96 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact | m2 | | | 7,47 2,02 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 67,34 | 2,02 |
| | 2416586105303-1 | betonoground | kg | 0,1500 | 33,00 | 4,95 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| 97 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | | | 148,77 114,48 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,4000 | 67,34 | 94,27 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----------------|--|------|---------|----------|------------------|
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 | 67,34 | 20,20 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,5000 | 2,36 | 24,78 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0300 | 300,00 | 8,99 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 | 10,00 | 0,07 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0240 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 | 32,00 | 0,13 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0080 | 40,00 | 0,32 |
| 98 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, + 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar, K=4 K=4,00 | m2 | | | 59,17 35,02 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1000 | 67,34 | 26,93 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 67,34 | 8,08 |
| | 2664102100000-1 | Mortar M-100 | m3 | 0,0060 | 1 000,00 | 24,03 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 32,00 | 0,13 |
| 99 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR 150x150x4mm- 1,35kg/m2) | kg | | | 23,82 3,03 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0400 | 67,34 | 2,69 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 67,34 | 0,34 |
| | 2873122004100 | Plase sudate VR 150*150*4 mm | kg | 1,0100 | 19,85 | 20,05 |
| | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 | 14,90 | 0,07 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 28,00 | 0,28 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 | 1,25 | 0,37 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 | 15,00 | 0,01 |
| 100 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m | | | 50,30 44,44 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,4400 | 67,34 | 29,63 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2200 | 67,34 | 14,81 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,9800 | 2,36 | 2,31 |
| | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0010 | 1 500,00 | 1,59 |
| | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 0,0050 | 0,00 | 0,00 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0062 | 300,00 | 1,86 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0015 | 10,00 | 0,01 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0010 | 40,00 | 0,04 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0010 | 30,00 | 0,03 |
| 101 | CF59F | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm, hidrofug cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: Corob din gips carton pentru mascarea retelelor ingineresti) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,00 | m2 | | | 510,89 253,77 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,7674 | 67,34 | 253,77 |
| | 2662102701000-1 | Placi ghips-carton 12.5mm Hidrofug | m2 | 1,0500 | 48,05 | 50,48 |
| | 2710703520284-1 | Profil de ghidaj UD, 0.6mm | m | 2,0750 | 15,00 | 31,14 |
| | 2710703520285-1 | Profil de suport CD, 0.6mm | m | 4,2000 | 22,70 | 95,34 |
| | 2812106306002 | Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm | m | 4,2000 | 5,60 | 23,52 |
| | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband" | m | 4,4800 | 3,50 | 15,68 |
| | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 0,8300 | 0,55 | 0,46 |
| | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 1,8000 | 8,05 | 14,49 |
| | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0875 | 19,00 | 1,68 |
| | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 4,5300 | 1,10 | 4,98 |
| | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 53,4500 | 0,32 | 17,10 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0062 | 32,00 | 0,20 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1377 | 15,00 | 2,05 |
| 102 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, | m2 | | | 105,63 82,16 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 67,34 | 82,16 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 2,90 | 20,71 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 32,00 | 2,53 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 15,00 | 0,24 |
| 103 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane, | m2 | | | 155,84 100,04 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,4860 | 67,34 | 100,04 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----------------|---|------|---------|-------|------------------|
| | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli) | kg | 0,3000 | 33,00 | 9,90 |
| | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 14,6100 | 2,90 | 42,37 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0112 | 10,00 | 0,11 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 32,00 | 2,53 |
| | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,0296 | 30,00 | 0,89 |
| 104 | CK26D | Corner din aluminiu 25x25mm | m | | | 14,50 6,73 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,0900 | 67,34 | 6,06 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 67,34 | 0,67 |
| | 2743123549027-1 | Corner din aluminiu 25x25mm | m | 1,0000 | 5,35 | 5,35 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 0,35 | 2,10 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 32,00 | 0,32 |
| 105 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | | | 32,20 13,47 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 67,34 | 13,47 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 8,16 | 8,98 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 65,00 | 9,75 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 10,00 | 0,00 |
| 106 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, | m2 | | | 45,56 37,04 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 67,34 | 30,30 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 67,34 | 6,73 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 8,05 | 8,49 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 32,00 | 0,03 |
| 107 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | | | 5,04 2,02 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 67,34 | 2,02 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 16,80 | 2,52 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| 108 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | | | 59,86 37,04 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 67,34 | 37,04 |
| | 2430116103800-1 | Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog | kg | 0,4000 | 43,45 | 17,38 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 2,90 | 0,17 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 10,00 | 5,00 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 5,00 | 0,25 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 10,00 | 0,02 |
| | | 1.3.4. Tavane | | | | |
| 109 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact | m2 | | | 7,47 2,02 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 67,34 | 2,02 |
| | 2416586105303-1 | betonoground | kg | 0,1500 | 33,00 | 4,95 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| 110 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Reparatie tavanelor sub scara) | m2 | | | 126,60 103,03 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,5300 | 67,34 | 103,03 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 2,90 | 20,71 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 10,00 | 0,04 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 32,00 | 2,53 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0195 | 15,00 | 0,29 |
| 111 | CF53B k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52) (K=5 pentru material si utilaj) | m2 | | | 43,50 20,88 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----------------|--|------|--------|----------|-------------------|
| | | K=5,00 | | | | |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,3100 | 67,34 | 20,88 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 1,4300 | 2,90 | 20,74 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 | 10,00 | 0,05 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 | 32,00 | 0,64 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 15,00 | 1,20 |
| 112 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | | | 32,20 13,47 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 67,34 | 13,47 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 8,16 | 8,98 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 65,00 | 9,76 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 10,00 | 0,00 |
| 113 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | | | 45,57 37,04 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 67,34 | 30,31 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 67,34 | 6,73 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 8,05 | 8,49 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 32,00 | 0,03 |
| 114 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | | | 5,04 2,02 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 67,34 | 2,02 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 16,80 | 2,52 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| 115 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matlalex sau analog,) | m2 | | | 59,87 37,04 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 67,34 | 37,04 |
| | 2430116103800-1 | Vopsea lavabila tip Matlalex sau analog | kg | 0,4000 | 43,45 | 17,38 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 2,90 | 0,17 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 10,00 | 5,00 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 5,00 | 0,25 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 10,00 | 0,02 |
| | | 1.3.5. Timplarie | | | | |
| 116 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi interioare profil PVC, clasa A, grosimea profil minim 70mm, inclusiv furnitura necesara) | m2 | | | 2 241,22 54,51 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,7300 | 67,34 | 49,17 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 67,34 | 5,34 |
| | 2030112939150-1 | Usi interioare profil PVC, clasa A, grosimea profil minim 70mm, inclusiv furnitura necesara | m2 | 1,0000 | 2 100,00 | 2 100,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 0,35 | 1,40 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 | 145,00 | 72,37 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 | 21,00 | 3,67 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 10,00 | 6,00 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 2,65 | 2,65 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 32,00 | 0,62 |
| 117 | CH06A | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondule sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Balustrada din inox, h=1000mm,) | m | | | 1 719,92 60,61 |
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,9000 | 67,34 | 60,61 |
| | 2812106305714- | Balustrada din inox | m | 1,0000 | 1 650,00 | 1 650,00 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,1000 | 2,65 | 0,27 |
| | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,0600 | 50,00 | 3,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,7000 | 2,36 | 1,65 |
| | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0250 | 56,00 | 1,40 |
| | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,2000 | 15,00 | 3,00 |
| | | 1.3.6. Copertine | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----------------|---|------|---------|--------|-----------------------------|
| 118 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din policarbonat | m2 | | | 49,08 ----- 48,48 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3600 | 67,34 | 24,24 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3600 | 67,34 | 24,24 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 | 30,00 | 0,60 |
| 119 | RpCP44A | Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,05 | kg | | | 2,07 ----- 1,69 |
| | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,0200 | 67,34 | 1,35 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0040 | 67,34 | 0,27 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0010 | 67,34 | 0,08 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0010 | 120,00 | 0,14 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0015 | 125,00 | 0,21 |
| | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 0,0003 | 75,00 | 0,02 |
| 120 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile lamine, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Copertina din teava profilata 40x60x3mm- 60m; 25x25x2mm- 30m) | kg | | | 49,93 ----- 14,14 |
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 | 67,34 | 12,79 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 67,34 | 0,67 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 | 67,34 | 0,67 |
| | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 | 29,00 | 0,29 |
| | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 | 35,00 | 35,00 |
| | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | 50,00 | 0,25 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 | 2,65 | 0,02 |
| | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 | 15,00 | 0,22 |
| 121 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-021 sau analog si doua straturi de email ПФ-133 sau analog | t | | | 1 457,94 ----- 490,94 |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 7,2800 | 67,34 | 490,94 |
| | 2430116100000-1 | Email clorcauciuc ГФ-021 | kg | 12,0000 | 54,62 | 655,45 |
| | 2430226100814-2 | Grund ПФ-133 | kg | 6,0000 | 18,00 | 108,00 |
| | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,8400 | 55,00 | 46,13 |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 3,0000 | 50,00 | 150,00 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1,5000 | 5,00 | 7,42 |
| 122 | CE18A | Luminatoare din placi ondulate sau cutate din PAS, PVC, policarbonat sau polimetacrilat, montate pe rebord sau in cimpul invelitorii (Invelitori di policarbonat monolit mat, 4mm grosime) Material marunt (distantieri de pozite, suruburi cu piulita, sur. pt. lemn etc.)=1,05 | m2 | | | 768,81 ----- 53,87 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,7000 | 67,34 | 47,14 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 67,34 | 6,73 |
| | 2665122700555-1 | Invelitori din policarbonat monolit mat, 4mm grosime | m2 | 1,2000 | 535,00 | 674,34 |
| | 2875276312522 | Accesorii metalice zincate | kg | 0,2200 | 65,00 | 15,00 |
| | 2874115883711 | Saiba plata | buc | 10,0000 | 0,65 | 6,83 |
| | 2524287343841 | Rondela cu guler si cap de polietilena | buc | 10,0000 | 1,50 | 15,75 |
| | 2430226102111 | Chit ROMALCHIT | kg | 0,0500 | 8,05 | 0,42 |
| | 2521302602554 | Placa polistiren expandat PEX 24 mm | kg | 0,0040 | 200,00 | 0,88 |
| | 2513206621507 | Banda de cauciuc-0,98 kg/ml pt.etansare | kg | 0,0070 | 142,00 | 1,09 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 32,00 | 0,63 |
| | | 2. Montare utilaj | | | | |
| | | 2.1. Coridor et. 1 | | | | |
| 123 | RpEG02B | Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou pentru intreruptoare automate 12 module IP54) | buc | | | 265,97 ----- 240,40 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----------------|--|------|--------|-------|-------------------------|
| | | Materiale marunte (vaselina, cirpe, grund, apa, etc.) din val. mat. explicitate=1,01 | | | | |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 3,5700 | 67,34 | 240,40 |
| | 2874115840479 | Piulita M12 | buc | 8,0000 | 1,05 | 8,48 |
| | 2874115883760 | Saiba M 12 | buc | 8,0000 | 0,50 | 4,04 |
| | 2874115801368 | Surub M 12x120 mm | buc | 4,0000 | 2,50 | 10,10 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,8000 | 2,90 | 2,35 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 | 30,00 | 0,60 |
| 124 | RpEE01B | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Separator de sarcina 3P 25A) | buc | | | 43,33 ----- 25,59 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3800 | 67,34 | 25,59 |
| | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 | 7,00 | 7,00 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 | 5,00 | 0,05 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 | 2,90 | 0,15 |
| | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 | 1,20 | 2,40 |
| | 2874115836777 | Surub cap inecat crestet L 3 x 40 | buc | 2,0000 | 0,30 | 0,60 |
| | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 2,0000 | 1,02 | 2,04 |
| | 2874115881198 | Saiba M 6 | buc | 2,0000 | 0,65 | 1,30 |
| | 2874115819950 | Surub M6x22 mm | buc | 2,0000 | 2,10 | 4,20 |
| 125 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C10) | buc | | | 25,35 ----- 18,18 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2700 | 67,34 | 18,18 |
| | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 | 7,00 | 7,00 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 | 5,00 | 0,03 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 | 2,90 | 0,14 |
| 126 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C16) | buc | | | 25,38 ----- 18,18 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2700 | 67,34 | 18,18 |
| | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 | 7,00 | 7,00 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 | 5,00 | 0,05 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 | 2,90 | 0,15 |
| 127 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A) | buc | | | 25,38 ----- 18,18 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2700 | 67,34 | 18,18 |
| | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 | 7,00 | 7,00 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 | 5,00 | 0,05 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 | 2,90 | 0,15 |
| 128 | RpEB01A | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm) Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,10 | m | | | 21,27 ----- 4,71 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0700 | 67,34 | 4,71 |
| | 2722103107001-3 | Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm | m | 1,0300 | 14,60 | 16,54 |
| | 2413217300101 | Clema de legatura | buc | 0,0500 | 0,25 | 0,01 |
| 129 | RpEB01A | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, | m | | | 30,22 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------------------|--|------|--------|-------|-----------------|
| | | montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm) Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,10 | | | | 4,71 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0700 | 67,34 | 4,71 |
| | 2722103107001-2 | Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm | m | 1,0300 | 22,50 | 25,49 |
| | 2413217300101 | Clema de legatura | buc | 0,0500 | 0,25 | 0,01 |
| 130 | RpEB01B | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 25 mmp (Cablul din cupru VVGng LS- 3x4mm) Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,07 | m | | | 48,13 6,06 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0900 | 67,34 | 6,06 |
| | 2722103107001-14 | Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3x4mm | m | 1,0300 | 38,17 | 42,06 |
| | 2413217300101 | Clema de legatura | buc | 0,0300 | 0,25 | 0,01 |
| 131 | RpEA02B | Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. . (Teava gofrata diametrul 25mm, fixate pe scoabe, K=0,5 la manopera) Materiale marunte (sirna, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,05 K=0,50 | m | | | 24,79 16,84 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,5000 | 67,34 | 16,84 |
| | 2521216704234-131 | Tub gofrat PVC d25 | m | 1,0250 | 5,71 | 6,15 |
| | 2875274117001 | Cot fonta cu filet pt. tub IPE | buc | 0,1500 | 3,50 | 0,55 |
| | 2811236311007 | Doza fonta cu filet special tub IPE | buc | 0,1500 | 8,00 | 1,26 |
| 132 | RpEA02C | Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul peste 25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. . (Teava gofrata diametrul 32mm, fixate pe scoabe) K=0,5 la manopera) Materiale marunte (sirna, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,05 K=0,50 | m | | | 28,09 18,18 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,5400 | 67,34 | 18,18 |
| | 2521216704234-1 | Tub gofrat PVC D32 | m | 1,0250 | 7,70 | 8,29 |
| | 2875274117001 | Cot fonta cu filet pt. tub IPE | buc | 0,1000 | 3,50 | 0,37 |
| | 2811236311007 | Doza fonta cu filet special tub IPE | buc | 0,1500 | 8,00 | 1,26 |
| 133 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape, tip ingropat, cap scara) | buc | | | 104,75 20,20 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3000 | 67,34 | 20,20 |
| | 1111000100020-3 | Intrerupator cu 2 clape tip ingropat cap scara | buc | 1,0000 | 77,50 | 77,50 |
| | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 | 7,00 | 7,00 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0050 | 2,90 | 0,01 |
| | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0,2000 | 0,15 | 0,03 |
| 134 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla cu contact de protectie, montare incorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V) | buc | | | 72,58 20,88 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3100 | 67,34 | 20,88 |
| | 2746167335100-13 | Priza dubla cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V | buc | 1,0200 | 40,85 | 41,67 |
| | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 | 7,00 | 7,00 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0050 | 2,90 | 0,01 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 | 5,00 | 0,03 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|------------------|---|------|--------|--------|------------------|
| | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 | 1,20 | 2,40 |
| | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 2,0000 | 0,30 | 0,60 |
| 135 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate Corp de iluminat LED 600x600 cu montare aparenta 40W) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,04 | buc | | | 462,21 18,86 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2800 | 67,34 | 18,86 |
| | 2875274400501-10 | Corp de iluminat LED 600x600 cu montare aparenta 40W | buc | 1,0000 | 400,00 | 416,00 |
| | 3162165107229 | Baldachin metalic de mascare legatura | buc | 1,0000 | 1,30 | 1,35 |
| | 2875272700047 | Cirlig de plafon pentru corp iluminat | buc | 1,0000 | 25,00 | 26,00 |
| 136 | RpEQ04A | Montarea cutiei cu cleme | buc | | | 107,75 107,75 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 1,6000 | 67,34 | 107,75 |
| 137 | | Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm) | buc | | | 23,33 0,00 |
| | 011147 | Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm) | buc | 1,0000 | 23,33 | 23,33 |
| | | 2.2. Coridor et. 2 | | | | |
| 138 | RpEG02B | Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou pentru intrerupatoare automate 12 module IP54) Materiale marunte (vaselina, cirpe, grund, apa, etc.) din val. mat. explicitate=1,01 | buc | | | 265,97 240,40 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 3,5700 | 67,34 | 240,40 |
| | 2874115840479 | Piulita M12 | buc | 8,0000 | 1,05 | 8,48 |
| | 2874115883760 | Saiba M 12 | buc | 8,0000 | 0,50 | 4,04 |
| | 2874115801368 | Surub M 12x120 mm | buc | 4,0000 | 2,50 | 10,10 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,8000 | 2,90 | 2,35 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 | 30,00 | 0,60 |
| 139 | RpEE01B | Montarea intrerupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Separator de sarcina 3P 25A) | buc | | | 43,33 25,59 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3800 | 67,34 | 25,59 |
| | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 | 7,00 | 7,00 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 | 5,00 | 0,05 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 | 2,90 | 0,15 |
| | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 | 1,20 | 2,40 |
| | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 2,0000 | 0,30 | 0,60 |
| | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 2,0000 | 1,02 | 2,04 |
| | 2874115881198 | Saiba M 6 | buc | 2,0000 | 0,65 | 1,30 |
| | 2874115819950 | Surub M6x22 mm | buc | 2,0000 | 2,10 | 4,20 |
| 140 | RpEE01A | Montarea intrerupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C10) | buc | | | 25,35 18,18 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2700 | 67,34 | 18,18 |
| | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 | 7,00 | 7,00 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 | 5,00 | 0,03 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 | 2,90 | 0,14 |
| 141 | RpEE01A | Montarea intrerupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P | buc | | | 25,38 18,18 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------------------|--|------|--------|-------|----------------|
| | | C16) | | | | |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2700 | 67,34 | 18,18 |
| | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 | 7,00 | 7,00 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 | 5,00 | 0,05 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 | 2,90 | 0,15 |
| 142 | RpEB01A | Montarea interruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A) | buc | | | 25,38 18,18 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2700 | 67,34 | 18,18 |
| | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 | 7,00 | 7,00 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 | 5,00 | 0,05 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 | 2,90 | 0,15 |
| 143 | RpEB01A | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm) Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,10 | m | | | 21,27 4,71 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0700 | 67,34 | 4,71 |
| | 2722103107001-3 | Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm | m | 1,0300 | 14,60 | 16,54 |
| | 2413217300101 | Clema de legatura | buc | 0,0500 | 0,25 | 0,01 |
| 144 | RpEB01A | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm) Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,10 | m | | | 30,22 4,71 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0700 | 67,34 | 4,71 |
| | 2722103107001-2 | Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm | m | 1,0300 | 22,50 | 25,49 |
| | 2413217300101 | Clema de legatura | buc | 0,0500 | 0,25 | 0,01 |
| 145 | RpEB01B | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 25 mmp (Cablul din cupru VVGng LS- 3x4mm) Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,07 | m | | | 48,13 6,06 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0900 | 67,34 | 6,06 |
| | 2722103107001-14 | Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3x4mm | m | 1,0300 | 38,17 | 42,06 |
| | 2413217300101 | Clema de legatura | buc | 0,0300 | 0,25 | 0,01 |
| 146 | RpEA02B | Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. . (Teava gofrata diametrul 25mm, fixate pe scoabe, K=0,5 la manopera) Materiale marunte (sirna, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,05 K=0,50 | m | | | 24,79 16,84 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,5000 | 67,34 | 16,84 |
| | 2521216704234-131 | Tub gofrat PVC d25 | m | 1,0250 | 5,71 | 6,15 |
| | 2875274117001 | Cot fonta cu filet pt. tub IPE | buc | 0,1500 | 3,50 | 0,55 |
| | 2811236311007 | Doza fonta cu filet special tub IPE | buc | 0,1500 | 8,00 | 1,26 |
| 147 | RpEA02C | Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul peste 25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. . (Teava gofrata diametrul 32mm, fixate pe scoabe) K=0,5 la manopera) Materiale marunte (sirna, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,05 | m | | | 28,09 18,18 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|------------------|--|------|--------|----------|------------------|
| | | K=0,50 | | | | |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,5400 | 67,34 | 18,18 |
| | 2521216704234-1 | Tub gofrat PVC D32 | m | 1,0250 | 7,70 | 8,29 |
| | 2875274117001 | Cot fonta cu filet pt. tub IPE | buc | 0,1000 | 3,50 | 0,37 |
| | 2811236311007 | Doza fonta cu filet special tub IPE | buc | 0,1500 | 8,00 | 1,26 |
| 148 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape, tip ingropat, cap scara) | buc | | | 104,75 20,20 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3000 | 67,34 | 20,20 |
| | 1111000100020-3 | Intrerupator cu 2 clape tip ingropat cap scara | buc | 1,0000 | 77,50 | 77,50 |
| | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 | 7,00 | 7,00 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0050 | 2,90 | 0,01 |
| | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0,2000 | 0,15 | 0,03 |
| 149 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla cu contact de protectie, montare incorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V) | buc | | | 72,58 20,88 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3100 | 67,34 | 20,88 |
| | 2746167335100-13 | Priza dubla cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V | buc | 1,0200 | 40,85 | 41,67 |
| | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 | 7,00 | 7,00 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0050 | 2,90 | 0,01 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 | 5,00 | 0,03 |
| | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 | 1,20 | 2,40 |
| | 2874115836777 | Surub cap inecat crestet L 3 x 40 | buc | 2,0000 | 0,30 | 0,60 |
| 150 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate Corp de iluminat LED 600x600 cu montare aparenta 40W) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,04 | buc | | | 462,21 18,86 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2800 | 67,34 | 18,86 |
| | 2875274400501-10 | Corp de iluminat LED 600x600 cu montare aparenta 40W | buc | 1,0000 | 400,00 | 416,00 |
| | 3162165107229 | Baldachin metalic de mascare legatura | buc | 1,0000 | 1,30 | 1,35 |
| | 2875272700047 | Cirlig de plafon pentru corp iluminat | buc | 1,0000 | 25,00 | 26,00 |
| 151 | RpEQ04A | Montarea cutiei cu cleme | buc | | | 107,75 107,75 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 1,6000 | 67,34 | 107,75 |
| 152 | | Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm) | buc | | | 23,33 0,00 |
| | 011147 | Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm) | buc | 1,0000 | 23,33 | 23,33 |
| | | 3. Utilaj | | | | |
| | | 3.1. Coridor et. 1 | | | | |
| 153 | | Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 12 module. | buc | | | 1 250,00 0,00 |
| | 8298751352432 | Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 12 module | buc | 1,0000 | 1 250,00 | 1 250,00 |
| 154 | | Intrerupator de sarcina 3P/25A, IP20, | buc | | | 105,00 0,00 |
| | 8585465544 | Intrerupator de sarcina 3P/25A, IP20, | buc | 1,0000 | 105,00 | 105,00 |
| 155 | | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A | buc | | | 35,00 0,00 |
| | 465652223 | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A tip Schneider sau analogic | buc | 1,0000 | 35,00 | 35,00 |
| 156 | | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47- | buc | | | 35,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|--|-----|--------|----------|----------|
| | | 29/IP/C16A | | | | 0,00 |
| | 4656522223 | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-29/IP/C16A tip Schneider sau analogic | buc | 1,0000 | 35,00 | 35,00 |
| 157 | | Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V АВДТ C20A, 30mA | buc | | | 558,33 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 8546511655445 | Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V АВДТ C20A, 30mA tip Schneider sau analogic | buc | 1,0000 | 558,33 | 558,33 |
| | | 3.2. Coridor et. 2 | | | | |
| 158 | | Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 12 module. | buc | | | 1 250,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 8298751352432 | Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 12 module | buc | 1,0000 | 1 250,00 | 1 250,00 |
| 159 | | Intrerupator de sarcina 3P/25A, IP20, | buc | | | 105,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 8585465544 | Intrerupator de sarcina 3P/25A, IP20, | buc | 1,0000 | 105,00 | 105,00 |
| 160 | | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/IP/C10A | buc | | | 35,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 4656522223 | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/IP/C10A tip Schneider sau analogic | buc | 1,0000 | 35,00 | 35,00 |
| 161 | | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-29/IP/C16A | buc | | | 35,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 4656522223 | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-29/IP/C16A tip Schneider sau analogic | buc | 1,0000 | 35,00 | 35,00 |
| 162 | | Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V АВДТ C20A, 30mA | buc | | | 558,33 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 8546511655445 | Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V АВДТ C20A, 30mA tip Schneider sau analogic | buc | 1,0000 | 558,33 | 558,33 |

APROBAT:

Intocmit
SC"APIS-MIELE" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
I.P. Liceul Teoretic "Vasile Vasilache"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.