

## Finisarea constructiei edificiului Teatrului Republican Muzical- Dramatic "B. P. Hasdeu" din municipiul Cahul REPETAT

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL №

**Lucrari generale de constructie (demolari) - marca DI-1,2 (design interior**

Valoarea de deviz 64,151.42 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. FOAIER, GARDEROBA (cota 0.000) si ATRIUM (cota 3.750) - 0214/m--DI-1</b>  <b>1.1. BALUSTRADA ATRIUMULUI (Bb-1, Bb-2), vezi pl.18</b>				
1	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (demontarea placajului din placi gips-carton)	m2	20.80	23.650 23.650	491.920 491.920
2	RpCJ37A	Reparatii de tencuieli la fatade netede din piatra si beton cu utilizarea tehnologiei de alpinism: cu mortar de ciment-var, grosimea stratului de 20 mm, cu suprafata unor locuri separate: pina la 5 m2	m2	8.60	322.278 250.690	2,771.590 2,155.930
3	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	0.65	384.508 372.569	249.930 242.170
		<b>Total BALUSTRADA ATRIUMULUI (Bb-1, Bb-2), vezi pl.18</b>				<b>3,513.440 2,890.020</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Inclusiv salariu</b>				
		<b>1.2. TAVANELE</b>				
		<b>1.2.1. In axele "4"- "6" si "F"- "G" (la cota 7.600) vezi plan-fragment si sectiunea 2-2 (pl.12)</b>				
4	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (demontarea placajului din placi gips-carton)	m2	14.00	23.650 23.650	331.100 331.100
		<b>Total In axele "4"- "6" si "F"- "G" (la cota 7.600) vezi plan-fragment si sectiunea 2-2 (pl.12)</b> <b>Inclusiv salariu</b>				<b>331.100</b> <b>331.100</b>
		<b>1.2.2. In axele "2" - "6" si "D" - "F", vezi planul pl.12 (executarea niselor 300x300x50(h)mm (20 buc) in suprafetele placate existente)</b>				
5	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (demontarea placajului din placi gips-carton)	m2	36.00	23.650 23.650	851.400 851.400
		<b>Total In axele "2" - "6" si "D" - "F", vezi planul pl.12 (executarea niselor 300x300x50(h)mm (20 buc) in suprafetele placate existente)</b> <b>Inclusiv salariu</b>				<b>851.400</b> <b>851.400</b>
		<b>1.2.3. In axele "2"- "6" si "C"- "D"; "D"- "F", alaturat axei "2" (cota 3.450) - vezi planul pl.11; "1"- "6" si "C"- "D" (cota 6.750), vezi planul pl.12 (modificarea suprafetelor pentru incastrarea ulterioara a corpurilor LED liniare)</b>				
6	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (demontarea placajului din placi gips-carton, inclusiv a structurii metalice)	m2	16.00	23.650 23.650	378.400 378.400
		<b>Total In axele "2"- "6" si "C"- "D"; "D"- "F", alaturat axei "2" (cota 3.450) - vezi planul pl.11; "1"- "6" si "C"- "D" (cota 6.750), vezi planul pl.12 (modificarea</b>				<b>378.400</b> <b>378.400</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>suprafetelor pentru incastrarea ulterioara a corpurilor LED liniare)</b> <b>Inclusiv salariu</b>				
		<b>Total TAVANELE</b> <b>Inclusiv salariu</b>				<b>1,560.900</b> <b>1,560.900</b>
		<b>Total FOAIER, GARDEROBA (cota 0.000) si ATRIUM (cota 3.750) - 0214/m--DI-1</b> <b>Inclusiv salariu</b>				<b>5,074.340</b> <b>4,450.920</b>
		<b>2. SALA DE SPECTACOLE-0214/m-1DI-2</b>  <b>2.1. PARTERUL</b>  <b>2.1.1. Demolari</b>				
7	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	0.10	853.900 841.900	85.390 84.190
8	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	0.80	855.762 837.212	684.610 669.770
		<b>Total Demolari</b> <b>Inclusiv salariu</b>				<b>770.000</b> <b>753.960</b>
		<b>Total PARTERUL</b> <b>Inclusiv salariu</b>				<b>770.000</b> <b>753.960</b>
		<b>2.2. TAVAN FALS (la cota superioara 9.000) - vezi pl.9,14</b>				
9	RpCH32B adaptiv	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate (Demontarea structurii metalice existente din profile zincate obisnuite CD 60x27/UD 28x27)	m2	250.00	45.294 36.894	11,323.500 9,223.500
10	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate (Demontarea structurii metalice existente din profile zincate	m2	358.00	45.294 36.894	16,215.250 13,208.050

1	2	3	4	5	6	7
		obisnuite CD 60x27/UD 28x27)				
		<b>Total TAVAN FALS (la cota superioara 9.000) - vezi pl.9,14 Inklusiv salariu</b>				<b>27,538.750 22,431.550</b>
		<b>Total SALA DE SPECTACOLE-0214/m-1DI-2 Inklusiv salariu</b>				<b>28,308.750 23,185.510</b>
		<b>3. LUCRARI EXTERIOARE</b>				
		<b>3.1. SCARA de evacuare SE-3 (fatada axa "11") - pl.10</b>				
11	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	26.40	27.831 25.549	734.740 674.500
		<b>Total SCARA de evacuare SE-3 (fatada axa "11") - pl.10 Inklusiv salariu</b>				<b>734.740 674.500</b>
		<b>Total LUCRARI EXTERIOARE Inklusiv salariu</b>				<b>734.740 674.500</b>
		<b>4. LUCRARI INTERIOARE</b>				
		<b>4.1. MONTAREA TRAPELOR TR-1 (acces la pasarele deasupra salii de spectacole) in cadrul podului, vezi pl.14</b>				
		<b>4.1.1. Lucrari de demolare</b>				
12	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	1.10	34.800 29.236	38.280 32.160
13	RCsB22A	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 15 cm	m	16.00	138.770 113.520	2,220.320 1,816.320
14	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3	0.11	127.364 94.636	14.010 10.410
15	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Dn1,5 cm)	buc	24.00	12.740 3.390	305.760 81.360
		<b>Total Lucrari de demolare Inklusiv salariu</b>				<b>2,578.370 1,940.250</b>
		<b>Total MONTAREA TRAPELOR TR-1 (acces la pasarele deasupra</b>				<b>2,578.370 1,940.250</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>salii de spectacole) in cadrul podului, vezi pl.14 Inclusiv salariu</b>				
		<b>Total LUCRARI INTERIOARE Inclusiv salariu</b>				<b>2,578.370 1,940.250</b>

		Total	lei	36,696.20
		CAS	24.00 %	7,260.28
		Cheltuieli de transport	10.00 %	90.25
		Total	100.00 +	44,046.73
		Cheltuieli de regie	14.50 %	6,386.78
		Total	100.00 +	50,433.51
		Beneficiu de deviz	6.00 %	3,026.01
		Total	100.00 +	53,459.52
		TVA	20.00 %	10,691.90
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>64,151.42</b> <hr/> <b>30,251.18</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Finisarea constructiei edificiului  
Teatrului Republican Muzical-  
Dramatic "B. P. Hasdeu" din  
municipiul Cahul REPETAT**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №  
Lucrari generale de constructie (demolari) - marca DI-1,2 (design interior**

**Valoarea de deviz 64,151.42 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

**Manopera :**

1.	7122050013400	Zidar	h-om	3.46	94.60	327.31
2.	7123010010200	Betonist	h-om	25.64	94.60	2,425.55
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	170.24	94.60	16,104.70
4.	7132040012700	Parchetar	h-om	0.17	94.60	16.08
5.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0.11	94.60	10.41
6.	7422010060100	Timplar	h-om	11.28	94.60	1,067.09
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	75.67	94.60	7,158.38
8.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	10.42	94.60	985.73
9.	9310060019930	Muncitor	h-om	22.79	94.60	2,155.93
<b>Total manopera</b>						<b>30,251.18</b>

**Materiale:**

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.23	500.00	115.00
2.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.00	20.00	0.00
3.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	52.80	2.60	137.28
4.	2652102100713	Var pasta	kg	9.89	4.00	39.56
5.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0.19	0.00	0.00
6.	2811236832352	Burghiu widia	buc	2.16	80.00	172.80
7.	2881116002700	Disc abraziv	buc	2.02	200.00	404.00
8.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1.34	22.00	29.48
9.	4100126202818	Apa	m3	0.20	22.00	4.40
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>902.52</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	42.74	120.00	5,128.80
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.30	120.00	36.00
3.	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0.03	120.00	3.60
4.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0.43	120.00	51.60
5.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	2.15	150.00	322.50
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>5,542.50</b>

Total	lei	36,696.20
CAS	24.00 %	7,260.28
Cheltuieli de transport	10.00 %	90.25

Total	100.00 +	44,046.73
Cheltuieli de regie	14.50 %	6,386.78
Total	100.00 +	50,433.51
Beneficiu de deviz	6.00 %	3,026.01
Total	100.00 +	53,459.52
TVA	20.00 %	10,691.90

**Total deviz:**

**64,151.42**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Finisarea constructiei edificiului  
Teatrului Republican Muzical-Dramatic "B. P.  
Hasdeu" din municipiul Cahul REPETAT**

**Investitor**

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. FOAIER, GARDEROBA (cota 0.000) si ATRIUM (cota 3.750) - 0214/m--DI-1</b>				
		<b>1.1. BALUSTRADA ATRIUMULUI (Bb-1, Bb-2), vezi pl.18</b>				
1	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (demontarea placajului din placi gips-carton)	m2			23.650 23.650
	7422010060100	Timplar	h-om	0.1300	94.60	12.28
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.1200	94.60	11.37
2	RpCJ37A	Reparatii de tencuieli la fatade netede din piatra si beton cu utilizarea tehnologiei de alpinism: cu mortar de ciment-var, grosimea stratului de 20 mm, cu suprafata unor locuri separate: pina la 5 m2	m2			322.278 250.690
	9310060019930	Muncitor	h-om	2.6500	94.60	250.69
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0.0220	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6.1400	2.60	15.96
	2652102100713	Var pasta	kg	1.1500	4.00	4.60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0270	500.00	13.37
	4100126202818	Apa	m3	0.0070	22.00	0.15
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0.2500	150.00	37.50
3	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			384.508 372.569
	7122050013400	Zidar	h-om	0.4500	94.60	42.20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3.5000	94.60	330.37
	4100126202818	Apa	m3	0.1200	22.00	2.71
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0800	120.00	9.23
		<b>1.2. TAVANELE</b>				
		<b>1.2.1. In axele "4"- "6" si "F"- "G" (la cota 7.600) vezi plan-fragment si sectiunea 2-2 (pl.12)</b>				
4	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (demontarea placajului din placi gips-carton)	m2			23.650 23.650
	7422010060100	Timplar	h-om	0.1300	94.60	12.30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.1200	94.60	11.35
		<b>1.2.2. In axele "2" - "6" si "D" - "F", vezi planul pl.12 (executarea niselor 300x300x50(h)mm (20 buc) in suprafetele placate existente)</b>				
5	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment,	m2			23.650

1	2	3	4	5	6	7
		PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (demontarea placajului din placi gips-carton)				23.650
	7422010060100	Timplar	h-om	0.1300	94.60	12.30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.1200	94.60	11.35
		<b>1.2.3. In axele "2"- "6" si "C"- "D"; "D"- "F", alaturat axei "2" (cota 3.450) - vezi planul pl.11; "1"- "6" si "C"- "D" (cota 6.750), vezi planul pl.12 (modificarea suprafetelor pentru incadrarea ulterioara a corpurilor LED liniare)</b>				
6	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (demontarea placajului din placi gips-carton, inclusiv a structurii metalice)	m2			23.650
	7422010060100	Timplar	h-om	0.1300	94.60	12.30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.1200	94.60	11.35
		<b>2. SALA DE SPECTACOLE-0214/m-1DI-2</b>				
		<b>2.1. PARTERUL</b>				
		<b>2.1.1. Demolari</b>				
7	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3			853.900
	7123010010200	Betonist	h-om	6.2000	94.60	586.50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2.6500	94.60	255.40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0200	22.00	0.00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.1500	120.00	12.00
8	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3			855.762
	7123010010200	Betonist	h-om	6.2000	94.60	586.52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2.6500	94.60	250.69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0200	22.00	0.55
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.1500	120.00	18.00
		<b>2.2. TAVAN FALS (la cota superioara 9.000) - vezi pl.9,14</b>				
9	RpCH32B adaptiv	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate (Demontarea structurii metalice existente din profile zincate obisnuite CD 60x27/UD 28x27)	m2			45.294
	7124010010700	Dulgher	h-om	0.2800	94.60	26.49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1100	94.60	10.41
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0700	120.00	8.40
10	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate (Demontarea structurii metalice existente din profile zincate obisnuite CD 60x27/UD 28x27)	m2			45.294
	7124010010700	Dulgher	h-om	0.2800	94.60	26.49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1100	94.60	10.41
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0700	120.00	8.40
		<b>3. LUCRARI EXTERIOARE</b>				

1	2	3	4	5	6	7
		<b>3.1. SCARA de evacuare SE-3 (fatada axa "11") - pl.10</b>				
11	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			27.831 <hr/> 25.549
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1200	94.60	11.36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	94.60	14.19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	22.00	1.10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	120.00	1.18
		<b>4. LUCRARI INTERIOARE</b>				
		<b>4.1. MONTAREA TRAPELOR TR-1 (acces la pasarele deasupra salii de spectacole) in cadrul podului, vezi pl.14</b>				
		<b>4.1.1. Lucrari de demolare</b>				
12	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			34.800 <hr/> 29.236
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.1500	94.60	14.62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	94.60	14.62
	4100126202818	Apa	m3	0.0500	22.00	1.20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0400	120.00	4.36
13	RCsB22A	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 15 cm	m			138.770 <hr/> 113.520
	7123010010200	Betonist	h-om	1.2000	94.60	113.52
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0.1200	200.00	25.25
14	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granului sau similare)	m3			127.364 <hr/> 94.636
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1.0200	94.60	94.64
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0200	20.00	0.00
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0.2800	120.00	32.73
15	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Dn1,5 cm)	buc			12.740 <hr/> 3.390
	7123010010200	Betonist	h-om	0.1200	94.60	3.39
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0.0668	80.00	7.20
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0.0600	120.00	2.15

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.