

Obiectivul: r-nul Cimislia

Obiectul: sat Hirtop

Devizul: Drum varianta alba L 361mx3m. H=15cm

Deviz local Nr. 2.18.2

Valoarea de deviz 197 304,055 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		drum varianta alba L361mx3m h 15cm				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II.	100 m3	1,6200	2 310,4000 0,0000	3 742,848 0,000
2	TsD07A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%.	100 m3	1,6200	4 220,1000 304,2000	6 836,562 492,804
3	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire.	m3	162,4500	744,6000 48,0000	120 960,270 7 797,600
4	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II.	100 m	3,6100	711,2000 103,2000	2 567,432 372,552
5	TsC35B21	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 11-20 m.	100 m3	1,6200	1 079,4000 0,0000	1 748,628 0,000
6	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km.	t	294,0000	12,5000 0,0000	3 675,000 0,000
		TOTAL drum varianta alba L361mx3m h 15cm				139 530,740
		Inclusiv salariul				8 662,956
		Accese in curti 3x5x0.15(6 buc)				
7	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II.	100 m3	0,0300	2 310,4000 0,0000	69,312 0,000
8	TsD07A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%.	100 m3	0,0300	4 220,1000 304,2000	126,603 9,126
9	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire.	m3	13,5000	744,6000 48,0000	10 052,100 648,000
		TOTAL Accese in curti 3x5x0.15(6 buc)				10 248,015
		Inclusiv salariul				657,126

Total manopera (ore)	155,3347
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total	149 778,755
Asigurari sociale	24,0000%
Total	152 015,575
Cheltuieli de regie	4,0000%
Total	158 096,198
Beneficiu de deviz	4,0000%

Total General fara TVA	164 420,046
TVA (20%)	32 884,009
TOTAL GENERAL	197 304,055
Inclusiv salariul	9 320,082

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;