

**Reparatia imbracamintei rutiere  
pe str. Stefan cel Mare din s.  
Sipoteni r-nul Calarasi (sector  
Farmacie-Spital ) L=500m  
B=6.1m+amenajare acces**

Formular Nr.1

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitațile de lucrări**

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Capitolul 1. Imbracaminte rufiera</b>				
1	TsH92A	Curatirea manuala de murdarie cu Incarcarea in auto	t	27,000		
2	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	35,000		
3	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	27,500		
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,400		
5	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed - 5cm	t	413,000		
		<b>Capitolul 2. Amenajarea accesului de drum</b>				
6	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	112,000		
7	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	180,000		
8	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	28,000		
9	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire	m3	50,400		
10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,170		
11	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	280,000		

1	2	3	4	5	6	7
12	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	280,000		

**Total:**

Прямые затраты	lei		
Asigurari sociale	24,00 %		
Total	100,00 +		
Cheltuieli de regie	14,50 %		
Total	100,00 +		
Beneficiu de deviz	6,00 %		
Total	100,00 +		
TVA	20,00 %		

**Total deviz:**

L.S.

L.S.

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Ofertant

(Patlati A)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Investitor

*Rose*

0