

**Lucrari de reparatie drumului pe st.Frunze
din pavaj, com. Burlăceni, r-nul. Cahul**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1-1-1

Reparatii, Lucrari de amenajare

Valoarea de deviz 2 747 580,37 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1 Drum L=1200,0 m B=4,0m (pavaj)				
1	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	4 800,00	3,583	17 198,40
2	RCsA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate,avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc la un punct de lucru cu maluri nesprijinite	m3	22,50	223,721	5 033,718
3	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (H=6,0 cm)	m2	4 800,00	292,39	1 403 470,93 4
4	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 7x20 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	2 400,00	163,55	392 520,048
5	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	120,00	671,156	80 538,696
		<i>Total</i>	Lei			1 898 761,79 6

1	2	3	4	5	6	7
		Total 1 Drum L=1200,0 m B=4,0m (pavaj) Inclusiv salariu				1 898 761,79 6 396 314,478

		Total	Lei	1 898 761,80
		Asigurari sociale si medicale	24 %	95 115,48
		Cheltuieli de transport	7 %	103 256,18
		Total		2 097 133,46
		Cheltuieli de regie	6 %	125 828,01
		Total		2 222 961,47
		Beneficiu de deviz	3 %	66 688,84
		Total		2 289 650,31
		TVA	20 %	457 930,06
		Total deviz: Inclusiv salariu		2 747 580,37

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Deviz local de resurse № 1-1-1 Reparatii, Lucrari de amenajare

Valoarea de deviz 2 747 580,37 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 1-1-1:						

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	5 915,52	57,66	341 088,883
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	478,80	57,66	27 607,608
3.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	327,30	57,66	18 872,118
4.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	151,68	57,66	8 745,869
Total manopera						396 314,48

Materiale:

1.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	138,00	358,34	49 450,92
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	19,20	358,34	6 880,128
3.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	24,00	358,34	8 600,16
4.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	411,36	358,34	147 406,742
5.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	7 008,00	2,10	14 716,80
6.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	7 680,00	2,10	16 128,00
7.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	75 504,00	2,10	158 558,40
8.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare (h= 6cm)	m2	4 872,00	158,34	771 432,48
9.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	108,00	1 280,00	138 240,00
10.	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 70*200	m	2 412,00	62,50	150 750,00
11.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	96,00	129,16	12 399,36
12.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	14,40	19,90	286,56
13.	4100126202818	Apa	m3	12,00	19,90	238,80
Total materiale de construcții						1 475 088,35

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	50,40	416,67	21 000,168
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	25,20	119,00	2 998,80
3.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	6,72	500,00	3 360,00
Total utilaje de construcții						27 358,97

Total	Lei	1 898 761,80
Asigurari sociale si medicale	24 %	95 115,48
Cheltuieli de transport	7 %	103 256,18
Total		2 097 133,46
Cheltuieli de regie	6 %	125 828,01
Total		2 222 961,47
Beneficiu de deviz	3 %	66 688,84
Total		2 289 650,31
TVA	20 %	457 930,06
Total deviz:		2 747 580,37

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect: Lucrari de reparatie drumului pe st.Frunze Investitor
din pavaj, com. Burlăceni, r-nul. Cahul

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1 Drum L=1200,0 m B=4,0m (pavaj)				
1	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2			3,583
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	57,66	2,88
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0014	500,00	0,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			17 198,40
2	RCsA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate,avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc la un punct de lucru cu maluri nesprajinite	m3			223,721
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,88	57,66	223,72
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			5 033,718
3	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (H=6,0 cm)	m2			292,39
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	57,66	58,37
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	57,66	1,82
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare (h= 6cm)	m2	1,015	158,34	160,72
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,60	2,10	3,36
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15,73	2,10	33,03
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	358,34	1,79
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0857	358,34	30,71
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,02	129,16	2,58
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 403 470,934
4	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 7x20 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			163,55
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,15	57,66	8,65
	7129020012800	Pavator	h-om	0,44	57,66	25,37
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,045	1 280,00	57,60
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,92	2,10	6,13
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,008	358,34	2,87
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 70*200	m	1,005	62,50	62,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	19,90	0,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			392 520,048
5	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			671,156
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	57,66	57,08
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,15	358,34	412,09
	4100126202818	Apa	m3	0,10	19,90	1,99
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	119,00	24,99
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	416,67	175,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			80 538,696

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.