

Antreprenor: SC "Cimtermic"SRL

Investitor: Primaria mun. Ceadir-Lunga

Obiect: Реконструкция дороги по ул. Гагарина в мун. Чадыр-Лунга

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 8.6.1

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1. Демонтажные работы						
1	PI06Априм	Demontarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu saracitatea de 9.9 tf (Демонтаж сборных деталей из железобетона или предварительно напряженного бетона, с помощью автокрана) плиты κ=0,6	buc			145,591 60,541
1.1	2010102900566	Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm	m3	0,0024	850,0000	2,040
1.2	2010102904545	Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m	m3	0,0090	850,0000	7,650
1.3	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,1800	12,0000	2,160
1.4	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,7500	80,7215	60,541
1.5	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,3660	200,0000	73,200
2	TsI51A2	Transportarea rāmintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (Транспортировка ж/б автосамосвалами грузоподъемностью 10 т на расстояние: 2 км).	t			8,100 0,000
2.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,0270	300,0000	8,100
3	TrB22F1AC	Transportul materialelor cu automacaraua de pina la 5 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 1-1,5 t (Разгрузка железобетонных плит).	t			17,072 8,072
3.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1000	80,7215	8,072
3.2	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0300	300,0000	9,000
4	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом) t=10 cm, 200m2	m3			337,229 129,154
4.1	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	80,7215	129,154
4.2	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	750,0000	14,325
4.3	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	50,0000	38,750
4.4	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	200,0000	155,000
5	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории) - incarcarea asfaltului	100 m3			1 908,000 0,000
5.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	400,0000	1 908,000
6	TsI50A3	Transportarea ramintului cu autobasculanta la distanta de 3 km (Транспортировка асфальта автосамосвалом на расстояние 3 км) об. масса 1,428	t			22,800 0,000
6.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	300,0000	22,800
TOTAL 1. Демонтажные работы						52 100,928
2. Устройство дорожного покрытия из брусчатки по ул. Гагарина						
7	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea ramintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) - устройство корыта h=0,10m	100 m3			2 707,500 0,000
7.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	750,0000	2 707,500
8	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории) - Погрузка лишнего грунта	100 m3			1 908,000 0,000
8.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	400,0000	1 908,000
9	TsI50A3	Transportarea ramintului cu autobasculanta la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км).	t			22,800 0,000
9.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	300,0000	22,800

10	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv ((Подготовка земляного полотна для покрытия изоляционным или ремонтным слоем из песка или балласта, путем ручной планировки и уплотнением трамбовочным самоходным катком 10-12 т, несвязный грунт).	100 m2			1 223,915 728,915
10.1	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,0000	15,000
10.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	80,7215	728,915
10.3	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,2000	400,0000	480,000
11	DE15A	Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor (Копание ям в дорожном полотне для выполнения обрамлений покрытия) под бордюры	m3			235,707 235,707
11.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,9200	80,7215	235,707
12	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 1000x300x150 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские дорожные 30x15 см, по бетонному основанию 30x15 см).	m			283,443 54,083
12.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	1 800,0000	81,000
12.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	2,3500	7,450
12.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	460,0000	4,140
12.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0060	15,0000	0,090
12.5	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	1,0050	136,0000	136,680
12.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	80,7215	12,108
12.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	80,7215	41,975
13	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный без заполнения м и заиливания) t=10cm	m3			862,716 24,216
13.1	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	565,0000	717,550
13.2	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	15,0000	0,750
13.3	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	80,7215	24,216
13.4	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	750,0000	31,500
13.5	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	400,0000	87,200
13.6	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	300,0000	1,500
14	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из вибропресованных бетонных плиток из бетона М350 серого цвета (плитка "катушка", толщина 8 см), уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 7 см) κ=0,7 применить к цементу и песку	m2			347,789 84,273
14.1	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare "Катушка" серого цвета, толщиной 8 см	m2	1,0150	212,0000	215,180
14.2	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,1200	2,3500	2,632
14.3	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	11,0110	2,3500	25,876
14.4	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0035	265,0000	0,928
14.5	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0600	265,0000	15,900
14.6	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	150,0000	3,000
14.7	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	80,7215	81,722
14.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	80,7215	2,551
15	AcE08Cприм	Demontarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare (Демонтаж крышек, с поддерживающей деталью из железобетона, на колодцах систем водоснабжения и канализации)	buc			328,462 177,587
15.1	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	0,0000	0,000
15.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36,0000	2,3500	84,600
15.3	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1300	460,0000	59,800
15.4	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	1,0100	0,0000	0,000
15.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0350	15,0000	0,525
15.6	2222222222992	Materiale marunte (scinduri etc.)	%	1,0000	0,0000	0,000
15.7	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,2000	80,7215	177,587
15.8	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	30,0000	4,500
16	RpAcF01F	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de peste 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata (Подъем до уровня городской дороги крышек смотровых колодцев систем водоснабжения и канализации, на сборной плите из железобетона) плита и люк демонтированные или заказчика	buc			434,672 121,082
16.1	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	6,0000	264,000

16.2	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	1 350,0000	40,500
16.3	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	1,0000	0,0000	0,000
16.4	2222222222992	Materiale marunte (apa, dreptare)	%	2,0000	0,0000	0,000
16.5	7122050013400	Zidar	h-om	0,7500	80,7215	60,541
16.6	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7500	80,7215	60,541
16.7	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	30,0000	3,000
		TOTAL 2. Устройство дорожного покрытия из брусчатки по ул. Гагарина				1 134 577,104

APROBAT:

Intocmit: Director Terzi Ivan

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor: Primaria mun. Ceadir-Lunga

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: UTA Gagauzia

Obiectul: or. Ceadir-Lunga

Devizul: Реконструкция дороги по ул. Гагарина в мун. Чадыр-Лунга

Deviz local Nr. 8.6.1

Intocmit in preturi curente 2023-03-20

Valoarea de deviz 1 648 445,364 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1. Демонтажные работы						
1	PI06Априм	Demontarea elementelor prefabricate din beton armat sau ptescomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu sarcinile de 9.9 tf (Демонтаж сборных деталей из железобетона или предварительно напряженного бетона, с помощью автокрана) плиты к=0,6	buc	209,0000	145,5911 60,5411	30 428,545 12 653,095
2	Tsl51A2	Transportarea rămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (Транспортировка ж/б автосамосвалами грузоподъемностью 10 т на расстояние: 2 км).	t	552,0000	8,1000 0,0000	4 471,200 0,000
3	TrB22F1AC	Transportul materialelor cu automacaraua de pina la 5 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 1-1,5 t (Разгрузка железобетонных плит).	t	552,0000	17,0722 8,0722	9 423,827 4 455,827
4	DI109	Decararea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом) t=10 cm, 200m2	m3	20,0000	337,2294 129,1544	6 744,588 2 583,088
5	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории) - incarcarea asfaltului	100 m3	0,2000	1 908,0000 0,0000	381,600 0,000
6	Tsl50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km (Транспортировка асфальта автосамосвалом на расстояние 3 км) об. масса 1,428	t	28,5600	22,8000 0,0000	651,168 0,000
TOTAL 1. Демонтажные работы						52 100,928
Inclusiv salariul						19 692,010
2. Устройство дорожного покрытия из брусчатки по ул. Гагарина						
7	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) - устройство корыта h=0,10m	100 m3	2,0000	2 707,5000 0,0000	5 415,000 0,000
8	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории) - Погрузка лишнего грунта	100 m3	2,0000	1 908,0000 0,0000	3 816,000 0,000
9	Tsl50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км).	t	340,0000	22,8000 0,0000	7 752,000 0,000
10	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren pesoeziv ((Подготовка земляного полотна для покрытия изоляционным или ремонтным слоем из песка или балласта, путем ручной планировки и уплотнением трамбовочным самоходным катком 10-12 т, несвязный грунт).	100 m2	20,0000	1 223,9151 728,9151	24 478,303 14 578,303
11	DE15A	Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor (Копание ям в дорожном полотне для выполнения обрамлений покрытия) под бордюры	m3	30,0000	235,7068 235,7068	7 071,203 7 071,203
12	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 1000x300x150	m	750,0000	283,4429	212 582,179

		cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские дорожные 30x15 см, по бетонному основанию 30x15 см).			54,0834	40 562,554
13	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный без заполнения м и заиливания) t=10cm	m3	200,0000	862,7165	172 543,290
					24,2165	4 843,290
14	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из вибропресованных бетонных плиток из бетона М350 серого цвета (плитка "катушка", толщина 8 см), уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 7 см) κ=0,7 применить к цементу и песку	m2	2 000,0000	347,7886	695 577,192
					84,2732	168 546,492
15	AcE08Сприм	Demontarea caracelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare (Демонтаж крышек, с поддерживающей деталью из железобетона, на колодцах систем водоснабжения и канализации)	buc	7,0000	328,4616	2 299,231
					177,5873	1 243,111
16	RpAcF01F	Ridicarea la nivelul strazii a caracelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea caracului de peste 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata (Подъем до уровня городской дороги крышек смотровых колодцев систем водоснабжения и канализации, на сборной плите из железобетона) плита и люк демонтированные или заказчика	buc	7,0000	434,6723	3 042,706
					121,0823	847,576
		TOTAL 2. Устройство дорожного покрытия из брусчатки по ул. Гагарина				1 134 577,104
		Inclusiv salariul				237 692,529

Total manopera (ore)	3 188,5500
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		1 186 678,032
Asigurari sociale	24,0000%	61 772,289
Total		1 248 450,321
Cheltuieli de transport	4,0000%	33 947,429
Total		1 282 397,750
Cheltuieli de regie	4,0000%	51 295,910
Total		1 333 693,660
Beneficiu de deviz	3,0000%	40 010,810

Total General fara TVA	1 373 704,470
TVA (20%)	274 740,894
TOTAL GENERAL	1 648 445,364
Inclusiv salariul	257 384,539

Cursul de referinta: 0 Lei/, din data de 0000-00-00

Intocmit: Director Terzi Ivan

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat: Primarul

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Obiectivul: UTA Gagauzia

Obiectul: or. Ceadir-Lunga

Devizul: Реконструкция дороги по ул. Гагарина в мун. Чадыр-Лунга

Devizul local de resurse Nr. 8.6.1

Intocmit in preturi curente 2023-03-20

Valoarea de deviz 1 648 445,364 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7122050013400	Zidar	h-om	5,2500	80,7215	423,788
2	7123030012500	Montator P.B	h-om	156,7500	80,7215	12 653,095
3	7129020012800	Pavator	h-om	2 474,8000	80,7215	199 769,568
4	7129040010110	Asfaltator	h-om	5,2500	80,7215	423,788
5	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	15,4000	80,7215	1 243,111
6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	435,9000	80,7215	35 186,502
7	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	63,2000	80,7215	5 101,599
8	9310060019930	Muncitor	h-om	32,0000	80,7215	2 583,088
Total manopera						257 384,539
Materiale						
1	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	254,0000	565,0000	143 510,000
2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	6,7500	460,0000	3 105,000
3	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,9100	460,0000	418,600
4	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	7,0000	265,0000	1 855,000
5	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	120,0000	265,0000	31 800,000
6	2010102900566	Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm	m3	0,5016	850,0000	426,360
7	2010102904545	Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m	m3	1,8810	850,0000	1 598,850
8	222222222992	Materiale marunte (apa, dreptare)	%	2,0000	0,0000	42,630
9	222222222992	Materiale marunte (scinduri etc.)	%	1,0000	0,0000	10,145
10	2640112300739	Caramizi	buc	308,0000	6,0000	1 848,000
11	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2 377,5000	2,3500	5 587,125
12	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	2 240,0000	2,3500	5 264,000
13	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	252,0000	2,3500	592,200
14	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	22 022,0000	2,3500	51 751,700
15	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare "Катюшка" серого цвета, толщиной 8 см	m2	2 030,0000	212,0000	430 360,000
16	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	7,0700	0,0000	0,000
17	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	7,0000	0,0000	0,000
18	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	33,7500	1 800,0000	60 750,000
19	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,2100	1 350,0000	283,500
20	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	753,7500	136,0000	102 510,000
21	2875274200000	Capac cu rama	buc	7,0000	0,0000	0,000
22	2875276311528	Scoabe din otel	kg	37,6200	12,0000	451,440
23	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	40,0000	150,0000	6 000,000
24	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	30,0000	15,0000	450,000
25	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	4,7450	15,0000	71,175
Total materiale						848 685,725
Utilaje						
1	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	15,5000	50,0000	775,000
2	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	14,9040	300,0000	4 471,200
3	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	16,0020	750,0000	12 001,500
4	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	24,0000	400,0000	9 600,000
5	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de	h-ut	43,6000	400,0000	17 440,000

		14tf				
6	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	10,4940	400,0000	4 197,600
7	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	15,5000	200,0000	3 100,000
8	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,7500	30,0000	52,500
9	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	16,5600	300,0000	4 968,000
10	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	76,4940	200,0000	15 298,800
11	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	28,0106	300,0000	8 403,168
12	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,0000	300,0000	300,000
Total utilaje						80 607,768
Total						1 186 678,032
Asigurari sociale				24,0000%		61 772,289
Total						1 248 450,321
Cheltuieli de transport				4,0000%		33 947,429
Total						1 282 397,750
Cheltuieli de regie				4,0000%		51 295,910
Total						1 333 693,660
Beneficiu de deviz				3,0000%		40 010,810
TOTAL Deviz fara TVA						1 373 704,470
Total						1 373 704,470
TVA				20%		274 740,894
TOTAL Deviz						1 648 445,364

Intocmit: Director Terzi Ivan

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat: Primarul

(functia, semnatura, numele, prenumele)