

FORMULARUL F3.1

OFERTĂ

Către

Administrația de Stat a Drumurilor

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, **Societatea cu Răspundere Limitată "IRINDA – PRIM" S.R.L.**, reprezentanți ai ofertantului Director Galeamov Igor ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm **Lucrări de reparație periodică a drumurilor locale, comunale și străzi din raionul Taraclia** pentru suma de **16 792 085,60 (sasesprezece milioane sapte sute nouazeci si doi mii optzeci si cinci lei 60 bani) lei** fara TVA, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **3 358 417,12 (trei milioane trei sute cincizeci si opt mii patru sute sapesprezece lei 12 bani) lei**.

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să executăm lucrările în termen **Decembrie 2019** de la înregistrarea contractului și primirea dispoziției de începere în conformitate cu graficul de executare anexate.

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **45 (patruzeci și cinci zile) zile**, respectiv pînă la data de **29 iulie 2019**, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

☐ depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

☐ nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data **13/06/2019**

SRL "IRINDA PRIM", în calitate de Ofertant,
legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele
Director Galeamov Igor _____

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0 (% din prețul total oferat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă **Garanție bancară**
în cuantum de 5 % (din prețul total oferat) lei.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate **1 an** calendaristic.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) 7 zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului)
 5 zile calendaristice

Ofertant,

SRL "IRINDA PRIM"

Lucrari de reparatie periodica a drumurilor locale, comunale si strazi din raionul Taraclia

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ OFERTĂ

Valoarea de deviz 20 150 502,72 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1. G139 R32-Moscovei-Musaitu-M3 km 19,018-19,318 Sectorul 2 Tip VI 1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton afaltic, Tip VI				
1	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie (Очистка проезжей части от пыли и грязи механической щёткой)	100m2	18,000	4,72 0,00	85,05 0,00
2	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton afaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 2000 мм, глубина слоя: 5 см)	m2	1 800,000	12,15 0,70	21 878,82 1 254,24
3	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto material frezat	t	0,360	70,72 70,72	25,46 25,46
4	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km la beneficiar (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	180,000	11,80 0,00	2 123,35 0,00

1	2	3	4	5	6	7
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3	0,900	128,01 18,72	115,21 16,85
6	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	1 800,000	13,90 2,60	25 020,00 4 680,00
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,540	9 720,87 0,00	5 249,27 0,00
8	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008 (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона)	t	172,800	1 483,81 10,92	256 401,93 1 886,98
9	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 5,0 см, механизированно)	m2	1 800,000	175,17 3,12	315 313,04 5 616,00
		<i>Total</i>	Lei			626 212,13
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din beton afaltic, Tip VI Inclusiv salariu				626 212,13 13 479,53
		1.2. Consolidarea acostamentelor 0,5 m				
10	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	300,000	58,95 1,65	17 685,39 494,52
11	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (Устройство кюветов механизированным способом в грунтах II группы)	100 m3	0,702	6 171,44 1 976,00	4 332,35 1 387,15

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			22 017,74
		Total Consolidarea acostamentelor 0,5 m Inklusiv salariu				22 017,74 1 881,67
		<i>Total</i>	Lei			648 229,87
		Total 1. G139 R32-Moscovei-Musaitu-M3 km 19,018-19,318 Sectorul 2 Tip VI Inklusiv salariu				648 229,87 15 361,20
		2. L648 Drumul de acces spre s.Hirtop, com.Albota de Jos s.Albota de Jos Tip III 2.1. com.Albota de Jos s.Hirtop km 1,46-1.80 Sectorul 1 Tip III 2.1.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura) , Tip III, zona de Nord				
12	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie (Очистка проезжей части от пыли и грязи механической щёткой)	100m2	20,400	4,73 0,00	96,39 0,00
13	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,612	70,72 70,72	43,28 43,28
14	TsI50A5	Transportarea notoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t	0,612	22,79 0,00	13,95 0,00
15	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 1 м2: толщиной 5 см)	m2	204,000	242,62 30,32	49 495,05 6 184,46
16	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	20,400	11,80 0,00	240,64 0,00
17	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului	100	0,102	128,04	13,06

1	2	3	4	5	6	7
		in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	m3		18,73	1,91
18	DI141A	Curătirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	1 836,000	13,90 2,60	25 520,40 4 773,60
19	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicării unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,612	9 721,49 0,00	5 949,55 0,00
20	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008 hmed-4cm (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона)	t	195,840	1 483,81 10,92	290 588,84 2 138,57
21	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	2 040,000	139,70 2,60	284 997,50 5 304,00
		<i>Total</i>	Lei			656 958,66
		Total Reparatie imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura) , Tip III, zona de Nord Inklusiv salariu				656 958,66 18 445,82
		2.1.2. Consolidarea acostamentelor (1m, singura parte)				
22	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	340,000	58,95 1,65	20 043,44 560,46
23	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (Устройство кюветов механизированным способом в грунтах II группы)	100 m3	1,591	6 171,43 1 976,00	9 818,74 3 143,82

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			29 862,18
		Total Consolidarea acostamentelor (1m, singura parte) Inklusiv salariu				29 862,18 3 704,28
		<i>Total</i>	Lei			686 820,84
		Total com.Albota de Jos s.Hirtop km 1,46-1.80 Sectorul 1 Tip III Inklusiv salariu				686 820,84 22 150,10
		<i>Total</i>	Lei			686 820,84
		Total L648 Drumul de acces spre s.Hirtop, com.Albota de Jos s.Albota de Jos Tip III Inklusiv salariu				686 820,84 22 150,10
		3. L651 Vinogradovca-Orehovca km 8,681-8,796 com.Salcia s.Salcia Tip IV 3.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
24	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,028	1 289,29 0,00	36,10 0,00
25	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta,teren catg. I (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории) k-2	100 m3	0,028	715,71 0,00	20,04 0,00
26	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в	100 m3	0,028	606,43 0,00	16,98 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		автомобили, грунт естественной влажности I категории)				
27	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	4,140	<u>11,80</u> 0,00	<u>48,85</u> 0,00
28	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование) k-2	100m2	6,900	<u>122,50</u> 0,00	<u>845,22</u> 0,00
29	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3	124,200	<u>723,44</u> 31,20	<u>89 851,71</u> 3 875,04
30	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,414	<u>9 720,41</u> 0,00	<u>4 024,25</u> 0,00
31	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2	690,000	<u>180,52</u> 3,12	<u>124 561,68</u> 2 152,80
32	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,207	<u>9 720,39</u> 0,00	<u>2 012,12</u> 0,00
33	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu	m2	690,000	<u>139,70</u>	<u>96 396,21</u>

1	2	3	4	5	6	7
		agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)			2,60	1 794,00
		<i>Total</i>	Lei			317 813,16
		Total Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV Inclusiv salariu				317 813,16 7 821,84
		3.2. Consolidarea acostamentelor 1m				
34	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	0,455	699,71 0,00	318,37 0,00
35	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	79,695	11,80 0,00	940,11 0,00
36	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	0,414	1 123,86 0,00	465,28 0,00
37	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности	100m2	2,300	87,70 0,00	201,70 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)				
38	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	230,000	58,95 1,65	13 558,80 379,13
39	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (Устройство кюветов механизированным способом в грунтах II группы)	100 m3	0,538	6 171,45 1 976,00	3 320,24 1 063,09
		<i>Total</i>	Lei			18 804,50
		Total Consolidarea acostamentelor 1m Inklusiv salariu				18 804,50 1 442,22
		<i>Total</i>	Lei			336 617,66
		Total L651 Vinogradovca-Orehovca km 8,681-8,796 com.Salcia s.Salcia Tip IV Inklusiv salariu				336 617,66 9 264,06
		4. or.Taraclia km 0,0-0,40 str.Vorosilov Tip IV 4.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
40	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,064	1 289,84 0,00	82,55 0,00
41	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta,teren catg. I (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории) k-2	100 m3	0,064	715,31 0,00	45,78 0,00
42	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul	100	0,064	606,41	38,81

1	2	3	4	5	6	7
		de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	m3		0,00	0,00
43	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	9,600	11,80 0,00	113,25 0,00
44	DH02B	Scarificarea ușoară a împietririi până la 10 cm adâncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование) k-2	100m2	16,000	122,50 0,00	1 959,94 0,00
45	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă M300, pentru drumuri, cu asternere mecanică h=18 cm, executat cu impanare fără înnoșare (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3	288,000	723,44 31,20	208 351,78 8 985,60
46	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,960	9 720,86 0,00	9 332,03 0,00
47	DB19G	Îmbrăcaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной	m2	1 600,000	180,52 3,12	288 838,66 4 992,00

1	2	3	4	5	6	7
		6,0 см, механизированно)				
48	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,480	9 720,88 0,00	4 666,02 0,00
49	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	1 600,000	139,70 2,60	223 527,45 4 160,00
		<i>Total</i>	Lei			736 956,27
		Total Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV Inklusiv salariu				736 956,27 18 137,60
		4.2. Consolidarea acostamentelor 0,5m+rigola				
50	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3	20,000	612,98 51,48	12 259,60 1 029,60
51	DE16B	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (Установка в траншеях, канавах и т.д. готовых ж/б элементов от 0,02 м3/шт и 0,100 м3/шт включительно) B1-20-50	buc	400,000	291,87 9,88	116 746,00 3 952,00
52	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	1,584	699,75 0,00	1 108,40 0,00
53	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta	t	277,200	11,80	3 269,97

1	2	3	4	5	6	7
		de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)			0,00	0,00
54	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	1,440	1 123,85 0,00	1 618,34 0,00
55	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	8,000	87,70 0,00	701,57 0,00
56	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	800,000	58,95 1,65	47 161,02 1 318,72
57	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (Устройство кюветов механизированным способом в грунтах II группы)	100 m3	1,872	6 171,44 1 976,00	11 552,94 3 699,07
		<i>Total</i>	Lei			194 417,84
		Total Consolidarea acostamentelor 0,5m+rigola Inklusiv salariu				194 417,84 9 999,39
		<i>Total</i>	Lei			931 374,11
		Total or.Taraclia km 0,0-0,40 str.Vorosilov Tip IV Inklusiv salariu				931 374,11 28 136,99
		5. or.Taraclia Tip IV				
		5.1. or.Taraclia km 0,0-0,20 str.Teatrulinaia Tip IV				
		5.1.1. Reparatia imbracamintei				

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere, Tip IV				
58	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,032	1 290,62 0,00	41,30 0,00
59	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории) k-2	100 m3	0,032	715,31 0,00	22,89 0,00
60	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	0,032	606,56 0,00	19,41 0,00
61	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	4,800	11,79 0,00	56,61 0,00
62	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование) k=2	100m2	8,000	122,50 0,00	979,97 0,00
63	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-	m3	120,000	723,44 31,20	86 813,24 3 744,00

1	2	3	4	5	6	7
		15 cm, executat cu impanare fara innororire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)				
64	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,480	9 720,88 0,00	4 666,02 0,00
65	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим сопсобом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2	800,000	180,52 3,12	144 419,33 2 496,00
66	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,240	9 720,88 0,00	2 333,01 0,00
67	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	800,000	139,70 2,60	111 763,72 2 080,00
		<i>Total</i>	Lei			351 115,50
		Total Reparatie imbracamintei rutiere, Tip IV Inclusiv salariu				351 115,50 8 320,00
		<i>Total</i>	Lei			351 115,50
		Total or.Taraclia km 0,0-0,20 str.Teatrulinaia Tip IV Inclusiv salariu				351 115,50 8 320,00
		5.2. or.Taraclia km 0,0-0,25 str.Cotovskoe Tip IV				

1	2	3	4	5	6	7
		5.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
68	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,060	1 290,00 0,00	77,40 0,00
69	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta,teren catg. I (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории) k-2	100 m3	0,060	715,50 0,00	42,93 0,00
70	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	0,060	606,50 0,00	36,39 0,00
71	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	9,000	11,80 0,00	106,17 0,00
72	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование) k=2.0	100m2	15,000	122,50 0,00	1 837,44 0,00
73	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru	m3	270,000	723,44 31,20	195 329,79 8 424,00

1	2	3	4	5	6	7
		drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)				
74	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,900	9 720,87 0,00	8 748,78 0,00
75	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2	1 500,000	180,52 3,12	270 786,25 4 680,00
76	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,450	9 720,87 0,00	4 374,39 0,00
77	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	1 500,000	139,70 2,60	209 556,98 3 900,00
		<i>Total</i>	Lei			690 896,52
		Total Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV Inclusiv salariu				690 896,52 17 004,00
		5.2.2. Consolidarea acostamentelor 1m				
78	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3	0,990	699,75 0,00	692,75 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)				
79	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	173,250	$\frac{11,80}{0,00}$	$\frac{2\,043,73}{0,00}$
80	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	0,900	$\frac{1\,123,83}{0,00}$	$\frac{1\,011,45}{0,00}$
81	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	5,000	$\frac{87,70}{0,00}$	$\frac{438,48}{0,00}$
82	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	500,000	$\frac{58,95}{1,65}$	$\frac{29\,475,63}{824,20}$
83	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (Устройство кюветов механизированным способом в грунтах II группы)	100 m3	1,170	$\frac{6\,171,44}{1\,976,00}$	$\frac{7\,220,58}{2\,311,92}$
		Total	Lei			40 882,62
		Total Consolidarea acostamentelor 1m				40 882,62 3 136,12

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	Lei			731 779,14
		Total or.Taracalia km 0,0-0,25 str.Cotovskoe Tip IV Inclusiv salariu				731 779,14 20 140,12
		<i>Total</i>	Lei			1 082 894,64
		Total or.Taracalia Tip IV Inclusiv salariu				1 082 894,64 28 460,12
		6. com.Albota de Jos s. Albota de Jos Tip III-IV 6.1. str.Bolgarskaia km 0,0-0,20 Sectorul 1 Tip III 6.1.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura), Tip III, zona de Nord				
84	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie (Очистка проезжей части от пыли и грязи механической щёткой)	100m2	12,000	<u>4,72</u> 0,00	<u>56,70</u> 0,00
85	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,360	<u>70,72</u> 70,72	<u>25,46</u> 25,46
86	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t	0,360	<u>22,81</u> 0,00	<u>8,21</u> 0,00
87	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 1 м2: толщиной 5 см)	m2	120,000	<u>242,62</u> 30,32	<u>29 114,74</u> 3 637,92
88	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	12,000	<u>11,80</u> 0,00	<u>141,56</u> 0,00
89	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului	100 m3	0,060	<u>127,67</u>	<u>7,66</u>

1	2	3	4	5	6	7
		in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)			18,67	1,12
90	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	1 080,000	13,90 2,60	15 012,00 2 808,00
91	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,360	9 720,86 0,00	3 499,51 0,00
92	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008 hmed-4cm (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона)	t	115,200	1 483,81 10,92	170 934,60 1 257,98
93	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	1 200,000	139,70 2,60	167 645,59 3 120,00
		<i>Total</i>	Lei			386 446,03
		Total Reparatie imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura), Tip III, zona de Nord Inklusiv salariu				386 446,03 10 850,48
		6.1.2. Consolidarea acostamentelor 1m				
94	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	400,000	58,95 1,65	23 580,51 659,36
95	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (Устройство кюветов механизированным способом в грунтах II группы)	100 m3	0,936	6 171,43 1 976,00	5 776,46 1 849,54

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			29 356,97
		Total Consolidarea acostamentelor 1m Inclusiv salariu				29 356,97 2 508,90
		<i>Total</i>	Lei			415 803,00
		Total str.Bolgarskaia km 0,0-0,20 Sectorul 1 Tip III Inclusiv salariu				415 803,00 13 359,38
		6.2. str.Bolgarskaia km 0,20-0,45 Sectorul 2 Tip IV				
		6.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
96	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,049	<u>1 289,80</u> 0,00	<u>63,20</u> 0,00
97	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta,teren catg. I (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории) k-2	100 m3	0,049	<u>715,31</u> 0,00	<u>35,05</u> 0,00
98	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	0,049	<u>606,12</u> 0,00	<u>29,70</u> 0,00
99	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами)	t	7,350	<u>11,80</u> 0,00	<u>86,70</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)				
100	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование) k=2.0	100m2	12,250	122,50 0,00	1 500,58 0,00
101	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3	220,000	723,44 31,20	159 157,60 6 864,00
102	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,735	9 721,51 0,00	7 145,31 0,00
103	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2	1 225,000	180,52 3,12	221 142,09 3 822,00
104	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,368	9 719,86 0,00	3 576,91 0,00
105	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	1 225,000	139,70 2,60	171 138,21 3 185,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			563 875,35
		Total Reparatie imbracamintei rutiere, Tip IV Inclusiv salariu				563 875,35 13 871,00
		6.2.2. Consolidarea acostamentelor 0,5m				
106	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	0,485	699,77 0,00	339,39 0,00
107	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	84,893	11,80 0,00	1 001,43 0,00
108	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	0,441	1 123,88 0,00	495,63 0,00
109	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	2,450	87,71 0,00	214,88 0,00
110	DI115	Consolidarea acostamentelor cu	m2	245,000	58,95	14 443,07

1	2	3	4	5	6	7
		un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)			1,65	403,86
111	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (Устройство кюветов механизированным способом в грунтах II группы)	100 m3	1,147	6 171,44 1 976,00	7 078,64 2 266,47
		<i>Total</i>	Lei			23 573,04
		Total Consolidarea acostamentelor 0,5m Inclusiv salariu				23 573,04 2 670,33
		<i>Total</i>	Lei			587 448,39
		Total str.Bolgarskaia km 0,20-0,45 Sectorul 2 Tip IV Inclusiv salariu				587 448,39 16 541,33
		<i>Total</i>	Lei			1 003 251,39
		Total com.Albota de Jos s. Albota de Jos Tip III-IV Inclusiv salariu				1 003 251,39 29 900,71
		7. com.Albota de Jos s.Hagichioi km 0,0-0,270 Sector 2 Tip IV 7.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
112	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,054	1 289,81 0,00	69,65 0,00
113	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta,teren catg. I (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории) k-2	100 m3	0,054	715,37 0,00	38,63 0,00
114	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda	100 m3	0,054	606,48 0,00	32,75 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)				
115	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	8,100	11,80 0,00	95,54 0,00
116	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование) k=2.0	100m2	13,500	122,50 0,00	1 653,70 0,00
117	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, h-18 cm executat cu impanare fara innozorire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3	243,000	723,44 31,20	175 796,81 7 581,60
118	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,810	9 720,86 0,00	7 873,90 0,00
119	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2	1 350,000	180,52 3,12	243 707,61 4 212,00

1	2	3	4	5	6	7
120	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,405	9 722,02 0,00	3 937,42 0,00
121	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	1 350,000	139,70 2,60	188 601,27 3 510,00
		<i>Total</i>	Lei			621 807,28
		Total Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV Inclusiv salariu				621 807,28 15 303,60
		7.2. Consolidarea acostamentelor 1m				
122	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	1,069	699,74 0,00	748,02 0,00
123	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	187,110	11,80 0,00	2 207,22 0,00
124	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	0,972	1 123,83 0,00	1 092,36 0,00

1	2	3	4	5	6	7
125	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	5,400	87,70 0,00	473,56 0,00
126	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	540,000	58,95 1,65	31 833,70 890,14
127	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (Устройство кюветов механизированным способом в грунтах II группы)	100 m3	1,264	6 171,46 1 976,00	7 800,72 2 497,66
		<i>Total</i>	Lei			44 155,58
		Total Consolidarea acostamentelor 1m Inklusiv salariu				44 155,58 3 387,80
		<i>Total</i>	Lei			665 962,86
		Total com.Albota de Jos s.Hagichioi km 0,0-0,270 Sector 2 Tip IV Inklusiv salariu				665 962,86 18 691,40
		8. com.Albota de Sus s.Albota de Sus km 0,0-0,115 str.Iubeleinaia Tip IV 8.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
128	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,028	1 289,29 0,00	36,10 0,00
129	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare	100 m3	0,028	715,71 0,00	20,04 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории) k-2				
130	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	0,028	606,43 0,00	16,98 0,00
131	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	4,140	11,80 0,00	48,85 0,00
132	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование) k=2.0	100m2	6,900	122,50 0,00	845,22 0,00
133	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innozorire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3	124,200	723,44 31,20	89 851,71 3 875,04
134	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,414	9 720,41 0,00	4 024,25 0,00

1	2	3	4	5	6	7
135	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2	690,000	180,52 3,12	124 561,68 2 152,80
136	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,207	9 720,39 0,00	2 012,12 0,00
137	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	690,000	139,70 2,60	96 396,21 1 794,00
		<i>Total</i>	Lei			317 813,16
		Total Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV Inclusiv salariu				317 813,16 7 821,84
		8.2. Consolidarea acostamentelor 1m (pe o singura parte)				
138	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	0,228	699,74 0,00	159,54 0,00
139	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами)	t	39,848	11,80 0,00	470,07 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)				
140	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	0,207	1 123,67 0,00	232,60 0,00
141	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	1,150	87,68 0,00	100,83 0,00
142	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	115,000	58,95 1,65	6 779,43 189,57
143	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (Устройство кюветов механизированным способом в грунтах II группы)	100 m3	0,538	6 171,45 1 976,00	3 320,24 1 063,09
		<i>Total</i>	Lei			11 062,71
		Total Consolidarea acostamentelor 1m (pe o singura parte) Inclusiv salariu				11 062,71 1 252,66
		<i>Total</i>	Lei			328 875,87
		Total com.Albota de Sus s.Albota de Sus km 0,0-0,115 str.Iubeleinaia Tip IV Inclusiv salariu				328 875,87 9 074,50
		9. s.Aluatu km 0,0-0,73 str.Mihail Frunze Tip II 9.1. Amenajarea imbracamintei rutiere Tip II				

1	2	3	4	5	6	7
144	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumuri) (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории)	100 m3	8,760	1 675,04 0,00	14 673,35 0,00
145	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18B1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт II категории) k-2	100 m3	8,760	866,18 0,00	7 587,74 0,00
146	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	8,332	606,45 0,00	5 052,94 0,00
147	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	1 458,053	11,80 0,00	17 199,77 0,00
148	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)	100 m3	8,332	105,22 15,60	876,66 129,98
149	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	2,920	1 123,83 0,00	3 281,58 0,00

1	2	3	4	5	6	7
150	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	29,200	87,70 0,00	2 560,72 0,00
151	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, (cu nisip coefecient de compactare k-1.1) (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание)	m3	292,000	260,57 19,24	76 085,26 5 618,08
152	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 cm механизированным способом)	100m2	29,200	10 745,42 256,88	313 766,30 7 500,90
153	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (Корректировка: при увеличении или уменьшении толщины на каждый 1 см добавляется или уменьшается норма DI34) k-5	100m2	29,200	2 654,57 0,00	77 513,39 0,00
		<i>Total</i>	Lei			518 597,71
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere Tip II Inclusiv salariu				518 597,71 13 248,96
		9.2. Consolidarea acostamentelor				
154	DI96	Compactarea rambleului in	100 m3	0,584	1 123,82	656,31

1	2	3	4	5	6	7
		pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)			0,00	0,00
155	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	14,600	87,70 0,00	1 280,36 0,00
156	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (Устройство кюветов механизированным способом в грунтах II группы)	100 m3	3,416	6 171,44 1 976,00	21 081,63 6 750,02
		<i>Total</i>	Lei			23 018,30
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				23 018,30 6 750,02
		<i>Total</i>	Lei			541 616,01
		Total s.Aluatu km 0,0-0,73 str.Mihail Frunze Tip II Inklusiv salariu				541 616,01 19 998,98
		10. s.Aluatu km 1,10-1,60 str.Mihail Frunze Tip II 10.1. Amenajarea imbracamintei rutiere Tip II				
157	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului) (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории)	100 m3	6,000	1 675,04 0,00	10 050,24 0,00
158	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru	100 m3	6,000	866,18 0,00	5 197,08 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18B1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт II категории) k-2				
159	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	5,707	606,45 0,00	3 460,99 0,00
160	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	998,667	11,80 0,00	11 780,66 0,00
161	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)	100 m3	5,707	105,21 15,60	600,44 89,03
162	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	2,000	1 123,84 0,00	2 247,68 0,00
163	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и	100m2	20,000	87,70 0,00	1 753,92 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)				
164	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, (cu nisip coefecient de compactare k-1.1) (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание)	m3	200,000	260,57 19,24	52 113,20 3 848,00
165	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 cm механизированным способом)	100m2	20,000	10 745,42 256,88	214 908,42 5 137,60
166	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (Корректировка: при увеличении или уменьшении толщины на каждый 1 см добавляется или уменьшается норма DI34) k-5	100m2	20,000	2 654,57 0,00	53 091,36 0,00
		<i>Total</i>	Lei			355 203,99
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere Tip II Inclusiv salariu				355 203,99 9 074,63
		10.2. Consolidarea acostamentelor				
167	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	0,400	1 123,83 0,00	449,53 0,00
168	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea	100m2	10,000	87,70 0,00	876,96 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)				
169	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (Устройство кюветов механизированным способом в грунтах II группы)	100 m3	2,340	6 171,44 1 976,00	14 441,17 4 623,84
		<i>Total</i>	Lei			15 767,66
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				15 767,66 4 623,84
		<i>Total</i>	Lei			370 971,65
		Total s.Aluatu km 1,10-1,60 str.Mihail Frunze Tip II Inclusiv salariu				370 971,65 13 698,47
		11. s.Balabanu km 0,10-0,355 str.Recinaia Tip III 11.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzuzra), Tip III				
170	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie (Очистка проезжей части от пыли и грязи механической щёткой)	100m2	15,300	4,72 0,00	72,29 0,00
171	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,459	70,72 70,72	32,46 32,46
172	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t	0,459	22,81 0,00	10,47 0,00
173	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminte degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной	m2	153,000	242,62 30,32	37 121,29 4 638,35

1	2	3	4	5	6	7
		поверхностью , площадью до 1 м2: толщиной 5 см)				
174	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	15,300	11,80 0,00	180,49 0,00
175	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 м3	0,077	128,05 18,70	9,86 1,44
176	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	м2	1 377,000	13,90 2,60	19 140,30 3 580,20
177	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,459	9 721,48 0,00	4 462,16 0,00
178	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008 hmed-4cm (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона)	t	146,880	1 483,81 10,92	217 941,62 1 603,93
179	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	м2	1 530,000	139,70 2,60	213 748,12 3 978,00
		Total	Lei			492 719,06
		Total Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzuzra), Tip III Inclusiv salariu				492 719,06 13 834,38
		11.2. Consolidarea acostamentelor				

1	2	3	4	5	6	7
		1m (pe osingura parte)				
180	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	255,000	58,95 1,65	15 032,60 420,34
181	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (Устройство кюветов механизированным способом в грунтах II группы)	100 m3	1,193	6 171,44 1 976,00	7 362,53 2 357,37
		<i>Total</i>	Lei			22 395,13
		Total Consolidarea acostamentelor 1m (pe osingura parte) Inclusiv salariu				22 395,13 2 777,71
		<i>Total</i>	Lei			515 114,19
		Total s.Balabanu km 0,10-0,355 str.Recinaia Tip III Inclusiv salariu				515 114,19 16 612,09
		12. com.Budai s.Budai 0,0-0,17 str.Nicolae Popa Tip IV (pamint) 12.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
182	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	2,280	1 289,92 0,00	2 941,02 0,00
183	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta,teren catg. I (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории) k-2	100 m3	2,280	715,54 0,00	1 631,43 0,00
184	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	2,073	606,44 0,00	1 257,16 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		(Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиля, грунт естественной влажности I категории)				
185	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	362,727	11,80 0,00	4 278,86 0,00
186	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)	100 m3	2,073	105,21 15,60	218,09 32,34
187	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокотками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	0,600	1 123,85 0,00	674,31 0,00
188	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	6,000	87,70 0,00	526,18 0,00
189	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание)	m3	60,000	293,48 19,24	17 608,92 1 154,40

1	2	3	4	5	6	7
190	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innorire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3	108,000	723,44 31,20	78 131,92 3 369,60
191	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,360	9 720,86 0,00	3 499,51 0,00
192	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2	600,000	180,52 3,12	108 314,50 1 872,00
193	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,180	9 720,89 0,00	1 749,76 0,00
194	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu aggregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	680,000	139,70 2,60	94 999,17 1 768,00
		<i>Total</i>	Lei			315 830,83
		Total Reparatie imbracamintei rutiere, Tip IV Inklusiv salariu				315 830,83 8 196,34
		<i>Total</i>	Lei			315 830,83
		Total com.Budai s.Budai 0,0-0,17 str.Nicolae Popa Tip IV (pamint)				315 830,83 8 196,34

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		13. s.Cairaclia km 1,07-1,230 str.Lenina Tip IV				
		13.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
195	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,026	1 290,38 0,00	33,55 0,00
196	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta,teren catg. I (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории) k-2	100 m3	0,026	715,77 0,00	18,61 0,00
197	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	0,026	606,54 0,00	15,77 0,00
198	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	3,840	11,80 0,00	45,31 0,00
199	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное	100m2	6,400	122,50 0,00	783,97 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		оборудование)				
200	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3	116,200	723,44 31,20	84 064,17 3 625,44
201	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,384	9 720,39 0,00	3 732,63 0,00
202	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим сопсобом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2	640,000	180,52 3,12	115 535,46 1 996,80
203	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,192	9 722,81 0,00	1 866,78 0,00
204	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	640,000	139,70 2,60	89 410,98 1 664,00
		<i>Total</i>	Lei			295 507,23
		Total Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV Inklusiv salariu				295 507,23 7 286,24
		13.2. Consolidarea acostamentelor 1m				
205	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul	100	0,653	699,77	456,95

1	2	3	4	5	6	7
		de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	m3		0,00	0,00
206	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	114,345	11,80 0,00	1 348,86 0,00
207	DI96	Compactarea rambleului în pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	0,594	1 123,80 0,00	667,54 0,00
208	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	3,300	87,70 0,00	289,40 0,00
209	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatră spartă de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	330,000	58,95 1,65	19 453,92 543,97
210	DI95	Săpătură mecanizată a rigolelor în pământ de cat.II (Устройство кюветов механизированным способом в грунтах II группы)	100 m3	0,772	6 171,44 1 976,00	4 764,35 1 525,47
		Total	Lei			26 981,02

1	2	3	4	5	6	7
		Total Consolidarea acostamentelor 1m Inklusiv salariu				26 981,02 2 069,44
		<i>Total</i>	Lei			322 488,25
		Total s.Cairaclia km 1,07-1,230 str.Lenina Tip IV Inklusiv salariu				322 488,25 9 355,68
		14. com.Cealic s.Cealic km 0,0-0,166 str.Suvorovca Tip II (fara acostamente) 14.1. Amenajarea imbracamintei rutiere Tip II				
211	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului) (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории)	100 m3	1,992	<u>1 675,04</u> 0,00	<u>3 336,67</u> 0,00
212	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18B1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт II категории) k-2	100 m3	1,992	<u>866,17</u> 0,00	<u>1 725,42</u> 0,00
213	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	1,895	<u>606,46</u> 0,00	<u>1 149,24</u> 0,00
214	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами	t	331,557	<u>11,80</u> 0,00	<u>3 911,17</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)				
215	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)	100 m3	1,895	105,22 15,60	199,39 29,56
216	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	0,664	1 123,86 0,00	746,24 0,00
217	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	6,640	87,70 0,00	582,32 0,00
218	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, (cu nisip coefecient de compactare k-1.1) (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание)	m3	66,400	260,57 19,24	17 301,58 1 277,54
219	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	6,640	10 745,42 256,88	71 349,59 1 705,68
220	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau	100m2	6,640	2 654,57 0,00	17 626,33 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		se scade la norma DI 134 (Корректировка: при увеличении или уменьшении толщины на каждый 1 см добавляется или уменьшается норма DI34) k-5				
		<i>Total</i>	Lei			117 927,95
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere Tip II Inclusiv salariu				117 927,95 3 012,78
		<i>Total</i>	Lei			117 927,95
		Total com.Cealic s.Cealic km 0,0- 0,166 str.Suvorovca Tip II (fara acostamente) Inclusiv salariu				117 927,95 3 012,78
		15. com.Cealic s.Samurza km 0,0- 0,166 str.Chirova Tip II (fara acostamentelor) 15.1. Amenajarea imbracamintei rutiere Tip II				
221	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului) (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории)	100 m3	1,992	1 675,04 0,00	3 336,67 0,00
222	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18B1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт II категории) k-2	100 m3	1,992	866,17 0,00	1 725,42 0,00
223	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего	100 m3	1,895	606,46 0,00	1 149,24 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности I категории)				
224	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	331,557	11,80 0,00	3 911,17 0,00
225	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)	100 m3	1,895	105,22 15,60	199,39 29,56
226	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	0,664	1 123,86 0,00	746,24 0,00
227	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	6,640	87,70 0,00	582,32 0,00
228	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, (cu nisip coefecient de compactare k-1.1) (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание)	m3	66,400	260,57 19,24	17 301,58 1 277,54
229	DI134	Amenajarea mecanizata a	100m2	6,640	10 745,42	71 349,59

1	2	3	4	5	6	7
		imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)			256,88	1 705,68
230	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (Корректировка: при увеличении или уменьшении толщины на каждый 1 см добавляется или уменьшается норма DI34) k-5	100m2	6,640	2 654,57 0,00	17 626,33 0,00
		<i>Total</i>	Lei			117 927,95
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere Tip II Inclusiv salariu				117 927,95 3 012,78
		<i>Total</i>	Lei			117 927,95
		Total com.Cealic s.Samurza km 0,0-0,166 str.Chirova Tip II (fara acostamentelor) Inclusiv salariu				117 927,95 3 012,78
		16. s.Corten km 0,0-0,08 str.Chirova S=2130m mp Tip III (fara acostamente) 16.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzuzra) Tip III				
231	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie (Очистка проезжей части от пыли и грязи механической щёткой)	100m2	21,300	4,72 0,00	100,64 0,00
232	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,639	70,72 70,72	45,19 45,19
233	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t	0,639	22,79 0,00	14,56 0,00
234	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5	m2	213,000	242,62 30,32	51 678,66 6 457,31

1	2	3	4	5	6	7
		cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 1 м2: толщиной 5 см)				
235	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	21,300	11,80 0,00	251,27 0,00
236	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3	0,107	127,85 18,69	13,68 2,00
237	DI141A	Curatirea mbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	1 917,000	13,90 2,60	26 646,30 4 984,20
238	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,639	9 721,30 0,00	6 211,91 0,00
239	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed-4 cm (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона)	t	204,480	1 483,81 10,92	303 408,91 2 232,92
240	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	2 130,000	139,70 2,60	297 570,91 5 538,00
		Total	Lei			685 942,03
		Total Reparatia imbracaminte				685 942,03

1	2	3	4	5	6	7
		rutiera din beton afaltic (strat de uzuzra) Tip III Inclusiv salariu				19 259,62
		<i>Total</i>	Lei			685 942,03
		Total s.Corten km 0,0-0,08 str.Chirova S=2130m mp Tip III (fara acostamente) Inclusiv salariu				685 942,03 19 259,62
		17. s.Musaitu km 0,0-1,75 str.Mira Tip II (fara acostamentelor) 17.1. Amenajarea imbracamintei rutiere Tip II				
241	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului) (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории)	100 m3	21,000	1 675,04 0,00	35 175,84 0,00
242	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18B1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт II категории) k-2	100 m3	21,000	866,18 0,00	18 189,78 0,00
243	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	19,973	606,45 0,00	12 112,64 0,00
244	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на	t	3 495,333	11,80 0,00	41 232,36 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		расстояние 5 км)				
245	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)	100 m3	19,973	105,21 15,60	2 101,40 311,58
246	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	7,000	1 123,84 0,00	7 866,87 0,00
247	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	70,000	87,70 0,00	6 138,72 0,00
248	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, (cu nisip coegeticent de compactare k-1.1) (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание)	m3	700,000	521,13 38,48	364 792,40 26 936,00
249	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	70,000	10 745,42 256,88	752 179,47 17 981,60
250	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134	100m2	70,000	2 654,57 0,00	185 819,76 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		(Корректировка: при увеличении или уменьшении толщины на каждый 1 см добавляется или уменьшается норма DI34) k-5				
		<i>Total</i>	Lei			1 425 609,24
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere Tip II Inclusiv salariu				1 425 609,24 45 229,18
		<i>Total</i>	Lei			1 425 609,24
		Total s.Musaitu km 0,0-1,75 str.Mira Tip II (fara acostamentelor) Inclusiv salariu				1 425 609,24 45 229,18
		18. s.Novosiolovca km 0,0-0,40 str.Scolinoia Tip IV 18.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
251	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,080	1 289,88 0,00	103,19 0,00
252	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta,teren catg. I (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории) k-2	100 m3	0,080	715,50 0,00	57,24 0,00
253	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим	100 m3	0,080	606,50 0,00	48,52 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности I категории)				
254	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	12,000	11,80 0,00	141,56 0,00
255	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование) k=2.0	100m2	20,000	122,50 0,00	2 449,92 0,00
256	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innozorire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3	360,000	723,44 31,20	260 439,72 11 232,00
257	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	1,200	9 720,87 0,00	11 665,04 0,00
258	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2	2 000,000	180,52 3,12	361 048,33 6 240,00
259	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,600	9 720,87 0,00	5 832,52 0,00

1	2	3	4	5	6	7
260	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	2 000,000	139,70 2,60	279 409,31 5 200,00
		<i>Total</i>	Lei			921 195,35
		Total Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV Inklusiv salariu				921 195,35 22 672,00
		18.2. Consolidarea acostamentelor 1m				
261	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	1,584	699,75 0,00	1 108,40 0,00
262	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	277,200	11,80 0,00	3 269,97 0,00
263	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	1,440	1 123,85 0,00	1 618,34 0,00
264	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до	100m2	8,000	87,70 0,00	701,57 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)				
265	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	800,000	58,95 1,65	47 161,02 1 318,72
266	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in ramint de cat.II (Устройство кюветов механизированным способом в грунтах II группы)	100 m3	1,872	6 171,44 1 976,00	11 552,94 3 699,07
		<i>Total</i>	Lei			65 412,24
		Total Consolidarea acostamentelor 1m Inclusiv salariu				65 412,24 5 017,79
		<i>Total</i>	Lei			986 607,59
		Total s.Novosiolovca km 0,0-0,40 str.Scolinoia Tip IV Inclusiv salariu				986 607,59 27 689,79
		19. or.Tvardita km 0,0-0,265 str.Mihail Frunza.Sect 1 Tip III (fara acostament) 19.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic 9strat de uzuzra), Tip III				
267	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie (Очистка проезжей части от пыли и грязи механической щёткой)	100m2	10,600	4,73 0,00	50,09 0,00
268	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,318	70,72 70,72	22,49 22,49
269	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t	0,318	22,80 0,00	7,25 0,00
270	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5	m2	106,000	242,62 30,32	25 718,02 3 213,50

1	2	3	4	5	6	7
		cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 1 м2: толщиной 5 см)				
271	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	10,600	11,80 0,00	125,05 0,00
272	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3	0,053	127,74 18,68	6,77 0,99
273	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	954,000	13,90 2,60	13 260,60 2 480,40
274	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,318	9 719,69 0,00	3 090,86 0,00
275	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed-4 cm (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона)	t	101,760	1 483,81 10,92	150 992,25 1 111,22
276	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	1 060,000	139,70 2,60	148 086,93 2 756,00
		Total	Lei			341 360,31
		Total Reparatia imbracaminte				341 360,31

1	2	3	4	5	6	7
		rutiera din beton afaltic 9strat de uzuzra), Tip III Inclusiv salariu				9 584,60
		<i>Total</i>	Lei			341 360,31
		Total or.Tvardita km 0,0-0,265 str.Mihail Frunza.Sect 1 Tip III (fara acostament) Inclusiv salariu				341 360,31 9 584,60
		20. s.Valea Perjei km 1,50-1,64 str.Cotovscaia Tip VI (fara acostament) 20.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton afaltic, Tip VI				
277	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie (Очистка проезжей части от пыли и грязи механической щёткой)	100m2	9,800	<u>4,72</u> 0,00	<u>46,30</u> 0,00
278	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 2000 мм, глубина слоя: 5 см)	m2	980,000	<u>12,15</u> 0,70	<u>11 911,80</u> 682,86
279	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto material frezat	t	0,196	<u>70,71</u> 70,71	<u>13,86</u> 13,86
280	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km la beneficiar (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	98,000	<u>11,80</u> 0,00	<u>1 156,05</u> 0,00
281	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3	0,490	<u>128,02</u> 18,71	<u>62,73</u> 9,17
282	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	980,000	<u>13,90</u> 2,60	<u>13 622,00</u> 2 548,00
283	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor	t	0,294	<u>9 720,24</u>	<u>2 857,75</u>

1	2	3	4	5	6	7
		de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)			0,00	0,00
284	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008 (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона)	t	94,080	1 483,81 10,92	139 596,58 1 027,35
285	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 5,0 см, механизированно)	m2	980,000	175,17 3,12	171 670,43 3 057,60
		<i>Total</i>	Lei			340 937,50
		Total Reparatie imbracamintei rutiere din beton afaltic, Tip VI Inklusiv salariu				340 937,50 7 338,84
		<i>Total</i>	Lei			340 937,50
		Total s.Valea Perjei km 1,50-1,64 str.Cotovscaia Tip VI (fara acostament) Inklusiv salariu				340 937,50 7 338,84
		21. com.Vinogradovca s.Vinogradovca str.Comsomolscaia Tip III (fara acostament) 21.1. km 0,0-0,30 Reparatie imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura), Tip III				
286	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie (Очистка проезжей части от пыли и грязи механической щёткой)	100m2	18,000	4,72 0,00	85,05 0,00
287	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,540	70,72 70,72	38,19 38,19
288	TsI50A5	Transportarea noroiului cu	t	0,540	22,78	12,30

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)			0,00	0,00
289	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 1 м2: толщиной 5 см)	m2	180,000	242,62 30,32	43 672,10 5 456,88
290	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	18,000	11,80 0,00	212,34 0,00
291	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3	0,090	128,11 18,67	11,53 1,68
292	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	1 620,000	13,90 2,60	22 518,00 4 212,00
293	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,540	9 720,87 0,00	5 249,27 0,00
294	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed-4 cm(Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона)	t	172,800	1 483,81 10,92	256 401,93 1 886,98
295	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрывтие асфальтобетонное с	m2	1 800,000	139,70 2,60	251 468,38 4 680,00

1	2	3	4	5	6	7
		мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)				
		<i>Total</i>	Lei			579 669,09
		Total km 0,0-0,30 Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura), Tip III Inklusiv salariu				579 669,09 16 275,73
		21.2. km. 0,30-0,342 S-1400 mp Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic 9strat de uzura), Tip III				
296	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie (Очистка проезжей части от пыли и грязи механической щёткой)	100m2	14,000	4,72 0,00	66,15 0,00
297	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,420	70,71 70,71	29,70 29,70
298	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t	0,420	22,79 0,00	9,57 0,00
299	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 1 м2: толщиной 5 см)	m2	140,000	242,62 30,32	33 967,19 4 244,24
300	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	14,000	11,80 0,00	165,15 0,00
301	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3	0,070	128,14 18,71	8,97 1,31
302	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu	m2	1 260,000	13,90	17 514,00

1	2	3	4	5	6	7
		compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)			2,60	3 276,00
303	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,420	9 720,86 0,00	4 082,76 0,00
304	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed-4 cm (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона)	t	134,400	1 483,81 10,92	199 423,71 1 467,65
305	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	1 400,000	139,70 2,60	195 586,52 3 640,00
		<i>Total</i>	Lei			450 853,72
		Total km. 0,30-0,342 S-1400 mp Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic 9strat de uzura), Tip III Inclusiv salariu				450 853,72 12 658,90
		<i>Total</i>	Lei			1 030 522,81
		Total com.Vinogradovca s.Vinogradovca str.Comsomolscaia Tip III (fara acostament) Inclusiv salariu				1 030 522,81 28 934,63
		22. com.Vinogradovca s.Chirilovca km 0,0-0,776 str.Sadovoe Tip I (fara acostament) 22.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I				
306	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m,	100 m3	0,122	1 290,08 0,00	157,39 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 СР, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)				
307	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории) k-2	100 m3	0,122	715,49 0,00	87,29 0,00
308	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	0,122	606,48 0,00	73,99 0,00
309	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	18,360	11,80 0,00	216,59 0,00
310	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2	30,600	61,25 0,00	1 874,19 0,00
311	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебеночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	30,600	10 745,42 256,88	328 809,89 7 860,53

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			331 219,34
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I Inklusiv salariu				331 219,34 7 860,53
		<i>Total</i>	Lei			331 219,34
		Total com.Vinogradovca s.Chirilovca km 0,0-0,776 str.Sadovoe Tip I (fara acostament) Inklusiv salariu				331 219,34 7 860,53
		23. com.Vinogradovca s.Ciumai km 0,30-1,076 str.Gagarina Tip I (fara acostament) 23.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I				
312	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,122	1 290,08 0,00	157,39 0,00
313	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta,teren catg. I (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории) k-2	100 m3	0,122	715,49 0,00	87,29 0,00
314	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	0,122	606,48 0,00	73,99 0,00

1	2	3	4	5	6	7
315	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	18,360	11,80 0,00	216,59 0,00
316	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2	30,600	61,25 0,00	1 874,19 0,00
317	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	30,600	10 745,42 256,88	328 809,89 7 860,53
		<i>Total</i>	Lei			331 219,34
		Total Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I Inclusiv salariu				331 219,34 7 860,53
		<i>Total</i>	Lei			331 219,34
		Total com.Vinogradovca s.Ciumai km 0,30-1,076 str.Gagarina Tip I (fara acostament) Inclusiv salariu				331 219,34 7 860,53
		24. com.Vinogradovca s.Mirnoe km 0,0-0,255 str.Izmailsaia Tip III 24.1. Reparatie imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura), Tip III				
318	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie (Очистка проезжей части от пыли и грязи механической щёткой)	100m2	10,000	4,72 0,00	47,25 0,00
319	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,300	70,73 70,73	21,22 21,22
320	TsI50A5	Transportarea noroiului cu	t	0,300	22,80	6,84

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)			0,00	0,00
321	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 1 м2: толщиной 5 см)	m2	100,000	242,62 30,32	24 262,28 3 031,60
322	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	10,000	11,80 0,00	117,96 0,00
323	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3	0,050	128,00 18,80	6,40 0,94
324	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	900,000	13,90 2,60	12 510,00 2 340,00
325	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,300	9 720,87 0,00	2 916,26 0,00
326	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed-4 cm (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона)	t	96,000	1 483,81 10,92	142 445,51 1 048,32
327	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрывтие асфальтобетонное с мелким заполнителем,	m2	1 000,000	139,70 2,60	139 704,66 2 600,00

1	2	3	4	5	6	7
		выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)				
		<i>Total</i>	Lei			322 038,38
		Total Reparatie imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura), Tip III Inclusiv salariu				322 038,38 9 042,08
		24.2. Consolidarea acostamentelor 0,5m				
328	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	250,000	58,95 1,65	14 737,82 412,10
329	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (Устройство кюветов механизированным способом в грунтах II группы)	100 m3	1,173	6 171,44 1 976,00	7 239,10 2 317,85
		<i>Total</i>	Lei			21 976,92
		Total Consolidarea acostamentelor 0,5m Inclusiv salariu				21 976,92 2 729,95
		<i>Total</i>	Lei			344 015,30
		Total com.Vinogradovca s.Mirnoe km 0,0-0,255 str.Izmailsaia Tip III Inclusiv salariu				344 015,30 11 772,03
		25. com.Cealic s.Cortenul Nou km 0,0-0,095 str.Dimitrovo Tip IV (fara acostament) 25.1. Reparatie imbracamintei rutiere, Tip IV				
330	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,011	1 290,91 0,00	14,20 0,00
331	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta,teren catg. I	100 m3	0,011	716,36 0,00	7,88 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		(Повышение расхода маш.-ч. в TsC18A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории) k-2				
332	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	0,011	605,45 0,00	6,66 0,00
333	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	1,710	11,80 0,00	20,17 0,00
334	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование) k=2.0	100m2	2,850	122,49 0,00	349,11 0,00
335	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innorogire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3	51,300	723,44 31,20	37 112,67 1 600,56
336	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,171	9 719,24 0,00	1 661,99 0,00
337	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu	m2	285,000	180,52	51 449,40

1	2	3	4	5	6	7
		agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим сопсобом, толщиной 6,0 см, механизированно)			3,12	889,20
338	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,086	9 723,14 0,00	836,19 0,00
339	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	285,000	139,70 2,60	39 815,83 741,00
		<i>Total</i>	Lei			131 274,10
		Total Reparatie imbracamintei rutiere, Tip IV Inclusiv salariu				131 274,10 3 230,76
		<i>Total</i>	Lei			131 274,10
		Total com.Cealic s.Cortenul Nou km 0,0-0,095 str.Dimitrovo Tip IV (fara acostament) Inclusiv salariu				131 274,10 3 230,76
		26. com.Budai s.Dermengi Tip II 26.1. Sectorul 1 km 0,0-0,45 Tip II (fara acostament) 26.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere Tip II				
340	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului) (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории)	100 m3	4,050	1 675,04 0,00	6 783,91 0,00

1	2	3	4	5	6	7
341	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18B1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт II категории) k-2	100 m3	4,050	866,18 0,00	3 508,03 0,00
342	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	3,852	606,45 0,00	2 336,05 0,00
343	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	674,100	11,80 0,00	7 951,94 0,00
344	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)	100 m3	3,852	105,21 15,60	405,28 60,09
345	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	1,350	1 123,84 0,00	1 517,18 0,00
346	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и	100m2	13,500	87,70 0,00	1 183,90 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)				
347	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica,(cu nisip coefecient de compactare k-1.1) (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание)	m3	135,000	260,57 19,24	35 176,42 2 597,40
348	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	13,500	10 745,42 256,88	145 063,17 3 467,88
349	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (Корректировка: при увеличении или уменьшении толщины на каждый 1 см добавляется или уменьшается норма DI134) k-5	100m2	13,500	2 654,57 0,00	35 836,67 0,00
		Total	Lei			239 762,55
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere Tip II Inclusiv salariu				239 762,55 6 125,37
		Total	Lei			239 762,55
		Total Sectorul 1 km 0,0-0,45 Tip II (fara acostament) Inclusiv salariu				239 762,55 6 125,37
		26.2. Sectorul 2 km 0,0-0,15 Tip II (fara acostament) 26.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere Tip II				
350	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder	100	1,350	1 675,04	2 261,30

1	2	3	4	5	6	7
		de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului) (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории)	m3		0,00	0,00
351	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18B1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт II категории) k-2	100 m3	1,350	866,18 0,00	1 169,34 0,00
352	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	1,284	606,45 0,00	778,68 0,00
353	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	224,700	11,80 0,00	2 650,65 0,00
354	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)	100 m3	1,284	105,23 15,60	135,11 20,03
355	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	0,450	1 123,84 0,00	505,73 0,00
356	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la	100m2	4,500	87,70	394,63

1	2	3	4	5	6	7
		175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)			0,00	0,00
357	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, (cu nisip coeficient de compactare k-1.1)(Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание)	m3	45,000	260,57 19,24	11 725,46 865,80
358	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 cm механизированным способом)	100m2	4,500	10 745,42 256,88	48 354,41 1 155,96
359	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (Корректировка: при увеличении или уменьшении толщины на каждый 1 см добавляется или уменьшается норма DI134) k-5	100m2	4,500	2 654,57 0,00	11 945,56 0,00
		Total	Lei			79 920,87
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere Tip II Inclusiv salariu				79 920,87 2 041,79
		Total	Lei			79 920,87
		Total Sectorul 2 km 0,0-0,15 Tip II				79 920,87 2 041,79

1	2	3	4	5	6	7
		(fara acostament) Inclusiv salariu				
		26.3. Sectorul 3 km 0,0-0,25 Tip II (fara acostament) 26.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere Tip II				
360	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) (amenejarea patului drumului)	100 m3	2,250	1 675,04 0,00	3 768,84 0,00
361	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18B1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт II категории)	100 m3	2,250	866,18 0,00	1 948,90 0,00
362	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	2,140	606,45 0,00	1 297,80 0,00
363	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	374,500	11,80 0,00	4 417,77 0,00
364	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)	100 m3	2,140	105,21 15,60	225,16 33,38
365	DI96	Compactarea rambleului in	100	0,750	1 123,84	842,88

1	2	3	4	5	6	7
		pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	m3		0,00	0,00
366	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	7,500	87,70 0,00	657,72 0,00
367	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, (cu nisip coefecient de compactare k-1.1) (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание)	m3	75,000	260,57 19,24	19 542,46 1 443,00
368	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	7,500	10 745,42 256,88	80 590,66 1 926,60
369	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (Корректировка: при увеличении или уменьшении толщины на каждый 1 см добавляется или уменьшается норма DI134) k-5	100m2	7,500	2 654,57 0,00	19 909,26 0,00
		Total	Lei			133 201,45

1	2	3	4	5	6	7
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere Tip II Inclusiv salariu				133 201,45 3 402,98
		<i>Total</i>	Lei			133 201,45
		Total Sectorul 3 km 0,0-0,25 Tip II (fara acostament) Inclusiv salariu				133 201,45 3 402,98
		<i>Total</i>	Lei			452 884,87
		Total com.Budai s.Dermengi Tip II Inclusiv salariu				452 884,87 11 570,14

		Total	Lei	14 387 496,5 0
		Asigurare sociala si medicala	22,5 %	93 432,79
		Total		14 480 929,2 9
		Cheltuieli de regie	11,5 %	1 665 306,87
		Total		16 146 236,1 6
		Beneficiul de deviz	4 %	645 849,44
		Total		16 792 085,6 0
		TVA	20 %	3 358 417,12
				20 150 502,72
		Total deviz: Inclusiv salariu		415 256,85

Intocmit

Inginer STEP, Ragulin Maxim

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Director, Galeamov Igor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de reparatie periodica a drumurilor locale, comunale si strazi din raionul Taraclia

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 20 150 502,72 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera:

1.	7123030012500	Montator P.B	h-om	76,0000	52,00	3 952,00
2.	7129020012800	Pavator	h-om	2 080,6660	52,00	108 194,64
3.	7129040010110	Asfaltator	h-om	2 739,5280	52,00	142 455,46
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	40,3823	52,00	2 099,87
5.	9310060019930	Muncitor	h-om	3 049,1321	52,00	158 554,88
		Total manopera				415 256,85

Materiale:

1.	11110001000131 OSKpg-II	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	1 604,5800	1 199,00	1 923 891,42
2.	11110001000131 OSMBg-II/2.3	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	328,0400	1 399,00	458 927,96
3.	11110001000131 ISMBg-II/2.3	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	2 220,2800	1 399,00	3 106 171,72
4.	11202062010361	Savura	m3	219,1800	286,30	62 751,23
5.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	219,1800	429,61	94 161,91
6.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	411,0547	429,61	176 593,22
7.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	643,2300	421,36	271 031,39
8.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	5 137,7760	421,36	2 164 853,29
9.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	2 468,3531	421,36	1 040 065,27
10.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,1023	421,36	43,10
11.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	328,7700	429,61	141 242,89
12.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	23,0000	413,00	9 499,00
13.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2 586,4400	156,00	403 484,64
14.	14221022055070 SMBg-II/2.3	Beton asfaltic SMBg-II/2.3	t	1 448,5824	1 399,00	2 026 566,78
15.	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulat fin	t	139,8400	1 399,00	195 636,16
16.	23203226000401	Bitum	t	15,1668	9 366,67	142 062,38
17.	23203226001101	Bitum	t	0,7296	9 366,67	6 833,92
18.	2666122800611	Element prefabricat din beton armat Blok Б1-20-50	buc	402,8000	255,00	102 714,00
19.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1 616,6396	15,00	24 249,60
20.	4100126202818	Apa	m3	2,0000	15,00	30,00
		Total materiale de construcții				12 350 809,88

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	8,4000	89,50	751,80
2.	2875277410003	Compresor manual	h-ut	686,2000	226,00	155 081,20
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	4,2000	226,00	949,20
4.	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	60,8000	80,00	4 864,00
5.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	72,9600	560,00	40 857,60
6.	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	19,7380	1 157,00	22 836,87
7.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	4,4175	244,00	1 077,87
8.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	489,2657	464,00	227 019,33
9.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	235,7332	259,00	61 054,90
10.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	1 113,8496	259,00	288 487,04
11.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	784,7316	259,00	203 245,47
12.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	358,8628	198,00	71 054,84
13.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	28,3576	315,00	8 932,65
14.	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	72,9600	89,50	6 529,92
15.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	280,1922	538,35	150 841,49
16.	2952260003000	Excavator	h-ut	62,3929	311,00	19 404,19
17.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	109,1206	311,00	33 936,51
18.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	96,0167	269,00	25 828,48
19.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	160,4715	269,00	43 166,81
20.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	16,3596	269,00	4 400,73
21.	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	9,7280	24,60	239,31
22.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	23,2330	271,00	6 296,16
23.	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	9,7280	200,00	1 945,60
24.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	28,3576	269,00	7 628,18
25.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	24,0000	420,00	10 080,00
26.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	19,7380	215,00	4 243,67
27.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3867	215,00	83,15
28.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	382,4537	308,00	117 795,76
29.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	209,4345	189,00	39 583,12
30.	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	205,2400	308,00	63 213,92
		Total utilaje de constructii				1 621 429,77

Total	Lei	14 387 496,50
Asigurare sociala si medicala	22,5 %	93 432,79
Total		14 480 929,29
Cheltuieli de regie	11,5 %	1 665 306,87
Total		16 146 236,16
Beneficiul de deviz	4 %	645 849,44
Total		16 792 085,60
TVA	20 %	3 358 417,12

Total deviz:

20 150 502,72

Intocmit

Inginer STEP, Ragulin Maxim

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Director, Galeamov Igor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie periodica a
drumurilor locale, comunale si strazi din raionul
Taraclia**

**Investitor I.S. "Administratia de Stat a
Drumurilor"**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1. G139 R32-Moscovei-Musaitu-M3 km 19,018-19,318 Sectorul 2 Tip VI				
		1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton afaltic, Tip VI				
1	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie (Очистка проезжей части от пыли и грязи механической щёткой)	100m2			4,72
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	189,00	4,72
2	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton afaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 2000 мм, глубина слоя: 5 см)	m2			12,15
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0134	52,00	0,70
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0250	15,00	0,38
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0071	1 157,00	8,21
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	189,00	1,34
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0071	215,00	1,53
3	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto material frezat	t			70,72
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	52,00	70,72
4	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km la beneficiar (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			11,80
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	308,00	11,80
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3			128,01
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	52,00	18,72
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	421,36	1,69
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	269,00	107,60
6	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2			13,90
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	52,00	2,60
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	226,00	11,30
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton afaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			9 720,87
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 366,67	9 647,67
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	244,00	73,20

1	2	3	4	5	6	7
8	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008 (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона)	t			1 483,81 10,92
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	52,00	10,92
	14221022055070 SMBg-II/2.3	Beton asfaltic SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 399,00	1 412,99
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	198,00	7,90
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	259,00	34,45
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	538,35	17,55
9	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 5,0 см, механизированно)	m2			175,17 3,12
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	52,00	3,12
	111100010001310 SMBg-II/2.3	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,1180	1 399,00	165,08
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	259,00	1,71
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	259,00	1,71
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	538,35	3,55
		1.2. Consolidarea acostamentelor 0,5 m				
10	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2			58,95 1,65
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	52,00	1,65
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	421,36	53,09
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	15,00	0,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	464,00	1,63
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	189,00	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	198,00	2,18
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	259,00	0,12
11	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat. II (Устройство кюветов механизированным способом в грунтах II группы)	100 m3			6 171,44 1 976,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	52,00	1 976,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	311,00	945,46
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	464,00	148,45
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	269,00	21,54
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	308,00	3 080,00
		2. L648 Drumul de acces spre s.Hirtop, com.Albota de Jos s.Albota de Jos Tip III				
		2.1. com.Albota de Jos s.Hirtop km 1,46-1.80 Sectorul 1 Tip III				
		2.1.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura) , Tip III, zona de Nord				
12	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie (Очистка проезжей части от пыли и грязи механической щёткой)	100m2			4,73 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	189,00	4,73
13	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t			70,72 70,72
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	52,00	70,72
14	TsI50A5	Transportarea notoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5	t			22,79 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		км)				
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	215,00	22,79
15	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 1 м2: толщиной 5 см)	m2			242,62 30,32
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	52,00	30,32
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	15,00	0,09
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 399,00	160,88
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	9 366,67	5,62
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	560,00	33,60
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	80,00	4,00
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	24,60	0,20
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	200,00	1,60
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	89,50	5,37
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	189,00	0,94
16	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			11,80 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	308,00	11,80
17	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3			128,04 18,73
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	52,00	18,73
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	421,36	1,67
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	269,00	107,65
18	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2			13,90 2,60
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	52,00	2,60
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	226,00	11,30
19	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			9 721,49 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 366,67	9 648,28
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	244,00	73,20
20	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008 hmed-4cm (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона)	t			1 483,81 10,92
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	52,00	10,92
	14221022055070 SMBg-II/2.3	Beton asfaltic SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 399,00	1 412,99
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	198,00	7,90
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	259,00	34,45
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	538,35	17,55
21	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2			139,70 2,60
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	52,00	2,60
	111100010001311 SMBg-II/2.3	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 399,00	131,51
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	259,00	1,37
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	259,00	1,37
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	538,35	2,85
		2.1.2. Consolidarea acostamentelor				

1	2	3	4	5	6	7
		(1m, singura parte)				
22	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2			58,95 1,65
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	52,00	1,65
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	421,36	53,09
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	15,00	0,10
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	464,00	1,63
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	189,00	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	198,00	2,18
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	259,00	0,12
23	DI95	Săpătură mecanizată a rigolelor în pămînt de cat. II (Устройство кюветов механизированным способом в грунтах II группы)	100 m3			6 171,43 1 976,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	52,00	1 976,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	311,00	945,43
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3200	464,00	148,47
	2952260003552	Buldozer pe șenile 79 kW	h-ut	0,0800	269,00	21,52
	400051	Autobasculantă, tonaj pînă la 7 t	h-ut	10,0000	308,00	3 080,00
		3. L651 Vinogradovca-Orehovca km 8,681-8,796 com.Salcia s.Salcia Tip IV				
		3.1. Repararea îmbrăcămintei rutiere, Tip IV				
24	TsC21A1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pămîntului la 10 m, în teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3			1 289,29 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	464,00	1 289,29
25	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pămîntului pe fiecare 10 m în plus, peste distanță prevăzută, teren catg. I (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории) k-2	100 m3			715,71 0,00
	2952260003553	Buldozer pe șenile pînă la 65-80 CP	h-ut	1,3300	269,00	715,71
26	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			606,43 0,00
	2952260003501	Excavator pe șenile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	311,00	606,43
27	TsI51A5	Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			11,80 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	308,00	11,80
28	DH02B	Scarificarea ușoară a împietrii pînă la 10 cm adîncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование) k-2	100m2			122,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1320	464,00	122,50
29	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă M300, pentru drumuri, cu asternere mecanică h-18 cm, executat cu impanare fără innorogire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с	m3			723,44 31,20

1	2	3	4	5	6	7
		механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	52,00	31,20
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	429,61	87,21
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	421,36	513,64
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,00	2,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	464,00	19,49
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	259,00	66,82
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	189,00	2,84
30	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			9 720,41 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 366,67	9 647,22
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	244,00	73,19
31	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2			180,52 3,12
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	52,00	3,12
	111100010001310 SKPg-II	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 199,00	169,06
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	259,00	2,05
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	259,00	2,05
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	538,35	4,25
32	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			9 720,39 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 366,67	9 647,20
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	244,00	73,19
33	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2			139,70 2,60
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	52,00	2,60
	111100010001311 SMBg-II/2.3	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 399,00	131,51
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	259,00	1,37
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	259,00	1,37
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	538,35	2,85
		3.2. Consolidarea acostamentelor 1m				
34	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			699,71 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	311,00	699,71
35	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5	t			11,80 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		км)				
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	308,00	11,80
36	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 123,86 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	315,00	375,48
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	269,00	427,73
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	269,00	320,65
37	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			87,70 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	464,00	87,70
38	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2			58,95 1,65
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	52,00	1,65
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	421,36	53,09
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	15,00	0,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	464,00	1,63
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	189,00	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	198,00	2,18
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	259,00	0,12
39	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (Устройство кюветов механизированным способом в грунтах II группы)	100 m3			6 171,45 1 976,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	52,00	1 976,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	311,00	945,43
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	464,00	148,51
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	269,00	21,51
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	308,00	3 080,00
		4. or.Taraclia km 0,0-0,40 str.Vorosilov Tip IV				
		4.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
40	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3			1 289,84 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	464,00	1 289,84
41	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta,teren catg. I (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории) k-2	100 m3			715,31 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	269,00	715,31
42	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			606,41 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic,	h-ut	1,9500	311,00	606,41

1	2	3	4	5	6	7
		0,40-0,70 mc				
43	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			11,80 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	308,00	11,80
44	DH02B	Scarificarea usoara a impietruitrii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование) k-2	100m2			122,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	464,00	122,50
45	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innorogire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3			723,44 31,20
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	52,00	31,20
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	429,61	87,21
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	421,36	513,64
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,00	2,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	464,00	19,49
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	259,00	66,82
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	189,00	2,83
46	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			9 720,86 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 366,67	9 647,67
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	244,00	73,20
47	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2			180,52 3,12
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	52,00	3,12
	111100010001310 SKPg-II	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 199,00	169,06
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	259,00	2,05
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	259,00	2,05
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	538,35	4,25
48	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			9 720,88 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 366,67	9 647,67
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	244,00	73,21
49	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2			139,70 2,60
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	52,00	2,60
	111100010001311 SMBg-II/2.3	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 399,00	131,51
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	259,00	1,37
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	259,00	1,37
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor	h-ut	0,0053	538,35	2,85

1	2	3	4	5	6	7
		term. 92 cp				
		4.2. Consolidarea acostamentelor 0,5m+rigola				
50	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3			612,98 51,48
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	52,00	51,48
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	413,00	474,95
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	226,00	47,46
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	89,50	37,59
51	DE16B	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (Установка в траншеях, канавах и т.д. готовых ж/б элементов от 0,02 м3/шт и 0,100 м3/шт включительно) B1-20-50	buc			291,87 9,88
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,1900	52,00	9,88
	2666122800611	Element prefabricat din beton armat Blok B1-20-50	buc	1,0070	255,00	256,79
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0600	420,00	25,20
52	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			699,75 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	311,00	699,75
53	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			11,80 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	308,00	11,80
54	DI96	Compactarea rampleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 123,85 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	315,00	375,49
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	269,00	427,71
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	269,00	320,65
55	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			87,70 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	464,00	87,70
56	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2			58,95 1,65
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	52,00	1,65
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	421,36	53,09
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	15,00	0,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	464,00	1,63
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	189,00	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	198,00	2,18
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	259,00	0,12
57	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (Устройство кюветов механизированным способом в грунтах II	100 m3			6 171,44 1 976,00

1	2	3	4	5	6	7
		grupy)				
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	52,00	1 976,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	311,00	945,44
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	464,00	148,47
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	269,00	21,53
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	308,00	3 080,00
		5. or.Taraclia Tip IV				
		5.1. or.Taraclia km 0,0-0,20 str.Teatralinaia Tip IV				
		5.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
58	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3			1 290,62 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	464,00	1 290,62
59	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta,teren catg. I (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории) k-2	100 m3			715,31 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	269,00	715,31
60	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			606,56 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	311,00	606,56
61	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			11,79 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	308,00	11,79
62	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование) k=2	100m2			122,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	464,00	122,50
63	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-15 cm, executat cu impanare fara innorogire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3			723,44 31,20
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	52,00	31,20
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	429,61	87,21
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	421,36	513,64
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,00	2,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	464,00	19,49
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	259,00	66,82
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	189,00	2,83
64	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 720,88

1	2	3	4	5	6	7
		(Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)				0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 366,67	9 647,67
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	244,00	73,21
65	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2			180,52 3,12
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	52,00	3,12
	111100010001310 SKPg-II	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 199,00	169,06
	2952240004010	Compactor static autopulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	259,00	2,05
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	259,00	2,05
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	538,35	4,25
66	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			9 720,88 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 366,67	9 647,67
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	244,00	73,21
67	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2			139,70 2,60
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	52,00	2,60
	111100010001311 SMBg-II/2.3	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 399,00	131,51
	2952240004010	Compactor static autopulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	259,00	1,37
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	259,00	1,37
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	538,35	2,85
		5.2. or.Taracalia km 0,0-0,25 str.Cotovskoe Tip IV				
		5.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
68	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3			1 290,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	464,00	1 290,00
69	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta,teren catg. I (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории) k-2	100 m3			715,50 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	269,00	715,50
70	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			606,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	311,00	606,50

1	2	3	4	5	6	7
71	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			11,80 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	308,00	11,80
72	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование) k=2.0	100m2			122,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	464,00	122,50
73	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innorogire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3			723,44 31,20
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	52,00	31,20
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	429,61	87,21
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	421,36	513,64
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,00	2,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	464,00	19,49
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	259,00	66,82
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	189,00	2,83
74	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			9 720,87 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 366,67	9 647,67
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	244,00	73,20
75	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2			180,52 3,12
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	52,00	3,12
	111100010001310 SKPg-II	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 199,00	169,06
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	259,00	2,05
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	259,00	2,05
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	538,35	4,25
76	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			9 720,87 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 366,67	9 647,67
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	244,00	73,20
77	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2			139,70 2,60
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	52,00	2,60
	111100010001311 SMBg-II/2.3	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 399,00	131,51
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	259,00	1,37
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	259,00	1,37
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	538,35	2,85

1	2	3	4	5	6	7
		5.2.2. Consolidarea acostamentelor 1m				
78	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			699,75 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	311,00	699,75
79	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			11,80 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	308,00	11,80
80	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 123,83 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	315,00	375,48
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	269,00	427,71
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	269,00	320,64
81	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			87,70 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	464,00	87,70
82	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2			58,95 1,65
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	52,00	1,65
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	421,36	53,09
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	15,00	0,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	464,00	1,63
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	189,00	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	198,00	2,18
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	259,00	0,12
83	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (Устройство кюветов механизированным способом в грунтах II группы)	100 m3			6 171,44 1 976,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	52,00	1 976,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	311,00	945,44
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	464,00	148,48
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	269,00	21,52
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	308,00	3 080,00
		6. com.Albota de Jos s. Albota de Jos Tip III-IV				
		6.1. str.Bolgarskaia km 0,0-0,20 Sectorul 1 Tip III				
		6.1.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura), Tip III, zona de Nord				
84	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie (Очистка проезжей части от	100m2			4,72

1	2	3	4	5	6	7
		pyli и грязи механической щёткой)				0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	189,00	4,72
85	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t			70,72
						70,72
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	52,00	70,72
86	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t			22,81
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	215,00	22,81
87	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 1 м2: толщиной 5 см)	m2			242,62
						30,32
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	52,00	30,32
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	15,00	0,09
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 399,00	160,88
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	9 366,67	5,62
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	560,00	33,60
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	80,00	4,00
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	24,60	0,20
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	200,00	1,60
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	89,50	5,37
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	189,00	0,94
88	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			11,80
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	308,00	11,80
89	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3			127,67
						18,67
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	52,00	18,67
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	421,36	1,33
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	269,00	107,67
90	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2			13,90
						2,60
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	52,00	2,60
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	226,00	11,30
91	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			9 720,86
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 366,67	9 647,67
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	244,00	73,19
92	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008 hmed-4cm (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона)	t			1 483,81
						10,92
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	52,00	10,92
	14221022055070 SMBg-II/2.3	Beton asfaltic SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 399,00	1 412,99
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	198,00	7,90
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	259,00	34,45
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	538,35	17,55
93	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрывтие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2			139,70
						2,60

1	2	3	4	5	6	7
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	52,00	2,60
	111100010001311 SMBg-II/2.3	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 399,00	131,51
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	259,00	1,37
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	259,00	1,37
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	538,35	2,85
		6.1.2. Consolidarea acostamentelor 1m				
94	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2			58,95 1,65
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	52,00	1,65
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	421,36	53,09
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	15,00	0,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	464,00	1,63
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	189,00	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	198,00	2,18
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	259,00	0,12
95	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat. II (Устройство кюветов механизированным способом в грунтах II группы)	100 m3			6 171,43 1 976,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	52,00	1 976,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	311,00	945,43
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	464,00	148,47
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	269,00	21,53
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	308,00	3 080,00
		6.2. str.Bolgarskaia km 0,20-0,45 Sectorul 2 Tip IV				
		6.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
96	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3			1 289,80 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	464,00	1 289,80
97	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории) k-2	100 m3			715,31 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	269,00	715,31
98	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			606,12 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	311,00	606,12
99	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			11,80 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	308,00	11,80
100	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной,	100m2			122,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		автогрейдером, включая заправочное оборудование) k=2.0				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	464,00	122,50
101	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innorogire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3			723,44 31,20
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	52,00	31,20
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	429,61	87,21
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	421,36	513,64
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,00	2,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	464,00	19,49
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	259,00	66,82
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	189,00	2,83
102	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			9 721,51 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 366,67	9 648,31
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	244,00	73,20
103	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2			180,52 3,12
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	52,00	3,12
	111100010001310 SKPg-II	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 199,00	169,06
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	259,00	2,05
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	259,00	2,05
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	538,35	4,25
104	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			9 719,86 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 366,67	9 646,66
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	244,00	73,21
105	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2			139,70 2,60
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	52,00	2,60
	111100010001311 SMBg-II/2.3	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 399,00	131,51
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	259,00	1,37
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	259,00	1,37
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	538,35	2,85
		6.2.2. Consolidarea acostamentelor 0,5m				
106	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением,	100 m3			699,77 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности, II категории)				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	311,00	699,77
107	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			11,80 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	308,00	11,80
108	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursurile pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 123,88 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	315,00	375,51
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	269,00	427,71
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	269,00	320,66
109	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			87,71 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	464,00	87,71
110	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2			58,95 1,65
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	52,00	1,65
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	421,36	53,09
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	15,00	0,11
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	464,00	1,63
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	189,00	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	198,00	2,18
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	259,00	0,12
111	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (Устройство кюветов механизированным способом в грунтах II группы)	100 m3			6 171,44 1 976,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	52,00	1 976,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	311,00	945,45
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	464,00	148,47
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	269,00	21,53
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	308,00	3 080,00
		7. com.Albota de Jos s.Hagichioi km 0,0-0,270 Sector 2 Tip IV				
		7.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
112	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3			1 289,81 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	464,00	1 289,81
113	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta,teren catg. I (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории) k-2	100 m3			715,37 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	269,00	715,37
114	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si	100 m3			606,48

1	2	3	4	5	6	7
		comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)				0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	311,00	606,48
115	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			11,80 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	308,00	11,80
116	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование) k=2.0	100m2			122,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	464,00	122,50
117	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, h-18 cm executat cu impanare fara innorogire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3			723,44 31,20
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	52,00	31,20
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	429,61	87,21
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	421,36	513,64
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,00	2,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	464,00	19,49
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	259,00	66,82
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	189,00	2,83
118	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			9 720,86 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 366,67	9 647,67
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	244,00	73,20
119	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим сопсобом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2			180,52 3,12
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	52,00	3,12
	111100010001310 SKPg-II	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 199,00	169,06
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	259,00	2,05
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	259,00	2,05
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	538,35	4,25
120	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			9 722,02 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 366,67	9 648,81
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	244,00	73,21
121	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким наполнителем,	m2			139,70 2,60

1	2	3	4	5	6	7
		выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	52,00	2,60
	111100010001311 SMBg-II/2.3	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 399,00	131,51
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	259,00	1,37
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	259,00	1,37
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	538,35	2,85
		7.2. Consolidarea acostamentelor 1m				
122	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			699,74 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	311,00	699,74
123	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			11,80 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	308,00	11,80
124	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 123,83 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	315,00	375,47
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	269,00	427,72
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	269,00	320,64
125	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			87,70 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	464,00	87,70
126	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2			58,95 1,65
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	52,00	1,65
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	421,36	53,09
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	15,00	0,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	464,00	1,63
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	189,00	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	198,00	2,18
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	259,00	0,12
127	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (Устройство кюветов механизированным способом в грунтах II группы)	100 m3			6 171,46 1 976,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	52,00	1 976,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	311,00	945,45
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	464,00	148,49
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	269,00	21,52
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	308,00	3 080,00
		8. com.Albota de Sus s.Albota de Sus km 0,0-0,115 str.Iubeleinaia Tip IV				

1	2	3	4	5	6	7
		8.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
128	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3			1 289,29 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	464,00	1 289,29
129	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории) k-2	100 m3			715,71 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	269,00	715,71
130	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			606,43 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	311,00	606,43
131	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			11,80 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	308,00	11,80
132	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование) k=2.0	100m2			122,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	464,00	122,50
133	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innorogire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3			723,44 31,20
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	52,00	31,20
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	429,61	87,21
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	421,36	513,64
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,00	2,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	464,00	19,49
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	259,00	66,82
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	189,00	2,84
134	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			9 720,41 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 366,67	9 647,22
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	244,00	73,19
135	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см,	m2			180,52 3,12

1	2	3	4	5	6	7
		механизированно)				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	52,00	3,12
	111100010001310 SKPg-II	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 199,00	169,06
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	259,00	2,05
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	259,00	2,05
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	538,35	4,25
136	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			9 720,39 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 366,67	9 647,20
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	244,00	73,19
137	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2			139,70 2,60
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	52,00	2,60
	111100010001311 SMBg-II/2.3	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 399,00	131,51
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	259,00	1,37
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	259,00	1,37
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	538,35	2,85
		8.2. Consolidarea acostamentelor 1m (pe o singura parte)				
138	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40- 0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			699,74 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	311,00	699,74
139	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			11,80 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	308,00	11,80
140	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 123,67 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	315,00	375,41
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	269,00	427,68
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	269,00	320,58
141	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			87,68 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	464,00	87,68
142	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2			58,95 1,65

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	52,00	1,65
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	421,36	53,09
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	15,00	0,11
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	464,00	1,63
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	189,00	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	198,00	2,18
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	259,00	0,12
143	DI95	Săpătură mecanizată a rigolelor în pământ de cat. II (Устройство кюветов механизированным способом в грунтах II группы)	100 m3			6 171,45 1 976,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	52,00	1 976,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	311,00	945,43
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3200	464,00	148,51
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	269,00	21,51
	400051	Autobasculantă, tonaj pînă la 7 t	h-ut	10,0000	308,00	3 080,00
		9. s.Aluatu km 0,0-0,73 str.Mihail Frunze Tip II				
		9.1. Amenajarea îmbracamintei rutiere Tip II				
144	TsC21B1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pămîntului la 10 m, în teren catg. II (amenajarea patului drumuri) (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории)	100 m3			1 675,04 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	3,6100	464,00	1 675,04
145	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pămîntului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută, teren catg. II (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18B1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт II категории) k-2	100 m3			866,18 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP	h-ut	1,6100	269,00	866,18
146	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			606,45 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	311,00	606,45
147	TsI51A5	Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 10 t la distanța de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			11,80 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	308,00	11,80
148	TsC51A	Lucrări la descărcarea pămîntului în depozit, teren categoria I (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)	100 m3			105,22 15,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	52,00	15,60
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	421,36	0,84
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	269,00	88,77
149	DI96	Compactarea rambleurului în pământ de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 123,83 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	315,00	375,48
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	269,00	427,71
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	269,00	320,64
150	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor	100m2			87,70

1	2	3	4	5	6	7
		de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)				0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	464,00	87,70
151	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, (cu nisip coefecient de compactare k-1.1) (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание)	m3			260,57 19,24
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	52,00	19,24
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	15,00	3,48
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	156,00	171,60
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	259,00	39,63
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	189,00	4,35
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	464,00	22,27
152	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2			10 745,42 256,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	52,00	256,88
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	421,36	7 963,70
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	429,61	644,42
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	429,61	429,61
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	286,30	286,30
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	15,00	45,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	464,00	19,49
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	269,00	69,40
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	198,00	221,76
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	259,00	701,89
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	189,00	78,25
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	271,00	28,73
153	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatore de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (Корректировка: при увеличении или уменьшении толщины на каждый 1 см добавляется или уменьшается норма DI34) k-5	100m2			2 654,57 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	421,36	2 654,57
		9.2. Consolidarea acostamentelor				
154	DI96	Compactarea rambleului in pamint de catg.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 123,82 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	315,00	375,46
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	269,00	427,72
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	269,00	320,63
155	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			87,70 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	464,00	87,70
156	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de	100 m3			6 171,44

1	2	3	4	5	6	7
		cat.II (Устройство кюветов механизированным способом в грунтах II группы)				1 976,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	52,00	1 976,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	311,00	945,44
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	464,00	148,48
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	269,00	21,52
	400051	Autobasculante, tonaaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	308,00	3 080,00
		10. s.Aluatu km 1,10-1,60 str.Mihail Frunze Tip II				
		10.1. Amenajarea imbracamintei rutiere Tip II				
157	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului) (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории)	100 m3			1 675,04 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	464,00	1 675,04
158	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18B1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт II категории) k-2	100 m3			866,18 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	269,00	866,18
159	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			606,45 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	311,00	606,45
160	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			11,80 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	308,00	11,80
161	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)	100 m3			105,21 15,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	52,00	15,60
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	421,36	0,84
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	269,00	88,77
162	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 123,84 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	315,00	375,48
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	269,00	427,71
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	269,00	320,65
163	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			87,70 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	464,00	87,70
164	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10cm,	m3			260,57

1	2	3	4	5	6	7
		avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, (cu nisip coeficient de compactare k-1.1) (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание)				19,24
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	52,00	19,24
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	15,00	3,48
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	156,00	171,60
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	259,00	39,63
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	189,00	4,35
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	464,00	22,27
165	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2			10 745,42 256,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	52,00	256,88
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	421,36	7 963,70
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	429,61	644,41
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	429,61	429,61
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	286,30	286,30
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	15,00	45,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	464,00	19,49
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	269,00	69,40
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	198,00	221,76
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	259,00	701,89
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	189,00	78,25
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	271,00	28,73
166	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (Корректировка: при увеличении или уменьшении толщины на каждый 1 см добавляется или уменьшается норма DI34) k-5	100m2			2 654,57 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	421,36	2 654,57
		10.2. Consolidarea acostamentelor				
167	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 123,83 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	315,00	375,47
	2952260003552	Buldozer pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,5900	269,00	427,70
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	269,00	320,65
168	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			87,70 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	464,00	87,70
169	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (Устройство кюветов механизированным способом в грунтах II группы)	100 m3			6 171,44 1 976,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	52,00	1 976,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	311,00	945,44
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	464,00	148,48
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	269,00	21,52
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	308,00	3 080,00
		11. s.Balabanu km 0,10-0,355				

1	2	3	4	5	6	7
		str.Recinaia Tip III				
		11.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzuzra), Tip III				
170	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie (Очистка проезжей части от пыли и грязи механической щёткой)	100m2			4,72
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	189,00	0,00
171	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t			70,72
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	52,00	70,72
172	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t			22,81
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	215,00	0,00
173	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminte degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью, площадью до 1 м2: толщиной 5 см)	m2			242,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	52,00	30,32
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	15,00	0,09
	1422102205518	Beton afaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 399,00	160,88
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	9 366,67	5,62
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	560,00	33,60
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	80,00	4,00
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	24,60	0,20
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	200,00	1,60
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	89,50	5,37
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	189,00	0,95
174	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			11,80
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	308,00	0,00
175	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3			128,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	52,00	18,70
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	421,36	1,69
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	269,00	107,66
176	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2			13,90
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	52,00	2,60
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	226,00	11,30
177	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton afaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			9 721,48
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 366,67	0,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	244,00	73,20
178	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton afaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008 hmed-4cm (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона)	t			1 483,81
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	52,00	10,92
	14221022055070 SMBg-II/2.3	Beton afaltic SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 399,00	1 412,99
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	198,00	7,90

1	2	3	4	5	6	7
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	259,00	34,45
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	538,35	17,55
179	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2			139,70 2,60
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	52,00	2,60
	111100010001311 SMBg-II/2.3	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 399,00	131,51
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	259,00	1,37
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	259,00	1,37
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	538,35	2,85
		11.2. Consolidarea acostamentelor 1m (pe osingura parte)				
180	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2			58,95 1,65
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	52,00	1,65
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	421,36	53,09
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	15,00	0,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	464,00	1,63
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	189,00	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	198,00	2,18
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	259,00	0,12
181	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (Устройство кюветов механизированным способом в грунтах II группы)	100 m3			6 171,44 1 976,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	52,00	1 976,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	311,00	945,43
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	464,00	148,50
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	269,00	21,51
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	308,00	3 080,00
		12. com.Budai s.Budai 0,0-0,17 str.Nicolae Popa Tip IV (pamint)				
		12.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
182	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3			1 289,92 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	464,00	1 289,92
183	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta,teren catg. I (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории) k-2	100 m3			715,54 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	269,00	715,54
184	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			606,44 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	311,00	606,44
185	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta	t			11,80

1	2	3	4	5	6	7
		de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)				0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	308,00	11,80
186	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)	100 m3			105,21 15,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	52,00	15,60
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	421,36	0,83
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	269,00	88,77
187	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 123,85 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	315,00	375,48
	2952260003552	Buldozer pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,5900	269,00	427,72
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	269,00	320,65
188	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			87,70 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	464,00	87,70
189	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание)	m3			293,48 19,24
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	52,00	19,24
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam.	m3	0,2320	15,00	3,48
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	156,00	204,52
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	259,00	39,63
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	189,00	4,35
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	464,00	22,27
190	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innorogire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3			723,44 31,20
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	52,00	31,20
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	429,61	87,21
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	421,36	513,64
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam.	m3	0,1500	15,00	2,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	464,00	19,49
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	259,00	66,82
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	189,00	2,83
191	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			9 720,86 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 366,67	9 647,67
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	244,00	73,19
192	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere	m2			180,52 3,12

1	2	3	4	5	6	7
		mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	52,00	3,12
	111100010001310 SKPg-II	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 199,00	169,06
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	259,00	2,05
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	259,00	2,05
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	538,35	4,25
193	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			9 720,89 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 366,67	9 647,67
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	244,00	73,22
194	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2			139,70 2,60
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	52,00	2,60
	111100010001311 SMBg-II/2.3	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 399,00	131,51
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	259,00	1,37
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	259,00	1,37
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	538,35	2,85
		13. s.Cairaclia km 1,07-1,230 str.Lenina Tip IV				
		13.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
195	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3			1 290,38 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	464,00	1 290,38
196	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta,teren catg. I (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории) k-2	100 m3			715,77 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	269,00	715,77
197	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			606,54 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	311,00	606,54
198	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			11,80 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	308,00	11,80
199	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10	100m2			122,50

1	2	3	4	5	6	7
		cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)				0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	464,00	122,50
200	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innorogire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3			723,44 31,20
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	52,00	31,20
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	429,61	87,21
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	421,36	513,64
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,00	2,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	464,00	19,49
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	259,00	66,82
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	189,00	2,84
201	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			9 720,39 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 366,67	9 647,19
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	244,00	73,20
202	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2			180,52 3,12
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	52,00	3,12
	111100010001310 SKPg-II	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 199,00	169,06
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	259,00	2,05
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	259,00	2,05
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	538,35	4,25
203	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			9 722,81 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 366,67	9 649,64
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	244,00	73,18
204	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2			139,70 2,60
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	52,00	2,60
	111100010001311 SMBg-II/2.3	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 399,00	131,51
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	259,00	1,37
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	259,00	1,37
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	538,35	2,85
		13.2. Consolidarea acostamentelor 1m				
205	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren	100 m3			699,77 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	311,00	699,77
206	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			11,80 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	308,00	11,80
207	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursi pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 123,80 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	315,00	375,45
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	269,00	427,73
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	269,00	320,62
208	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			87,70 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	464,00	87,70
209	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2			58,95 1,65
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	52,00	1,65
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	421,36	53,09
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	15,00	0,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	464,00	1,63
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	189,00	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	198,00	2,18
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	259,00	0,12
210	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (Устройство кюветов механизированным способом в грунтах II группы)	100 m3			6 171,44 1 976,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	52,00	1 976,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	311,00	945,45
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	464,00	148,46
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	269,00	21,53
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	308,00	3 080,00
		14. com.Cealic s.Cealic km 0,0-0,166 str.Suvorovca Tip II (fara acostamente)				
		14.1. Amenajarea imbracamintei rutiere Tip II				
211	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului) (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории)	100 m3			1 675,04 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	464,00	1 675,04
212	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18B1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной	100 m3			866,17 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		дистанции, грунт II категории) k-2				
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	269,00	866,17
213	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			606,46 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	311,00	606,46
214	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			11,80 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	308,00	11,80
215	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)	100 m3			105,22 15,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	52,00	15,60
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	421,36	0,84
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	269,00	88,78
216	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursi pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 123,86 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	315,00	375,48
	2952260003552	Buldozer pe senile pt. 79 kW	h-ut	1,5900	269,00	427,73
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	269,00	320,65
217	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			87,70 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	464,00	87,70
218	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, (cu nisip coeficient de compactare k-1.1) (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание)	m3			260,57 19,24
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	52,00	19,24
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	15,00	3,48
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	156,00	171,60
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	259,00	39,63
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	189,00	4,35
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	464,00	22,27
219	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебеночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2			10 745,42 256,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	52,00	256,88
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	421,36	7 963,70
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	429,61	644,42
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	429,61	429,61
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	286,30	286,30
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-	m3	3,0000	15,00	45,00

1	2	3	4	5	6	7
		terasam.				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	464,00	19,49
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	269,00	69,40
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	198,00	221,76
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	259,00	701,89
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	189,00	78,25
	29522700076111	Distributor de criblura	h-ut	0,1060	271,00	28,72
220	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (Корректировка: при увеличении или уменьшении толщины на каждый 1 см добавляется или уменьшается норма DI34) k-5	100m2			2 654,57 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	421,36	2 654,57
		15. com.Cealic s.Samurza km 0,0-0,166 str.Chirova Tip II (fara acostamentelor)				
		15.1. Amenajarea imbracamintei rutiere Tip II				
221	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului) (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории)	100 m3			1 675,04 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	464,00	1 675,04
222	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18B1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт II категории) k-2	100 m3			866,17 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	269,00	866,17
223	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			606,46 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	311,00	606,46
224	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			11,80 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	308,00	11,80
225	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)	100 m3			105,22 15,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	52,00	15,60
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	421,36	0,84
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	269,00	88,78
226	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 123,86 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	315,00	375,48
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	269,00	427,73
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	269,00	320,65
227	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in	100m2			87,70 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	464,00	87,70
228	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, (cu nisip coeficient de compactare k-1.1) (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание)	m3			260,57 19,24
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	52,00	19,24
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	15,00	3,48
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	156,00	171,60
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	259,00	39,63
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	189,00	4,35
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	464,00	22,27
229	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2			10 745,42 256,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	52,00	256,88
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	421,36	7 963,70
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	429,61	644,42
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	429,61	429,61
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	286,30	286,30
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	15,00	45,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	464,00	19,49
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	269,00	69,40
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	198,00	221,76
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	259,00	701,89
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	189,00	78,25
	29522700076111	Distributor de criblura	h-ut	0,1060	271,00	28,72
230	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (Корректировка: при увеличении или уменьшении толщины на каждый 1 см добавляется или уменьшается норма DI34) k-5	100m2			2 654,57 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	421,36	2 654,57
		16. s.Corten km 0,0-0,08 str.Chirova S=2130m mp Tip III (fara acostamente)				
		16.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzuzra) Tip III				
231	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie (Очистка проезжей части от пыли и грязи механической щёткой)	100m2			4,72 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	189,00	4,72
232	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t			70,72 70,72
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	52,00	70,72
233	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t			22,79 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	215,00	22,79
234	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и	m2			242,62 30,32

1	2	3	4	5	6	7
		ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 1 м2: толщиной 5 см)				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	52,00	30,32
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	15,00	0,09
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 399,00	160,89
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	9 366,67	5,62
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	560,00	33,60
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	80,00	4,00
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	24,60	0,20
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	200,00	1,60
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	89,50	5,37
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	189,00	0,94
235	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			11,80 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	308,00	11,80
236	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3			127,85 18,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	52,00	18,69
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	421,36	1,59
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	269,00	107,57
237	DI141A	Curatirea mbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2			13,90 2,60
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	52,00	2,60
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	226,00	11,30
238	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			9 721,30 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 366,67	9 648,11
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	244,00	73,19
239	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed-4 cm (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона)	t			1 483,81 10,92
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	52,00	10,92
	14221022055070 SMBg-II/2.3	Beton asfaltic SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 399,00	1 412,99
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	198,00	7,90
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	259,00	34,45
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	538,35	17,55
240	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2			139,70 2,60
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	52,00	2,60
	111100010001311 SMBg-II/2.3	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 399,00	131,51
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	259,00	1,37
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	259,00	1,37
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	538,35	2,85
		17. s.Musaitu km 0,0-1,75 str.Mira Tip II (fara acostamentelor)				
		17.1. Amenajarea imbracamintei rutiere Tip II				

1	2	3	4	5	6	7
241	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului) (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории)	100 m3			1 675,04 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	464,00	1 675,04
242	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18B1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт II категории) k-2	100 m3			866,18 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	269,00	866,18
243	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			606,45 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	311,00	606,45
244	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			11,80 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	308,00	11,80
245	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)	100 m3			105,21 15,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	52,00	15,60
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	421,36	0,84
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	269,00	88,77
246	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursi pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатами до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 123,84 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	315,00	375,48
	2952260003552	Buldozer pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW	h-ut	1,5900	269,00	427,71
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	269,00	320,65
247	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			87,70 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	464,00	87,70
248	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, (cu nisip coeicient de compactare k-1.1) (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание)	m3			521,13 38,48
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	52,00	38,48
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	15,00	6,96
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	156,00	343,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	259,00	79,25
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	189,00	8,69

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	464,00	44,54
249	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2			10 745,42 256,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	52,00	256,88
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	421,36	7 963,70
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	429,61	644,41
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	429,61	429,61
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	286,30	286,30
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	15,00	45,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	464,00	19,49
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	269,00	69,40
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	198,00	221,76
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	259,00	701,89
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	189,00	78,25
	29522700076111	Distributor de criblura	h-ut	0,1060	271,00	28,73
250	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (Корректировка: при увеличении или уменьшении толщины на каждый 1 см добавляется или уменьшается норма DI134) k-5	100m2			2 654,57 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	421,36	2 654,57
		18. s.Novosiolovca km 0,0-0,40 str.Scolinoia Tip IV				
		18.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
251	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3			1 289,88 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	464,00	1 289,88
252	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории) k-2	100 m3			715,50 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	269,00	715,50
253	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			606,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	311,00	606,50
254	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			11,80 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	308,00	11,80
255	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование) k=2.0	100m2			122,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	464,00	122,50
256	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra	m3			723,44

1	2	3	4	5	6	7
		sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innorogire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)				31,20
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	52,00	31,20
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	429,61	87,21
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	421,36	513,64
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,00	2,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	464,00	19,49
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	259,00	66,82
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	189,00	2,83
257	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			9 720,87 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 366,67	9 647,67
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	244,00	73,20
258	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2			180,52 3,12
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	52,00	3,12
	111100010001310 SKPg-II	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 199,00	169,06
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	259,00	2,05
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	259,00	2,05
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	538,35	4,25
259	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			9 720,87 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 366,67	9 647,67
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	244,00	73,20
260	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2			139,70 2,60
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	52,00	2,60
	111100010001311 SMBg-II/2.3	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 399,00	131,51
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	259,00	1,37
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	259,00	1,37
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	538,35	2,85
		18.2. Consolidarea acostamentelor 1m				
261	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			699,75 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	311,00	699,75

1	2	3	4	5	6	7
262	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			11,80 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	308,00	11,80
263	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 123,85 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	315,00	375,49
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	269,00	427,71
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	269,00	320,65
264	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			87,70 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	464,00	87,70
265	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2			58,95 1,65
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	52,00	1,65
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	421,36	53,09
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	15,00	0,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	464,00	1,63
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	189,00	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	198,00	2,18
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	259,00	0,12
266	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (Устройство кюветов механизированным способом в грунтах II группы)	100 m3			6 171,44 1 976,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	52,00	1 976,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	311,00	945,44
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	464,00	148,47
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	269,00	21,53
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	308,00	3 080,00
		19. or.Tvardita km 0,0-0,265 str.Mihail Frunza.Sect 1 Tip III (fara acostament)				
		19.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic 9strat de uzuzra), Tip III				
267	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie (Очистка проезжей части от пыли и грязи механической щёткой)	100m2			4,73 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	189,00	4,73
268	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto praf si murdarie	t			70,72 70,72
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	52,00	70,72
269	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t			22,80 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	215,00	22,80
270	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminta degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 1 м2:	m2			242,62 30,32

1	2	3	4	5	6	7
		толщиной 5 см)				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	52,00	30,32
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	15,00	0,09
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 399,00	160,88
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	9 366,67	5,62
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	560,00	33,60
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	80,00	4,00
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	24,60	0,20
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	200,00	1,60
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	89,50	5,37
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	189,00	0,94
271	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			11,80 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	308,00	11,80
272	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3			127,74 18,68
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	52,00	18,68
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	421,36	1,51
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	269,00	107,55
273	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2			13,90 2,60
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	52,00	2,60
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	226,00	11,30
274	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			9 719,69 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 366,67	9 646,48
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	244,00	73,21
275	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed-4 cm (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона)	t			1 483,81 10,92
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	52,00	10,92
	14221022055070 SMBg-II/2.3	Beton asfaltic SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 399,00	1 412,99
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	198,00	7,90
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	259,00	34,45
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	538,35	17,55
276	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2			139,70 2,60
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	52,00	2,60
	111100010001311 SMBg-II/2.3	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 399,00	131,51
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	259,00	1,37
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	259,00	1,37
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	538,35	2,85
		20. s.Valea Perjei km 1,50-1,64 str.Cotovscaia Tip VI (fara acostament)				
		20.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton afaltic, Tip VI				
277	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie (Очистка проезжей части от	100m2			4,72

1	2	3	4	5	6	7
		пыли и грязи механической щёткой)				0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	189,00	4,72
278	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 2000 мм, глубина слоя: 5 см)	m2			12,15 0,70
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0134	52,00	0,70
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0250	15,00	0,38
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0071	1 157,00	8,21
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	189,00	1,34
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0071	215,00	1,53
279	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto material frezat	t			70,71 70,71
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	52,00	70,71
280	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km la beneficiar (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			11,80 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	308,00	11,80
281	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3			128,02 18,71
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	52,00	18,71
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	421,36	1,71
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	269,00	107,59
282	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2			13,90 2,60
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	52,00	2,60
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	226,00	11,30
283	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			9 720,24 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 366,67	9 647,04
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	244,00	73,20
284	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008 (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона)	t			1 483,81 10,92
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	52,00	10,92
	14221022055070 SMBg-II/2.3	Beton asfaltic SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 399,00	1 412,99
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	198,00	7,90
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	259,00	34,45
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	538,35	17,55
285	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 5,0 см, механизированно)	m2			175,17 3,12
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	52,00	3,12
	111100010001310 SMBg-II/2.3	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,1180	1 399,00	165,08
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	259,00	1,71
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	259,00	1,71
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	538,35	3,55
		21. com.Vinogradovca s.Vinogradovca str.Comsomolscaia Tip III (fara acostament)				

1	2	3	4	5	6	7
		21.1. km 0,0-0,30 Reparatie imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura), Tip III				
286	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie (Очистка проезжей части от пыли и грязи механической щёткой)	100m2			4,72
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	189,00	0,00
287	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto praf si murdarie	t			70,72
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	52,00	70,72
288	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t			22,78
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	215,00	0,00
289	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью, площадью до 1 м2: толщиной 5 см)	m2			242,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	52,00	30,32
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	15,00	0,09
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 399,00	160,88
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	9 366,67	5,62
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	560,00	33,60
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	80,00	4,00
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	24,60	0,20
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	200,00	1,60
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	89,50	5,37
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	189,00	0,94
290	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			11,80
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	308,00	0,00
291	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3			128,11
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	52,00	18,67
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	421,36	1,89
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	269,00	107,56
292	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2			13,90
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	52,00	2,60
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	226,00	11,30
293	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			9 720,87
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 366,67	0,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	244,00	73,20
294	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed-4 cm(Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона)	t			1 483,81
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	52,00	10,92
	14221022055070 SMBg-II/2.3	Beton asfaltic SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 399,00	1 412,99
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	198,00	7,90
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	259,00	34,45
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor	h-ut	0,0326	538,35	17,55

1	2	3	4	5	6	7
		term. 92 cp				
295	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2			139,70 2,60
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	52,00	2,60
	111100010001311 SMBg-II/2.3	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 399,00	131,51
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	259,00	1,37
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	259,00	1,37
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	538,35	2,85
		21.2. km. 0,30-0,342 S-1400 mp Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic 9strat de uzura), Tip III				
296	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie (Очистка проезжей части от пыли и грязи механической щёткой)	100m2			4,72 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	189,00	4,72
297	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto praf si murdarie	t			70,71 70,71
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	52,00	70,71
298	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t			22,79 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	215,00	22,79
299	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm (Фрезирование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 1 м2: толщиной 5 см)	m2			242,62 30,32
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	52,00	30,32
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	15,00	0,09
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 399,00	160,88
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	9 366,67	5,62
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	560,00	33,60
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	80,00	4,00
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	24,60	0,20
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	200,00	1,60
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	89,50	5,37
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	189,00	0,94
300	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			11,80 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	308,00	11,80
301	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3			128,14 18,71
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	52,00	18,71
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	421,36	1,86
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	269,00	107,57
302	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2			13,90 2,60
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	52,00	2,60
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	226,00	11,30
303	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного	t			9 720,86 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		покрытия)				
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 366,67	9 647,67
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	244,00	73,19
304	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed-4 cm (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона)	t			1 483,81 10,92
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	52,00	10,92
	14221022055070 SMBg-II/2.3	Beton asfaltic SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 399,00	1 412,99
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	198,00	7,90
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	259,00	34,45
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	538,35	17,55
305	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2			139,70 2,60
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	52,00	2,60
	111100010001311 SMBg-II/2.3	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 399,00	131,51
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	259,00	1,37
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	259,00	1,37
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	538,35	2,85
		22. com.Vinogradovca s.Chirilovca km 0,0-0,776 str.Sadovoe Tip I (fara acostament)				
		22.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I				
306	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3			1 290,08 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	464,00	1 290,08
307	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории) k-2	100 m3			715,49 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	269,00	715,49
308	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavator de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			606,48 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cura cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	311,00	606,48
309	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			11,80 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	308,00	11,80
310	DN02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной,	100m2			61,25 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		автогрейдером, включая заправочное оборудование)				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	464,00	61,25
311	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2			10 745,42 256,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	52,00	256,88
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	421,36	7 963,70
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	429,61	644,42
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	429,61	429,61
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	286,30	286,30
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	15,00	45,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	464,00	19,49
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	269,00	69,40
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	198,00	221,76
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	259,00	701,89
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	189,00	78,25
	29522700076111	Distributor de criblura	h-ut	0,1060	271,00	28,73
		23. com.Vinogradovca s.Ciumai km 0,30-1,076 str.Gagarina Tip I (fara acostament)				
		23.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I				
312	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3			1 290,08 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	464,00	1 290,08
313	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta,teren catg. I (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории) k-2	100 m3			715,49 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	269,00	715,49
314	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			606,48 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	311,00	606,48
315	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			11,80 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	308,00	11,80
316	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2			61,25 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	464,00	61,25
317	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см)	100m2			10 745,42 256,88

1	2	3	4	5	6	7
		механизированным способом)				
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	52,00	256,88
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	421,36	7 963,70
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	429,61	644,42
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	429,61	429,61
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	286,30	286,30
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	15,00	45,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	464,00	19,49
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	269,00	69,40
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	198,00	221,76
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	259,00	701,89
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	189,00	78,25
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	271,00	28,73
		24. com.Vinogradovca s.Mirnoe km 0,0-0,255 str.Izmailscaia Tip III				
		24.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura), Tip III				
318	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie (Очистка проезжей части от пыли и грязи механической щёткой)	100m2			4,72
						0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	189,00	4,72
319	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t			70,73
						70,73
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	52,00	70,73
320	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t			22,80
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	215,00	22,80
321	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 1 м2: толщиной 5 см)	m2			242,62
						30,32
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	52,00	30,32
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	15,00	0,09
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 399,00	160,88
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	9 366,67	5,62
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	560,00	33,60
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	80,00	4,00
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	24,60	0,20
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	200,00	1,60
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	89,50	5,37
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	189,00	0,94
322	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			11,80
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	308,00	11,80
323	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3			128,00
						18,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	52,00	18,80
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	421,36	1,60
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	269,00	107,60
324	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2			13,90
						2,60
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	52,00	2,60
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	226,00	11,30
325	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in	t			9 720,87

1	2	3	4	5	6	7
		vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)				0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 366,67	9 647,67
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	244,00	73,20
326	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed-4 cm (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона)	t			1 483,81 10,92
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	52,00	10,92
	14221022055070 SMBg-II/2.3	Beton asfaltic SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 399,00	1 412,99
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	198,00	7,90
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	259,00	34,45
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	538,35	17,55
327	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2			139,70 2,60
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	52,00	2,60
	111100010001311 SMBg-II/2.3	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 399,00	131,51
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	259,00	1,37
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	259,00	1,37
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	538,35	2,85
		24.2. Consolidarea acostamentelor 0,5m				
328	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2			58,95 1,65
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	52,00	1,65
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	421,36	53,09
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	15,00	0,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	464,00	1,63
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	189,00	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	198,00	2,18
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	259,00	0,12
329	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat. II (Устройство кюветов механизированным способом в грунтах II группы)	100 m3			6 171,44 1 976,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	52,00	1 976,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	311,00	945,43
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	464,00	148,50
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	269,00	21,51
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	308,00	3 080,00
		25. com.Cealic s.Cortenul Nou km 0,0-0,095 str.Dimitrovo Tip IV (fara acostament)				
		25.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
330	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3			1 290,91 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	464,00	1 290,91
331	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I (Повышение расхода	100 m3			716,36 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		маш.-ч. в TsC18A1, при перемещении грунта на каждые 10 м выше предусмотренной дистанции, грунт I категории) k-2				
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	269,00	716,36
332	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			605,45 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	311,00	605,45
333	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			11,80 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	308,00	11,80
334	DH02B	Scarificarea usoara a impietrii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование) k=2.0	100m2			122,49 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	464,00	122,49
335	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innorogire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3			723,44 31,20
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	52,00	31,20
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	429,61	87,21
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	421,36	513,64
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,00	2,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	464,00	19,49
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	259,00	66,82
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	189,00	2,84
336	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			9 719,24 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 366,67	9 646,02
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	244,00	73,22
337	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2			180,52 3,12
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	52,00	3,12
	111100010001310 SKPg-II	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 199,00	169,06
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	259,00	2,05
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	259,00	2,05
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	538,35	4,25
338	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			9 723,14 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 366,67	9 649,88
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	244,00	73,26
339	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2			139,70 2,60
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	52,00	2,60
	111100010001311 SMBg-II/2.3	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 399,00	131,51
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	259,00	1,37
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	259,00	1,37
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	538,35	2,85
		26. com.Budai s.Dermengi Tip II				
		26.1. Sectorul 1 km 0,0-0,45 Tip II (fara acostament)				
		26.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere Tip II				
340	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului) (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории)	100 m3			1 675,04 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	464,00	1 675,04
341	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18B1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт II категории) k-2	100 m3			866,18 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	269,00	866,18
342	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			606,45 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	311,00	606,45
343	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			11,80 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	308,00	11,80
344	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)	100 m3			105,21 15,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	52,00	15,60
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	421,36	0,84
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	269,00	88,77
345	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursurii pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 123,84 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	315,00	375,48
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	269,00	427,71
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	269,00	320,64

1	2	3	4	5	6	7
346	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			87,70 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	464,00	87,70
347	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica,(cu nisip coefecient de compactare k-1.1) (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание)	m3			260,57 19,24
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	52,00	19,24
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	15,00	3,48
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	156,00	171,60
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valтури R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	259,00	39,63
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	189,00	4,35
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	464,00	22,27
348	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 cm механизированным способом)	100m2			10 745,42 256,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	52,00	256,88
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	421,36	7 963,70
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	429,61	644,41
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	429,61	429,61
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	286,30	286,30
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	15,00	45,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	464,00	19,49
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	269,00	69,40
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	198,00	221,76
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	259,00	701,89
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	189,00	78,25
	29522700076111	Distribuito de criblura	h-ut	0,1060	271,00	28,73
349	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (Корректировка: при увеличении или уменьшении толщины на каждый 1 см добавляется или уменьшается норма DI34) k-5	100m2			2 654,57 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	421,36	2 654,57
		26.2. Sectorul 2 km 0,0-0,15 Tip II (fara acostament)				
		26.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere Tip II				
350	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului) (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории)	100 m3			1 675,04 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	464,00	1 675,04
351	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18B1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт II категории) k-2	100 m3			866,18 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	269,00	866,18

1	2	3	4	5	6	7
352	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			606,45 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	311,00	606,45
353	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			11,80 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	308,00	11,80
354	TsC51A	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria I (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)	100 m3			105,23 15,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	52,00	15,60
	1411122201752	Piatră spartă	m3	0,0020	421,36	0,86
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	269,00	88,77
355	DI96	Compactarea râmbleului în pământ de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcursuri pe o urmă (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 123,84 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	315,00	375,49
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	269,00	427,71
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	269,00	320,64
356	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			87,70 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	464,00	87,70
357	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avînd funcția de rezistentă filtrantă, izolatoare, aerisire, antigelivă și anticăpilară, cu așternere mecanică, (cu nisip coeficient de compactare k-1.1)(Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозостойчивый и некапиллярный, механическое укладывание)	m3			260,57 19,24
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	52,00	19,24
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,2320	15,00	3,48
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	156,00	171,60
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri vîlțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	259,00	39,63
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	189,00	4,35
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0480	464,00	22,27
358	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbrăcămintei rutiere din piatră spartă M400 prin metoda împanării într-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 cm механизированным способом)	100m2			10 745,42 256,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	52,00	256,88
	1411122201661	Piatră spartă 20-70 mm	m3	18,9000	421,36	7 963,70
	14111222017521	Piatră spartă 10-20	m3	1,5000	429,61	644,42
	1411122201645	Piatră spartă 5-10 mm	m3	1,0000	429,61	429,61
	11202062010361	Săvura	m3	1,0000	286,30	286,30
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	15,00	45,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	464,00	19,49
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	269,00	69,40

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	198,00	221,76
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	259,00	701,89
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	189,00	78,25
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	271,00	28,73
359	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (Корректировка: при увеличении или уменьшении толщины на каждый 1 см добавляется или уменьшается норма DI34) k-5	100m2			2 654,57 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	421,36	2 654,57
		26.3. Sectorul 3 km 0,0-0,25 Tip II (fara acostament)				
		26.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere Tip II				
360	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) (amenejarea patului drumului)	100 m3			1 675,04 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	464,00	1 675,04
361	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18B1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт II категории)	100 m3			866,18 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	269,00	866,18
362	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			606,45 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	311,00	606,45
363	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			11,80 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	308,00	11,80
364	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)	100 m3			105,21 15,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	52,00	15,60
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	421,36	0,85
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	269,00	88,77
365	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 123,84 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	315,00	375,48
	2952260003552	Buldozer pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,5900	269,00	427,71
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	269,00	320,65
366	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки	100m2			87,70 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		разработанного грунта, грунт II категории)				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	464,00	87,70
367	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, (cu nisip coefecient de compactare k-1.1) (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание)	m3			260,57 19,24
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	52,00	19,24
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	15,00	3,48
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	156,00	171,60
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	259,00	39,63
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	189,00	4,35
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	464,00	22,27
368	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 cm механизированным способом)	100m2			10 745,42 256,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	52,00	256,88
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	421,36	7 963,70
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	429,61	644,41
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	429,61	429,61
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	286,30	286,30
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	15,00	45,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	464,00	19,49
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	269,00	69,40
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	198,00	221,76
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	259,00	701,89
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	189,00	78,25
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	271,00	28,73
369	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (Корректировка: при увеличении или уменьшении толщины на каждый 1 см добавляется или уменьшается норма DI34) k-5	100m2			2 654,57 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	421,36	2 654,57

APROBAT:

Intocmit

Inginer STEP, Ragulin Maxim

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.