

# Gradinita de copii s.Zimbreni rn.Ialoveni

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 2-1-1 Lucrari de reparatie a blocului „A,,

Valoarea de deviz 748 973,77 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de demolare,demontare</b>				
		<b>1.1. Subsol, cota -2.92</b>				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	714,900	7,140 6,840	5 104,386 4 889,916
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	647,450	7,140 6,840	4 622,810 4 428,570
3	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	662,000	8,100 7,650	5 362,200 5 064,300
4	RpCG29E1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din demolarea zidariei refractare, pentru demontarea cu mijloace mecanice	m3	2,740	102,153 85,350	279,899 233,859
5	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn ( ferestre, obloane.),2bucx800x800mm	m2	1,280	10,928 10,928	13,988 13,988
6	RpCP45A	Demontarea usilor metalice V=2bucx2100x1000=4.2m2x7.8kgx2	kg	65,520	1,650 1,560	108,098 102,232
7	RpCL22C	Desfacerea scarilor din placi prefabricate	m	19,850	21,670 21,420	430,152 425,187
8	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis(copertine)	m2	27,400	18,460 18,360	505,804 503,064
9	RpCP44A	Demontarea elementelor grilajului metalic V=15m2x7.8.0kg=	kg	117,000	0,754 0,673	88,190 78,741
		<i>Total</i>	Lei			16 515,527
		<b>Total Subsol, cota -2.92 Inclusiv salariu</b>				<b>16 515,527 15 739,857</b>
		<b>1.2. Parter ,cota 0.000</b>				

1	2	3	4	5	6	7
10	RpCO56A	Demontari: blocurilor de usi exsterioare	m2	3,280	10,923 10,923	35,828 35,828
11	RpCO56A	Demontari blocurilor de fereastră	m2	1,624	10,919 10,919	17,732 17,732
12	RpCO56A	Demontari: blocurilor de usi interioare	m2	29,600	10,920 10,920	323,232 323,232
13	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	10,000	7,140 6,840	71,400 68,400
14	RpCK42A	Desfacerea stratului superior a pardoselilor din mortar de ciment	m2	171,000	8,100 7,650	1 385,100 1 308,150
15	RpCK42A	Desfacerea stratului superior a pragului din mortar de ciment	m2	35,630	8,101 7,651	288,630 272,595
		<i>Total</i>	Lei			2 121,922
		<b>Total Parter ,cota 0.000 Inclusiv salariu</b>				<b>2 121,922 2 025,937</b>
		<i>Total</i>	Lei			18 637,449
		<b>Total Lucrari de demolare,demontare Inclusiv salariu</b>				<b>18 637,449 17 765,794</b>
		<b>2. Accesele in subsol</b>				
16	CA03D2	Beton turnat la scari , preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (Constructia pragurilor cu treapta de 300x150x1100)	m3	0,300	968,447 152,700	290,534 45,810
17	CA03D2	Beton turnat in scari, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (Constructia treptelor de acces in subsol)	m3	1,720	968,084 152,700	1 665,105 262,644
18	CI06C7	Placaj cu placi COSAUTI pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor, de cca 2 cm grosime, pentru executarea chituirii pe suprafete plane a rosturilor cu chit la placute de 30x30 cm	m2	8,000	308,674 65,550	2 469,392 524,400
19	CG17D	Scarile acoperite cu placi de gresie ceramica antiderapanta la scari inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	21,510	259,295 66,751	5 577,433 1 435,818

1	2	3	4	5	6	7
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu Betoncontact	m2	27,400	3,865 0,810	105,901 22,194
21	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	27,400	65,214 44,790	1 786,852 1 227,246
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	27,400	2,751 0,810	75,364 22,194
23	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	27,400	84,262 32,940	2 308,780 902,556
24	CK17F	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din profiluri de mase plastice	m2	15,000	145,747 46,650	2 186,203 699,750
25	CL03A	Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (sveler nr.14)	t	0,342	15 190,108 510,149	5 195,017 174,471
26	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" de 80 mm grosime montate pe rigle metalice.	m2	21,500	438,917 39,600	9 436,716 851,400
27	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	2,000	155,418 32,100	310,836 64,200
28	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Tava metalica la copertina 100x100-20,55 m.l.x8.5 kg=	kg	174,680	17,282 5,640	3 018,807 985,200
29	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, (Fier forjat la copertine)	kg	172,000	18,669 5,640	3 211,137 970,080
30	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoraziv	m	4,200	210,714 9,450	885,000 39,690
31	CE20A	Sisteme de jgheaburi d=150mm tip brass din tabla protejata anticoraziv	m	14,300	209,903 8,100	3 001,609 115,830
		<i>Total</i>	Lei			41 524,686
		<b>Total Accesele in subsol</b>				<b>41 524,686</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>8 343,483</b>
		<b>3. Timplaria</b>				
32	CK25A	Usi interioare confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.Usa U-1 2 buc x 2100 x 1300 =	m2	5,460	$\frac{1\ 237,757}{21,632}$	$\frac{6\ 758,154}{118,110}$
33	CK25A	Usi interioare confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.Usa U-2 19 buc x 2100 x 1000 =	m2	39,900	$\frac{1\ 237,759}{21,630}$	$\frac{49\ 386,599}{863,037}$
34	CK25A	Usi interioare confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.Usa U-3 6 buc x 2100 x 900 =	m2	11,340	$\frac{1\ 237,757}{21,629}$	$\frac{14\ 036,164}{245,274}$
35	CK25A	Usi interioare confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.Usa U-4 5 buc x 2100 x 800 =	m2	8,400	$\frac{1\ 237,760}{21,630}$	$\frac{10\ 397,184}{181,692}$
		<i>Total</i>	Lei			80 578,101
		<b>Total Timplaria Inclusiv salariu</b>				<b>80 578,101 1 408,113</b>
		<b>4. Lucrari de finisare</b>				
		<b>4.1. Subsol</b>				
		<b>4.1.1. Peretii</b>				
36	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	2,740	$\frac{1\ 650,238}{143,960}$	$\frac{4\ 521,652}{394,450}$
37	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	687,500	$\frac{65,212}{44,790}$	$\frac{44\ 833,317}{30\ 793,125}$
38	CF07A	Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si	m2	687,500	$\frac{31,629}{}$	$\frac{21\ 745,004}{}$

1	2	3	4	5	6	7
		netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 1 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca M 10-T pentru grund si stratul vizibil			22,650	15 571,875
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor cu Betonocontact	m2	1 088,200	3,865 0,810	4 205,893 881,442
40	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1 018,700	46,898 32,940	47 774,584 33 555,978
41	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Satroc" pe suprafetele peretilor	m2	1 018,700	31,966 14,550	32 563,620 14 822,085
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavelor	m2	1 018,700	2,751 0,810	2 801,935 825,147
43	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual pereti	m2	1 018,700	25,384 14,850	25 858,678 15 127,695
44	CI06C	Placaj cu teracota la pereti in grupurile sanitare pe toata inaltimea, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	69,600	184,709 65,550	12 855,747 4 562,280
		<i>Total</i>	Lei			197 160,430
		<b>Total Peretii Inclusiv salariu</b>				<b>197 160,430 116 534,077</b>
		<b>4.1.2. Tavane</b>				
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavelor cu Betonocontact	m2	171,000	3,865 0,810	660,915 138,510
46	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	171,000	55,278 41,310	9 452,554 7 064,010
47	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Satroc" pe suprafetele tavelor	m2	171,000	31,966 14,550	5 466,162 2 488,050
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavelor	m2	171,000	2,750 0,810	470,335 138,510

1	2	3	4	5	6	7
49	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2	171,000	25,384 14,850	4 340,664 2 539,350
		<i>Total</i>	Lei			20 390,630
		<b>Total Tavane Inclusiv salariu</b>				<b>20 390,630 12 368,430</b>
		<b>4.1.3. Pardosele Tip-1</b>				
50	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	295,650	47,421 18,600	14 020,102 5 499,090
		<i>Total</i>	Lei			14 020,102
		<b>Total Pardosele Tip-1 Inclusiv salariu</b>				<b>14 020,102 5 499,090</b>
		<b>4.1.4. Pardosele Tip-2</b>				
51	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,450	47,422 18,600	780,096 305,970
52	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	16,450	44,197 2,160	727,039 35,532
53	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,450	47,422 18,600	780,096 305,970
54	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	16,450	203,503 66,748	3 347,619 1 098,012
55	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	16,000	52,691 22,650	843,049 362,400
		<i>Total</i>	Lei			6 477,899
		<b>Total Pardosele Tip-2</b>				<b>6 477,899 2 107,884</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Inclusiv salariu</b>				
		<b>4.1.5. Pardosele Tip-3</b>				
56	TsC53Ak= 2	Compactarea pamintului cu pietris gros.100mm	100m2	0,197	1 599,695 170,305	315,140 33,550
57	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	19,650	97,322 24,000	1 912,376 471,600
58	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	19,650	47,419 18,600	931,775 365,490
59	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	19,650	203,497 66,749	3 998,709 1 311,612
60	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	19,000	52,691 22,650	1 001,123 430,350
		<i>Total</i>	Lei			8 159,123
		<b>Total Pardosele Tip-3</b>				<b>8 159,123</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>2 612,602</b>
		<b>4.1.6. Scarile din lemn</b>				
61	CH09A	Scari interioare drepte din lemn de foioase (stejar, fag, ulm) orice lungime, trepte si contratrepte din lemn	m	10,500	391,586 103,050	4 111,655 1 082,025
62	CH05C	Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, confectionarea si montarea minii curente executata pe santier	m	4,200	587,326 98,350	2 466,768 413,070
		<i>Total</i>	Lei			6 578,423
		<b>Total Scarile din lemn</b>				<b>6 578,423</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>1 495,095</b>
		<i>Total</i>	Lei			252 786,607
		<b>Total Subsol</b>				<b>252 786,607</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>140 617,178</b>
		<b>4.2. Parter</b>				
		<b>4.2.1. Peretii</b>				

1	2	3	4	5	6	7
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu Betonocontact	m2	604,100	3,865 0,810	2 334,846 489,321
64	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	536,100	46,898 32,940	25 141,803 17 659,134
65	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Satroc" pe suprafetele peretilor	m2	536,100	31,966 14,550	17 136,893 7 800,255
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	536,100	2,750 0,810	1 474,543 434,241
67	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual pereti	m2	536,100	25,384 14,850	13 608,361 7 961,085
68	CI06C	Placaj cu teracota la pereti in spalatorie pina la 1.2(h)m, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	32,200	184,709 65,550	5 947,631 2 110,710
69	CI06C	Placaj cu teracota la pereti in grupurile sanitare pe toata inaltimea, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	35,800	184,709 65,550	6 612,581 2 346,690
		<i>Total</i>	Lei			72 256,658
		<b>Total Peretii Inclusiv salariu</b>				<b>72 256,658 38 801,436</b>
		<b>4.2.2. Tavane</b>				
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Betonocontact	m2	171,000	3,865 0,810	660,915 138,510
71	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	171,000	55,278 41,310	9 452,554 7 064,010
72	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Satroc" pe suprafetele tavanelor	m2	171,000	31,966 14,550	5 466,162 2 488,050
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	171,000	2,750 0,810	470,335 138,510
74	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2	171,000	25,384 14,850	4 340,664 2 539,350
		<i>Total</i>	Lei			20 390,630
		<b>Total Tavane</b>				<b>20 390,630</b>



1	2	3	4	5	6	7
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>12 368,430</b>
		<b>4.2.3. Pardosele Tip-5</b>				
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor cu Betonocontact	m2	19,250	3,865 0,811	74,406 15,606
76	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	19,250	203,503 66,749	3 917,424 1 284,912
77	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	24,000	52,691 22,650	1 264,573 543,600
		<i>Total</i>	Lei			5 256,403
		<b>Total Pardosele Tip-5 Inclusiv salariu</b>				<b>5 256,403 1 844,118</b>
		<b>4.2.4. Pardosele Tip-4</b>				
78	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	151,750	47,422 18,600	7 196,302 2 822,550
79	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat	m2	151,750	72,059 3,140	10 935,027 476,521
80	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	151,750	16,842 6,600	2 555,766 1 001,562
81	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	151,750	293,761 34,650	44 578,161 5 258,112
		<i>Total</i>	Lei			65 265,256
		<b>Total Pardosele Tip-4 Inclusiv salariu</b>				<b>65 265,256 9 558,745</b>
		<i>Total</i>	Lei			163 168,947
		<b>Total Parter Inclusiv salariu</b>				<b>163 168,947 62 572,729</b>
		<i>Total</i>	Lei			415 955,554
		<b>Total Lucrari de finisare Inclusiv salariu</b>				<b>415 955,554 203 189,907</b>

1	2	3	4	5	6	7
		Total	Lei			556 695,75
		Asigurarea sociala si medicala	22,5 %			51 909,14
		Transportarea	1 %			3 241,80
		Total				611 846,69
		Cheltueli de regie	1 %			6 118,47
		Total				617 965,16
		Beneficiul de deviz	1 %			6 179,65
		Total				624 144,81
		Tva	20 %			124 828,96
						<b>748 973,77</b>
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>				<b>230 707,29</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)