

Reparatia unor portiuni de drum in sat.Cajba r.Glodeni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Lucrari

Valoarea de deviz 313 256,68 Lei

Intocmit in prețuri curente 03.08.2023

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie sectorul de la gospodaria Pascari C. pana la gospodaria Cenusu V.				
1	DH02A K=3.0	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером) K=3.0	100m2	4,40	94,12 0,00	414,12 0,00
2	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории)	100 m3	0,96	1 290,41 0,00	1 238,79 0,00
3	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder (Укладка на основание дороги ремонтного материала (щебень, гравий, битый камень) и его укатка, автогрейдером)	m3	178,00	311,49 28,14	55 446,05 5 008,92
4	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Слой основания или изменение	m3	84,20	339,26 25,20	28 565,67 2 121,84

1	2	3	4	5	6	7
		профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)				
5	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2)	1 km	0,80	<u>392,70</u> 0,00	<u>314,16</u> 0,00
6	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	1,82	<u>993,13</u> 0,00	<u>1 807,50</u> 0,00
		<i>Total</i>	Lei			87 786,29
		Total Lucrari de reparatie sectorul de la gospodaria Pascari C. pana la gospodaria Cenusu V. Inclusiv salariu				87 786,29 7 130,76
		2. Lucrari de reparatie sectorul de la rastignirea de jos pana la pasune				
7	DH02A K=3	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером)	100m2	4,50	<u>94,41</u> 0,00	<u>424,83</u> 0,00
8	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории)	100 m3	0,90	<u>1 289,17</u> 0,00	<u>1 160,25</u> 0,00
9	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder (Укладка на основание дороги ремонтного материала (щебень, гравий, битый камень) и его	m3	32,00	<u>311,48</u> 28,14	<u>9 967,48</u> 900,48

1	2	3	4	5	6	7
		укатка, автогрейдером)				
10	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3	48,00	339,26 25,20	16 284,26 1 209,60
11	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2)	1 km	0,30	392,70 0,00	117,81 0,00
12	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	0,80	990,62 0,00	792,50 0,00
		<i>Total</i>	Lei			28 747,13
		Total Lucrari de reparatie sectorul de la rastignirea de jos pana la pasune Inklusiv salariu				28 747,13 2 110,08
		3. Lucrari de reparatie sectorul de la casa de rugaciuni gospodaria Ciutelev Nicolae				
13	DH02A K=3	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером)	100m2	4,20	94,35 0,00	396,27 0,00
14	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории)	100 m3	2,46	1 288,68 0,00	3 170,16 0,00

1	2	3	4	5	6	7
15	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder (Укладка на основание дороги ремонтного материала (щебень, гравий, битый камень) и его укатка, автогрейдером)	m3	124,00	311,51 28,14	38 626,69 3 489,36
16	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3	72,00	339,27 25,20	24 427,78 1 814,40
17	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2)	1 km	0,60	392,70 0,00	235,62 0,00
18	DI96	Compactarea rambleului in ramint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	1,96	994,90 0,00	1 950,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			68 806,52
		Total Lucrari de reparatie sectorul de la casa de rugaciuni gospodaria Ciutelev Nicolae Inklusiv salariu				68 806,52 5 303,76
		4. Lucrari de reparatie sectorul de la casa de Primarie pana la cet.Vasilos Lara				
19	DH02A K=3	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером)	100m2	0,90	95,20 0,00	85,68 0,00

1	2	3	4	5	6	7
20	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder (Укладка на основание дороги ремонтного материала (щебень, гравий, битый камень) и его укатка, автогрейдером)	m3	18,00	311,51 28,14	5 607,17 506,52
21	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3	18,00	339,24 25,20	6 106,25 453,60
22	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2)	1 km	0,06	416,50 0,00	24,99 0,00
23	DI96	Compactarea rambleului in ramint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	0,36	993,06 0,00	357,50 0,00
		<i>Total</i>	Lei			12 181,59
		Total Lucrari de reparatie sectorul de la casa de Primarie pana la cet.Vasilos Lara Inklusiv salariu				12 181,59 960,12
		5. Lucrari de reparatie sectorul de la Gospodaria Lefter Tatiana pana la Olga Rata				
24	DH02A K=3	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером)	100m2	1,80	95,20 0,00	171,36 0,00

1	2	3	4	5	6	7
25	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder (Укладка на основание дороги ремонтного материала (щебень, гравий, битый камень) и его укатка, автогрейдером)	m3	22,00	311,48 28,14	6 852,55 619,08
26	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3	18,00	339,24 25,20	6 106,25 453,60
27	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2)	1 km	0,14	382,50 0,00	53,55 0,00
28	DI96	Compactarea rambleului in ramint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	0,40	1 000,00 0,00	400,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			13 583,71
		Total Lucrari de reparatie sectorul de la Gospodaria Lefter Tatiana pana la Olga Rata Inklusiv salariu				13 583,71 1 072,68

		Total	Lei	211 105,24
		Asigurari sociale	24 %	3 978,58
		Total		215 083,82
		Cheltueli de regie	14,5 %	31 187,15
		Total		246 270,97
		Beneficiu de deviz	6 %	14 776,26
		Total		261 047,23

1	2	3	4	5	6	7
		TVA	20 %			52 209,45
		Total				313 256,68
		Total deviz:				313 256,68
		Inclisiv salariu				16 577,40

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)