

**Sporirea eficienței energetice a
blocurilor nr. 1,2,3 cu nr. cad.
0100520.225.02, 0100520.225.03,
0100520.225.09 ale Institutului
de Medicina Urgenta din or.
Chisinau, str. T. Ciorba nr. 1**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1_1
Demolarea rampei (10/2024-0/D-OLD)

Valoarea de deviz 663 537,77 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	CB14F	Scut de protecție împotriva incendiilor. Schela metalică tubulară H=5.80 m	m	98,5000	40,99 25,00	4 037,97 2 462,50
2	CD07B	Scut de protecție împotriva incendiilor. Pereti din panouri din tabla zincată grosime 0,4 mm cutată C=8 mm prinse prin suruburi autofiletante, montate la o înălțime de pînă la 6 m inclusiv	m2	571,3000	244,58 50,00	139 728,55 28 565,00
3	RpCP45D	Demontarea balustradelor metalice (173,4 m)	kg	780,3000	2,41 2,00	1 880,36 1 560,60
4	RpCB18G aplicativ	Desființarea structurilor din beton armat ale rampei, scarii spirala, stîlpilor rampei, situate de deasupra solului	m3	293,0100	625,00 275,00	183 131,25 80 577,75
5	TsC35C1	Excavat transport cu încărcător frontal, la distanțe de încărcare în autovehicul cu încărcător frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari și foarte tari, pînă la 25	100 m3	4,4000	3 789,50 0,00	16 673,80 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		kg la distanta < 10 m - Incarcarea deseurilor				
6	TsI51C2	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 22 km	t	732,5300	104,90 0,00	76 842,40 0,00
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	4,4000	319,80 18,00	1 407,12 79,20
8	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "draglina" sau "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3	0,2500	6 279,00 119,00	1 569,75 29,75
9	RpCB18G aplicativ	Desfiintarea fundatiilor FM1 si a stilpilor rampei aflati mai jos de cota 0.000	m3	22,3200	625,00 275,00	13 950,00 6 138,00
10	TsC35C1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta < 10 m - Incarcarea deseurilor	100 m3	0,3400	3 789,50 0,00	1 288,43 0,00
11	TsI51C2	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 22 km	t	85,0000	104,90 0,00	8 916,50 0,00
12	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,3400	319,85 18,00	108,75 6,12
13	pret	Cost argila nisipoasa pentru umplutura	m3	22,0000	57,50 0,00	1 265,00 0,00
14	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,4700	708,51 0,00	333,00 0,00
15	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm	100 m3	0,4700	1 855,51 441,00	872,09 207,27

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv				
16	TsD13A0 1	Udarea manuala a straturilor de pamint cu stropitoarea, pentru completarea umiditatii necesare compactarii, precum si a suprafetelor insamintate sau brazduite pentru consolidarea lor, in zona inaccesibila utilajului de udat mecanic	m3	4,7000	76,00 <hr/> 76,00	357,20 <hr/> 357,20
17	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	10,5000	122,85 <hr/> 0,00	1 289,92 <hr/> 0,00

Cheltuieli directe	lei	453 652,09
Asigurari sociale	24,00 %	28 796,01
Cheltueli de transport	5,00 %	4 659,05
Cheltueli de aprovizionare-depozitare	1,00 %	931,81
Cheltueli de regie	10,00 %	48 803,90
Beneficiu de deviz	3,00 %	16 105,28
TVA	20,00 %	110 589,63

Total deviz:

663 537,77

Incluziv salariu

119 983,39

Intocmit

0

(funcția, semnătura)

Verificat

0

(funcția, semnătura)

**Sporirea eficienței energetice a
blocurilor nr. 1,2,3 cu nr. cad.
0100520.225.02, 0100520.225.03,
0100520.225.09 ale Institutului
de Medicina Urgenta din or.
Chsinau, str. T. Ciorba nr. 1**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 1_1
Demolarea rampei (10/2024-0/D-OLD)**

Valoarea de deviz 663 537,77 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 1_1:						

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	1 261,3200	50,00	63 066,
2.	71240100107001	Dulgher	h-om	49,2500	50,00	2 462,
3.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	15,6060	50,00	780,
4.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	571,3000	50,00	28 565,
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	12,9958	50,00	649,
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	472,9950	50,00	23 649,
7.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	15,6060	50,00	780,
8.	9310060019930	Muncitor	h-om	0,5950	50,00	29,
Total manopera						119 983,

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0190	450,00	8,
2.	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	25,3000	50,00	1 265,
3.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0099	4 500,00	44,
4.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0099	4 500,00	44,
5.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,7803	45,00	35,
6.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,6242	56,00	34,
7.	2732103646070	Tabla cutata	m2	634,1430	140,00	88 780,
8.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1970	45,00	8,
9.	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	1 599,6400	0,60	959
10.	2874125886734	Nituri POP	buc	1 999,5500	1,00	1 999
11.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	4,7000	0,00	0
12.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	15,7665	0,00	0
Total materiale de construcții						93 180,

Utilaje de construcții:

1.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	147,7500	10,00	1 477
----	---------------	---	------	----------	-------	-------

2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,3409	15,00	35
3.	2922140007000	Macara	h-ut	22,8520	850,00	19 424
4.	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h/ut	2,8000	550,00	1 540
5.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,8960	750,00	1 422
6.	2952260004609	Excavatorul pe senile echipat cu ciocanul hidraulic si /sau foarfece	h-ut	110,3655	1 000,00	110 365
7.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	4,4321	150,00	664
8.	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	30,1310	650,00	19 585
9.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	3,9015	55,00	214
10.	3410540000007	Autobasculanta-	h-ut	85,7589	1 000,00	85 758
Total utilaje de construcții						240 487

Total:

Cheltuieli directe	lei	453 652
Asigurari sociale	24,00 %	28 790
Cheltuieli de transport	5,00 %	4 659
Cheltuieli de aprovizionare-depozitare	1,00 %	931
Cheltuieli de regie	10,00 %	48 803
Beneficiu de deviz	3,00 %	16 105
TVA	20,00 %	110 585

663 53

Total deviz:

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect

Institutului de Medicina Urgenta din or. Chsinau
**Sporirea eficientei energetice a blocurilor nr. 1,2,3 cu
nr. cad. 0100520.225.02, 0100520.225.03,
0100520.225.09 ale Institutului de Medicina Urgenta
din or. Chsinau, str. T. Ciorba nr. 1**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 1_1
Demolarea rampei (10/2024-0/D-OLD)
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	CB14F	Scut de protectie impotriva incendiilor. Schela metalica tubulara H=5.80 m	m			40,99 25,00
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,5000	50,00	25,00
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0001	4 500,00	0,45
	201010291 9000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0001	4 500,00	0,45
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0020	45,00	0,09
	281123000 7606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	1,5000	10,00	15,00
2	CD07B	Scut de protectie impotriva incendiilor. Pereti din panouri din tabla zincata grosime 0,4 mm cutata C=8 mm prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2			244,58 50,00
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	1,0000	50,00	50,00
	273210364 6070	Tabla cutata	m2	1,1100	140,00	155,40
	287412588 6734	Nituri POP	buc	3,5000	1,00	3,50
	287411583 3878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	2,8000	0,60	1,68
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0400	850,00	34,00
3	RpCP45 D	Demontarea balustradelor metalice (173,4 m)	kg			2,41

1	2	3	4	5	6	7
						2,00
	721424002 1800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	50,00	1,00
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	50,00	1,00
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	56,00	0,04
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	45,00	0,04
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	15,00	0,04
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	55,00	0,27
4	RpCB18 G aplicativ	Desfiintarea structurilor din beton armat ale rampei, scarii spirala, stilpilor rampei, situate de deasupra solului	m3			625,00 275,00
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,0000	50,00	200,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	50,00	75,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	295226000 4609	Excavatorul pe senile echipat cu ciocanul hidraulic si /sau foarfece	h-ut	0,3500	1 000,00	350,00
5	TsC35C 1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta < 10 m - Incarcarea deseurilor	100 m3			3 789,50 0,00
	295227000 7403	Incercator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	5,8300	650,00	3 789,50
6	TsI51C2	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 22 km	t			104,90 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-	h-ut	0,1049	1 000,00	104,90
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			319,80 18,00
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	50,00	18,00
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0040	450,00	1,80
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	750,00	300,00
8	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "draglina" sau "cu o cupa inversa " cu	100 m3			6 279,0 119,00

1	2	3	4	5	6	7
		volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2				
	931006001 9930	Muncitor	h-om	2,3800	50,00	119,00
	295226000 3523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h/ut	11,2000	550,00	6 160,00
9	RpCB18 G aplicativ	Desfiintarea fundatiilor FM1 si a stilpilor rampei aflatii mai jos de cota 0.000	m3			625,00 275,00
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,0000	50,00	200,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	50,00	75,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	295226000 4609	Excavatorul pe senile echipat cu ciocanul hidraulic si /sau foarfece	h-ut	0,3500	1 000,00	350,00
10	TsC35C 1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta < 10 m - Incarcarea deseurilor	100 m3			3 789,50 0,00
	295227000 7403	Incercator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	5,8300	650,00	3 789,50
11	TsI51C2	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 22 km	t			104,90 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-	h-ut	0,1049	1 000,00	104,90
12	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			319,85 18,00
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	50,00	18,00
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0040	450,00	1,85
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	750,00	300,00
13	pret	Cost argila nisipoasa pentru umplutura	m3			57,50 0,00
	142020220 5501	Argila comuna pentru constructii	m3	1,1500	50,00	57,50
14	TsD02A 1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			708,51 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	295227000 7403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	1,0900	650,00	708,51
15	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3			1 855,51 441,00
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	50,00	441,00
	295227000 4021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	150,00	1 414,51
16	TsD13A 01	Udarea manuala a straturilor de pamint cu stropitoarea, pentru completarea umiditatii necesare compactarii, precum si a suprafetelor insamintate sau brazduite pentru consolidarea lor, in zona inaccesibila utilajului de udat mecanic	m3			76,00 76,00
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,5200	50,00	76,00
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	0,00	0,00
17	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			122,85 0,00
	295227000 7403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	0,1890	650,00	122,85

Intocmit


(funcția, semnătura)

Verificat


(funcția, semnătura)



**Sporirea eficienței energetice a
blocurilor nr. 1,2,3 cu nr. cad.
0100520.225.02, 0100520.225.03,
0100520.225.09 ale Institutului
de Medicina Urgenta din or.
Chisinau, str. T. Ciorba nr. 1**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Stramutare cablu rampa**

Valoarea de deviz 52 054,58 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Stramutare cablu rampa 1.1. Lucrari de constructie				
1	TsC58B k=1,2	Transee cablu. Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2 (sapatura la transee) K=1,200	100 m3	0,0840	10 223,21 142,86	858,75 12,00
2	TsC59B k=1,2	Sapatura mecanica a pamintului cu descarcare in autobasculanta cu excavator volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2 (sapatura la transee) K=1,200	100 m3	0,0840	16 060,71 364,76	1 349,10 30,64
3	TsI51C2	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 22 km	t	6,6000	104,89 0,00	692,30 0,00
4	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,0400	320,25 18,00	12,81 0,72
5	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa	m3	3,1000	594,25	1 842,18

1	2	3	4	5	6	7
		sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip			30,50	94,55
6	34-02-004-1	Executarea conductelor din Teava PE D=110 x 6.6 mm de uz tehnic	1 km	0,0600	117 010,00 6 650,00	7 020,60 399,00
7	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	8,4000	48,50 48,50	407,40 407,40
Cheltuieli directe			lei			12 183,14
Asigurari sociale				24,00 %		226,63
Cheltueli de transport				5,00 %		418,48
Cheltueli de aprovizionare-depozitare				1,00 %		83,70
Cheltueli de regie				10,00 %		1 291,19
Beneficiu de deviz				3,00 %		426,09
Total Lucrari de constructie						14 629,23
Incluziv salariu						944,31
1.2. Lucrari de montare						
8	RpED17C 2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 120-300 mmp, montat liber in santuri.Pentru cabluri montate in tuburi de protectie	m	45,0000	17,75 14,00	798,75 630,00
9	08-02-152-3	Constructii metalice de cablu: constructie sudata	t	0,0300	58 169,67 2 250,00	1 745,09 67,50
10	08-02-409-3	Teava din PE pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 110 mm	100 m	0,1000	3 848,00 1 955,00	384,80 195,50
11	pret	Teava PE D=110 x 6.6 mm de uz tehnic	m.l.	10,0000	112,75 0,00	1 127,50 0,00
12	08-02-148-2	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m	100 m	0,3500	1 351,31	472,96

1	2	3	4	5	6	7
		pina la: 2 kg - Cablu existent din demontari			915,00	320,25
13	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	0,3000	3 717,50 325,50	1 115,25 97,65
14	08-02-143-2	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmator	100 m	0,3000	2 202,00 170,00	660,60 51,00
15	pret	Caramida plina constructie 250x120x65 mm	buc	250,0000	12,00 0,00	3 000,00 0,00
16	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	2,0000	1 040,30 116,00	2 080,60 232,00
17	08-01-072-1	Bare de bransament sectiune pina la 250 mm2	100 m	0,0200	6 438,50 2 930,00	128,77 58,60
18	pret	Bara din cupru sectiune 10x3 mm, L=1000 mm cu izolatori	buc	2,0000	30,00 0,00	60,00 0,00
19	08-02-411-2	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 60 mm	100 m	0,1500	5 508,47 1 790,00	826,27 268,50
20	pret	Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=51 mm	m.l.	15,0000	69,70 0,00	1 045,50 0,00
21	08-02-148-2	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg	100 m	0,1500	1 350,73 915,00	202,61 137,25
22	pret	Cablu de forta cu conductori din cupru, izolatie PVC si manta externa PVC care nu propaga arderea, cu sectiunea 5x25 mm2	m.l.	15,0000	563,75 0,00	8 456,25 0,00
Cheltuieli directe			lei			22 104,95
Asigurari sociale				24,00 %		493,98
Cheltueli de transport				5,00 %		873,54
Cheltueli de aprovizionare-depozitare				1,00 %		174,71

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli de regie	50,00 %			1 029,12
		Beneficiu de deviz	3,00 %			740,29
Total Lucrari de montare						25 416,59
Incluziv salariu						2 058,25
		1.3. Utilaj				
23	pret	Cofret metalic, usa plina, fara contrapanou, dimensiuni 400 x 400 x 200 mm, IP66, IK10, RAL 7035 cu pictograma aplicata	buc	2,0000	1 650,00	3 300,00
					0,00	0,00
Cheltuieli directe						lei 3 300,00
Cheltuieli de aprovizionare-depozitare						1,00 % 33,00
Total Utilaj						3 333,00
Incluziv salariu						0,00
Total Stramutare cablu rampa						43 378,82
Incluziv salariu						3 002,56
Cheltuieli directe						lei 43 378,82
TVA						20,00 % 8 675,76
Total deviz:						52 054,58
Incluziv salariu						3 002,56

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

**Sporirea eficienței energetice a
blocurilor nr. 1,2,3 cu nr. cad.
0100520.225.02, 0100520.225.03,
0100520.225.09 ale Institutului
de Medicina Urgenta din or.
Chsinau, str. T. Ciorba nr. 1**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Stramutare cablu rampa**

Valoarea de deviz 52 054,58 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	36,5450	50,00	1 827,2
2.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	12,6000	50,00	630,0
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,1624	50,00	408,1
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8528	50,00	42,6
5.	9312040019600	Sapator	h-om	1,8910	50,00	94,5
Total manopera						3 002,5

Materiale:

1.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006	45 000,00	27,0
2.	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,4416	75,00	33,1
3.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3400	150,00	51,0
4.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	2,4620	15,00	36,9
5.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	2,4620	25,00	61,5
6.	1019852	Vopsea	kg	0,0872	160,00	13,9
7.	102-0097	Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III	m3	0,0048	4 500,00	21,6
8.	103-9036	Teava PE D=110 x 6.6 mm de uz tehnic	m	60,0000	110,00	6 600,0
9.	1039160	Mansoane de cuplare	buc	1,5000	15,00	22,5
10.	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,0550	350,00	19,2
11.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0002	450,00	0,0
12.	1421102200227	Pietris	m3	0,0004	550,00	0,2
13.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	3,1775	550,00	1 747,0
14.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0600	50 000,00	3 000,0
15.	21435465342	Caramida plina constructie 250x120x65 mm	buc	250,0000	12,00	3 000,0
16.	32342	Teava PE D=110 x 6.6 mm de uz tehnic	m	10,2500	110,00	1 127,5
17.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,8400	0,00	0,0

18.	431423	Cablu de forta cu conductori din cupru, izolatie PVC si manta externa PVC care nu propaga arderea, cu sectiunea 5x25 mm2	m	15,3750	550,00	8 456,2
19.	453423124	Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=51 mm	m	15,3750	68,00	1 045,5
20.	5009031	Scoabe	10 buc	3,6700	36,00	132,1
21.	5009061	Fisa de izolatie	buc	3,3000	5,00	16,5
22.	5009070	Racordari	10 buc	0,3300	65,00	21,4
23.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	0,7500	450,00	337,5
24.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0041	360,00	1,4
25.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0040	300,00	1,2
26.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0048	1 250,00	6,0
27.	5434231	Bara din cupru sectiune 10x3 mm, L=1000 mm cu izolatori	buc	2,0000	30,00	60,0
28.	576453423	Cofret metalic, usa plina, fara contrapanou, dimensiuni 400 x 400 x 200 mm, IP66, IK10, RAL 7035 cu pictograma aplicata	buc	2,0000	1 650,00	3 300,0
Total materiale de constructii						29 140,2

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,6391	750,00	479,5
2.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,9990	75,00	149,5
3.	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h/ut	2,5704	750,00	1 927,5
4.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0160	750,00	12,0
5.	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	0,3649	650,00	237,5
6.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	6,7500	25,00	168,0
7.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	1,5930	25,00	39,5
8.	3410540000007	Autobasculanta-	h-ut	0,6923	1 000,00	692,5
9.	351201	Masini de indoit tevi si bare	h-ut	0,1376	450,00	61,5
10.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,0952	800,00	1 676,0
Total utilaje de constructii						5 445,0

Total:

Cheltuieli directe	lei	43 378,0
TVA	20,00 %	8 675,0

Total deviz:

52 054,0

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect

Institutul de Medicina Urgenta
**Sporirea eficientei energetice a blocurilor nr. 1,2,3 cu
 nr. cad. 0100520.225.02, 0100520.225.03,
 0100520.225.09 ale Institutului de Medicina Urgenta
 din or. Chisinau, str. T. Ciorba nr. 1**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №
Stramutare cablu rampa
 (formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Stramutare cablu rampa				
		1.1. Lucrari de constructie				
1	TsC58B k=1,2	Transee cablu. Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2 (sapatura la transee) K=1,200	100 m3			10 223,21 <hr/> 142,86
	931006001 9930	Muncitor	h-om	2,3800	50,00	142,86
	295226000 3523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h/ut	11,2000	750,00	10 080,36
2	TsC59B k=1,2	Sapatura mecanica a pamintului cu descarcare in autobasculanta cu excavator volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2 (sapatura la transee) K=1,200	100 m3			16 060,71 <hr/> 364,76
	931006001 9930	Muncitor	h-om	6,0800	50,00	364,76
	142110220 0227	Pietris	m3	0,0040	550,00	2,62
	295226000 3557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	650,00	2 823,69
	295226000 3523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h/ut	14,3000	750,00	12 869,64
3	TsI51C2	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 22 km	t			104,89 <hr/> 0,00


1	2	3	4	5	6	7
	341054000 0007	Autobasculanta-	h-ut	0,1049	1 000,00	104,89
4	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			320,25 ----- 18,00
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	50,00	18,00
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0040	450,00	2,25
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	750,00	300,00
5	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			594,25 ----- 30,50
	931204001 9600	Sapator	h-om	0,6100	50,00	30,50
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 7,0 mm	m3	1,0250	550,00	563,75
6	34-02- 004-1	Executarea conductelor din Teava PE D=110 x 6.6 mm de uz tehnic	1 km			117 010,00 ----- 6 650,00
	1	Muncitor	h-om	133,0000	50,00	6 650,00
	102-0097	Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III	m3	0,0800	4 500,00	360,00
	103-9036	Teava PE D=110 x 6.6 mm de uz tehnic	m	1 000,0000	110,00	110 000,00
7	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3			48,50 ----- 48,50
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9700	50,00	48,50
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	0,00	0,00
		1.2. Lucrari de montare				
8	RpED17 C2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 120-300 mmp, montat liber in santuri.Pentru cabluri montate in tuburi de protectie	m			17,75 ----- 14,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	50,00	14,00
	295227000 7602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	25,00	3,75
9	08-02- 152-3	Constructii metalice de cablu: constructie sudata	t			58 169,67 -----


1	2	3	4	5	6	7
						2 250,00
	1	Muncitor	h-om	45,0000	50,00	2 250,00
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	1,5200	75,00	114,00
	1019100	Cartus pentru împuscat	10 buc	37,4000	15,00	561,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	37,4000	25,00	935,00
	2019408	Construcții din oțel individuale, grilaje sudate, masa pînă la 0,1 t	t	1,0000	50 000,00	50 000,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	2,0400	750,00	1 530,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,3000	75,00	1 147,67
	400002	Automobile cu bord, tonaj pînă la 8 t	h-ut	2,0400	800,00	1 632,00
10	08-02-409-3	Teava din PE pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pînă la 110 mm	100 m			3 848,00 <hr/> 1 955,00
	1	Muncitor	h-om	39,1000	50,00	1 955,00
	1010813	Sirma din oțel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	45 000,00	90,00
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,9600	75,00	72,00
	1019100	Cartus pentru împuscat	10 buc	13,4000	15,00	201,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	25,00	335,00
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,5500	350,00	192,50
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	36,00	241,20
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	5,00	90,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	65,00	117,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,4400	750,00	330,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	8,9700	25,00	224,30
11	pret	Teava PE D=110 x 6.6 mm de uz tehnic	m.l.			112,75 <hr/> 0,00
	32342	Teava PE D=110 x 6.6 mm de uz tehnic	m	1,0250	110,00	112,75
12	08-02-148-2	Cablu pînă la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pînă la: 2 kg - Cablu existent din demontari	100 m			1 351,31 <hr/> 915,00
	1	Muncitor	h-om	18,3000	50,00	915,00
	1010813	Sirma din oțel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	45 000,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	360,00	2,97
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	300,00	1,20
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	1 250,00	12,14
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,5600	750,00	420,00

1	2	3	4	5	6	7
13	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m			3 717,50 325,50
	1	Muncitor	h-om	6,5100	50,00	325,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,2400	800,00	3 392,00
14	08-02-143-2	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmator	100 m			2 202,00 170,00
	1	Muncitor	h-om	3,4000	50,00	170,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,5400	800,00	2 032,00
15	pret	Caramida plina constructie 250x120x65 mm	buc			12,00 0,00
	21435465342	Caramida plina constructie 250x120x65 mm	buc	1,0000	12,00	12,00
16	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc			1 040,30 116,00
	1	Muncitor	h-om	2,3200	50,00	116,00
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,1500	75,00	11,25
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	150,00	25,50
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	160,00	4,80
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	50 000,00	750,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	750,00	75,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7700	75,00	57,75
17	08-01-072-1	Bare de bransament sectiune pina la 250 mm ²	100 m			6 438,50 2 930,00
	1	Muncitor	h-om	58,6000	50,00	2 930,00
	1019852	Vopsea	kg	1,3600	160,00	217,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,1020	300,00	30,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2200	750,00	165,00
	351201	Masini de indoit tevi si bare	h-ut	6,8800	450,00	3 096,00
18	pret	Bara din cupru sectiune 10x3 mm, L=1000 mm cu izolatori	buc			30,00 0,00
	5434231	Bara din cupru sectiune 10x3 mm, L=1000 mm cu izolatori	buc	1,0000	30,00	30,00
19	08-02-411-2	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 60 mm	100 m			5 508,47 1 790,00
	1	Muncitor	h-om	35,8000	50,00	1 790,00

1	2	3	4	5	6	7
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0030	45 000,00	120,00
	1039160	Mansoane de cuplare	buc	10,0000	15,00	150,00
	5009031	Scoabe	10 buc	20,0000	36,00	720,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,0000	5,00	50,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,0000	65,00	65,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "TTC-50"	buc	5,0000	450,00	2 250,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3300	750,00	247,47
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,6400	25,00	116,00
20	pret	Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=51 mm	m.l.			69,70 0,00
	453423124	Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=51 mm	m	1,0250	68,00	69,70
21	08-02-148-2	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg	100 m			1 350,73 915,00
	1	Muncitor	h-om	18,3000	50,00	915,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	45 000,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	360,00	2,87
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	300,00	1,20
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	1 250,00	11,67
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,5600	750,00	420,00
22	pret	Cablu de forta cu conductori din cupru, izolatie PVC si manta externa PVC care nu propaga arderea, cu sectiunea 5x25 mm ²	m.l.			563,75 0,00
	431423	Cablu de forta cu conductori din cupru, izolatie PVC si manta externa PVC care nu propaga arderea, cu sectiunea 5x25 mm ²	m	1,0250	550,00	563,75
		1.3. Utilaj				
23	pret	Cofret metalic, usa plina, fara contrapanou, dimensiuni 400 x 400 x 200 mm, IP66, IK10, RAL 7035 cu pictograma aplicata	buc			1 650,00 0,00
	576453423	Cofret metalic, usa plina, fara contrapanou, dimensiuni 400 x 400 x 200 mm, IP66, IK10, RAL 7035 cu pictograma aplicata	buc	1,0000	1 650,00	1 650,00

Intocmit





(funcția, semnătura)

Verificat

0

(funcția, semnătura)