

Direcția Educație Tineret și Sport Sectorul Botanica

(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA

Lucrări de reparație capitală în cadrul IET nr. 123

Valoarea de deviz 574 653,29 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
		1.1. Grupa				
		1.1.1. Pardosele				
1	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	15,20	49,58 49,47	753,58 751,98
2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	97,40	9,93 9,28	966,81 903,48
3	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	82,38	14,98 14,23	1 234,13 1 171,86
4	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	97,40	42,62 21,64	4 150,89 2 108,12
5	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k=2	m2	97,40	14,37 7,42	1 399,68 722,91
6	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	15,74	13,34 4,32	210,03 68,02

1	2	3	4	5	6	7
7	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	15,74	244,58 89,66	3 849,63 1 411,19
8	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	81,66	193,73 40,20	15 820,40 3 282,47
9	CK26D alpicat	Profil din aluminiu p/ru praguri	m	6,00	93,12 3,09	558,74 18,56
		<i>Total</i>	Lei			28 943,89
		Total Pardosele Inclusiv salariu				28 943,89 10 438,59
		1.1.2. Tavan				
10	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	97,40	8,85 8,35	861,87 813,19
11	CF18D	Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe suprafete de beton, in incaperi cu umiditate sporita (bucatarii, bai, spalatorii)	m2	3,87	67,29 21,65	260,42 83,79
12	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	97,40	12,27 4,33	1 194,81 421,75
13	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	97,40	58,17 47,31	5 665,86 4 607,70
14	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k=4	m2	97,40	47,06 38,34	4 583,68 3 734,52
15	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2	97,40	11,21 6,18	1 091,88 602,32

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	97,40	2,33 0,93	227,38 90,29
17	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	97,40	21,22 17,01	2 066,92 1 656,38
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	97,40	2,33 0,93	227,38 90,29
19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	97,40	24,83 17,01	2 418,79 1 656,38
		<i>Total</i>	Lei			18 598,99
		Total Tavan Inclusiv salariu				18 598,99 13 756,61
		1.1.3. Pereti				
20	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	52,60	10,88 9,89	572,49 520,38
21	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	219,81	8,85 8,35	1 945,01 1 835,10
22	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	31,50	49,57 49,47	1 561,52 1 558,36
23	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	22,00	7,73 7,73	170,06 170,06
24	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2	5,00	28,39 27,83	141,93 139,14
25	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	85,82	16,99 7,11	1 458,27 610,36
26	CD65A	Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 mm la pereti exteriori cu rostuire, cu prepararea	m3	0,16	1 691,00 187,44	270,56 29,99

1	2	3	4	5	6	7
		manuala a mortarului M-25, inaltimea etajului pina la 4 m				
27	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	1,50	199,75 115,64	299,63 173,46
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact"	m2	35,31	3,83 0,93	135,36 32,78
29	CF02D3	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane	m2	219,81	66,46 52,56	14 608,88 11 554,18
30	CF02D5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime k=4	m2	219,81	66,51 51,95	14 619,93 11 418,13
31	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	219,81	13,35 4,33	2 935,06 951,41
32	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	59,31	191,53 75,75	11 359,69 4 492,98
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact"	m2	160,50	3,83 0,93	614,58 148,73

1	2	3	4	5	6	7
34	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	160,50	48,56 37,72	7 794,24 6 054,45
35	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	160,50	11,21 6,18	1 799,23 992,53
36	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	160,50	21,22 17,01	3 406,03 2 729,62
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	160,50	2,33 0,93	374,60 148,73
38	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	160,50	24,84 17,01	3 986,05 2 729,62
39	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie	buc	4,00	58,92 6,80	235,67 27,21
		<i>Total</i>	Lei			68 288,79
		Total Pereti Inclusiv salariu				68 288,79 46 317,22
		1.1.4. Timplarie				
40	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	37,73	12,98 12,98	489,78 489,78
41	CK57D	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat (clasa A, cu doua deschideri si plasa moschita)	m2	19,31	955,88 34,28	18 458,02 662,00
42	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2	7,56	1 133,06 34,03	8 565,91 257,25
43	CK03B	Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului,	m2	9,72	1 116,41 51,06	10 851,54 496,27

1	2	3	4	5	6	7
		montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m MDF				
44	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	5,00	166,11 77,30	830,55 386,50
45	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	9,80	81,08 12,37	794,58 121,21
46	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	9,80	107,31 2,78	1 051,62 27,21
47	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime k=2	m	139,42	48,20 40,81	6 720,14 5 690,20
48	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	28,98	73,33 45,94	2 125,10 1 331,42
49	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	28,98	11,22 6,19	325,03 179,34
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	28,98	2,34 0,93	67,71 26,90
51	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	28,98	21,22 17,01	615,02 492,87
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	28,98	2,34 0,93	67,71 26,90
53	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	28,98	24,83 17,01	719,70 492,86
		Total	Lei			51 682,41
		Total Timplarie Inclusiv salariu				51 682,41 10 680,71
		1.1.5. Incalzire				

1	2	3	4	5	6	7
54	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	42,00	13,47 9,28	565,95 389,59
55	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2"	m	48,00	19,11 12,99	917,40 623,35
56	RpIB11H	Demontarea serpantinelor monotubulare din teava constructii dn 57-102 mm diametru	m	48,00	5,57 5,57	267,15 267,15
57	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	40,00	3,09 3,09	123,68 123,68
58	IB05A	Radiatoare din bimetel, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv	buc	10,00	911,23 61,84	9 112,30 618,40
59	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	40,00	22,14 6,18	885,76 247,36
60	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"	buc	10,00	29,82 8,04	298,20 80,39
61	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	4,00	5,71 4,95	22,82 19,79
62	RpIC29B	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"	buc	4,00	14,66 13,61	58,63 54,42
63	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	12,00	28,39 12,37	340,62 148,42
64	IC36D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena	m	48,00	73,02	3 504,74

1	2	3	4	5	6	7
		armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm.			13,91	667,87
65	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm - Cot d=40mm	buc	12,00	15,72 7,42	188,59 89,05
66	IC38J	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm - Teu 40 x 25 x 40	buc	20,00	37,42 10,51	748,42 210,26
67	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm - Racord olandez d=40x1 1/4"	buc	4,00	101,53 7,42	406,12 29,68
68	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Racord olandez d=25x3/4"	buc	22,00	29,11 5,57	640,53 122,44
69	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Cot d=25mm	buc	20,00	8,38 5,57	167,50 111,31
70	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Mufa d=25mm	buc	4,00	7,54 5,57	30,18 22,26
71	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2" (Dop p/ru radiator)	buc	40,00	99,91 62,77	3 996,28 2 510,70

1	2	3	4	5	6	7
72	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"	buc	4,00	29,18 27,83	116,71 111,31
73	RpID28A	Montarea robinetului sferic cu filet exterior-interior la conducte din cupru la instalatii de incalzire centrala cu diametrul 15 mm	buc	2,00	89,25 22,57	178,50 45,14
74	RpID28B	Montarea robinetului sferic cu filet exterior-interior la conducte din cupru la instalatii de incalzire centrala cu diametrul 20 mm	buc	22,00	127,13 31,54	2 796,78 693,84
75	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" - Cizelare 1/2"	buc	2,00	61,28 26,28	122,57 52,56
76	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" - Dop 1/2"	buc	2,00	30,45 26,28	60,89 52,56
77	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc	3,00	24,75 5,26	74,25 15,77
78	RCsB10B	Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,2 mp in plansee peste 10 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou	buc	3,00	49,89 23,81	149,66 71,43
79	IC40D	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton	buc	18,00	16,38 9,28	294,86 166,97
80	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2",	buc	12,00	26,02 8,66	312,30 103,89

1	2	3	4	5	6	7
		pe dibluri din PVC pe zid de caramida				
81	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime	buc	2,00	25,98 25,98	51,95 51,95
82	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,00	14,07 13,29	28,15 26,59
83	RpIC30A	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"- 3/4"	buc	58,00	5,30 2,47	307,66 143,47
84	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	3,00	2,47 2,47	7,42 7,42
		<i>Total</i>	Lei			26 776,57
		Total Incalzire Inclusiv salariu				26 776,57 7 879,02
		1.1.6. Tehnica sanitara				
85	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesorii	buc	3,00	29,37 29,37	88,12 88,12
86	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	3,00	34,01 34,01	102,04 102,04
87	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	3,00	26,28 26,28	78,85 78,85
88	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	40,00	13,48 9,28	539,14 371,04
89	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta,	m	10,00	19,79 19,79	197,89 197,89

1	2	3	4	5	6	7
		pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm				
90	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	20,00	24,43 24,43	488,54 488,54
91	RpSB05A	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm	buc	1,00	17,32 17,32	17,32 17,32
92	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	3,00	856,25 57,20	2 568,75 171,61
93	RpSC24B1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc	3,00	1 308,27 160,78	3 924,82 482,35
94	SC09A	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,00	1 398,55 78,84	2 797,09 157,69
95	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	1,00	1 813,61 57,20	1 813,61 57,20
96	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	3,00	477,74 61,84	1 433,22 185,52
97	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00	597,56 35,56	597,56 35,56
98	RpSD25A	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2"	buc	14,00	66,62 6,80	932,75 95,23

1	2	3	4	5	6	7
99	RpSD25B	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4"	buc	2,00	69,64 8,66	139,27 17,32
100	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20mm	m	26,00	66,63 23,19	1 732,46 602,94
101	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm	m	16,00	79,44 23,19	1 271,04 371,04
102	RpSA43C	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"	buc	12,00	27,76 11,75	333,12 141,00
103	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	12,00	25,45 9,28	305,43 111,31
104	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (trecere fonta plastic) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	1,00	21,94 8,04	21,94 8,04
105	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (revizia) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	1,00	32,61 8,04	32,61 8,04
106	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (cot) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	8,00	14,01 8,04	112,11 64,31
107	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (teu) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura	buc	5,00	20,65 8,04	103,27 40,20

1	2	3	4	5	6	7
		de cauciuc, avind diametrul de 50 mm				
108	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	10,00	31,23 15,15	312,30 151,51
109	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	20,00	43,30 11,75	865,93 234,99
110	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Revizia) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,00	49,02 10,52	98,05 21,03
111	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Trecere fonta plastic) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,00	73,55 10,52	147,09 21,03
112	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Cot) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	5,00	32,59 10,51	162,94 52,56
113	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Trecere 110x50) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,00	24,95 10,52	49,91 21,03
114	RpSA43I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	14,00	47,30 18,55	662,14 259,73
115	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 100 mm.	buc	1,00	84,79 8,97	84,79 8,97
116	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	6,00	35,56 35,56	213,35 213,35

1	2	3	4	5	6	7
117	RCsB10B	Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,2 mp in plansee peste 10 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou	buc	6,00	50,14 23,81	300,86 142,85
		<i>Total</i>	Lei			22 528,31
		Total Tehnica sanitara Inclusiv salariu				22 528,31 5 020,21
		<i>Total</i>	Lei			216 818,96
		Total Grupa Inclusiv salariu				216 818,96 94 092,36
		1.2. Spalatoria				
		1.2.1. Pardosele				
118	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	47,86	24,82 24,12	1 188,02 1 154,56
119	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	47,86	9,93 9,28	475,08 444,02
120	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	0,30	274,10 273,13	82,23 81,94
121	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	1,27	133,14 52,58	169,09 66,78
122	CA02A2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	0,57	847,61 179,54	483,14 102,34
123	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	47,86	42,66 21,65	2 041,53 1 036,13
124	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M	m2	97,40	21,59 11,13	2 102,43 1 084,05

1	2	3	4	5	6	7
		100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k=3				
125	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	47,86	12,26 4,33	586,99 207,16
126	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	47,86	244,61 89,67	11 707,01 4 291,39
		<i>Total</i>	Lei			18 835,52
		Total Pardosele Inclusiv salariu				18 835,52 8 468,37
		1.2.2. Tavan				
127	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	47,86	8,85 8,35	423,40 399,49
128	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	47,86	12,26 4,33	586,99 207,16
129	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	47,86	58,17 47,31	2 784,19 2 264,27
130	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k=2	m2	97,40	23,53 19,17	2 291,83 1 867,26
131	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	47,86	11,21 6,18	536,43 295,90
132	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2	47,86	21,23 17,01	1 015,88 814,13

1	2	3	4	5	6	7
		1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				
133	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	47,86	2,34 0,93	111,89 44,52
134	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	47,86	24,83 17,00	1 188,43 813,81
		<i>Total</i>	Lei			8 939,04
		Total Tavan Inclusiv salariu				8 939,04 6 706,54
		1.2.3. Pereti				
135	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	0,30	124,20 122,67	37,26 36,80
136	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	98,46	49,58 49,47	4 881,24 4 871,14
137	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	124,93	8,85 8,35	1 105,43 1 042,93
138	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	1,65	689,16 129,68	1 137,11 213,97
139	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact"	m2	171,79	3,83 0,93	657,97 159,24
140	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	309,22	21,51 1,39	6 651,31 430,41
141	CF02D3	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din	m2	171,79	66,46 52,57	11 417,14 9 030,18

1	2	3	4	5	6	7
		beton armat, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane				
142	CF02D5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime k=5	m2	171,79	83,11 64,93	14 277,52 11 154,70
143	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	171,79	13,35 4,33	2 293,88 743,63
144	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	155,57	191,52 75,75	29 795,41 11 784,85
145	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	16,22	48,56 37,73	787,68 611,91
146	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	18,22	11,20 6,18	204,15 112,55
147	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	16,22	21,22 17,00	344,23 275,81
148	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	16,22	2,34 0,93	37,95 15,15
149	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2	16,22	24,83 17,00	402,80 275,81

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual				
150	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie	buc	3,00	58,92 6,80	176,76 20,41
		<i>Total</i>	Lei			74 207,84
		Total Pereti Inclusiv salariu				74 207,84 40 779,49
		1.2.4. Timplarie				
151	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	7,58	12,97 12,97	98,32 98,32
152	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice (cu nu mai mult de 5 camere) avind profilul cercevelei pentru usa, sticla decorativa, rezistenta la lovituri inclusiv armaturile avind grosimea de cel putin 1.5mm si accesoriile necesare usilor intrare, iala cu 6 chei, montate in zidarie la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv	m2	5,67	1 420,17 25,03	8 052,37 141,92
153	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,91	1 828,59 135,98	3 492,61 259,73
154	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	4,00	166,11 77,30	664,44 309,20
155	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	20,52	8,85 8,35	181,61 171,29
156	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime k=2	m	95,82	48,22 40,81	4 620,10 3 910,76
157	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec	m2	20,52	73,34 45,94	1 504,90 942,75

1	2	3	4	5	6	7
		uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane				
158	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	20,52	11,21 6,18	229,95 126,77
159	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	20,52	2,34 0,93	48,08 19,17
160	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	20,52	21,21 17,00	435,27 348,78
161	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	20,52	2,34 0,93	48,08 19,17
162	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	20,52	24,84 17,01	509,77 349,09
163	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	4,54	53,40 33,98	242,43 154,29
		<i>Total</i>	Lei			20 127,93
		Total Timplarie Inklusiv salariu				20 127,93 6 851,24
		1.2.5. Incalzire				
164	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	18,00	13,49 9,28	242,76 166,97
165	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2"	m	12,00	19,11 12,99	229,36 155,84

1	2	3	4	5	6	7
166	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	6,40	4,93 4,93	31,54 31,54
167	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	8,00	3,09 3,09	24,74 24,74
168	IB05A	Radiatoare din bimetel, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv	buc	2,00	911,23 61,84	1 822,46 123,68
169	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	8,00	22,14 6,18	177,15 49,47
170	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	4,00	5,71 4,95	22,82 19,79
171	RpIC29B	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"	buc	4,00	14,66 13,61	58,63 54,42
172	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	18,00	28,38 12,37	510,92 222,62
173	IC36D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm.	m	12,00	73,02 13,91	876,19 166,97
174	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm - Cot d=40mm	buc	2,00	15,73 7,42	31,46 14,84
175	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm - Racord olandez d=40x1 1/4"	buc	4,00	101,53 7,42	406,12 29,68
176	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava	buc	4,00	29,11 5,57	116,46 22,26

1	2	3	4	5	6	7
		din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Racord olandez d=25x3/4"				
177	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Trecere d=25x3/4"	buc	4,00	42,41 5,57	169,66 22,26
178	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Cot d=25mm	buc	6,00	8,38 5,57	50,25 33,39
179	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Mufa d=25mm	buc	2,00	7,54 5,57	15,09 11,13
180	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Teu d=25mm	buc	2,00	25,49 8,04	50,98 16,08
181	IC30G	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 2" - Trecere din fonta 50x32mm	buc	8,00	50,89 17,01	407,13 136,05
182	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	4,00	110,41 7,11	441,63 28,45
183	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1"	buc	4,00	108,38 4,64	433,53 18,55
184	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	2,00	22,23 3,09	44,45 6,18
185	IC40D	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de	buc	18,00	16,38	294,86

1	2	3	4	5	6	7
		incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton			9,28	166,97
186	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	12,00	26,02 8,66	312,30 103,89
187	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime	buc	2,00	25,98 25,98	51,95 51,95
188	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,00	14,07 13,29	28,15 26,59
189	RpIC30A	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"- 3/4"	buc	2,00	5,39 2,48	10,79 4,95
190	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	3,00	2,47 2,47	7,42 7,42
		<i>Total</i>	Lei			6 868,80
		Total Incalzire Inclusiv salariu				6 868,80 1 716,68
		1.2.6. Lucrari santehnice, apeduct si canalizare				
191	RpSC01A	Demontarea unei cazi de baie, inclusiv accesoriile	buc	2,00	47,92 47,92	95,85 95,85
192	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,00	29,38 29,38	58,75 58,75
193	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc	2,00	24,73 24,73	49,47 49,47

1	2	3	4	5	6	7
194	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc	2,00	18,55 18,55	37,10 37,10
195	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	1,00	26,28 26,28	26,28 26,28
196	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	10,00	24,43 24,43	244,27 244,27
197	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	12,00	19,79 19,79	237,47 237,47
198	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	30,00	9,28 9,28	278,28 278,28
199	RpSC24A1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,00	1 260,11 157,69	1 260,11 157,69
200	RpSC23B1	Montarea spalatorului din INOX (cu 2 compartimente) pentru vase, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton	buc	2,00	4 428,21 60,30	8 856,42 120,59
201	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	3,00	833,74 71,12	2 501,23 213,35
202	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	3,00	477,74 61,84	1 433,22 185,52
203	RpSD35A1	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2", montarea bateriei amestecatoare de perete	buc	2,00	407,38 29,38	814,75 58,75

1	2	3	4	5	6	7
204	RpSD25A	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2"	buc	13,00	66,63 6,80	866,13 88,43
205	RpSD25B	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4"	buc	4,00	69,63 8,66	278,53 34,63
206	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20mm	m	30,00	66,63 23,19	1 999,00 695,70
207	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm	m	8,00	79,45 23,19	635,59 185,52
208	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 100 mm.	buc	2,00	84,88 8,96	169,75 17,93
209	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Cot cu suport d=15mm)	buc	13,00	33,56 4,64	436,34 60,29
210	RpSA43C	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 1"	buc	38,00	16,26 11,75	617,82 446,48
211	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	10,00	43,30 11,75	432,97 117,50
212	SB10E	Piesa de legatura (Cot 45 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,00	29,52 9,89	59,05 19,79

1	2	3	4	5	6	7
213	SB10E	Piesa de legatura (Cot 90 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,00	32,74 9,89	65,49 19,79
214	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,00	46,94 11,75	46,94 11,75
215	SB09E	Piesa de legatura (Mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,00	27,59 8,66	27,59 8,66
216	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,00	51,05 11,75	51,05 11,75
217	SB09E	Piesa de legatura (Trecere d=100/d=50mm) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,00	23,10 8,66	46,20 17,32
218	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Trecere fonta plastic) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,00	73,55 10,52	147,09 21,03
219	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	12,00	25,45 9,28	305,43 111,31
220	SB09C	Piesa de legatura (Cot 45 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,00	12,40 6,80	24,81 13,60
221	SB09C	Piesa de legatura (Cot 90 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,00	12,26 6,80	24,51 13,60
222	SB09C	Piesa de legatura (Mufa) din material plastic pentru canalizare,	buc	1,00	13,13 6,80	13,13 6,80

1	2	3	4	5	6	7
		imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm				
223	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (Revizia) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	4,00	32,62 8,04	130,46 32,16
224	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	6,00	20,65 8,04	123,91 48,24
225	RpSA43F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	12,00	31,20 15,15	374,34 181,81
226	RpSA43I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	10,00	47,24 18,55	472,41 185,52
227	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranți în pereți din piatră sau beton armat de 16 -25 cm grosime	buc	3,00	25,97 25,97	77,92 77,92
228	RpCU07B	Matarea golurilor în pereți, cu mortar de ciment-var, după instalatii sau consolidari	buc	3,00	14,09 13,30	42,26 39,89
229	RpSF02A	Busonarea conductelor de alimentare cu apă în vederea desfiintarii pozitiilor existente, sau în vederea executarii reparatiilor: 1/2"	buc	2,00	4,72 2,17	9,44 4,33
230	RpSF02B	Busonarea conductelor de alimentare cu apă în vederea desfiintarii pozitiilor existente, sau în vederea executarii reparatiilor: 3/4"	buc	4,00	5,52 2,78	22,09 11,13
231	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apă caldă sau rece executată din conducte de oțel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	22,00	4,64 4,64	102,04 102,04

1	2	3	4	5	6	7
232	RpSF06A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m	2,20	3,09 3,09	6,80 6,80
233	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	22,00	2,16 2,16	47,62 47,62
234	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	2,20	2,53 2,53	5,57 5,57
		<i>Total</i>	Lei			23 555,48
		Total Lucrari santehnice, apeduct si canalizare Inclusiv salariu				23 555,48 4 408,28
		<i>Total</i>	Lei			152 534,61
		Total Spalatoria Inclusiv salariu				152 534,61 68 930,60
		1.3. Lucrari diverse				
235	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	20,00	181,19 181,19	3 623,82 3 623,82
236	TRI1AA04 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	20,00	17,01 17,01	340,12 340,12
237	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	20,00	30,96 0,00	619,20 0,00
		<i>Total</i>	Lei			4 583,14
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				4 583,14 3 963,94
		<i>Total</i>	Lei			373 936,71
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,5 %			37 572,05

1	2	3	4	5	6	7
		Transportarea materialelor	3 %			6 150,04
		Cheltuieli de regie	2 %			8 353,17
		Total				426 011,97
		Venit	2 %			8 520,23
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				434 532,20 166 986,90
		2. Electricitate				
		2.1. Grupa				
238	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	17,00	6,80 6,80	115,64 115,64
239	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente	buc	17,00	1,55 1,55	26,28 26,28
240	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	174,00	1,08 1,08	188,30 188,30
241	08-02-401- 1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	1,16	2 760,15 1 595,58	3 201,77 1 850,87
242		Cablu 3x1.5 mmp	m	124,00	8,01 0,00	993,24 0,00
243		Cablu 3x2.5 mmp	m	50,00	12,56 0,00	628,00 0,00
244		Cutie de ramificatie	buc	5,00	7,92 0,00	39,60 0,00
245	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolan, t usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	174,00	25,11 20,72	4 369,33 3 604,65
246	08-03-594- 2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,17	4 746,88 3 586,71	806,97 609,74
247		Corp de iluminat cu lampi luminiscente 2*36W	buc	13,00	205,00 0,00	2 665,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
248		Corp de iluminat cu lampi luminiscente 2*36W ermetic	buc	4,00	215,00 0,00	860,00 0,00
249	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: LED	buc	8,00	45,10 4,64	360,84 37,10
250	08-03-591- 2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,07	1 639,57 993,86	114,77 69,57
251		Intreruptor cu o clapa	buc	7,00	28,20 0,00	197,40 0,00
252	08-03-591- 10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc	0,12	2 566,25 2 352,50	307,95 282,30
253		Priza	buc	12,00	22,30 0,00	267,60 0,00
254		Cutie pentru intrerupator si prize	buc	19,00	3,21 0,00	60,99 0,00
		<i>Total</i>	Lei			15 203,68
		Total Grupa Inclusiv salariu				15 203,68 6 784,45
		2.2. Spalatoria				
255	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	9,00	6,80 6,80	61,22 61,22
256	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente	buc	17,00	1,55 1,55	26,28 26,28
257	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	96,00	1,08 1,08	103,89 103,89
258	08-02-401- 1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	0,96	2 803,98 1 595,60	2 691,82 1 531,78
259		Cablu 3x1.5 mmp	m	51,00	8,01 0,00	408,51 0,00
260		Cablu 3x2.5 mmp	m	45,00	12,56 0,00	565,20 0,00
261		Cutie de ramificatie	buc	5,00	7,92	39,60

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
262	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	96,00	25,11 20,72	2 410,61 1 988,77
263	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A	buc	1,00	329,92 98,02	329,92 98,02
264	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,09	4 739,22 3 586,67	426,53 322,80
265		Corp de iluminat cu lampi luminiscente 2*36W ermetic	buc	9,00	215,00 0,00	1 935,00 0,00
266	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: LED	buc	18,00	45,10 4,64	811,89 83,48
267	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	6,00	96,84 48,23	581,03 289,41
268	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	1,00	119,17 71,73	119,17 71,73
269	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,03	1 645,33 999,67	49,36 29,99
270		Intreruptor cu o clapa	buc	3,00	28,20 0,00	84,60 0,00
271	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc	0,14	2 571,43 2 352,14	360,00 329,30
272		Priza	buc	14,00	22,30 0,00	312,20 0,00
273		Cutie pentru intrerupator si prize	buc	17,00	3,21 0,00	54,57 0,00
274	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	1,00	1 211,61 256,33	1 211,61 256,33
275	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m	0,15	1 388,73 587,47	208,31 88,12
276	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25	buc	3,00	12,99 12,99	38,96 38,96

1	2	3	4	5	6	7
		cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat				
277	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,00	4,64 4,64	9,28 9,28
278	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	5,00	5,59 4,64	27,97 23,19
279	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 30x30mm k=0.6	m	70,00	3,71 3,71	259,73 259,73
280	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	70,00	12,27 9,28	859,00 649,32
		<i>Total</i>	Lei			13 986,26
		Total Spalatoria Inclusiv salariu				13 986,26 6 261,60
		2.3. Utilaj				
281		Intrerupator automat 1F, 16 A	buc	6,00	24,00 0,00	144,00 0,00
282		Intrerupator automat 3F, 20 A	buc	1,00	196,00 0,00	196,00 0,00
283		Demaror magnetic 380V	buc	1,00	205,00 0,00	205,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			545,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				545,00
		<i>Total</i>	Lei			29 734,94
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,5 %			2 935,36
		<i>Transportarea materialelor</i>	2 %			322,49
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			1 304,61
		<i>Total</i>				34 297,40
		<i>Venit</i>	2 %			685,95
		Total Electricitate				34 983,35 13 046,05

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		3. Ventilare				
284	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2	4,30	28,38 27,83	122,04 119,66
285	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm	m2	4,30	847,42 83,77	3 643,89 360,22
286	VA17F	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm	m2	0,21	911,00 167,86	191,31 35,25
287	VA11F	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 400 mm	m2	0,02	350,50 154,50	7,01 3,09
288	VA13F	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm	m2	0,20	1 014,10 273,65	202,82 54,73
289	VB01A	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm	buc	1,00	273,42 106,36	273,42 106,36
290	VC01C	Montarea ventilatoarelor axial , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe fundatie de beton	buc	1,00	1 424,90 596,14	1 424,90 596,14
291	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg	81,20	31,15 9,28	2 529,19 753,21
		<i>Total</i>	Lei			8 394,58
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,5 %			456,45

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Transportarea materialelor</i>	2 %			124,72
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			202,87
		<i>Total</i>				9 178,62
		<i>Venit</i>	2 %			183,57
		Total Ventilare Inclusiv salariu				9 362,19 2 028,66

		Total	Lei	478 877,74
		Tva	20 %	95 775,55
		574 653,29		
		Total deviz:		
		Inclusiv salariu		
		182 061,61		

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)