

**Parc polifunctional in
s.Bolduresti, r-nul Nisporeni**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № PPB-2-4
Forme arhitecturale mici

Valoarea de deviz 179 468 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari generale				
		1.1. Urne si scaune				
1	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare	buc	28,00	1 315,052 415,152	36 821,456 11 624,256
2	TsH91B	Instalarea urne	buc	24,00	1 150,494 340,194	27 611,856 8 164,656
Total Urne si scaune						64 433,312
Incluziv salariu						19 788,912
		1.2. Havuz				
3	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,20	410,000 0,000	82,000 0,000
4	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu	m3	2,50	110,707 110,707	276,768 276,768
5	CA02A2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	2,04	1 089,602 334,428	2 222,788 682,233

1	2	3	4	5	6	7
6	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	11,20	1 204,225 328,662	13 487,318 3 681,015
7	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	100,75	16,884 2,595	1 701,096 261,431
8	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	8,50	26,811 12,109	227,895 102,923
9	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	67,20	98,562 69,192	6 623,377 4 649,703
10	AcF03C	Strat filtrant la drenaj, executate cu pietris fractia 30-100mm	m3	3,80	436,462 67,462	1 658,556 256,356
11	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime	m2	12,00	312,083 164,331	3 744,996 1 971,972
12	CI11A	Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv	m2	8,80	605,214 392,088	5 325,879 3 450,374
Total Havuz						35 350,673
Incluziv salariu						15 332,775
Cheltuieli directe			lei		99 783,985	
Asigurarea sociala si medicala			22,50 %		7 902,380	
Transportarea materialelor			5,00 %		3 183,289	

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli de regie	5,00 %			5 543,482
		Beneficiu de deviz	4,00 %			4 656,525
Total Lucrari generale						121 069,661
Incluziv salariu						35 121,687
		2. Utilaj				
13	Pret de firma	Foisor (D=3300mm)	buc	2,00	18 000,000 0,000	36 000,000 0,000
14		Statie de pompare pt. havuz	buc	1,00	2 000,000 0,000	2 000,000 0,000
15		Topogan (1000x400mm)	buc	1,00	7 200,000 0,000	7 200,000 0,000
16		Balansuar (2300x500mm)	buc	1,00	4 800,000 0,000	4 800,000 0,000
17		Scrinciob dublu (3000x2500mm)	buc	1,00	7 200,000 0,000	7 200,000 0,000
18		Lada de nisip	buc	1,00	1 200,000 0,000	1 200,000 0,000
Total Utilaj						58 400,000
Incluziv salariu						0,000

Total deviz:
Incluziv salariu

179 468
35 121

Intocmit

(Standart Construct)

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)