

**Lucrari de intretinere si
reparatie a drumurilor publice
locale din rrl.Telenesti pentru
anul 2023**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № LOT 1**Lucrari de intretinere si reparatie a drumurilor publice locale din rrl.Telenesti
pentru anul 2023**

Valoarea de deviz 3 687 579,22 Lei.

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de intretinere a drumurilor a consiliului raional Telenesti pentru anul 2023				
		1.1. L-303 Drum de acces spre s.Mihalasa L=2km				
1	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	180,0000	273,99 31,76	49 318,38 5 716,08
2	RpDB20E	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 4 cm cu asternere mecanica Materiale marunte (cirpe, perii, etc.)=1,01	m2	1 500,00 00	214,14 6,74	321 209,55 10 103,03
3	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	20,0000	616,09 32,68	12 321,84 653,64
Total L-303 Drum de acces spre s.Mihalasa L=2km						382 849,77
Incluziv salariu						16 472,75
		1.2. L-304 Drum de acces spre				

		s.Verejeni. L=2km				
4	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокосилкой на обочинах, откосах) (de 2 ori la instiintarea beneficiarului)	100m2	32,0000	12,57 9,57	402,24 306,24
5	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	30,6000	274,01 31,76	8 384,59 971,73
6	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul	m2	1 970,00 00	1,34 0,96	2 633,89 1 885,29
7	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore	m3	295,5000	616,09 32,68	182 055,18 9 657,53
8	RpDB20G	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 6 cm cu asternere mecanica Materiale marunte (cirpe, perii, etc.)=1,01	m2	1 970,00 00	313,79 8,86	618 169,49 17 453,57
9	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	656,0000	49,58 1,52	32 521,63 995,05
Total L-304 Drum de acces spre s.Verejeni. L=2km						844 167,02
Incluziv salariu						31 269,41
		1.3. L-305 Drum de acces s.Saratenii Noi L-1.6km				
10	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокосилкой на обочинах, откосах) (de 2 ori la instiintarea beneficiarului)	100m2	24,0000	12,57 9,57	301,68 229,68
11	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder	m2	10 000,0 000	0,28 0,03	2 781,02 311,02

Total L-305 Drum de acces s.Saratenii Noi L-1.6km						3 082,70
Incluziv salariu						540,70
		1.4. L-306- Drum Leuseni L=2.5 km				
12	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	80,0000	273,99 31,76	21 919,28 2 540,48
13	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul	m2	720,0000	1,34 0,96	962,64 689,04
14	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	108,0000	616,09 32,68	66 537,94 3 529,66
15	RpDB20G	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 6 cm cu asternere mecanica Materiale marunte (cirpe, perii, etc.)=1,01	m2	720,0000	313,79 8,86	225 929,47 6 378,97
16	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	280,0000	49,58 1,52	13 881,18 424,72
Total L-306- Drum Leuseni L=2.5 km						329 230,51
Incluziv salariu						13 562,87
		1.5. L-307 Drum de acces spre s.Vasieni L=0,7 km				
17	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder	m2	5 600,00 00	0,28 0,03	1 557,37 174,17
Total L-307 Drum de acces spre s.Vasieni L=0,7 km						1 557,37
Incluziv salariu						174,17
		1.6. L-308- Drum de acces Ghermanesti L=5.9 km				
18	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu	100 m	10,0000	443,30	4 433,02 823,02

		adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II			82,30	
19	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	100,0000	273,99 31,76	27 399,10 3 175,60
20	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder	m2	46 000,0 000	0,28 0,03	12 792,71 1 430,71
21	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокошилкой на обочинах, откосах) (de 2 ori la instiintarea beneficiarului)	100m2	140,0000	12,57 9,57	1 759,80 1 339,80
22	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul	m2	2 500,00 00	1,34 0,96	3 342,50 2 392,50
23	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	375,0000	616,09 32,68	231 034,50 12 255,75
24	RpDB20G	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 6 cm cu asternere mecanica Materiale marunte (cirpe, perii, etc.)=1,01	m2	2 500,00 00	313,79 8,86	784 478,89 22 149,20
25	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 000,00 00	49,58 1,52	49 575,65 1 516,85
26	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul	m2	1 800,00 00	1,34 0,96	2 406,60 1 722,60
27	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	118,5175	616,09 32,68	73 017,69 3 873,39
28	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	61,4825	156,79 32,68	9 639,58 2 009,37

		(piatra beneficiarului)				
Total L-308- Drum de acces Ghermanesti L=5.9 km						1 199 880,04
Incluziv salariu						52 688,79
Total Lucrari de intretinere a drumurilor a consiliului raional Telenesti pentru anul 2023						2 760 767,41
Incluziv salariu						114 708,69

Прямые затраты	Lei.	2 760 767,41
Asigurarea sociala	24,00 %	27 530,09
Total	100,00 +	2 788 297,50
Cheltuieli de Regie	7,00 %	195 180,83
Total	100,00 +	2 983 478,33
Beneficiu	3,00 %	89 504,35
Total	100,00 +	3 072 982,68
TVA	20,00 %	614 596,54

Total deviz: **3 687 579,22**
Incluziv salariu **114 708,69**

Intocmit (SRL D&CC CAPITAL)
(funcția, semnătura)

Verificat ()
(funcția, semnătura)