Formular Nr.7
WinCmeta

Reabilitarea si extinderea SPF Stoianovca amplasat in extravelanul s.Stoianovca r-nul Cantemir

(denumirea obiectivului)

Digitally signed by Pelivan Ecaterina
Date: 2020.06.06 08:01:11 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

DEVIZ LOCAL № 13

Volier pentru cini. Lucrari de constructii generale (marca SAC)

Valoarea de deviz 264 809,607 lei

Intocmit in preţuri curente 21.05.2020

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură / incl. salariu	Total / incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Землянные работы				
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	35,400	68,615 / 68,615	2 428,985 / 2 428,985
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	26,650	17,874 / 17,874	476,329 / 476,329
3	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,266	799,481 / 508,534	212,662 / 135,270
		Total Землянные работы **Inclusiv salariu**				**3 117,976** **3 040,584**

1	2	3	4	5	6	7
		2. Фундаменты				
4	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,400	417,044 57,084	583,861 79,917
5	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...B15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	2,340	1 350,842 253,704	3 160,971 593,668
6	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	20,480	96,079 69,192	1 967,707 1 417,053
7	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate - 6AI	kg	4,800	15,513 4,553	74,462 21,854
8	CC01C1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate - 8AIII	kg	12,800	15,744 4,784	201,523 61,235
9	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate 10, 16AIII	kg	69,200	14,593 3,633	1 009,830 251,398
10	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Закл/дет 3Д1) Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,010	kg	10,920	33,241 12,108	362,995 132,214
11	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...B7,5 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	5,350	1 226,182 253,704	6 560,073 1 357,316

1	2	3	4	5	6	7
12	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	45,280	96,051 69,192	4 349,177 3 133,014
13	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2	1,760	62,074 21,918	109,250 38,575
		Total Фундаменты Inclusiv salariu				**18 379,849 7 086,244**
		3. Каркас				
14	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3	0,400	1 423,227 305,597	569,291 122,239
15	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	3,410	105,121 74,958	358,463 255,607
16	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - 6AI	kg	13,200	16,883 5,709	222,858 75,362
17	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - 12AIII	kg	27,600	15,274 4,095	421,554 113,014
18	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3	0,860	1 424,078 305,598	1 224,707 262,814

1	2	3	4	5	6	7
19	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	3,100	95,049 69,192	294,652 214,495
20	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - 6AI, 8AI	kg	27,800	16,886 5,708	469,420 158,680
21	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - 10AIII, 12AIII, 16AIII	kg	119,400	15,270 4,094	1 823,190 488,784
		Total Каркас **Inclusiv salariu**				**5 384,135** **1 690,995**
		4. Перекрытие				
22	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3	3,000	1 423,888 305,598	4 271,664 916,794
23	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	27,000	95,253 69,192	2 571,818 1 868,184
24	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	76,000	32,137 25,947	2 442,412 1 971,972
25	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu	kg	16,500	15,162 3,980	250,168 65,675

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - 6AI				
26	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - 10AIII	kg	243,100	14,694 3,517	3 572,024 855,040
27	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi - Bp1	kg	10,400	16,271 1,730	169,218 17,990
		Total Перекрытие **Inclusiv salariu**				**13 277,304** **5 695,655**
		5. Стены и перегородки				
28	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara тольщ,190мм	m3	5,300	857,277 214,495	4 543,566 1 136,825
29	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...B7,5 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	0,920	1 226,057 253,704	1 127,972 233,408
30	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	4,620	95,758 69,192	442,403 319,667
31	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi - P-2	kg	22,240	16,271 1,729	361,869 38,459
32	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m - сетка P1-7,2 кг	100m2	0,340	30 097,376 9 812,038	10 233,108 3 336,093

1	2	3	4	5	6	7
33	RCsB21A Кз=0,3	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm - д=14 мм для крепления к потолку Materiale marunte=1,000 Коэффициент к трудозатратам=0,300	buc	6,000	6,126 2,076	36,755 12,455
34	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Закл/дет) Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,010	kg	9,700	33,242 12,109	322,451 117,453
		Total Стены и перегородки **Inclusiv salariu**				**17 068,124** **5 194,360**
		6. Кровля				
35	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Керамзит, гравий средней тольщ,70 мм)	m3	1,680	537,726 92,839	903,380 155,970
36	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm	m2	24,000	50,761 20,181	1 218,276 484,344
37	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	24,000	16,887 2,306	405,294 55,354
38	CE12C2	Invelitori din doua straturi de carton bitumat, primul batut in cuie si cu petrecerile lipite cu bitum,al doilea strat lipit de primul cu bitum inclusiv aplicarea unui strat de bitum cald peste invelitoare, montat pe astereala, la constructii provizorii,	m2	24,000	87,076 21,911	2 089,819 525,859

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv un strat de protectie de bitum presarat cu nisip pe suprafete mai mici sau egale cu 50 mp - рубемаст				
39	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu Material marunt=1,050	m2	24,000	59,724 27,677	1 433,383 664,243
		Total Кровля **Inclusiv salariu**				**6 050,152** **1 885,770**
		7. Окна				
40	CK57A	Instalarea ferestrelor din PVC: oarbe cu suprafata golului sub 2 m2 - OK1, 2-хкамерные	m2	1,570	1 278,582 98,903	2 007,374 155,278
41	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, Materiale marunte (dopuri)=1,020	m	3,200	114,498 20,758	366,395 66,424
42	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	3,200	99,969 23,064	319,901 73,805
		Total Окна **Inclusiv salariu**				**2 693,670** **295,507**
		8. Двери				
43	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. (Монтаж наружных металических дверей из сетки на каркас из квад,труб (л,5 прим,4)	kg	420,000	26,568 9,226	11 158,543 3 874,752
44	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare)	t	0,420	63,426 63,426	26,639 26,639
45	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu	t	0,420	207,176 95,138	87,014 39,958

1	2	3	4	5	6	7
		pensula de mina - ГФ021				
46	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina - ПФ-115	t	0,420	392,360 220,207	164,791 92,487
47	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	8,000	391,850 144,150	3 134,800 1 153,200
		Total Двери **Inclusiv salariu**				**14 571,787** **5 187,036**
		9. Полы **9.1. Тип1**				
48	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,216	1 886,083 392,676	407,394 84,818
49	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp - Бетон В7,5	m2	21,600	131,273 60,543	2 835,507 1 307,729
50	CG22A4 K=2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se scade 2см Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2	-21,600	25,588 11,532	-552,705 -249,091
51	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	21,600	71,334 40,362	1 540,825 871,820
52	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se scade 1см Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2	-21,600	24,048 13,838	-519,437 -298,909

1	2	3	4	5	6	7
53	CG42A	Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, sectiune50x60(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn	m2	21,600	353,894 51,894	7 644,115 1 120,911
54	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	10,800	16,875 2,306	182,250 24,909
55	CN16A1	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite.Pentru aplicarea unui strat mai putin	m2	21,600	56,008 44,398	1 209,777 959,001
		Total Тип1 **Inclusiv salariu**				**12 747,726** **3 821,188**
		9.2. Тип2				
56	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,380	1 885,600 392,695	716,528 149,224
57	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp - Бетон В7,5	m2	38,000	131,273 60,543	4 988,374 2 300,634
58	CG22A4 K=2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se scade 2см Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2	-38,000	25,588 11,532	-972,344 -438,216

1	2	3	4	5	6	7
59	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp - Бетон B15	m2	38,000	131,273 60,543	4 988,374 2 300,634
60	CG22A4 K=7	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se scade 2см - Бетон B15 Коэффициент к трудозатратам=7,000 Коэффициент к материалам=7,000 Коэффициент к машинам=7,000	m2	-38,000	89,558 40,362	-3 403,204 -1 533,756
		Total Тип2 **Inclusiv salariu**				**6 317,728** **2 778,520**
		Total Полы **Inclusiv salariu**				**19 065,454** **6 599,708**
		10. Внутренняя отделка **10.1. Потолки**				
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	21,600	4,680 1,730	101,084 37,364
62	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	21,600	40,882 31,713	883,049 685,001
		Total Потолки **Inclusiv salariu**				**984,133** **722,365**
		10.2. Стены				
63	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	65,000	88,971 69,192	5 783,110 4 497,480
64	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	65,000	85,021 70,345	5 526,345 4 572,438

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	65,000	4,680 1,730	304,187 112,437
66	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	65,000	40,882 31,713	2 657,330 2 061,345
		Total Стены **Inclusiv salariu**				**14 270,972** **11 243,700**
		Total Внутренняя отделка **Inclusiv salariu**				**15 255,105** **11 966,065**
		11. Наружная отделка				
67	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	33,200	118,245 92,256	3 925,723 3 062,899
68	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	29,000	14,904 6,919	432,222 200,657
69	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	29,000	109,557 70,345	3 177,159 2 040,011
70	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (Облицовка наружной керамической плиткой цоколя)	m2	4,200	305,155 141,267	1 281,649 593,321
		Total Наружная отделка **Inclusiv salariu**				**8 816,753** **5 896,888**
		12. Прочие				

1	2	3	4	5	6	7
		12.1. Ограждение метлическое				
71	CO07A	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit (Металическое ограждения, из сетки, арматуры и квад,трубы)	kg	1 722,510	41,319 25,947	71 171,898 44 693,938
72	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare)	t	1,722	63,419 63,419	109,208 109,208
73	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina - ГФ021	t	1,722	207,120 95,129	356,660 163,812
74	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina - ПФ-115	t	1,722	392,413 220,260	675,735 379,287
		Total Ограждение метлическое **Inclusiv salariu**				**72 313,501** **45 346,245**
		12.2. Отмостка шир,1,0м				
75	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Укладка щебня толщ,100мм, вручную)	m3	3,960	417,884 66,309	1 654,822 262,584
76	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Отмостка толщ,70 мм из бетона В12,5) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3	2,770	1 294,072 259,470	3 584,579 718,732
		Total Отмостка шир,1,0м **Inclusiv salariu**				**5 239,401** **981,316**

1	2	3	4	5	6	7
		Total Прочие **Inclusiv salariu**				**77 552,902** **46 327,561**

		Прямые затраты	lei	201 233,211
		Asigurari sociale, medicale	22,50 %	22 694,934
		Transportarea materialelor	10,00 %	9 796,133
		Total	100,00 +	233 724,278
		Cheltuieli de regie	10,00 %	23 372,428
		Total	100,00 +	257 096,706
		Beneficiu de deviz	3,00 %	7 712,901
		Total	100,00 +	264 809,607
		Total deviz: **Inclusiv salariu**		**264 809,607** **100 866,373**

Intocmit _____
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Reabilitarea si extinderea SPF Stoianovca amplasat in extravelanul s.Stoianovca r-nul Cantemir
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 13

Volier pentru cini. Lucrari de constructii generale (marca SAC)

Valoarea de deviz 264 809,607 lei

Intocmit in preţuri curente 21.05.2020

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 13:				
		Manopera:				
1.	7122050013400	Zidar	h-om	175,879	57,66	10 141,184
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	114,680	57,66	6 612,449

3.	7123010010200	Betonist	h-om	120,182	57,66	6 929,695
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	35,040	57,66	2 020,408
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	33,851	57,66	1 951,849
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	96,699	57,66	5 575,665
7.	7124010010750	Dulgher 5	h-om	17,280	57,66	996,365
8.	7129020012800	Pavator	h-om	4,554	57,66	262,584
9.	7132010010900	Faiantar	h-om	9,450	57,66	544,887
10.	7132030012600	Mozaicar	h-om	17,040	57,66	982,527
11.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	17,297	57,66	997,345
12.	7136080025001	Montator	h-om	4,330	57,66	249,667
13.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	66,860	57,66	3 855,148
14.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	3,480	57,66	200,657
15.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	14,072	57,66	811,391
16.	7212030022700	Sudor	h-om	4,200	57,66	242,172
17.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	602,878	57,66	34 761,945
18.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	58,800	57,66	3 390,408
19.	7422010060100	Timplar	h-om	21,280	57,66	1 227,005
20.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	58,178	57,66	3 354,543
21.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	256,763	57,66	14 804,955
22.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,669	57,66	38,575
23.	9310060019930	Muncitor	h-om	15,868	57,66	914,949
		Total manopera				**100 866,373**

Materiale:

1.	1010116200303	Huila scop energ.mixta	kg	258,376	0,80	206,701
2.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	8,400	0,45	3,780
3.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	4,770	504,00	2 404,080
4.	1412122100880	Filer de calcar	kg	2,400	0,20	0,480
5.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	4,650	280,00	1 302,000
6.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	3,545	280,00	992,600
7.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	4,416	250,00	1 104,000
8.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	3,840	250,00	960,000
9.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	5,192	240,00	1 246,080
10.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	1,944	16,00	31,104
11.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,978	1,00	4,978
12.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,035	2 800,00	98,000
13.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,281	3 200,00	899,200
14.	20101029042001	Grinzi de rasinoase impregnate	m3	0,281	3 200,00	899,200
15.	20101029042121	Dulapuri (scanduri groase) de rasini -60mm, L=4-6m	m3	1,322	4 200,00	5 552,400
16.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,071	3 200,00	227,200
17.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,008	3 200,00	25,600
18.	2010232958990	Lemn de foc	kg	72,000	0,40	28,800
19.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	84,000	0,01	0,840
20.	2010237318750	Distantieri	buc	148,140	0,35	51,849
21.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	11,462	95,00	1 088,890
22.	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,570	1 150,00	1 805,500
23.	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	10,205	0,65	6,633
24.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	39,324	0,40	15,730
25.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,020	400,00	8,000
26.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,432	12,00	5,184
27.	2320166200676	White spirit	kg	1,285	16,00	20,560
28.	2320187315789	Decofrol	kg	12,467	16,00	199,472
29.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	7,560	6,50	49,140
30.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	131,160	7,85	1 029,606
31.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,417	17,00	7,089
32.	2414147327483	Lignolineum	kg	2,160	14,00	30,240
33.	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,325	75,00	24,375

34.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	12,990	19,00	246,810
35.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	5,400	32,00	172,800
36.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	11,138	32,00	356,416
37.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	34,640	20,00	692,800
38.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	4,200	42,00	176,400
39.	24301261032941	Vopsea ГФ021	kg	7,240	32,00	231,680
40.	24302261000001	Fuga	kg	1,386	17,00	23,562
41.	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	12,035	19,00	228,665
42.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	4,320	4,50	19,440
43.	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	17,225	18,00	310,050
44.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	16,800	2,50	42,000
45.	2466477302420	Sticla solubila	kg	0,880	36,20	31,856
46.	2513736621482	Banda izolanta	m	4,145	1,00	4,145
47.	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	4,302	1,00	4,302
48.	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	1,005	1,00	1,005
49.	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	3,264	90,00	293,760
50.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	1,153	680,00	784,040
51.	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,055	680,00	37,400
52.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	1 729,500	3,50	6 053,250
53.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 318,660	1,52	3 524,363
54.	26511221004022	Ciment M-400	kg	312,000	1,52	474,240
55.	2652102100737	Var hidratat	kg	141,920	2,60	368,992
56.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,196	1,65	8,573
57.	2653102100831	Amestec uscat	kg	464,100	1,90	881,790
58.	26531021008311	Tink	kg	66,700	17,00	1 133,900
59.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	11,832	0,25	2,958
60.	2663102100000125	Beton B12,5	m3	2,868	950,00	2 724,600
61.	26631021000001 5	Beton B15	m3	6,931	1 000,00	6 931,000
62.	26631021000007 5	Beton B7,5	m3	6,523	880,00	5 740,240
63.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,530	650,00	344,500
64.	26701122030001	Placi tip faianta pentru placaje exterioare	m2	4,410	140,00	617,400
65.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	54,100	2,00	108,200
66.	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	28,980	24,00	695,520
67.	26821326016261	Carton bitumat (Рубемаст)	m2	55,200	17,00	938,400
68.	27106020000801	Сетка P1	kg	7,200	14,00	100,800
69.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,163	10,50	1,711
70.	27106021000006	Otel beton diam.6AI	kg	63,857	10,50	670,498
71.	27106022000001 0	Otel beton diam 10AIII	kg	249,177	10,50	2 616,358
72.	27106022000001 2	Otel beton diam 12AIII	kg	28,290	10,50	297,045
73.	27106022000001 6	Otel beton diam 16AIII	kg	193,315	10,50	2 029,808
74.	27106024000008	Otel beton 8AIII	kg	13,120	10,50	137,760
75.	2710703518270	Otel profilat	kg	1 808,636	14,00	25 320,904
76.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	5,195	14,00	72,730
77.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	5,670	14,50	82,215
78.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	3,200	75,00	240,000
79.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	420,000	16,70	7 014,000
80.	28112363099003 Д1	Confectii metalice 3Д	kg	21,659	16,70	361,705
81.	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	30,400	7,20	218,880
82.	2811236832352	Burghiu widia	buc	1,800	3,00	5,400
83.	28631463102371	Broasca Yalle	buc	8,000	245,00	1 960,000
84.	2873116829070	Chingi metalice pentru cofraj	kg	0,273	14,00	3,822

85.	2873122000751	Piese forjate	kg	0,782	14,00	10,948
86.	2873122004100	Plase sudate	kg	10,504	14,00	147,056
87.	2873122004100P	Plase sudate - P-2	kg	22,462	14,00	314,468
88.	2873122005400	Granulit pentru betoane	m3	1,747	425,00	742,475
89.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	6,468	16,00	103,488
90.	2873145887441	Cuie cu cap plat. Tip A 0,8 x 10 S2111	kg	2,160	16,00	34,560
91.	2873145887860	Cuie cu cap plat. Tip B	kg	0,720	16,00	11,520
92.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,208	34,00	7,072
93.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	10,713	34,00	364,242
94.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	31,167	1,15	35,843
95.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	73,856	0,45	33,235
96.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	31,167	0,15	4,676
97.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,519	0,10	0,053
98.	2874125884800	Nit cu cap semirotund	kg	13,780	24,00	330,720
99.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	3,116	16,00	49,856
100.	4011106202741	Energie electrica	kw	22,695	1,62	36,766
101.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,919	10,00	9,190
102.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,766	10,00	37,660
103.	4100126202818	Apa	m3	0,794	10,00	7,940
104.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	5,780	2,00	11,560
		Total materiale de construcţii				**97 961,332**

Utilaje de construcţii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,588	28,00	16,464
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,294	120,00	35,280
3.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	2,400	6,00	14,400
4.	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,251	10,50	2,635
5.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,009	10,50	10,594
6.	2922140007000	Macara	h-ut	6,471	171,00	1 106,541
7.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,360	12,00	4,320
8.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,286	12,00	3,432
9.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	18,102	10,50	190,071
10.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,606	208,00	126,048
11.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,090	15,00	16,350
12.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	1,108	18,00	19,944
13.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	7,722	22,00	169,884
14.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,586	25,00	14,650
15.	2952270003702	Betoniera 101 - 250 l cu cadere libera, actionata electric	h-ut	-1,156	25,00	
16.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,718	25,00	17,950
17.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	4,039	28,00	113,092
18.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,452	35,00	15,820
19.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec	h-ut	0,174	12,00	2,088
20.	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,186	12,00	2,232
21.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,650	35,00	57,750
22.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	2,822	171,00	482,562
23.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,007	197,00	1,379
24.	34105400056033	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,091	120,00	10,920
		Total utilaje de construcţii				**2 405,506**

	Прямые затраты	lei	201 233,211
	Asigurari sociale, medicale	22,50 %	22 694,934
	Transportarea materialelor	10,00 %	9 796,133
	Total	100,00 +	233 724,278

Cheltuieli de regie	10,00 %	23 372,428
Total	100,00 +	257 096,706
Beneficiu de deviz	3,00 %	7 712,901
Total	100,00 +	264 809,607

Total deviz: **264 809,607**

Intocmit _____
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Reabilitarea si extinderea SPF Stoianovca amplasat in extravelanul s.Stoianovca r-nul Cantemir

Investitor

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total / incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Землянные работы				
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			68,615 / 68,615
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	57,66	68,615
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			17,874 / 17,874
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,874
3	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			799,481 / 508,534
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	57,66	508,534
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	28,00	290,947
		2. Фундаменты				
4	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			417,044 / 57,084
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,084

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	280,00	322,000
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	10,00	1,000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	120,00	25,200
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	28,00	11,760
5	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...B15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3			1 350,842 253,704
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,640
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,064
	266310210000015	Beton B15	m3	1,0250	1 000,00	1 040,171
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,017
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	22,00	13,200
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	171,00	42,750
6	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			96,079 69,192
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	57,66	60,543
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,10	0,000
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,15	0,045
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,15	0,345
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	16,00	0,480
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,00	0,700
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	16,00	1,280
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	95,00	9,500
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 200,00	11,250
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	2 800,00	1,367
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	16,00	1,920
7	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate - 6AI	kg			15,513 4,553
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	57,66	4,325
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,228
	27106021000006	Otel beton diam.6AI	kg	1,0250	10,50	10,763
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,35	0,053
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,50	0,145
8	CC01C1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate - 8AIII	kg			15,744 4,784
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0790	57,66	4,554
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,230
	27106024000008	Otel beton 8AIII	kg	1,0250	10,50	10,762
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,35	0,052
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,50	0,145
9	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate 10, 16AIII	kg			14,593 3,633
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	57,66	3,402
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,231
	271060220000016	Otel beton diam 16AIII	kg	1,0250	10,50	10,762
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,35	0,052
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,50	0,145
10	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Закл/дет 3Д1) Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,010	kg			33,241 12,108
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	57,66	12,108
	28112363099003 Д1	Confectii metalice 3Д	kg	1,0400	16,70	17,541
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	17,00	0,344
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	34,00	0,342
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	35,00	2,801
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	10,50	0,105

1	2	3	4	5	6	7
11	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...B7,5 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3			1 226,182 / 253,704
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,640
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,064
	266310210000075	Beton B7,5	m3	1,0250	880,00	915,529
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,015
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	22,00	13,200
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	171,00	42,734
12	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			96,051 / 69,192
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	57,66	60,543
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,10	0,001
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,15	0,045
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,15	0,345
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	16,00	0,480
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,00	0,700
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	16,00	1,280
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	95,00	9,500
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 200,00	11,166
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	2 800,00	1,422
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	16,00	1,920
13	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2			62,074 / 21,918
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3800	57,66	21,918
	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,0310	680,00	21,250
	2466477302420	Sticla solubila	kg	0,5000	36,20	18,100
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,023
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0040	197,00	0,784
		3. Каркас				
14	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3			1 423,227 / 305,597
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,650
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,947
	266310210000015	Beton B15	m3	1,0250	1 000,00	1 055,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	10,00	1,550
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	22,00	13,200
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	171,00	47,880
15	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2			105,121 / 74,958
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,532
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	57,66	63,426
	2873116829070	Chingi metalice pentru cofraj	kg	0,0800	14,00	1,121
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,10	0,001
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,15	0,045
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,15	0,345
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	16,00	0,479
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,00	0,702
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	16,00	0,399
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	95,00	14,236
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 200,00	2,815
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	3 200,00	4,692
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	16,00	1,919
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	171,00	3,410
16	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si	kg			16,883 /

1	2	3	4	5	6	7
		stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - 6AI				5,709
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	57,66	5,478
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,232
	27106021000006	Otel beton diam.6AI	kg	1,0250	10,50	10,763
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,50	0,145
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,35	0,098
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	171,00	0,168
17	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - 12AIII	kg			15,274 4,095
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	57,66	3,806
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,288
	271060220000012	Otel beton diam 12AIII	kg	1,0250	10,50	10,762
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,50	0,145
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,35	0,098
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	171,00	0,173
18	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3			1 424,078 305,598
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,651
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,947
	266310210000015	Beton B15	m3	1,0250	1 000,00	1 055,814
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	10,00	1,547
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	22,00	13,200
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	171,00	47,920
19	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2			95,049 69,192
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,532
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	57,66	57,660
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,10	0,001
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,15	0,045
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,15	0,345
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	16,00	0,480
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,00	0,700
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	16,00	0,403
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	95,00	12,350
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 200,00	3,097
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 200,00	3,097
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	16,00	1,920
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	171,00	3,420
20	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - 6AI, 8AI	kg			16,886 5,708
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	57,66	5,478
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,230
	27106021000006	Otel beton diam.6AI	kg	1,0250	10,50	10,762
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,50	0,145
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,35	0,098
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	171,00	0,172
21	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - 10AIII, 12AIII, 16AIII	kg			15,270 4,094
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	57,66	3,805
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,288
	271060220000016	Otel beton diam 16AIII	kg	1,0250	10,50	10,763
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,50	0,145
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,35	0,098

1	2	3	4	5	6	7
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	171,00	0,170
		4. Перекрытие				
22	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3			1 423,888 / 305,598
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,651
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,947
	266310210000015	Beton B15	m3	1,0250	1 000,00	1 055,667
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	10,00	1,543
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	22,00	13,200
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	171,00	47,880
23	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2			95,253 / 69,192
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,532
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	57,66	57,660
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,10	0,001
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,15	0,045
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,15	0,345
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	16,00	0,480
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,00	0,700
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	16,00	0,400
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	95,00	12,350
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 200,00	3,200
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 200,00	3,200
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	16,00	1,920
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	171,00	3,420
24	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			32,137 / 25,947
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	57,66	17,298
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	7,20	2,880
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	3 200,00	1,600
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	171,00	1,710
25	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - 6AI	kg			15,162 / 3,980
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	57,66	3,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,231
	27106021000006	Otel beton diam.6AI	kg	1,0250	10,50	10,762
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,50	0,145
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,35	0,098
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	171,00	0,176
26	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - 10AIII	kg			14,694 / 3,517
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	57,66	3,344
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,173
	271060220000010	Otel beton diam 10AIII	kg	1,0250	10,50	10,762
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,50	0,145
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,35	0,098
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	171,00	0,171
27	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi - Bp1	kg			16,271 / 1,730
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	57,66	1,442
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,288
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	14,00	14,140
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	10,50	0,052
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,50	0,145
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,35	0,105

1	2	3	4	5	6	7
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	171,00	0,099
		5. Стены и перегородки				
28	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara тольщ,190мм	m3			857,277 ——— 214,495
	7122050013400	Zidar	h-om	3,0900	57,66	178,169
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	57,66	36,326
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	504,00	453,600
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	3,50	10,500
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700	680,00	47,600
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1000	650,00	65,000
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	3 200,00	1,811
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	171,00	63,270
29	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...B7,5 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3			1 226,057 ——— 253,704
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,640
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,064
	266310210000075	Beton B7,5	m3	1,0250	880,00	915,391
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,011
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	22,00	13,200
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	171,00	42,750
30	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			95,758 ——— 69,192
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	57,66	60,543
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,10	0,000
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,15	0,045
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,15	0,345
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	16,00	0,481
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,00	0,700
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	16,00	1,281
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	95,00	9,500
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 200,00	11,082
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	2 800,00	1,212
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	16,00	1,919
31	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi - P-2	kg			16,271 ——— 1,729
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	57,66	1,442
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,288
	2873122004100P	Plase sudate - P-2	kg	1,0100	14,00	14,140
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	10,50	0,052
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,50	0,145
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,35	0,105
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	171,00	0,100
32	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m - сетка P1-7,2 кг	100m2			30 097,376 ——— 9 812,038
	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400	57,66	8 143,968
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	57,66	1 668,071
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	3,50	17 640,000
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	680,00	1 564,000
	27106020000801	Сетка P1	kg	21,1760	14,00	296,471
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	14,00	32,200
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	3 200,00	47,059
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	10,00	3,000
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	171,00	702,609
33	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5	buc			6,126

1	2	3	4	5	6	7
	Кз=0,3	cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm - д=14 мм для крепления к потолку Materiale marunte=1,000 Коэффициент к трудозатратам=0,300				2,076
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	57,66	2,076
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000	1,62	2,430
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,3000	3,00	0,900
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	12,00	0,720
34	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Закл/дет) Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,010	kg			33,242 12,109
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	57,66	12,109
	28112363099003 Д1	Confectii metalice 3Д	kg	1,0400	16,70	17,542
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	17,00	0,344
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	34,00	0,344
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	35,00	2,800
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	10,50	0,105
		6. Кровля				
35	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Керамзит, гравий средней тольщ,70 мм)	m3			537,726 92,839
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	57,66	92,839
	2873122005400	Granulit pentru betoane	m3	1,0400	425,00	441,949
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	10,50	2,938
36	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm	m2			50,761 20,181
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3500	57,66	20,181
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,500
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	10,00	0,100
	26511221004022	Ciment M-400	kg	13,0000	1,52	19,760
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0210	10,50	0,221
37	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			16,887 2,306
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	57,66	2,306
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	7,85	13,345
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	0,25	0,085
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	400,00	0,233
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	0,40	0,452
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	10,50	0,011
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	35,00	0,455
38	CE12C2	Invelitori din doua straturi de carton bitumat, primul batut in cuie si cu petrecerile lipite cu bitum,al doilea strat lipit de primul cu bitum inclusiv aplicarea unui strat de bitum cald peste invelitoare, montat pe astereala, la constructii provizorii, inclusiv un strat de protectie de bitum presarat cu nisip pe suprafete mai mici sau egale cu 50 mp - рубемаст	m2			87,076 21,911
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2500	57,66	14,415
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	57,66	7,496
	26821326016261	Carton bitumat (Рубемаст)	m2	2,3000	17,00	39,100
	2873145887860	Cuie cu cap plat. Tip B	kg	0,0300	16,00	0,480
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	3,0000	7,85	23,550
	1412122100880	Filer de calcar	kg	0,1000	0,20	0,020
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	250,00	0,500

1	2	3	4	5	6	7
	2010232958990	Lemn de foc	kg	3,0000	0,40	1,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,50	0,315
39	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu Material marunt=1,050	m2			59,724 / 27,677
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	57,66	17,298
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	57,66	10,379
	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	1,1500	24,00	28,980
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	6,50	2,047
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	6,00	0,600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	10,50	0,420
		7. Окна				
40	CK57A	Instalarea ferestrelor din PVC: oarbe cu suprafata golului sub 2 m2 - OK1, 2-хкамерные	m2			1 278,582 / 98,903
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7150	57,66	98,903
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	1 150,00	1 150,000
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	0,65	4,225
	2513736621482	Banda izolanta	m	2,6400	1,00	2,640
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,7400	1,00	2,740
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,6400	1,00	0,640
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,2070	75,00	15,525
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0288	10,50	0,301
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1821	12,00	2,186
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1182	12,00	1,422
41	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, Materiale marunte (dopuri)=1,020	m			114,498 / 20,758
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	57,66	16,145
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,613
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	90,00	91,800
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,836
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,50	0,105
42	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			99,969 / 23,064
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	57,66	18,451
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,613
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	75,00	75,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,50	0,105
		8. Двери				
43	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. (Монтаж наружных металических дверей из сетки на каркас из квад,труб (л,5 прим,4)	kg			26,568 / 9,226
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1400	57,66	8,072
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,577
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,577
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	16,70	16,700
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	34,00	0,170
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,62	0,013
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	42,00	0,420
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,52	0,030
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	0,45	0,009
44	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare)	t			63,426 / 63,426
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,1000	57,66	63,426
45	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina - ГФ021	t			207,176 / 95,138

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	57,66	95,138
	24301261032941	Vopsea ГФ021	kg	3,3800	32,00	108,190
	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	16,00	3,848
46	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina - ПФ-115	t			392,360 220,207
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	57,66	220,207
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	32,00	166,400
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	16,00	5,752
47	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			391,850 144,150
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,613
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	57,66	139,537
	28631463102371	Broasca Yalle	buc	1,0000	245,00	245,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,700
		9. Полы				
		9.1. Тип1				
48	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			1 886,083 392,676
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	57,66	392,676
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	280,00	1 428,519
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	10,00	5,000
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	28,00	59,889
49	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp - Бетон В7,5	m2			131,273 60,543
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	57,66	54,777
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,52	36,480
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	250,00	16,250
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	280,00	16,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	10,50	1,050
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	25,00	0,150
50	CG22A4 K=2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se scade 2см Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2			25,588 11,532
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1000	57,66	11,532
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,4000	1,52	7,296
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0065	250,00	3,252
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0060	280,00	3,357
	2952270003702	Betoniera 101 - 250 l cu cadere libera, actionata electric	h-ut	0,0030	25,00	0,150
51	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			71,334 40,362
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,596
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,52	19,760
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,498
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,00	0,100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,50	0,315
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,300
52	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in	m2			24,048 13,838

1	2	3	4	5	6	7
		minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se scade 1см Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	11,532
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	2,306
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,52	6,536
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	250,00	3,495
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,50	0,063
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,075
53	CG42A	Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, sectiune50x60(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn	m2			353,894 51,894
	7124010010750	Dulgher 5	h-om	0,8000	57,66	46,128
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	20101029042001	Grinzi de rasinoase impregnate	m3	0,0130	3 200,00	41,630
	20101029042121	Dulapuri (scanduri groase) de rasini -60mm, L=4-6m	m3	0,0612	4 200,00	257,056
	2873145887441	Cuie cu cap plat. Tip A 0,8 x 10 S2111	kg	0,1000	16,00	1,600
	2414147327483	Lignolineum	kg	0,1000	14,00	1,400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,50	0,315
54	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			16,875 2,306
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	57,66	2,306
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	7,85	13,345
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	0,25	0,085
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	400,00	0,222
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	0,40	0,452
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	10,50	0,011
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	35,00	0,454
55	CN16A1	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite.Pentru aplicarea unui strat mai putin	m2			56,008 44,398
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7700	57,66	44,398
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,2500	32,00	8,000
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0900	16,00	1,440
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0200	12,00	0,240
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	1,00	0,030
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	4,50	0,900
		9.2. Тип2				
56	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			1 885,600 392,695
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	57,66	392,695
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	280,00	1 428,000
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	10,00	5,000
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	28,00	59,905
57	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp - Бетон В7,5	m2			131,273 60,543
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	57,66	54,777
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,52	36,480
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	250,00	16,250
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	280,00	16,800

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	10,50	1,050
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	25,00	0,150
58	CG22A4 K=2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se scade 2см Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2			25,588 ——— 11,532
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1000	57,66	11,532
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,4000	1,52	7,296
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0065	250,00	3,250
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0060	280,00	3,360
	2952270003702	Betoniera 101 - 250 l cu cadere libera, actionata electric	h-ut	0,0030	25,00	0,150
59	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp - Бетон B15	m2			131,273 ——— 60,543
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	57,66	54,777
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,52	36,480
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	250,00	16,250
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	280,00	16,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	10,50	1,050
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	25,00	0,150
60	CG22A4 K=7	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se scade 2см - Бетон B15 Коэффициент к трудозатратам=7,000 Коэффициент к материалам=7,000 Коэффициент к машинам=7,000	m2			89,558 ——— 40,362
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1000	57,66	40,362
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,4000	1,52	25,536
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0065	250,00	11,375
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0060	280,00	11,760
	2952270003702	Betoniera 101 - 250 l cu cadere libera, actionata electric	h-ut	0,0030	25,00	0,525
		10. Внутренняя отделка				
		10.1. Потолки				
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,680 ——— 1,730
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,850
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,100
62	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			40,882 ——— 31,713
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,713
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	20,00	8,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,65	0,099
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,050
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,020
		10.2. Стены				
63	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-	m2			88,971 ——— 69,192

1	2	3	4	5	6	7
		var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	57,66	57,660
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,532
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	1,52	12,008
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	2,60	1,560
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	250,00	6,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	10,00	0,065
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	10,50	0,021
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,125
64	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			85,021 ——— 70,345
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,345
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,90	13,566
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,50	0,829
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,240
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,680 ——— 1,730
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,850
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,100
66	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			40,882 ——— 31,713
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,713
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	20,00	8,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,65	0,099
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,050
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,020
		11. Наружная отделка				
67	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2			118,245 ——— 92,256
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	57,66	80,724
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,532
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,7000	1,52	8,664
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,1000	2,60	8,060
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0360	250,00	8,998
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0090	10,00	0,090
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0060	25,00	0,150
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0025	10,50	0,026
68	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			14,904 ——— 6,919
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	57,66	6,919
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	19,00	7,885
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,100
69	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			109,557 ——— 70,345
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,345
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	17,00	39,100
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	10,00	0,040
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec	h-ut	0,0060	12,00	0,072
70	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu	m2			305,155 ——— 141,267

1	2	3	4	5	6	7
		montarea placajelor (Облицовка наружной керамической плиткой цоколя)				
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	57,66	129,735
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,532
	26701122030001	Placi tip faianta pentru placaje exterioare	m2	1,0500	140,00	147,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,52	0,608
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,200
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	17,00	5,610
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	10,00	0,081
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,50	10,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,50	0,210
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,179
		12. Прочие				
		12.1. Ограждение метлическое				
71	CO07A	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit (Металическое ограждения, из сетки, арматуры и квад,трубы)	kg			41,319 / 25,947
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,3500	57,66	20,181
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	2710703518270	Otel profilat	kg	1,0500	14,00	14,700
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	34,00	0,170
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0060	1,62	0,010
	2874125884800	Nit cu cap semirotund	kg	0,0080	24,00	0,192
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0100	18,00	0,180
	1010116200303	Huila scop energ.mixta	kg	0,1500	0,80	0,120
72	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare)	t			63,419 / 63,419
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,1000	57,66	63,419
73	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina - ГФ021	t			207,120 / 95,129
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	57,66	95,129
	24301261032941	Vopsea ГФ021	kg	3,3800	32,00	108,153
	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	16,00	3,837
74	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina - ПФ-115	t			392,413 / 220,260
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	57,66	220,260
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	32,00	166,393
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	16,00	5,761
		12.2. Отмостка шир,1,0м				
75	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Укладка щебня толщ,100мм, вручную)	m3			417,884 / 66,309
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	57,66	66,309
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	240,00	314,667
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	10,00	2,321
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1530	208,00	31,830
	34105400056033	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	120,00	2,758
76	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Отмостка толщ,70 мм из бетона В12,5) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3			1 294,072 / 259,470
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	57,66	222,001
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,469

1	2	3	4	5	6	7
	2663102100000125	Beton B12,5	m3	1,0250	950,00	983,610
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,011
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	171,00	42,781
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	18,00	7,200

APROBAT:

Intocmit **Investitor**

(funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S. L.S.