

Lucrarir de asfaltare a aleilor din Parcul Dendrariu

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1

Lucrarir de asfaltare a aleilor din Parcul Dendrariu

Valoarea de deviz 1 201 380,03 lei

Intocmit in prețuri curente 15.07.2022

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrarir de asfaltare a aleilor din Parcul Dendrariu				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	0,8500	1 237,51	1 051,88
2	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 15 км)	t	161,3500	90,30	14 569,90
3	DA12C	Strat de fundatie din materiale granulate fr. 8-63mm, conform SM SR EN 13242+A1:2010, din pietris concasat, GA 85 LA 30 H=18 cm	m3	84,6000	610,10	51 614,54
4	DB01A	Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica (Механическая очистка	m2	2 530,0000	0,23	579,88

1	2	3	4	5	6	7
		подстилающего слоя для укладки покрытия из цементобетона или каменно-битумной мостовой, выполненная механической щеткой)				
5	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона)	t	10,0000	2 338,84	23 388,39
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	1,6150	16 650,50	26 890,56
7	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu criblura BA 16 SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591, H=5 cm	m2	3 300,0000	222,96	735 757,68
		Total	lei			853 852,83
		Total Lucrarir de asfaltare a aleilor din Parcul Dendrariu Inklusiv salariu				853 852,83 19 860,04

	Total	lei	853 852,83
	Asigurarea sociala si medicala	24 %	4 766,41
	Total		858 619,24
	Cheltuieli de regie	10 %	85 861,92
	Total		944 481,16
	Beneficiu de deviz	6 %	56 668,87
	Total		1 001 150,03
	TVA	20 %	200 230,00
	Total deviz: Inklusiv salariu		1 201 380,03

Intocmit

SRL Nicones Grup

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Parcul Dendrariu

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Lucrarir de asfaltare a aleilor din Parcul Dendrariu

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 1 Lucrarir de asfaltare a aleilor din Parcul Dendrariu

Valoarea de deviz 1 201 380,03 lei

Intocmit in prețuri curente 18.06.2022

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 1:				

Manopera:

1.	7129020012800	Pavator	h-om	25,3800	84,97	2 156,54
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	206,2500	84,97	17 525,06
3.	9310060019930	Muncitor	h-om	2,1000	84,97	178,44
		Total manopera				19 860,04

Materiale:

1.	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	387,7500	1 750,00	678 562,50
2.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	107,4420	350,00	37 604,70
3.	1421102200000	Nisip bitumat	t	12,3750	350,00	4 331,25
4.	14221022055070	Beton asfaltic	t	10,1000	2 200,00	22 220,00
5.	23203226000401	Bitum	t	1,6634	16 000,00	26 614,40
6.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	45,3750	32,00	1 452,00
7.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	11,8200	36,40	430,25
		Total materiale de construcții				771 215,10

Utilaje de construcții:

1.	2862306820000	Perie mecanica pt. curatat drumuri actionata el. 6 cp	h-ut	0,7590	250,00	189,75
2.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,4845	570,00	276,16
3.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,5532	420,00	1 492,34
4.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	21,8625	350,00	7 651,88
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	40,3053	550,00	22 167,91
6.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	1,3300	450,00	598,50
7.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,3990	450,00	179,55
8.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	22,1885	650,00	14 422,52
9.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9125	550,00	1 051,88
10.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	41,6283	350,00	14 569,90
11.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,1820	150,00	177,30
		Total utilaje de construcții				62 777,69

Total	lei	853 852,83
Asigurarea sociala si medicala	24 %	4 766,41
Total		858 619,24
Cheltuieli de regie	10 %	85 861,92
Total		944 481,16
Beneficiu de deviz	6 %	56 668,87
Total		1 001 150,03
TVA	20 %	200 230,00

Total deviz:

1 201 380,03

Intocmit


SRL Nicones Grup

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Parcul Dendrariu

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Lucrarir de asfaltare a aleilor din Parcul Dendrariu Investitor Parcul Dendrariu

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrarir de asfaltare a aleilor din Parcul Dendrariu				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			1 237,51
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cura cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	550,00	1 237,51
		<i>Total</i>	lei			1 051,88
2	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 15 км)	t			90,30
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	350,00	90,30
		<i>Total</i>	lei			14 569,90
3	DA12C	Strat de fundatie din materiale granulate fr. 8-63mm, conform SM SR EN 13242+A1:2010, din pietris concasat, GA 85 LA 30 H=18 cm	m3			610,10
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	84,97	25,49
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	350,00	444,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	36,40	1,82
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	420,00	17,64
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	550,00	119,90
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	150,00	0,75
		<i>Total</i>	lei			51 614,54
4	DB01A	Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica (Механическая очистка подстилающего слоя для укладки покрытия из цементобетона или каменно-битумной мостовой, выполненная механической щеткой)	m2			0,23
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0030	36,40	0,11
	2862306820000	Perie mecanica pt. curatat drumuri actionata el. 6 cp	h-ut	0,0003	250,00	0,08
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0003	150,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			579,88
5	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением	t			2 338,84

1	2	3	4	5	6	7
		укладчиков асфальтобетона)				
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	84,97	17,84
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,0100	2 200,00	2 222,00
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	450,00	17,96
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	450,00	59,85
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	650,00	21,19
		Total	lei			23 388,39
6	DII07	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			16 650,50
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	16 000,00	16 479,50
	29522200000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	570,00	171,00
		Total	lei			26 890,56
7	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu criblura BA 16 SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591, H=5 cm	m2			222,96
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	84,97	5,31
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 750,00	205,62
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	350,00	1,31
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	32,00	0,44
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	550,00	3,64
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	350,00	2,32
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	650,00	4,31
		Total	lei			735 757,68

APROBAT:

Intocmit
SRL Nicones Grup

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Parcul Dendrariu

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



L.S.