

Reparatia drumului str. Independentii
s. Zgurita r-nul Drochia
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Работы

Valoarea de deviz 321 028,95 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	DI93B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	99,00	165,41 30,80	16 375,60 3 049,20
2	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,31	8 113,50 0,00	10 628,68 0,00
3	DB16H п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 860,00	112,85 2,00	209 907,70 3 720,00
Прямые затраты			lei		236 911,98	
Contributii la asigurri sociale si medic (ПЗ) * 22,5 %			22,50 %		1 523,07	
Total ПЗ+Contri					238 435,05	
Cheltuieli de regie (Total) * 10 %			10,00 %		23 843,51	
Total Total+Cheltu					262 278,55	
Beneficiu (Total) * 2 %			2,00 %		5 245,57	
Total Total+Benefi					267 524,13	
TVA (Total) * 20 %			20,00 %		53 504,82	

Total deviz: 321 028,95
Incluziv salariu 6 769,20

Intocmit (M.Cuiban)
(funcția, semnătura)
Verificat (V.Cebotarean)
(funcția, semnătura)