

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1**Lucrari de reconstructie a unor portiuni de drum str.Parintele Stefan din or.Singera**

Valoarea de deviz 879 318,60 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasament				
1	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3	5,4000	493,20 0,00	2 663,28 0,00
2	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3	5,4000	289,80 0,00	1 564,92 0,00
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	5,4000	675,00 0,00	3 645,00 0,00
4	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	701,5000	12,80 0,00	8 979,20 0,00
		<i>Total</i>	Lei			16 852,40
		Total Lucrari de terasament Inklusiv salariu				16 852,40
		2. Imbracaminte rutiera				
5	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de	100m2	14,2000	67,50 0,00	958,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I				
6	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	1,5000	344,59 344,59	516,88 516,88
7	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	284,0000	441,73 24,67	125 451,89 7 006,85
8	DC05B	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 18 cm	m2	1 420,0000	329,94 28,37	468 521,67 40 289,38
9		Compensatoare de temperatura	buc	710,0000	23,00 0,00	16 330,00 0,00
10		Scindura	m3	0,8000	2 799,00 0,00	2 239,20 0,00
11	CC04B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm	kg	850,0000	12,48 0,82	10 605,15 699,04
		<i>Total</i>	Lei			624 623,29
		Total Imbracaminte rutiera Inclusiv salariu				624 623,29 48 512,15

	Total	Lei	641 475,69
	Asigurarea medicala si fondul social	22,5 %	10 915,23
	Cheltuieli de regie	8 %	52 191,28
	Beneficiu	4 %	28 183,29
	Total fara TVA		732 765,49
	TVA	20 %	146 553,11
	Total deviz: Inclusiv salariu		879 318,60 48 512,15

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Deviz local de resurse № 2-1-1

Lucrari de reconstructie a unor portiuni de drum str.Parintele Stefan din or.Singera

Valoarea de deviz 879 318,60 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	923,0000	41,12	37 953,76
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	17,0000	41,12	699,04
3.	7129020012800	Pavator	h-om	170,4000	41,12	7 006,85
4.	7129040010110	Asfaltator	h-om	28,4000	41,12	1 167,81
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	40,9700	41,12	1 684,69
Total manopera						48 512,15

Materiale:

1.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	57,6520	230,00	13 259,96
2.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	346,1960	230,00	79 625,08
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	42,6000	175,00	7 455,00
4.	1422102205512	Beton in banda pentru longrine	m3	8,5200	1 250,00	10 650,00
5.	1422102205515	Beton in imbracaminte	m3	255,6000	1 250,00	319 500,00
6.	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,0284	140,00	3,98
7.	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	kg	5,6800	16,00	90,88
8.	2320166200676	White spirit	kg	18,4600	28,00	516,88
9.	2320187315789	Decofrol	kg	15,6200	18,00	281,16
10.	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	143,4200	6,88	986,73
11.	2682112205680	Azbest cal. II fulgi	kg	96,5600	18,00	1 738,08
12.	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	83,7800	23,50	1 968,83
13.	2710602000224	Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm	kg	7,1000	11,37	80,73
14.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	871,2500	11,37	9 906,11
15.	2812106300000	Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	25,5600	2,00	51,12
16.	2873122005000	Plasa sirma neagra (rabit) 19,0 x 0,8 x 1000	kg	2,8400	14,50	41,18
17.	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	5,6800	22,00	124,96
18.	2875275891619	Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110	kg	9,9400	22,00	218,68
19.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	143,4200	24,00	3 442,08
20.	kt	Compensatoare de temperatura	buc	710,0000	23,00	16 330,00

21.	sc	Compensatoare de temperatura	m3	0,8000	2 799,00	2 239,20
Total materiale de construcții						468 510,64

Utilaje de construcții:

1.	2952160009250	Umbrar pt. protectie beton de ciment la drumuri	h-ut	63,9000	30,00	1 917,00
2.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	14,0580	450,00	6 326,10
3.	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	3 124,0000	7,00	21 868,00
4.	2952240001000	Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)	h-ut	63,9000	500,00	31 950,00
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	73,2720	250,00	18 318,00
6.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	12,1500	300,00	3 645,00
7.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	23,4900	180,00	4 228,20
8.	2952270003608	Vibroinficator actionat electric 51 - 80 kw	h-ut	63,9000	65,00	4 153,50
9.	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	63,9000	45,00	2 875,50
10.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	28,4000	160,00	4 544,00
11.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	28,4000	450,00	12 780,00
12.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	44,8960	200,00	8 979,20
13.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	14,3420	200,00	2 868,40
Total utilaje de construcții						124 452,90

Total	Lei	641 475,69
Asigurarea medicala si fondul social	22,5 %	10 915,23
Cheltuieli de regie	8 %	52 191,28
Beneficiu	4 %	28 183,29
Total fara TVA		732 765,49
TVA	20 %	146 553,11

Total deviz:


879 318,60

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasament				
1	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3			493,20
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,7400	180,00	493,20
		<i>Total</i>	Lei			2 663,28
2	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3			289,80
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	180,00	289,80
		<i>Total</i>	Lei			1 564,92
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			675,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,00
		<i>Total</i>	Lei			3 645,00
4	Ts150A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			12,80
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	200,00	12,80
		<i>Total</i>	Lei			8 979,20
		2. Imbracaminte rutiera				
5	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I	100m2			67,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1500	450,00	67,50
		<i>Total</i>	Lei			958,50
6	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			344,59
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	41,12	344,59
		<i>Total</i>	Lei			516,88
7	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire	m3			441,73
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	41,12	24,67
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	230,00	46,69
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	230,00	280,37
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	24,00	3,60
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	250,00	64,50

1	2	3	4	5	6	7
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	200,00	3,00
		Total	Lei			125 451,89
8	DC05B	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 18 cm	m2			329,94
						28,37
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0200	41,12	0,82
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6500	41,12	26,73
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	41,12	0,82
	1422102205512	Beton in banda pentru longrine	m3	0,0060	1 250,00	7,50
	1422102205515	Beton in imbracaminte	m3	0,1800	1 250,00	225,00
	2710602000224	Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm	kg	0,0050	11,37	0,06
	2873122005000	Plasa sirma neagra (rabit) 19,0 x 0,8 x 1000	kg	0,0020	14,50	0,03
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0300	175,00	5,25
	2682112205680	Azbest cal. II fulgi	kg	0,0680	18,00	1,22
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	0,1010	6,88	0,69
	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	0,0590	23,50	1,39
	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,00002	140,00	0,00
	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,0040	22,00	0,09
	2875275891619	Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110	kg	0,0070	22,00	0,15
	2320166200676	White spirit	kg	0,0130	28,00	0,36
	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	kg	0,0040	16,00	0,06
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0710	24,00	1,70
	2812106300000	Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	0,0180	2,00	0,04
	2320187315789	Decofrol	kg	0,0110	18,00	0,20
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0450	45,00	2,03
	2952240001000	Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)	h-ut	0,0450	500,00	22,50
	2952270003608	Vibroinfigator actionat electric 51 - 80 kw	h-ut	0,0450	65,00	2,92
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	200,00	1,42
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0200	160,00	3,20
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0200	450,00	9,00
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	2,2000	7,00	15,40
	2952160009250	Umbrar pt. protectie beton de ciment la drumuri	h-ut	0,0450	30,00	1,35
		Total	Lei			468 521,67
9		Compensatoare de temperatura	buc			23,00
						0,00
	kt	Compensatoare de temperatura	buc	1,0000	23,00	23,00
		Total	Lei			16 330,00
10		Scindura	m3			2 799,00
						0,00
	sc	Compensatoare de temperatura	m3	1,0000	2 799,00	2 799,00
		Total	Lei			2 239,20
11	CC04B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm	kg			12,48
						0,82
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0200	41,12	0,82
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	11,37	11,65
		Total	Lei			10 605,15

APROBAT:

Investitor

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

