

1	2	3	4	5	6	7
		7. L563 Drum de acces spre s.Dimitrovca, km0+00-4+100				
23	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	3,2000	591,592 591,592	1 893,093 1 893,093
24	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	2,2000	1 842,797 0,000	4 054,153 0,000
25	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	9,0000	584,122 99,175	5 257,096 892,577
26	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa	100m2	200,0000	15,684 11,532	3 136,800 2 306,400
27	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	3,0000	4 349,949 321,743	13 049,847 965,228
		<i>Total</i>	Lei			27 390,989
		Total capitol: Inclusiv salariu				27 390,989 6 057,298
		8. L553 R26-Batir-C, km0+00-31+000				
28	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2	1 km	4,0000	561,517 0,000	2 246,068 0,000
		<i>Total</i>	Lei			2 246,068
		Total capitol: Inclusiv salariu				2 246,068
		9. Tabara de odihna				
29	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	900,0000	17,630 2,012	15 867,370 1 811,101