

**"Lucrari de amenajare a
teritoriului Scolii sportive
specializate de Haltere sin str.
Vasile Lupu, 23"**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Lucrari de amenajare a teritoriului**

Valoarea de deviz 643 279,15 lei

Intocmit in prețuri curente 08.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasament				
		1.1. Demolare imbracaminte				
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	90,400	182,64 92,26	16 510,82 8 339,94
2	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	62,000	18,45 18,45	1 143,97 1 143,97
3	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	3,381	1 333,54 0,00	4 508,70 0,00
4	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	667,780	29,64 0,00	19 793,01 0,00
5	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	3,381	243,87 21,91	824,54 74,08
		Total Demolare imbracaminte Inclusiv salariu				42 781,04 9 557,99
		1.2. Amenajarea teritoriului				
6	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de	100 m3	9,040	1 085,21	9 810,26

1	2	3	4	5	6	7
		150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv			508,56	4 597,39
7	TsC54C	Strat de fundatie din pietris Pereu	m3	6,200	537,54 57,08	3 332,77 353,92
8	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi VR 100X100X4 (1,98KG/M2) Pereu	kg	122,760	32,27 1,73	3 961,86 212,35
9	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice B 12.5 (peru)	m3	6,200	1 939,06 259,47	12 022,17 1 608,71
10	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr. 20.40mm h-150mm	m3	126,300	537,89 57,08	67 935,17 7 209,63
11	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fe 5*20mm h=100mm	m3	84,200	549,39 57,08	46 258,42 4 806,42
12	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	175,000	155,61 17,30	27 231,23 3 027,15
13	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 30x15x100 cm, (aces)(beton coef 0,055) pe fundatie de beton 30x15 cm	m	4,000	256,89 34,02	1 027,55 136,08
14	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj din beton h=60mm)	m2	904,000	298,39 34,37	269 743,73 31 066,29
15	RpDB33A	Coborirea la nivelul strazilor si drumurilor a capacelor de la caminele de vizitare pentru alimentari cu apa sau canalizare, cu inaltimea medie pina la 20 cm si greutatea capacului de pina la	buc	6,000	159,43 123,97	956,58 743,81

1	2	3	4	5	6	7
		100 kg pe zidarie de caramida cu mortar de ciment				
		Total Amenajarea teritoriului Inclusiv salariu				442 279,74 53 761,75
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				485 060,78 63 319,74

		Cheltuieli directe	lei	485 060,78
		Asigurari sociale si medicale	24,00 %	15 196,74
		Total	100,00 +	500 257,52
		Transportarea materialelor	4,00 %	14 992,33
		Total	100,00 +	515 249,85
		Cheltuieli de regie	2,00 %	10 305,00
		Total	100,00 +	525 554,85
		Beneficiul de deviz	2,00 %	10 511,10
		Total	100,00 +	536 065,95
		TVA	20,00 %	107 213,20
		Total deviz: Inclusiv salariu		643 279,15 63 319,74

Intocmit

Director

Cararus Mihail

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

"Directia Generala Educatie Tineret si
Sport"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**"Lucrari de amenajare a
teritoriului Scolii sportive
spacializate de Haltere sin str.
Vasile Lupu, 23"**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Lucrari de amenajare a teritoriului**

Valoarea de deviz 643 279,15 lei

Intocmit in prețuri curente 08.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	4,560	57,66	262,93
2.	7123010010200	Betonist	h-om	23,870	57,66	1 376,34
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	3,069	57,66	176,96
4.	7129020012800	Pavator	h-om	557,7608	57,66	32 160,49
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	336,9906	57,66	19 430,87
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,6438	57,66	267,76
7.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	22,6232	57,66	1 304,45
8.	9310060019930	Muncitor	h-om	144,640	57,66	8 339,94
					Total manopera	63 319,74

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0169	385,55	6,52
2.	14111222017520	Piatra sparta fr 20-40mm	m3	145,245	385,55	55 999,21
3.	14111222017523	Piatra sparta fr. 5*20mm	m3	96,830	395,55	38 301,11
4.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	7,130	385,25	2 746,83
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,557	355,85	198,21
6.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	4,520	355,85	1 608,44
7.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	38,6912	355,85	13 768,26
8.	2010237318750	Distantieri	buc	36,828	2,55	93,91
9.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	190,180	2,78	528,70
10.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1 446,400	2,78	4 020,99
11.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7 114,480	2,78	19 778,25
12.	26611128006556	Placi din beton, pentru trotuare 60mm	m2	917,560	212,50	194 981,50
13.	2663102100000125	Beton B 12.5	m3	6,3872	1 490,00	9 516,93
14.	2663102100001	Beton	m3	8,620	1 490,00	12 843,80
15.	2664102101183	Mortar pentru zidarie M 100-Z	m3	0,1836	1 150,00	211,14
16.	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	4,020	129,16	519,22
17.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 20 x 8cm	m	175,875	62,50	10 992,19
18.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,6138	15,55	9,54
19.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,2276	19,58	24,04
20.	28731220041001	Plase sudate VR 100X100X4 (1,98KG/M2)	kg	123,9876	28,88	3 580,76

		Pereu				
21.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	18,080	250,00	4 520,00
22.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,1752	24,46	28,75
23.	4100126202818	Apa	m3	21,670	24,46	530,05
Total materiale de construcții						374 808,35

Utilaje de construcții:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	70,060	45,76	3 205,95
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	91,014	55,50	5 051,27
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	45,507	55,55	2 527,92
4.	2922140007000	Macara	h-ut	1,6237	559,80	908,95
5.	2952160007250	Utilaj de ridicat (tirfor 1,5 tf)	h-ut	0,120	5,23	0,63
6.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,7266	623,54	1 076,60
7.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	8,7906	512,90	4 508,70
8.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,420	523,90	743,94
9.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	2,480	5,45	13,52
10.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	70,060	55,50	3 888,33
11.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	93,9256	55,50	5 212,87
12.	2952270004036	Malaxor pentru preparat mixturi asfaltice 500 l	h-ut	0,300	3,33	1,00
13.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	50,7513	390,00	19 793,01
Total utilaje de construcții						46 932,69

Cheltuieli directe	lei	485 060,78
Asigurari sociale si medicale	24,00 %	15 196,74
Total	100,00 +	500 257,52
Transportarea materialelor	4,00 %	14 992,33
Total	100,00 +	515 249,85
Cheltuieli de regie	2,00 %	10 305,00
Total	100,00 +	525 554,85
Beneficiul de deviz	2,00 %	10 511,10
Total	100,00 +	536 065,95
TVA	20,00 %	107 213,20

Total deviz:

643 279,1

5

Intocmit

Director

Cararus Mihail

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

"Directia Generala Educatie Tineret si Sport"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect: "Lucrari de amenajare a teritoriului
Scolii sportive specializate de Haltere sin str.
Vasile Lupu, 23"**

**Investitor: "Directia Generala Educatie
Tineret si Sport"**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasament				
		1.1. Demolare imbracaminte				
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			182,64 ----- 92,26
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	57,66	92,26
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	623,54	11,91
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	55,50	43,01
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	45,76	35,46
2	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			18,45 ----- 18,45
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	57,66	18,45
3	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3			1 333,54 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	512,90	1 333,54
4	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t			29,64 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	390,00	29,64
5	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3			243,87 ----- 21,91
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	57,66	21,91
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0050	385,55	1,93
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4200	523,90	220,04
		1.2. Amenajarea teritoriului				
6	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 085,21 ----- 508,56
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	57,66	508,56
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	55,50	576,64
7	TsC54C	Strat de fundatie din pietris Pereu	m3			537,54 ----- 57,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	385,25	443,04
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	24,46	2,45
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	55,55	11,67
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	55,50	23,31
8	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi VR 100X100X4 (1,98KG/M2) Pereu	kg			32,27 ----- 1,73

1	2	3	4	5	6	7
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	57,66	1,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	28731220041001	Plase sudate VR 100X100X4 (1,98KG/M2) Pereu	kg	1,0100	28,88	29,17
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,55	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,58	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,55	0,76
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	559,80	0,34
9	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice B 12.5 (pereu)	m3			1 939,06 259,47
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	57,66	221,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,48
	2663102100000125	Beton B 12.5	m3	1,0200	1 490,00	1 534,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	24,46	2,47
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	559,80	139,95
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	5,45	2,18
10	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr. 20.40mm h-150mm	m3			537,89 57,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	14111222017520	Piatra sparta fr 20-40mm	m3	1,1500	385,55	443,38
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	24,46	2,45
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	55,55	11,67
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	55,50	23,31
11	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fe 5*20mm h=100mm	m3			549,39 57,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	14111222017523	Piatra sparta fr. 5*20mm	m3	1,1500	395,55	454,88
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	24,46	2,45
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	55,55	11,67
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	55,50	23,31
12	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			155,61 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	57,66	6,92
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2663102100001	Beton	m3	0,0480	1 490,00	71,52
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,78	2,84
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	355,85	1,07
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 20 x 8cm	m	1,0050	62,50	62,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	24,46	0,07
13	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 30x15x100 cm, (acces)(beton coef 0,055) pe fundatie de beton 30x15 cm	m			256,89 34,02
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	57,66	25,37
	2663102100001	Beton	m3	0,0550	1 490,00	81,95
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,78	8,12
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	355,85	2,85
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	1,0050	129,16	129,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	24,46	0,15
14	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj din beton h=60mm)	m2			298,39 34,37
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	57,66	33,45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	57,66	0,91
	26611128006556	Placi din beton, pentru trotuare 60mm	m2	1,0150	212,50	215,69
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,78	4,45
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,78	21,88
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	355,85	1,78
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	355,85	15,23
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	250,00	5,00
15	RpDB33A	Coborirea la nivelul strazilor si drumurilor a	buc			159,43

1	2	3	4	5	6	7
		capacelor de la caminele de vizitare pentru alimentari cu apa sau canalizare, cu inaltimea medie pina la 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg pe zidarie de caramida cu mortar de ciment				123,97
	7122050013400	Zidar	h-om	0,7600	57,66	43,82
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,3900	57,66	80,15
	2664102101183	Mortar pentru zidarie M 100-Z	m3	0,0300	1 150,00	35,19
	2952160007250	Utilaj de ridicat (tirfor 1,5 tf)	h-ut	0,0200	5,23	0,10
	2952270004036	Malaxor pentru preparat mixturi asfaltice 500 l	h-ut	0,0500	3,33	0,17

APROBAT:

Intocmit

Investitor

Director

Cararus Mihail

"Directia Generala Educatie Tineret si Sport"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.