

**Repararea capitala a grupurilor sanitare  
(etaj 1-5) din blocul de studii nr.2 a  
Universitatii de Stat "B.P. Hasdeu" din  
Cahul**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 01**  
**Repararea capitala**

**Valoarea de deviz 839 146,41 Lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de demolare</b>				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ) (Разборка: столярные изделия (двери, ))	m2	52,5000	15,309 15,309	803,72 803,72
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre) (Разборка: столярные изделия (окна))	m2	20,4000	15,309 15,309	312,30 312,30
3	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianță, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики)	m2	517,2000	58,695 58,320	30 357,05 30 163,10
4	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje ciment pina la 150 kg/mc (Разборка старого бетона ручными средствами, фундаменты и вертикальные сечения из смеси с цементом до 150 кг/м3)	m3	11,5000	327,083 322,583	3 761,45 3 709,70
5	RpAcA50D	Demontarea conductelor de apa, cu tuburi de azbociment, asamblate cu mansoane si inel de cauciuc, avind diametrul de 500-600 mm (Разборка водопроводов из	m	20,0000	87,090 61,965	1 741,80 1 239,30

1	2	3	4	5	6	7
		асбоцементных труб, соединенных раструбом и резиновым кольцом, диам. 500-600 мм)				
6	CA04B3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inalimi pina la 35 m inclusiv (Golurile ramase dupa demolarea tubului din azbociment ) material marunt (dulapi de rasinoase, cuie , scoabe ) = 1.03(Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, на высоте до 35 м включительно, железобетон класса С 15/12 (Вс 15/В 200)	m3	0,3200	1 193,812 240,562	382,02 76,98
7	CC02B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Golurile ramase dupa demolarea tubului din azbociment )(Стальная арматура класса ОВ 37, диаметром более 8мм, для стен и диафрагм, заготовленная в мастерской на стройплощадке, исключая конструкции в скользящей опалубке) (Golurile ramase dupa demolarea tuburilor din azbociment )	kg	85,0000	13,760 0,948	1 169,62 80,56
8	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime (Разборка стен кладки из кирпича или ВСА толщ. 6-8 см)	m2	115,0000	49,914 48,114	5 740,11 5 533,11
9	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu	m3	0,3500	94,771 80,200	33,17 28,07

1	2	3	4	5	6	7
		mijloace mecanice (Goluri pentru instalarea usilor) (Разборка стен кладки из полнотелых кирпичей, ВСА, керамических или легкобетонных блоков, кирпичей GVP, исключая леса и очистку кирпичей, используя механизированные средства) (Goluri pentru instalarea usilor)				
10	CC02B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса OB 37 , диаметром более 8мм, для стен и диафрагм, заготовленная в мастерской на стройплощадке, исключая конструкции в скользящей опалубке)	kg	45,0000	13,760 0,948	619,21 42,65
11	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile (Опалубка из хвойных досок для укладки бетона, в стыках сборных элементов (перекрытий, балок и диафрагм) включая крепления)	m2	1,2000	147,983 61,967	177,58 74,36
12	CA04B3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inalimi pina la 35 m inclusiv Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)= 1,03 (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, на высоте до 35 м включительно, железобетон класса С 15/12 (Bc 15/B 200) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe) = 1,03	m3	0,2000	1 193,750 240,550	238,75 48,11
13	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare drisuite la pereti	m2	253,5000	10,092 9,841	2 558,20 2 494,82

1	2	3	4	5	6	7
		(Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах )				
14	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare drisuite la tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на потолках)	m2	108,2500	10,091 9,841	1 092,40 1 065,34
15	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из бетонных плит, мрамора, камня, песчаника, керамических плит и т.д.)	m2	108,2500	29,681 28,431	3 212,97 3 077,66
16	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat (Снятие фаянсового унитаза, полностью укомплектованного)	buc	20,0000	40,095 40,095	801,90 801,90
17	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriiile (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности)	buc	5,0000	34,628 34,628	173,14 173,14
18	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 3/4 (Разборка оцинкованных стальных труб, диаметр 3/4)	m	45,0000	10,935 10,935	492,07 492,07
19	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2" (Разборка оцинкованных стальных труб, диаметр 1 1/4"-2")	m	33,5000	13,851 13,851	464,01 464,01
20	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm (Разборка труб и соединительных деталей чугунных, канализационных, диаметр 100 мм )	m	24,0000	28,795 28,795	691,09 691,09
21	RpSB01D	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 125 - 150 mm (Разборка труб и	m	17,0000	30,618 30,618	520,51 520,51

1	2	3	4	5	6	7
		соединительных деталей чугунных, канализационных, диаметр 125-150 мм )				
		Total	Lei			55 343,07
		<b>Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu</b>				<b>55 343,07</b> <b>51 892,50</b>
		<b>2. Usi si ferestre</b>				
22	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inalimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocui peste 2,5 mp incluse frilele de ventilare (5 buc 310x65cm la pereti despartitori din gips-carton) (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета более 2,5 м <sup>2</sup> , в зданиях высотой до 35 м включительно) включая вентиляционные решетки (5 buc 310x65cm на перегородочных стенах из гипсокартона)	m2	10,0000	955,123 20,412	9 551,23 204,12
23	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inalimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocui peste 2,5 mp inclusiv frilele de ventilare (ferestre)(Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета более 2,5 м <sup>2</sup> , в зданиях высотой до 35 м включительно) включая вентиляционные решетки (Окна)	m2	20,4000	958,373 20,412	19 550,81 416,40
24	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inalimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi (Cabine pentru wiceuri) (Застекленные двери из пластмассового профиля из закрепленных панелей и дверных полотен в зданиях высотой до 35 м) (Туалетная кабина)	m2	111,5000	914,786 40,095	101 998,66 4 470,59
25	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura	m2	33,6000	1 241,538 33,169	41 715,69 1 114,49

1	2	3	4	5	6	7
		la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocuiului pina la 7 mp (20 buc 205x80cm)(Установка двухстворчатых дверей площадью до 7 м <sup>2</sup> включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) (20 buc 205x80cm)				
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m <sup>2</sup>	9,5000	5,532 1,094	52,55 10,39
27	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocuiurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (ferestre) (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, цементно-известковым раствором марки 25-Т, прямых, шириной 15-25 см) (окна)	m	47,0000	40,206 24,057	1 889,68 1 130,68
28	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocuiurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (usi) (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, известково-цементным раствором марки 25-Т, прямых, шириной до 15 см) (двери)	m	151,0000	31,071 18,225	4 691,71 2 751,97
29	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Установка реек на обшивку из алюминия)	m	180,0000	25,494 9,477	4 589,01 1 705,86

1	2	3	4	5	6	7
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	28,2000	5,531 1,094	155,98 30,84
31	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	28,2000	64,534 44,469	1 819,86 1 254,03
32	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный kleem, включая слой заливки)	m2	28,2000	25,265 7,290	712,47 205,58
33	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	28,2000	24,081 20,048	679,08 565,34
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	28,2000	5,531 1,094	155,98 30,84
35	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	28,2000	33,016 20,048	931,04 565,34
		Total		Lei		188 493,75

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Usi si ferestre Inclusiv salariu</b>				<b>188 493,75 14 456,47</b>
		<b>3. Lucrari de finisare</b>				
		<b>3.1. Pereti</b>				
36	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Облицовка стен гипсо-картонными плитами, толщиной 12,5 мм, на структуры из оцинкованного профиля: ровных поверхностей, включая откосы дверей и окон)	m2	261,1000	225,978 135,958	59 002,98 35 498,76
37	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart betonocontact intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки бетоноконтакт в один слой на наружные стены фасадов)	m2	482,0000	15,909 4,374	7 668,14 2 108,27
38	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m Material marunt (apa, cirpe, etc.) = 1,005 (Устройство перегородок из ГКЛ толщиной 75-125 мм на одинарном металлическом каркасе с облицовкой одним слоем ГКЛ с обеих сторон с изоляцией, высотой до 4 м)	m2	118,2000	273,343 97,803	32 309,12 11 560,27
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	261,1000	5,531 1,093	1 444,14 285,51
40	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный	m2	87,0000	25,265 7,290	2 198,06 634,23

1	2	3	4	5	6	7
		клеем, включая слой заливки)				
41	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 250x390 mm (Placutele din ceramica se aleg de catre Beneficiar ) Materiale marunte (cirpe, disc) = 1.01 (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пиластр и откосов) на клее (сухая смесь), размер плиток: до 250x 390 мм) (Керамическая плитка выбирается заказчиком)	m2	482,0000	220,332 60,143	106 200,08 28 988,69
		<i>Total</i>	Lei			208 822,52
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>208 822,52</b> <b>79 075,73</b>
		<b>3.2. Tavane</b>				
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	110,2000	5,531 1,093	609,51 120,50
43	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	110,2000	75,886 55,769	8 362,64 6 145,69
44	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклейный kleem, включая слой заливки)	m2	50,0000	25,265 7,290	1 263,25 364,50
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	110,2000	5,531 1,093	609,51 120,50

1	2	3	4	5	6	7
46	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	110,2000	24,081 20,048	2 653,74 2 209,24
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтovка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	110,2000	5,531 1,093	609,51 120,50
48	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	110,2000	33,016 20,048	3 638,31 2 209,24
		<i>Total</i>		Lei		17 746,47
		<b>Total Tavane Inclusiv salariu</b>				<b>17 746,47 11 290,17</b>
		<b>3.3. Podele</b>				
49	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatici, inclusiv scafele si dolile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (K=2, in 2 straturi) (Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом, для террас, крыш или фундаментов и ростверков, на участках без грунтовых вод, включая карнизы и желоба , по горизонтальным или наклонным до 40% ровным или кривым поверхностям, из рубероида, наклеенного по всей поверхности на битумную мастику) (K=2, in 2 straturi)	m2	110,2000	135,385 5,832	14 919,43 642,69

1	2	3	4	5	6	7
50	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata drisuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	110,2000	54,941 25,515	6 054,49 2 811,75
51	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 330x330 (Placutele din ceramica se aleg de catre Beneficiar ) (Полы из керамической плитки на kleю, площадью: равной или до 16 m2) 330x330 (Керамическая плитка выбирается заказчиком)	m2	110,2000	278,144 105,705	30 651,47 11 648,69
		<i>Total</i>	Lei			51 625,39
		<b>Total Podele Inclusiv salariu</b>				<b>51 625,39</b> <b>15 103,13</b>
		<i>Total</i>	Lei			278 194,38
		<b>Total Lucrari de finisare Inclusiv salariu</b>				<b>278 194,38</b> <b>105 469,03</b>
		<b>4. Lucrari de tehnica sanitara</b>				
		<b>4.1. Canalizare</b>				
52	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 110 мм)	m	23,0000	98,841 11,664	2 273,34 268,27
53	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (revizia 110) (Пластиковые (PP, PE, PP-R и	buc	8,0000	122,007 11,664	976,06 93,31

1	2	3	4	5	6	7
		т.д.) соединительные части (простые ответвления) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 110 мм) (revizia 110)				
54	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (teu 110/50 inclinat) (Пластиковые (PP, PE, PP-R и т.д.) соединительные части (простые ответвления) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 110 мм) (teu 110/50 inclinat)	buc	8,0000	42,008 11,664	336,06 93,31
55	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 50 мм)	m	25,0000	44,058 9,112	1 101,45 227,81
56	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (teu 50mm) (Пластиковые (PP, PE, PP-R и т.д.) соединительные части (простые ответвления) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм) (teu 50mm)	buc	27,0000	30,188 9,113	815,07 246,04
57	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (cot 50 90*)(Пластиковые (PP, PE, PP-R и т.д.) соединительные части (простые ответвления) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр	buc	8,0000	25,288 9,113	202,30 72,90

1	2	3	4	5	6	7
		50 мм) (cot 50 90*)				
58	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" (Стальные или пластиковые крепления для водопроводных и газопроводных труб, диаметром 2 ", жестко заделанные )	buc	28,0000	18,731 15,674	524,48 438,86
59	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltine, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.) = 1.05(Унитаз полностью укомплектованный из полуфарфора, санфарфора, в т.ч. для инвалидов, установленный на полу, с бачком на высоте , с внутренним сифоном типа S)	buc	25,0000	1 462,994 171,315	36 574,84 4 282,88
60	SC09A	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.) = 1.02 (Писсуар из санфарфора, установленный на кирпичные или блочные стены)	buc	4,0000	751,413 92,948	3 005,65 371,79
61	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc) = 1.02 (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, установленный на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам)	buc	15,0000	901,038 67,433	13 515,57 1 011,49

1	2	3	4	5	6	7
62	IC37A	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm inclusiv (Соединительные детали с 2 стыками (фитинги) полиэтиленовые,стыкуемые прессованием с навинчиванием с армированной полиэтиленовой трубой, с наружным диаметром 15 мм, включительно)	buc	18,0000	12,798 8,748	230,36 157,46
		Total	Lei			59 555,18
		<b>Total Canalizare Inclusiv salariu</b>				<b>59 555,18</b> <b>7 264,12</b>
		<b>4.2. Retea de apa</b>				
63	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель с откидным (опускным) рычагом для умывальника или рукомойника, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2 ")	buc	15,0000	237,543 60,143	3 563,14 902,14
64	SA16D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm (apa rece)(Пластиковые трубы со сварными стыками в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 40 мм) (горячая вода)	m	17,0000	51,974 15,674	883,56 266,45
65	SA16D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 (apa calda)(Пластиковые трубы со сварными стыками в стояках жилых и социально-культурных	m	18,0000	51,974 15,673	935,53 282,12

1	2	3	4	5	6	7
		зданий, диаметр 40 мм) (вода холодная)				
66	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm (dop)(Соединительные детали, с 2стыками (фитинги) полипропиленовые , соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 40 мм) (dop)	buc	3,0000	13,700 8,747	41,10 26,24
67	IC38J	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm 40x40x25(Соединительные детали, с 3стыками (фитинги) полипропиленовые , соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 40 мм)	buc	15,0000	18,779 12,393	281,69 185,90
68	SA16B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (apa rece) (Пластиковые трубы со сварными стыками в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 25 мм)	m	35,0000	40,842 12,757	1 429,46 446,51
69	SA16B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (апа calda) (Пластиковые трубы со сварными стыками в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 25 мм)	m	35,0000	40,842 12,757	1 429,46 446,51
70	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare	buc	53,0000	16,835 10,935	892,25 579,55

1	2	3	4	5	6	7
		cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Соединительные детали с 2стыками (фитинги) полиэтиленовые,стыкуемые прессованием с навинчиванием с армированной полиэтиленовой трубой, с наружным диаметром 25 мм)				
71	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc) = 1.02 (Проходной вентиль с задвижкой и муфтой, со спуском и без, для стальных труб, диаметр 3/4 Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc) = 1.02	buc	44,0000	85,248 8,748	3 750,91 384,91
72	RpIA22A	Montarea recipientului boiler, racordat la instalatia de apa rece si calda, de capacitate de 100 l . Material marunt si de montaj (cinepa, vopsea, etc) = 1.01(Установка приемника бойлера, соединенного с системой холодной и горячей воды, с емкостью100 л) Material marunt si de montaj (cinepa, vopsea, etc) = 1.01	buc	2,0000	5 986,025 338,255	11 972,05 676,51
		<i>Total</i>		Lei		25 179,15
		<b>Total Retea de apa Inclusiv salariu</b>				<b>25 179,15 4 196,84</b>
		<i>Total</i>		Lei		84 734,33
		<b>Total Lucrari de tehnica sanitara Inclusiv salariu</b>				<b>84 734,33 11 460,96</b>
		<b>5. Electricitate</b>				
73	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (LED) 60x60 (Установка светильников на 60 Вт) (LED) 60x60	buc	20,0000	183,179 34,263	3 663,58 685,26
74	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea	m	125,0000	30,473 12,393	3 809,11 1 549,12

1	2	3	4	5	6	7
		flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind secțiunea de 3x1,5-3x10 mmp (ВВГ-нг 3x1.5) Materiale marunte (cleme, papuci, sarma, banda izol.) din val.mat.explicitate = 1.05 (Прокладка медных электрокабелей, с пластиковой изоляцией, с повышенным сопротивлением пламени, для напряжения 0,6/1 кВ, CYYF, наружная, площадью сечения 3x1,5-3x10 мм <sup>2</sup> )				
75	RpEE01A	Montarea interupătoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопластика, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами)	buc	10,0000	72,087 9,842	720,87 98,42
76	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similar, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (duble) (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопластика, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля) (двойные)	buc	5,0000	66,978 11,300	334,89 56,50

1	2	3	4	5	6	7
		Total	Lei			8 528,45
		<b>Total Electricitate Inclusiv salariu</b>				<b>8 528,45</b> <b>2 389,30</b>

	Total	Lei	615 293,98
	Asigurarea medicala si sociala	22,5 %	41 775,36
	Cheltuieli de transport	2 %	8 539,51
	Total		665 608,85
	Cheltuieli de regie	2 %	13 312,18
	Total		678 921,03
	Beneficiu de deviz	3 %	20 367,64
	Total		699 288,67
	TVA	20 %	139 857,74
	<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>839 146,41</b>
			<b>185 668,26</b>

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Repararea capitala a grupurilor sanitare  
(etaj 1-5) din blocul de studii nr.2 a  
Universitatii de Stat "B.P. Hasdeu" din  
Cahul**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## **Deviz local de resurse № 01**

### Repararea capitala

**Valoarea de deviz 839 146,41 Lei**

Intocmit in prețuri curente

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse №:						

**Manopera:**

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	13,0550	36,45	475,855
2.	7122050013400	Zidar	h-om	76,6075	36,45	2 792,344
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	62,2800	36,45	2 270,106
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	272,0100	36,45	9 914,765
5.	7123010010200	Betonist	h-om	74,4980	36,45	2 715,453
6.	7123020011140	Fierar beton	h-om	3,3800	36,45	123,201
7.	7124010010700	Dulgher	h-om	1,7400	36,45	63,423
8.	7129200011200	Finisor MP	h-om	159,7950	36,45	5 824,528
9.	7132010010900	Faiantar	h-om	413,7600	36,45	15 081,552
10.	7132030012600	Mozaicar	h-om	353,7420	36,45	12 893,896
11.	7132040012700	Parchetar	h-om	42,2175	36,45	1 538,828
12.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	17,6320	36,45	642,686
13.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	356,0500	36,45	12 978,021
14.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	26,0400	36,45	949,158
15.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	18,5600	36,45	676,512
16.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	34,0000	36,45	1 239,300
17.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	65,5500	36,45	2 389,298
18.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	95,8480	36,45	3 493,662
19.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	57,8400	36,45	2 108,268
20.	7422010060100	Timplar	h-om	962,9040	36,45	35 097,851
21.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	858,5075	36,45	31 292,599
22.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	15,3090	36,45	558,013
23.	9310060019930	Muncitor	h-om	1 112,4542	36,45	40 548,956
		<b>Total manopera</b>				<b>185 668,26</b>

**Materiale:**

1.	1	Frilele de ventilare (310x65)	buc	5,0000	23,50	117,500
2.	1111000100024	Intrerupator manual	buc	10,1000	54,00	545,400
3.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,3669	320,00	117,408
4.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,1800	150,00	27,000
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	5,6597	150,00	848,955

6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,4332	150,00	64,980
7.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	6,9950	13,00	90,935
8.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0024	3 200,00	7,680
9.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0240	3 200,00	76,800
10.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0024	3 200,00	7,680
11.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	11 940,400 0	0,10	1 194,040
12.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	10,0000	900,00	9 000,000
13.	20301129381502	Ferestre din m/p inc. frilele	m2	20,4000	915,00	18 666,000
14.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	33,6000	1 150,00	38 640,000
15.	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	111,5000	850,00	94 775,000
16.	2051142950700	Dibluri	buc	50,0000	0,90	45,000
17.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	178,1865	2,80	498,922
18.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	220,4000	3,30	727,320
19.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,1102	650,00	71,630
20.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	4,7550	3,13	14,883
21.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,1680	8,50	1,428
22.	2320187315789	Decofrol	kg	0,1440	26,00	3,744
23.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	330,6000	12,00	3 967,200
24.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	46,9110	80,00	3 752,880
25.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	98,6400	26,00	2 564,640
26.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	55,3600	26,00	1 439,360
27.	24302261000001	Fuga	kg	261,8654	14,00	3 666,116
28.	24302261010102	betonocontact	kg	200,0300	26,50	5 300,795
29.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	20,7884	22,50	467,739
30.	2430226101600	Chit siliconic	kg	18,3635	44,40	815,339
31.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	64,3847	4,20	270,416
32.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	2,2650	75,00	169,875
33.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	24,7800	2,50	61,950
34.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	4,0000	7,46	29,840
35.	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	179,9684	1,50	269,953
36.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	26,2500	5,97	156,713
37.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	30,0000	6,20	186,000
38.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	26,2500	37,30	979,125
39.	2521216717050	Teava din material plastic	m	9,1800	23,25	213,435
40.	25212167170502	Teava din material plastic 40mm(apa rece)	m	17,3400	31,20	541,008
41.	25212167170503	Teava din material plastic 40 (apa calda)	m	18,3600	31,20	572,832
42.	25212167170504	Teava din material plastic 25mm (apa rece)	m	35,7000	23,50	838,950
43.	25212167170505	Teava din material plastic 25MM (apa calda)	m	35,7000	23,50	838,950
44.	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare 110 mm	m	23,6900	83,50	1 978,115
45.	25212167201602	Teava din material plastic pentru canalizare 50mm	m	25,7500	33,60	865,200
46.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu	m	28,6980	29,84	856,348

		dn=32 mm				
47.	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	122,3547	55,00	6 729,508
48.	25231567194001	Mufa din material plastic 40	buc	2,4500	2,98	7,301
49.	25231567194002	Mufa din material plastic 25	buc	4,9000	2,98	14,602
50.	25231567194301	Cot din material plastic 40	buc	2,8000	3,72	10,416
51.	25231567194302	Cot din material plastic 25	buc	5,6000	3,72	20,832
52.	25231567194501	Teu din material plastic 40	buc	24,8500	1,86	46,221
53.	25231567194502	Teu din material plastic 25	buc	49,7000	1,86	92,442
54.	25231567194601	Reductie din material plastic 40	buc	3,8500	5,97	22,985
55.	25231567194602	Reductie din material plastic 25	buc	7,7000	5,97	45,970
56.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	144,9250	5,50	797,088
57.	25231567210151	revizia 110	buc	8,0000	105,00	840,000
58.	25231567210152	teu 110/50 inclinat	buc	8,0000	25,00	200,000
59.	25231567210153	teu 50mm	buc	27,0000	19,50	526,500
60.	25231567210154	cot 50 90*	buc	8,0000	14,60	116,800
61.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	181,7200	16,00	2 907,520
62.	2622102438000	Lavoar	buc	15,4530	545,00	8 421,885
63.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	26,5125	556,00	14 740,950
64.	2622102451300	Pisoar din portelan sanitar	buc	4,1208	465,00	1 916,172
65.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriiile sale	buc	26,2500	340,00	8 925,000
66.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 594,9000	1,70	2 711,330
67.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	170,9668	1,70	290,644
68.	2652102100713	Var pasta	m3	0,1678	13 500,00	2 265,300
69.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	99,1800	12,65	1 254,627
70.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	10,4290	2,80	29,202
71.	2653102100831	Amestec uscat	kg	988,1760	2,50	2 470,440
72.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	145,9982	3,80	554,793
73.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	66,1200	3,30	218,196
74.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie 330x330	m2	113,5060	135,00	15 323,310
75.	26611128007001	Placi ceramica 250x390	m2	496,5564	135,00	67 035,114
76.	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	96,6070	87,00	8 404,809
77.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	249,4611	29,00	7 234,372
78.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,8390	0,00	0,000
79.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	3,6366	0,00	0,000
80.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	446,3100	3,58	1 597,790
81.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	1 801,2340	3,13	5 637,862
82.	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	12,4000	5,50	68,200
83.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	157,2700	3,50	550,445
84.	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	1,9007	2,50	4,752
85.	2682132601626	Carton bitumat	m2	242,4400	38,00	9 212,720
86.	2710602000107	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 10 mm	kg	1,8000	12,50	22,500
87.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	133,2500	12,50	1 665,624
88.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	136,0157	8,50	1 156,133
89.	2710703520285	Profil de suport	m	261,3402	8,50	2 221,392

90.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1800	14,00	2,520
91.	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	189,0000	10,50	1 984,500
92.	2746167335100	Priza (dubla)	buc	5,1000	45,00	229,500
93.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	65,6250	12,50	820,312
94.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	15,0000	7,50	112,500
95.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	32,8125	3,50	114,844
96.	2822115708000	Element de sustinere	buc	731,0800	2,00	1 462,160
97.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	248,0450	20,00	4 960,900
98.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	109,6620	22,00	2 412,564
99.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,3000	16,00	4,800
100.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	1 640,1000	0,80	1 312,080
101.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	13 055,0000	0,30	3 916,500
102.	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	3 496,0191	0,28	978,885
103.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	7 571,9000	0,31	2 347,289
104.	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	40,0000	0,20	8,000
105.	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	10,0000	0,20	2,000
106.	2874134203155	Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"	buc	4,0800	53,00	216,240
107.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	26,2500	37,00	971,250
108.	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	26,2500	45,00	1 181,250
109.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	15,3000	37,30	570,690
110.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	15,3000	135,00	2 065,500
111.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	30,6000	40,28	1 232,568
112.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	26,2500	45,00	1 181,250
113.	28752741100012	Piesa de legatura 15mm	buc	18,0000	3,50	63,000
114.	28752741100013	Piesa de legatura 25mm	buc	53,0000	4,80	254,400
115.	2875274110102	Piesa de racordare (dop)	buc	3,0000	4,30	12,900
116.	28752741101023	Piesa de racordare (fiting) 40x40x25	buc	15,0000	5,50	82,500
117.	2875274121900	Boiler pentru apa calda si rece 100l	buc	2,0200	5 550,00	11 211,000
118.	2875274122000	Racord olandez	buc	4,0400	13,50	54,540
119.	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa	buc	44,8800	75,00	3 366,000
120.	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	28,0000	2,30	64,400
	2875274400502	Corp de iluminat 60w led 60x60	buc	20,0000	145,00	2 900,000

121.						
122.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	15,0000	165,00	2 475,000
123.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	26,2500	95,00	2 493,750
124.	2913134201743	Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 "	buc	4,0800	105,00	428,400
125.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	26,2500	33,50	879,375
126.	31301348174051	BBГ-нг 3x1.5	m	135,1875	9,80	1 324,838
127.	3220137315778	Decapant	kg	0,8620	8,95	7,714
128.	4011106202741	Energie electrica	kw	99,4800	0,00	0,000
129.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	20,7280	0,00	0,000
130.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0280	0,00	0,000
131.	4100126202818	Apa	m3	9,2681	0,00	0,000
132.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	56,9800	10,75	612,532
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>426 975,25</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	2410520006751	Automacara 5 Tf	h-ut	2,4000	200,00	480,000
2.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,1120	25,00	2,800
3.	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	8,8510	30,00	265,530
4.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	17,1627	25,00	429,066
5.	2922140007000	Macara	h-ut	0,1456	150,00	21,840
6.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	2,6320	65,00	171,081
7.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,5820	20,00	11,640
8.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	29,7421	25,00	743,552
9.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	3,9225	15,00	58,837
10.	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,1120	13,00	1,456
11.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,3120	20,00	6,240
12.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,1690	85,00	14,365
13.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,5204	23,00	34,969
14.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	4,8200	45,00	216,900
15.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	2,4244	29,00	70,308
16.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2000	150,00	30,000
17.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	7,6594	12,00	91,913
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>2 650,47</b>

Total	Lei	615 293,9
Asigurarea medicala si sociala	22,5 %	8
Cheltuieli de transport	2 %	41 775,36
		8 539,51

Total		665 608,8
		5
Cheltuieli de regie	2 %	13 312,18
Total		678 921,0
		3
Beneficiu de deviz	3 %	20 367,64
Total		699 288,6
		7
TVA	20 %	139 857,7
		4
<b>Total deviz:</b>		<b>839 146,4</b>
		1

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Repararea capitala a grupurilor sanitare (etaj 1-5) din blocul de studii nr.2 a Universitatii de Stat "B.P. Hasdeu" din Cahul

Investitor Universitatea de Stat „B.P. Hasdeu” din Cahul

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de demolare</b>				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ) (Разборка: столярные изделия (двери, ))	m2			15,309
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	36,45	7,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,45	7,65
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn ( ferestre) (Разборка: столярные изделия (окна))	m2			15,309
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	36,45	7,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,45	7,65
3	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики)	m2			58,695
	7132010010900	Faianță	h-om	0,8000	36,45	29,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	36,45	29,16
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,37
4	RpCB18A	Demolare betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje ciment pina la 150 kg/mc (Разборка старого бетона ручными средствами, фундаменты и вертикальные сечения из смеси с цементом до 150 кг/м3)	m3			327,083
	7123010010200	Betonist	h-om	6,2000	36,45	225,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,6500	36,45	96,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,1500	30,00	4,50
5	RpAcA50D	Demontarea conductelor de apa, cu tuburi de azbociment, asamblate cu mansoane si inel de cauciuc, avind diametrul de 500-600 mm (Разборка водопроводов из асбокементных труб, соединенных раствором и резиновым кольцом, диам. 500-600 мм)	m			87,090
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,7000	36,45	61,97
	2710602000107	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 10 mm	kg	0,0900	12,50	1,12
	2410520006751	Automacara 5 Tf	h-ut	0,1200	200,00	24,00
6	CA04B3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltime piata la 35 m inclusiv (Голуре, оставшиеся после демонтажа трубы из асбокемента) материал маркант (балки из резиновых панелей, колонны, подготовка бетона на бетономешалке на строительной площадке и укладка его типичными средствами, на высоте до 35 м включительно, железобетон класса С 15/12 (Bc 15/B 200))	m3			1 193,812
	7123010010200	Betonist	h-om	6,1500	36,45	224,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	36,45	16,40
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	303,0000	1,70	530,55

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7460	150,00	115,27
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	320,00	225,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3300	0,00	0,00
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	85,00	27,62
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	150,00	42,00
7	CC02B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Golurile ramase dupa demolarea tubului din azbociment ) (Стальная арматура класса OB 37, диаметром более 8мм, для стен и диафрагм, заготовленная в мастерской на стройплощадке, исключая конструкции в скользящей опалубке) (Golurile ramase dupa demolarea tuburilor din azbociment )	kg			13,760 0,948
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0260	36,45	0,95
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,50	12,81
8	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime (Разборка стен кладки из кирпича или ВСА толщ. 6-8 см)	m2			49,914 48,114
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	36,45	48,11
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0600	30,00	1,80
9	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice (Goluri pentru instalarea usilor) (Разборка стен кладки из полнотелых кирпичей, ВСА, керамических или легкобетонных блоков, кирпичей GVP, исключая леса и очистку кирпичей, используя механизированные средства) (Goluri pentru instalarea usilor)	m3			94,771 80,200
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	36,45	16,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	36,45	63,79
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0800	30,00	2,40
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	25,00	8,00
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	13,00	4,16
10	CC02B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса OB 37 , диаметром более 8мм, для стен и диафрагм, заготовленная в мастерской на стройплощадке, исключая конструкции в скользящей опалубке)	kg			13,760 0,948
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0260	36,45	0,95
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,50	12,81
11	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile (Опалубка из хвойных досок для укладки бетона, в стыках сборных элементов (перекрытий, балок и диафрагм) включая крепления)	m2			147,983 61,967
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	36,45	9,11
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,4500	36,45	52,85
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	14,00	2,10
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	16,00	4,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	26,00	3,12
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	3 200,00	6,40
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	3 200,00	6,40
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	3 200,00	64,00
12	CA04B3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltime piata la 35 m inclusiv Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=	m3			1 193,750 240,550

1	2	3	4	5	6	7
		1,03 (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, на высоте до 35 м включительно, железобетон класса С 15/12 (Bc 15/B 200) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe) = 1,03				
	7123010010200	Betonist	h-om	6,1500	36,45	224,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	36,45	16,40
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	303,0000	1,70	530,55
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7460	150,00	115,27
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	320,00	225,76
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3300	0,00	0,00
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	85,00	27,62
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	150,00	42,00
13	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscurite la pereti (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах )	m2			10,092
						9,841
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
14	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscurite la tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на потолках )	m2			10,091
						9,841
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
15	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из бетонных плит, мрамора, камня, песчаника, керамических плит и т.д.)	m2			29,681
						28,431
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	36,45	14,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	36,45	14,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	25,00	1,25
16	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat (Снятие фаянсового унитаза, полностью укомплектованного)	buc			40,095
						40,095
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	36,45	40,09
17	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности)	buc			34,628
						34,628
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	36,45	34,63
18	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 3/4 (Разборка оцинкованных стальных труб, диаметр 3/4)	m			10,935
						10,935
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	36,45	10,94
19	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2" (Разборка оцинкованных стальных труб, диаметр 1 1/4"-2")	m			13,851
						13,851
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	36,45	13,85
20	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm (Разборка труб и соединительных деталей чугунных, канализационных, диаметр 100 мм )	m			28,795
						28,795
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	36,45	28,80
21	RpSB01D	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 125 - 150 mm (Разборка труб и соединительных деталей чугунных, канализационных, диаметр 125-150 мм )	m			30,618
						30,618
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8400	36,45	30,62
		<b>2. Usi si ferestre</b>				

1	2	3	4	5	6	7
22	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inalimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp incluse frilele de ventilare (5 buc 310x65cm la pereti despartitori din gips-carton) (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета более 2,5 м <sup>2</sup> , в зданиях высотой до 35 м включительно) включая вентиляционные решетки (5 buc 310x65cm на перегородочных стенах из гипс картона)	m2			955,123 20,412
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	36,45	18,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,45	1,82
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	900,00	900,00
	1	Frilele de ventilare (310x65)	buc	0,5000	23,50	11,75
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,80	2,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	80,00	13,20
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	44,40	5,46
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,50	1,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
23	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inalimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp inclusiv frilele de ventilare (ферестре)(Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета более 2,5 м <sup>2</sup> , в зданиях высотой до 35 м включительно) включая вентиляционные решетки (Окна)	m2			958,373 20,412
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	36,45	18,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,45	1,82
	20301129381502	Ferestre din m/p inc. frilele	m2	1,0000	915,00	915,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,80	2,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	80,00	13,20
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	44,40	5,46
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,50	1,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
24	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inalimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi (Cabine pentru wiceuri) (Застекленные двери из пластмассового профиля из закрепленных панелей и дверных полотен в зданиях высотой до 35 м) (Туалетная кабина)	m2			914,786 40,095
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0500	36,45	38,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,45	1,82
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	850,00	850,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,80	2,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	80,00	16,80
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	44,40	3,24
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
25	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp (20 buc 205x80cm)(Установка двухстворчатых дверей площадью до 7 м <sup>2</sup> включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) (20 buc 205x80cm)	m2			1 241,538 33,169
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8100	36,45	29,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,65
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 150,00	1 150,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	80,00	44,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	44,40	8,57

1	2	3	4	5	6	7
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,50	2,10
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			5,532
						1,094
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,75	0,54
27	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (ferestre) (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, цементно-известковым раствором марки 25-Т, прямых, шириной 15-25 см) (окна)	m			40,206
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	36,45	16,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	36,45	8,02
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,70	1,67
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	13 500,00	13,50
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespaltat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	150,00	0,93
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	23,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0010	30,00	0,03
28	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (usi) (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, известково-цементным раствором марки 25-Т, прямых, шириной до 15 см) (двери)	m			31,071
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	36,45	11,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	36,45	6,56
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	1,70	1,26
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	13 500,00	10,80
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespaltat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	150,00	0,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	23,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0010	30,00	0,03
29	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Установка пеек на обшивку из алюминия)	m			25,494
						9,477
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	36,45	9,48
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	10,50	11,03
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,70	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespaltat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	150,00	0,15
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,80	4,80
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			5,531
						1,094
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,75	0,54
31	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despărțitori, preparare manuală a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			64,534
						44,469
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	17,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
32	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra	m2			25,265

1	2	3	4	5	6	7
		de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный kleem, включая слой заливки)				7,290
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	36,45	7,29
	2614122601913	Impasilitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	16,00	17,60
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,50	0,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
33	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			24,081
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,45	16,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,65
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,80	4,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			5,531
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,75	0,54
35	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			33,016
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	26,00	10,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,80	0,17
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	13,00	0,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		<b>3. Lucrari de finisare</b>				
		<b>3.1. Pereti</b>				
36	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Облицовка стен гипсо-картонными плитами, толщиной 12,5 мм, на структуры из оцинкованного профиля: ровных поверхностей, включая откосы дверей и окон)	m2			225,978
	7422010060100	Timplar	h-om	3,4500	36,45	125,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	36,45	8,38
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	36,45	1,82
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3700	87,00	32,19
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9500	20,00	19,00
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4200	22,00	9,24
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,0000	0,30	15,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,0000	0,31	8,99
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,8000	2,00	5,60
37	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart betonocontact intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки бетоноконтакт в один слой на наружные стены фасадов)	m2			15,909
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	36,45	4,37
	24302261010102	betonocontact	kg	0,4150	26,50	11,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,75	0,54
38	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu	m2			273,343
						97,803

1	2	3	4	5	6	7
		izolatie, cu inaltimea pina la 4 m Material marunt (apa, cirpe, etc.) = 1,005 (Устройство перегородок из ГКЛ толщиной 75-125 мм на одинарном металлическом каркасе с облицовкой одним слоем ГКЛ с обеих сторон с изоляцией, высотой до 4 м)				
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,6832	36,45	97,80
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2,1000	29,00	61,20
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1450	8,50	9,78
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	8,50	18,79
	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	1,0300	55,00	56,93
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	1,2200	5,50	6,74
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,5150	1,50	2,28
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5420	4,20	2,29
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	22,50	3,96
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	2,80	4,22
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	29,4300	0,28	8,28
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	2,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	25,00	0,23
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648	12,00	0,78
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			5,531 _____ 1,093
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,75	0,54
40	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклееный kleem, включая слой заливки)	m2			25,265 _____ 7,290
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	36,45	7,29
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	16,00	17,60
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,50	0,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
41	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 250x390 mm (Плакуте из керамики устанавливаются на клее (сухая смесь), размер плиток: до 250x 390 мм) (Керамическая плитка выбирается заказчиком)	m2			220,332 _____ 60,143
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	36,45	60,14
	26611128007001	Placi ceramica 250x390	m2	1,0200	135,00	139,08
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,13	11,70
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	14,00	6,65
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	25,00	0,30
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		<b>3.2. Tavane</b>				
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			5,531 _____ 1,093
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,75	0,54
43	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			75,886 _____ 55,769
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	36,45	55,77

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	17,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,97
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
44	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный kleem, включая слой заливки)	m2			25,265 7,290
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	36,45	7,29
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	16,00	17,60
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,50	0,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			5,531 1,093
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,75	0,54
46	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			24,081 20,048
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,45	16,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,65
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,80	4,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			5,531 1,093
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,75	0,54
48	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			33,016 20,048
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	26,00	10,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,80	0,17
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	13,00	0,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		<b>3.3. Podele</b>				
49	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (K=2, in 2 straturi) (Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом, для террас, крыш или фундаментов и ростверков, на участках без грунтовых вод, включая карнизы и желоба , по горизонтальным или наклонным до 40% ровным или кривым поверхностям, из рубероида, наклеенного по всей поверхности на битумную мастику) (K=2, in 2 straturi)	m2			135,385 5,832
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	36,45	5,83
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	12,00	36,00

1	2	3	4	5	6	7
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	38,00	83,60
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	3,30	1,98
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	650,00	0,65
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tarzi L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	3,30	6,60
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	25,00	0,08
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	29,00	0,64
50	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata drisuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			54,941 25,515
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	36,45	21,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,65
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adasuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,70	22,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	150,00	6,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	23,00	0,28
51	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m <sup>2</sup> 330x330 (Плакеты из керамической плитки на kleю, площадью: равной или до 16 m <sup>2</sup> ) 330x330 (Керамическая плитка выбирается заказчиком)	m2			278,144 105,705
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	36,45	95,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	36,45	10,57
	2661112800700	Placi sau pescoturi de gresie 330x330	m2	1,0300	135,00	139,05
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,58	14,50
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	14,00	4,20
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	12,65	11,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	25,00	1,12
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
		<b>4. Lucrari de tehnica sanitara</b>				
		<b>4.1. Canalizare</b>				
52	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 110 мм)	m			98,841 11,664
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	36,45	11,66
	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare 110 mm	m	1,0300	83,50	86,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	75,00	1,12
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	3,13	0,05
53	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (revizia 110) (Пластиковые (PP, PE, PP-R и т.д.) соединительные части (простые ответвления) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 110 мм) (ревизия 110)	buc			122,007 11,664
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	36,45	11,66
	25231567210151	revizia 110	buc	1,0000	105,00	105,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	75,00	5,25
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	3,13	0,09
54	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (тру 110/50 наклон) (Пластиковые (PP, PE, PP-R и т.д.) соединительные части (простые ответвления) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 110 мм) (тру 110/50	buc			42,008 11,664

1	2	3	4	5	6	7
		inclinat)				
7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	36,45	11,66	
25231567210152	teu 110/50 inclinat	buc	1,0000	25,00	25,00	
2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	75,00	5,25	
2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	3,13	0,09	
55	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 50 мм)	m			44,058 9,112
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	36,45	9,11
	252312167201602	Teava din material plastic pentru canalizare 50mm	m	1,0300	33,60	34,61
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	75,00	0,30
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	3,13	0,04
56	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (teu 50mm) (Пластиковые (PP, PE, PP-R и т.д.) соединительные части (простые ответвления) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм) (teu 50mm)	buc			30,188 9,113
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	36,45	9,11
	25231567210153	teu 50mm	buc	1,0000	19,50	19,50
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	75,00	1,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	3,13	0,08
57	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (cot 50 90*)(Пластиковые (PP, PE, PP-R и т.д.) соединительные части (простые ответвления) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм) (cot 50 90*)	buc			25,288 9,113
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	36,45	9,11
	25231567210154	cot 50 90*	buc	1,0000	14,60	14,60
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	75,00	1,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	3,13	0,08
58	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" (Стальные или пластиковые крепления для водопроводных и газопроводных труб, диаметром 2 ", жестко заделанные )	buc			18,731 15,674
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4300	36,45	15,67
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	2,30	2,30
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	8,50	0,05
	2651122100440	Ciment portland cu adosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	1,70	0,53
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	150,00	0,18
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	0,00	0,00
59	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.) = 1.05(Унитаз полностью укомплектованный из полуфарфора, санфарфора, в т.ч. для инвалидов, установленный на полу, с бачком на высоте , с внутренним сифоном типа S)	buc			1 462,994 171,315
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	36,45	171,31
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	556,00	589,64
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	340,00	357,00
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	95,00	99,75
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	33,50	35,17
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	37,00	38,85
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	29,84	31,33
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	5,97	6,27

1	2	3	4	5	6	7
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	45,00	47,25
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	45,00	47,25
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	37,30	39,16
60	SC09A	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.) = 1.02 (Писсуар из санфарфора, установленный на кирпичные или блочные стены)	buc			751,413 92,948
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,5500	36,45	92,95
	2622102451300	Pisoar din portelan sanitar	buc	1,0100	465,00	479,04
	2913134201743	Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 "	buc	1,0000	105,00	107,10
	2874134203155	Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"	buc	1,0000	53,00	54,06
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	0,6000	29,84	18,26
61	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc) = 1.02 (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, установленный на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам)	buc			901,038 67,433
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	36,45	67,43
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	545,00	561,46
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	37,30	38,05
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	135,00	137,70
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	23,25	14,23
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	40,28	82,17
62	IC37A	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinante prin presare cu infilatire cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm inclusiv (Соединительные детали с 2 стыками (фитинги) полистиленовые, стыкуемые прессованием с навинчиванием с армированной полиэтиленовой трубой, с наружным диаметром 15 мм, включительно)	buc			12,798 8,748
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2400	36,45	8,75
	28752741100012	Piesa de legatura 15mm	buc	1,0000	3,50	3,50
	2681116001666	Hirtie sticleta pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,1000	5,50	0,55
	<b>4.2. Retea de apa</b>					
63	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель с откидным (опускным) рычагом для умывальника или рукомойника, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2 ")	buc			237,543 60,143
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	36,45	60,14
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	165,00	165,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	6,20	12,40
64	SA16D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm (apa rece)(Пластиковые трубы со сварнымистыками в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 40 мм) (горячая вода)	m			51,974 15,674
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4300	36,45	15,67
	25212167170502	Teava din material plastic 40mm(apa rece)	m	1,0200	31,20	31,82
	25231567194301	Cot din material plastic 40	buc	0,0800	3,72	0,30
	25231567194501	Teu din material plastic 40	buc	0,7100	1,86	1,32
	25231567194001	Mufa din material plastic 40	buc	0,0700	2,98	0,21
	25231567194601	Reductie din material plastic 40	buc	0,1100	5,97	0,66
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	3,13	0,06
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080	8,95	0,07
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0286	65,00	1,86

1	2	3	4	5	6	7
65	SA16D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 (apa calda)(Пластиковые трубы со сварными стыками в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 40 мм) (вода холодная)	m			51,974 15,673
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4300	36,45	15,67
	25212167170503	Teava din material plastic 40 (apa calda)	m	1,0200	31,20	31,82
	25231567194301	Cot din material plastic 40	buc	0,0800	3,72	0,30
	25231567194501	Teu din material plastic 40	buc	0,7100	1,86	1,32
	25231567194001	Mufa din material plastic 40	buc	0,0700	2,98	0,21
	25231567194601	Reductie din material plastic 40	buc	0,1100	5,97	0,66
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	3,13	0,06
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080	8,95	0,07
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0286	65,00	1,86
66	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm (dop)(Соединительные детали, с 2стыками (фитингами) полипропиленовые , соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 40 мм) (dop)	buc			13,700 8,747
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2400	36,45	8,75
	2875274110102	Piesa de racordare (dop)	buc	1,0000	4,30	4,30
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	3,13	0,09
	3220137315778	Decapant	kg	0,0090	8,95	0,08
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0240	20,00	0,48
67	IC38J	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinante prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm 40x40x25(Соединительные детали, с 3стыками (фитингами) полипропиленовые , соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 40 мм)	buc			18,779 12,393
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3400	36,45	12,39
	28752741101023	Piesa de racordare (fiting) 40x40x25	buc	1,0000	5,50	5,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0400	3,13	0,13
	3220137315778	Decapant	kg	0,0090	8,95	0,08
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0340	20,00	0,68
68	SA16B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (apa rece) (Пластиковые трубы со сварными стыками в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 25 мм)	m			40,842 12,757
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	36,45	12,76
	25212167170504	Teava din material plastic 25mm (apa rece)	m	1,0200	23,50	23,97
	25231567194302	Cot din material plastic 25	buc	0,0800	3,72	0,30
	25231567194502	Teu din material plastic 25	buc	0,7100	1,86	1,32
	25231567194002	Mufa din material plastic 25	buc	0,0700	2,98	0,21
	25231567194602	Reductie din material plastic 25	buc	0,1100	5,97	0,66
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	3,13	0,06
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	8,95	0,05
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0233	65,00	1,51
69	SA16B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (apa calda) (Пластиковые трубы со сварными стыками в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 25 мм)	m			40,842 12,757
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	36,45	12,76
	25212167170505	Teava din material plastic 25мм (апа calda)	m	1,0200	23,50	23,97
	25231567194302	Cot din material plastic 25	buc	0,0800	3,72	0,30
	25231567194502	Teu din material plastic 25	buc	0,7100	1,86	1,32
	25231567194002	Mufa din material plastic 25	buc	0,0700	2,98	0,21
	25231567194602	Reductie din material plastic 25	buc	0,1100	5,97	0,66
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	3,13	0,06

1	2	3	4	5	6	7
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	8,95	0,05
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0233	65,00	1,51
70	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infilatere cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Соединительные детали с 2стыками (фитинги) полиэтиленовые, стыкуемые прессованием с навинчиванием с армированной полиэтиленовой трубой, с наружным диаметром 25 мм)	buc			16,835 10,935
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	36,45	10,94
	28752741100013	Piesa de legatura 25mm	buc	1,0000	4,80	4,80
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	5,50	1,10
71	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc) = 1.02 (Проходной вентиль с задвижкой и муфтой, со спуском и без, для стальных труб, диаметр 3/4 Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc) = 1.02	buc			85,248 8,748
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2400	36,45	8,75
	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa	buc	1,0000	75,00	76,50
72	RpIA22A	Montarea recipientului boiler, racordat la instalatia de apa rece si calda, de capacitate de 100 l . Material marunt si de montaj (cinepa, vopsea, etc) = 1.01(Установка приемника бойлера, соединенного с системой холодной и горячей воды, с емкостью 100 л) Material marunt si de montaj (cinepa, vopsea, etc) = 1.01	buc			5 986,025 338,255
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	9,2800	36,45	338,26
	2875274121900	Boiler pentru apa calda si rece 100l	buc	1,0000	5 550,00	5 605,50
	2875274122000	Racord olandez	buc	2,0000	13,50	27,27
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	150,00	15,00
	<b>5. Electricitate</b>					
73	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (LED) 60x60 (Установка светильников на 60 Вт) (LED) 60x60	buc			183,179 34,263
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9400	36,45	34,26
	2875274400502	Corp de iluminat 60w led 60x60	buc	1,0000	145,00	145,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,90	1,80
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,20	0,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	2,80	0,22
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	7,46	1,49
74	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (ВВГ-нг 3x1.5) Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate = 1.05 (Прокладка медных электрокабелей, с пластиковой изоляцией, с повышенным сопротивлением пламени, для напряжения 0,6/1 кВ, CYYF, наружная, площадью сечения 3x1,5-3x10 мм2)	m			30,473 12,393
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	36,45	12,39
	31301348174051	BBГ-нг 3x1.5	m	1,0300	9,80	10,60
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	12,50	6,56
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	3,50	0,92
75	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции,	buc			72,087 9,842

1	2	3	4	5	6	7
		водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопластика, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами)				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	36,45	9,84
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	54,00	54,54
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,50	7,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	13,00	0,07
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,80	0,14
76	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similara, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (duble) (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопластика, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля) (двойные)	buc			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	36,45	11,30
	2746167335100	Priza (dubla)	buc	1,0200	45,00	45,90
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,50	7,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,80	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	13,00	0,07
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,90	1,80
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,20	0,40

## APROBAT:

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.