

**Lucrari de reparatie capitala a
sediului Procuraturii raionului
Vulcanesti**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №**Lucrari de reparatie capitala a sediului Procuraturii raionului Vulcanesti**

Valoarea de deviz 500 674,78 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
		1.1. Lucrari de demolare				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	248,0000	37,20 37,09	9 226,70 9 199,42
2	RpCH32D	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente	m2	42,0000	15,54 15,46	652,62 649,16
3	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc.	m3	7,5000	125,71 125,71	942,82 942,82
		<i>Total</i>	lei			10 822,14
		<i>CASM</i>		22,5 %		2 428,07
		<i>Cheltuieli de regie</i>		6,5 %		861,26
		<i>Beneficiul</i>		3,5 %		493,89
		Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu				14 605,36
		1.2. Acoperis				10 791,40



1	2	3	4	5	6	7
4	RpCH15A	Grinzi pentru plansee cu deschidere de peste 4 m, din lemn de rasinoase ecarisat inclusiv carbolinizarea capetelor de grinzi	m3	7,5000	3 350,17 463,68	25 126,46 3 477,60
5	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. -2,65 mc scinduri	m2	248,0000	59,08 15,20	14 652,69 3 769,21
6	CN51K	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu solutie de apa: acoperiri pe ferme.	100m2	2,4800	263,48 226,17	653,43 560,91
7	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2	2,4800	312,23 162,80	774,32 403,75
8	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	248,0000	27,17 12,88	6 739,33 3 194,24
9	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn	m	248,0000	30,00 15,46	7 439,40 3 833,09
10	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	248,0000	220,63 59,25	54 716,96 14 693,50
11	CK28B	Tavane suspendate executate pe santier din lemn - captuseala din lemn (vagonca)	m2	42,0000	269,28 118,50	11 309,62 4 976,83
12	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante	m2	42,0000	46,84 36,06	1 967,24 1 514,69
13	CK23B	Ferestre din mase plastice	m2	1,8000	1 296,93 37,61	2 334,47 67,70
14	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	1,8000	44,97 5,16	80,95 9,28
15	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	42,0000	198,74 15,46	8 347,09 649,15



1	2	3	4	5	6	7
16	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	20,0000	280,82 18,03	5 616,31 360,64
		<i>Total</i>	lei			139 758,27
		<i>CASM</i>		22,5 %		8 439,88
		<i>Transportarea materialelor</i>		6,5 %		6 631,64
		<i>Cheltuieli de regie</i>		7,5 %		11 612,23
		<i>Beneficiul</i>		4,5 %		7 489,88
		<i>Total</i>				173 931,90
		Total Acoperis Inclusiv salariu				173 931,90 37 510,59
		1.3. Finisari interioare				
		1.3.1. Tavane				
17	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	4,5000	14,04 13,91	63,19 62,60
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	4,5000	5,31 1,55	23,90 6,96
19	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	4,5000	95,80 78,83	431,09 354,72
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,5000	33,56 28,34	151,04 127,51
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	4,5000	5,31 1,55	23,90 6,96
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	23,0000	41,44 28,34	953,21 651,73
		<i>Total</i>	lei			1 646,33
		<i>CASM</i>		22,5 %		272,36
		<i>Transportarea materialelor</i>		5,5 %		23,82



1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli de regie</i>		6,5 %		126,26
		<i>Beneficiul</i>		3,5 %		72,40
		<i>Total</i>				2 141,17
		Total Tavane Inclusiv salariu				2 141,17 1 210,48
		1.3.2. Pereti				
23	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	28,1000	14,04 13,91	394,55 390,89
24	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	1,0000	31,94 31,94	31,94 31,94
25	CD51A	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,0800	20 663,12 7 538,37	1 653,05 603,07
26	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime	m2	28,0000	321,35 146,83	8 997,76 4 111,30
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	56,0000	5,31 1,55	297,33 86,55
28	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.- inclusiv coltare din aluminiu	m2	56,0000	79,80 62,85	4 469,08 3 519,85
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	56,0000	5,31 1,55	297,33 86,55
30	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	56,0000	33,56 28,34	1 879,62 1 586,81



1	2	3	4	5	6	7
31	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	56,0000	41,44 28,34	2 320,87 1 586,82
32	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 1 strat pe glet existent, executate manual	m2	358,8600	41,44 28,34	14 872,59 10 168,66
33	CK18A	Lambriu din materiale lemnoase laminate PAL 30*2 cm, pentru protectia peretilor	m	32,0000	105,85 15,46	3 387,17 494,59
34	VA01A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla neagra de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm	m2	0,6000	422,00 194,23	253,20 116,54
		<i>Total</i>	lei			38 854,49
		<i>CASM</i>		22,5 %		5 126,30
		<i>Transportaea materialelor</i>		5,5 %		881,81
		<i>Cheltuieli de regie</i>		6,5 %		2 916,07
		<i>Beneficiul</i>		3,5 %		1 672,25
		<i>Total</i>				49 450,92
		Total Pereti Inclusiv salariu				49 450,92 22 783,57
		1.3.3. Pardosele				
35	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	66,7800	24,61 23,70	1 643,75 1 582,64
36	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	57,6000	40,54 40,19	2 334,86 2 314,70
37	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp - parchet laminat, clasa 33, gr.12	m2	66,7800	312,77 66,98	20 886,75 4 472,66



1	2	3	4	5	6	7
		mm, stratul sintetic 5 mm.				
38	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	62,0700	301,81 128,80	18 733,55 7 994,61
		<i>Total</i>	lei			43 598,91
		<i>CASM</i>		22,5 %		3 682,04
		<i>Transportarea materialelor</i>		5,5 %		2 600,45
		<i>Cheltuieli de regie</i>		6,5 %		3 242,29
		<i>Beneficiul</i>		3,5 %		1 859,33
		<i>Total</i>				54 983,02
		Total Pardosele Inclusiv salariu				54 983,02 16 364,61
		1.3.4. Usi,ferestre				
39	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	12,2000	21,64 21,64	263,98 263,98
40	CK23B	Ferestre din mase plastice cu 5 camere si doua pozitii deschidere-inchidere	m2	6,4800	1 296,93 37,61	8 404,09 243,71
41	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	4,8000	129,19 4,64	620,11 22,25
42	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	4,8000	44,97 5,15	215,84 24,73
43	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,8900	1 555,86 41,73	2 940,57 78,87
44	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului	m2	1,6000	4 006,26 226,69	6 410,02 362,70



1	2	3	4	5	6	7
		pina la 7 mp inclusiv				
45	RpCR25C	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de vopsea alchidica peste vopseaua existenta inclusiv tevile	m2	22,0000	45,27 32,97	995,89 725,40
46	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat la timplarie metalica	m2	18,0000	79,92 42,76	1 438,59 769,71
		<i>Total</i>	lei			21 289,09
		<i>CASM</i>		22,5 %		560,55
		<i>Transportarea materialelor</i>		5,5 %		1 033,67
		<i>Cheltuieli de regie</i>		6,5 %		1 487,42
		<i>Beneficiul</i>		4,5 %		1 096,68
		<i>Total</i>				25 467,41
		Total Usi,ferestre Inclusiv salariu				25 467,41 2 491,35
		1.3.5. Echipament sanitar				
47	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	5,0000	70,99 12,88	354,93 64,40
48	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	3,0000	56,63 11,33	169,89 34,00
49	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	6,0000	74,86 16,49	449,18 98,92
50	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	4,0000	83,52 16,49	334,09 65,95



1	2	3	4	5	6	7
51	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000	475,53 85,01	475,53 85,01
52	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. inclusiv piciorusul	buc	1,0000	1 232,87 95,31	1 232,87 95,31
53	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,0000	2 449,04 242,14	2 449,04 242,14
54	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,0000	852,09 38,64	852,09 38,64
55	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,0000	1 244,68 18,03	1 244,68 18,03
56	08-03-605-1	Ventilator	buc	1,0000	85,85 63,88	85,85 63,88
57	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate RAG 150*150	buc	1,0000	103,35 25,76	103,35 25,76
		<i>Total</i>	lei			7 751,50
		<i>CASM</i>	22,5 %			187,21
		<i>Transportarea materialelor</i>	5,5 %			379,37
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			120,65
		<i>Beneficiul</i>	4,5 %			379,74
		<i>Total</i>				8 818,47
		Total Echipament sanitar Inclusiv salariu				8 818,47
		1.3.6. Evacuarea deseurilor				832,04



1	2	3	4	5	6	7
58	TrB05A2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t	2,4000	184,44 184,44	442,66 442,66
59	TRI1AA04 B3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t	2,4000	38,64 38,64	92,74 92,74
60	TsI50A10F	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta de 10 km	t	2,4000	1,00 0,00	2,40 0,00
		<i>Total</i>	lei			537,80
		<i>CASM</i>		22,5 %		120,47
		<i>Cheltuieli de regie</i>		6,5 %		42,79
		<i>Beneficiul</i>		4,5 %		31,55
		<i>Total</i>				732,61
		Total Evacuarea deseurilor Inklusiv salariu				732,61 535,40
		1.3.7. Rampa de acces pentru persoane cu dizabilitati				
61	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm	m3	1,6000	766,21 765,07	1 225,93 1 224,12
62	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	18,0000	184,03 87,58	3 312,63 1 576,51
63	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	60,0000	25,47 2,32	1 528,41 139,11
64	RpCB04A	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200)	m3	4,8000	1 380,81 411,13	6 627,88 1 973,42



1	2	3	4	5	6	7
65	CH06A	Confectionarea si montarea balustradei metalice din tevi de inox (4 bare orizontale d12 mm si bara de fixare de d-50,8 mm, bara de sprijin d-50.8 mm).	m	18,0000	1 101,8 46,37	19 832,63 834,62
66	CG17A	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2	32,0000	310,56 128,80	9 938,03 4 121,60
		<i>Total</i>	lei			42 465,51
		<i>CASM</i>		22,5 %		2 220,61
		<i>Transportarea materialelor</i>		5,5 %		1 761,01
		<i>Cheltuieli de regie</i>		6,5 %		3 019,07
		<i>Beneficiul</i>		4,5 %		2 225,99
		<i>Total</i>				51 692,19
		Total Rampa de acces pentru persoane cu dizabilitati Inklusiv salariu				51 692,19 9 869,38
		<i>Total</i>	lei			193 285,79
		Total Finisari interioare Inklusiv salariu				193 285,79 54 086,83
		1.4. Lucrari de instalatii de alimentare cu apa si canalizare				
		1.4.1. Aprovizionarea cu apa teritorial				
67	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	0,5000	15,74 15,44	7,87 7,72
68	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	0,5000	40,56 40,20	20,28 20,10
69	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra,	m2		40,53 40,20	24,32 24,12



1	2	3	4	5	6	7
		gresie, placi ceramice, etc				
70	RpDC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatație și contractie în betonul de uzura, la drumuri și străzi	m	16,0000	95,64 19,06	1 530,19 305,00
71	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranți în pereți din zidărie de cărămidă de 26 -50 cm grosime	buc	2,0000	59,24 59,24	118,49 118,49
72	TsA03A	Săpătura manuală de pământ în spații limitate, având sub 1,00 m lățime, executată fără sprijiniri, cu taluz înclinat la fundații, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, până la 0,75 m adâncime teren ușor	m3	8,5000	57,70 57,70	490,47 490,47
73	AcF03A	Umpluturi în sănturi la conductele de alimentare cu apă sau canalizare, ca substrat, strat de protecție, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	1,4300	241,55 31,43	345,41 44,94
74	AcA05E	Montarea tevelor din oțel, zincate (aparente sau îngropate), pentru alimentări cu apă, asamblate prin sudo-brazare, având diametrul de 2"	m	8,0000	138,16 79,34	1 105,26 634,73
75	AcA52A	Teava din polietilenă, pentru conducte de alimentare cu apă montată în sănt, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevei polietilenă și banzii de avertizare se va include conform proiectului	m	28,0000	77,32 2,78	2 164,93 77,90
76	TsD01B	Împrăștierea cu lopată a pământului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de până la 3 m din gramezi, inclusiv sfărămarea bulgarilor, pământul provenind din teren mijlociu	m3	5,9700	15,97 15,97	95,35 95,35
77	TsD04D	Compactarea cu mașina de mină a umpluturilor executate în săpături orizontale sau înclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecărui strat de pământ în parte, având 20 cm	m3	5,9700	34,67 34,52	206,97 206,07



1	2	3	4	5	6	7
		grosime pamint coeziv				
78	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	0,5000	124,22 54,10	62,11 27,05
79	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	0,5000	238,92 60,80	119,46 30,40
80	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	0,5000	124,22 54,10	62,11 27,05
81	CG35A	Pardoseli din pavele de beton simplu, prefabricate, la trotuare, alei cu trafic redus etc., asezate pe un pat de nisip de 5 cm grosime, avind rosturile umplute cu nisip	m2	0,6000	233,78 77,28	140,27 46,37
82	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	2,4000	124,20 54,10	298,09 129,83
83	AcF11A	Spalarea conductelor din otel pina la 2", de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	28,0000	4,03 3,61	112,88 100,98
84	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m	28,0000	0,22 0,21	6,22 5,91
		<i>Total</i>	lei			6 910,68
		<i>CASM</i>		22,5 %		538,31
		<i>Transportarea materialelor</i>		5,5 %		160,60
		<i>Cheltuieli de regie</i>		14,5 %		346,91



1	2	3	4	5	6	7
		<i>Beneficiul</i>	4,5 %			358,04
		<i>Total</i>				8 314,54
		Total Aprovizionarea cu apa teritorial Inclusiv salariu				8 314,54 2 392,48
		1.4.2. Apeduct interior				
85	SA15A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 16 mm	m	8,5000	168,50 30,91	1 432,28 262,75
86	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000	205,11 54,10	205,11 54,10
		<i>Total</i>	lei			1 637,39
		<i>CASM</i>	22,5 %			71,29
		<i>Transportarea materialelor</i>	5,5 %			72,53
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			45,94
		<i>Beneficiul</i>	4,5 %			82,22
		<i>Total</i>				1 909,37
		Total Apeduct interior Inclusiv salariu				1 909,37 316,85
		1.4.3. Camin de apa				
87	TsA03A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime. executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren usor	m3	1,9000	57,70 57,70	109,63 109,63
88	RpAcF19A	Executarea caminului de vane din boltari de beton monolit, cu sectiunea circulara, cu Di=1.25 m, in teren fara apa subterana, cu adincimea de H=1.5 m, necarosabil	buc	1,0000	5 058,22 713,55	5 058,22 713,55



1	2	3	4	5	6	7
89	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I	buc	1,0000	98,63 36,06	98,63 36,06
90	AcB02A	Montarea robinetelor cu holendere de linie cu descarcare, din bronz, pe pozitie existenta (capatul conductei cu mufa sau flanse fixate) Dn=20 mm	buc	1,0000	242,13 108,19	242,13 108,19
91	AcB11A	Montarea pe conducta executata din plumb a unui contor de apa, cu palete, a unui robinet de linie cu descarcare, la bransamente, cu diametrul de Dn=20 mm	buc	1,0000	559,78 72,13	559,78 72,13
92	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	5,7000	110,61 87,58	630,49 499,23
93	AcE51E	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 200 mm	piesa	1,0000	415,46 322,00	415,46 322,00
		<i>Total</i>	lei			7 114,34
		<i>CASM</i>		22,5 %		418,68
		<i>Transportarea materialelor</i>		5,5 %		279,15
		<i>Cheltuieli de regie</i>		14,5 %		269,81
		<i>Beneficiul</i>		4,5 %		363,69
		<i>Total</i>				8 445,67
		Total Camin de apa Inclusiv salariu				8 445,67 1 860,79
		1.4.4. Canalizarea teritoriala				
94	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	0,5000	15,74 15,44	7,87 7,72
95	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	0,5000	40,56 40,20	20,28 20,10
96	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din	m2	0,6000	40,53	24,32



1	2	3	4	5	6	7
		placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc			40,20	24,12
97	RpDC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi	m	16,0000	95,64 19,06	1 530,19 305,00
98	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	2,0000	59,24 59,24	118,49 118,49
99	TsA03A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren usor	m3	8,5000	57,70 57,70	490,47 490,47
100	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	1,4300	241,55 31,43	345,41 44,94
101	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	6,0000	83,52 16,49	501,13 98,92
102	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	28,5000	74,86 16,49	2 133,55 469,86
103	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	1,6800	241,55 31,43	405,81 52,80
104	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	5,9700	15,97 15,97	95,35 95,35



1	2	3	4	5	6	7
105	TsD04D	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv	m3	5,9700	34,67 34,52	206,97 206,07
106	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	0,5000	124,22 54,10	62,11 27,05
107	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	0,5000	238,92 60,80	119,46 30,40
108	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	0,5000	124,22 54,10	62,11 27,05
109	CG35A	Pardoseli din pavele de beton simplu, prefabricate, la trotuare, alei cu trafic redus etc., asezate pe un pat de nisip de 5 cm grosime, avind rosturile umplute cu nisip	m2	0,6000	233,78 77,28	140,27 46,37
110	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	2,4000	124,20 54,10	298,09 129,83
		<i>Total</i>	lei			6 561,88
		<i>CASM</i>		22,5 %		493,77
		<i>Transportarea materialelor</i>		5,5 %		174,65
		<i>Cheltuieli de regie</i>		14,5 %		318,21
		<i>Beneficiul</i>		4,5 %		339,68
		<i>Total</i>				7 888,19



1	2	3	4	5	6	7
		Total Canalizarea teritoriala Inclusiv salariu				7 888,19 2 194,54
		1.4.5. Electricitatea				
111	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	4,0000	64,57 15,97	258,27 63,88
112	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor cu doua clape	buc	4,0000	56,62 15,46	226,49 61,82
113	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, Corp de iluminat LPO 4*12, inclusiv lampile	buc	18,0000	362,16 56,16	6 518,82 1 010,82
114	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	2,0000	337,10 14,42	674,19 28,85
		<i>Total</i>	lei			7 677,77
		<i>CASM</i>		22,5 %		262,21
		<i>Transportarea materialelor</i>		5,5 %		358,18
		<i>Cheltuieli de regie</i>		14,5 %		168,98
		<i>Beneficiul</i>		4,5 %		381,02
		<i>Total</i>				8 848,16
		Total Electricitatea Inclusiv salariu				8 848,16 1 165,37
		<i>Total</i>	lei			35 405,93
		Total Lucrari de instalatii de alimentare cu apa si canalizare Inclusiv salariu				35 405,93 7 930,03
		<i>Total</i>	lei			417 228,98
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				417 228,98 110 318,85

		Total	lei			417 228,98
		TVA		20 %		83 445,80
		Total deviz:				500 674,78



1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				110 318,85



Intocmit

SRL „7 Servicii Imobiliare,,

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Procuratura Generala a RM

(funcția, semnătura, numele, prenumele)