

**Капитальный ремонт фасада
здания культурного центра с.
Кортен, р-на Тараклия**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

**DEVIZ LOCAL №
Капитальный ремонт фасада**

Valoarea de deviz 530 830,39 Lei

Intocmit in prețuri curente 27.07.2023

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Демонтажные работы				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка наружной затертой штукатурки на стенах)	m2	376,0000	19,900 18,900	7 482,400 7 106,400
2	RpCS20E	Demontarea imprejmuirilor din prefabricate de 1,20 m inaltime (Разборка перил))	m	6,0000	87,300 69,300	523,800 415,800
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Очистка стен и потолков от извести)	m2	173,0000	19,900 18,900	3 442,700 3 269,700
		<i>Total</i>	Lei			11 448,900
		Total Демонтажные работы Inclusiv salariu				11 448,900 10 791,900
		2. Фасад				
		2.1. Стены				
4	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200 часов))	m2	370,0000	61,800 52,500	22 866,090 19 425,000

5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен бетоноконтактом)	m2	600,0000	8,000 2,100	4 800,000 1 260,000
6	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную плиточным клеем)	m2	600,0000	118,142 85,400	70 885,200 51 240,000
7	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов)	m2	600,0000	29,650 8,400	17 790,000 5 040,000
8	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК")цвет заказчика	m2	600,0000	212,032 85,400	127 219,200 51 240,000
9	RpCR06A1	Vopsirea in culori de ulei a peretilor si tavanelor gletuite cu ipsos, pe suprafete sub 50 mp la un punct de lucru, un strat, peste vopseaua existenta (Окраска масляными красками сфигуры реставрации, одним слоем на существующую окраску)	m2	8,0000	67,665 43,400	541,320 347,200
		<i>Total</i>	Lei			244 101,810
		Total Стены Inclusiv salariu				244 101,810 128 552,200
		2.2. Откосы				
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей откосы бетоноконтактом)	m2	20,0000	8,000 2,100	160,000 42,000
11	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	20,0000	118,142 85,400	2 362,840 1 708,000

		pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную плиточным клеем)				
12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)-фасадная краска	m2	20,0000	71,736 38,500	1 434,720 770,000
		<i>Total</i>	Lei			3 957,560
		Total Откосы Inclusiv salariu				3 957,560 2 520,000
		2.3. Цоколь				
13	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Очистка цоколя от краски)	m2	60,0000	19,900 18,900	1 194,000 1 134,000
14	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare scivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см)	m2	60,0000	154,376 119,000	9 262,560 7 140,000
15	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса ... уложенная в фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно)	kg	30,0000	28,635 3,010	859,050 90,300
16	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой	m2	60,0000	29,650 8,400	1 779,000 504,000

		на наружные стены фасадов)				
17	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК")цвет заказчика	m2	60,0000	212,032 85,400	12 721,920 5 124,000
18	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile (Опалубка из хвойных досок для укладки бетона)	m2	2,0000	236,750 119,000	473,500 238,000
19	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (Устройство железобетона M200)	m3	0,5000	1 654,950 315,000	827,475 157,500
		<i>Total</i>	Lei			27 117,505
		Total Цоколь Inclusiv salariu				27 117,505 14 387,800
		2.4. Отмостка				
20	RpCB18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc (Разборка старого бетона ручными средствами)	m3	2,3000	790,760 788,900	1 818,748 1 814,470
21	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Укладка щебня)	m3	1,3800	798,261 80,500	1 101,600 111,090
22	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile (Опалубка из хвойных досок для укладки бетона)	m2	2,9000	237,357 119,000	688,335 345,100
23	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de	m2	23,0000	175,494 63,000	4 036,362 1 449,000

		10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Отмостка из простого бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см)				
		<i>Total</i>	Lei			7 645,045
		Total Отмостка Inclusiv salariu				7 645,045 3 719,660
		2.5. Пол на балконе				
24	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	17,6000	96,333 49,000	1 695,468 862,400
25	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм)	m2	17,6000	425,954 77,000	7 496,791 1 355,200
26	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Очистка потолков от извести)	m2	35,0000	19,900 18,900	696,500 661,500
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей потолков бетоноконтактом)	m2	35,0000	8,000 2,100	280,000 73,500
28	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с механизированным приготовлением раствора)	m2	35,0000	106,132 45,500	3 714,620 1 592,500
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей потолков бетоноконтактом)	m2	35,0000	8,000 2,100	280,000 73,500

30	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	35,0000	67,736 38,500	2 370,760 1 347,500
		<i>Total</i>	Lei			16 534,139
		Total Пол на балконе Inclusiv salariu				16 534,139 5 966,100
		<i>Total</i>	Lei			299 356,059
		Total Фасад Inclusiv salariu				299 356,059 155 145,760

		Total	Lei	310 804,97
		Asigurari sociale si medicale	24 %	39 825,04
		Cheltuieli de transport	10 %	13 841,17
		Cheltuieli directe		364 471,18
		Cheltuieli de regie	14,5 %	52 848,32
		Total		417 319,50
		Beneficiu de deviz	6 %	25 039,17
		Total		442 358,67
		TVA	20 %	88 471,72
		Total deviz: Inclisiv salariu		530 830,39 165 937,66

Intocmit

Ряпосова Г.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)