

**Termoizolarea fatadelor,  
reparatia acoperisului si  
amenajarea teritoriului  
gradinitei de copii "Albinuta"  
din satul Dancenii, r-l Ialoveni  
Obiect Nr.995**

Formular Nr.1  
WinCmeta2000

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitațiile de lucrări № 2-1-1**

**Deviz-oferta № 2-1-1**

**Lucrari de constructii -Termoizolarea fatadelor**

(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Capitolul 1. Lucrari in constructii Capitolul 1.1. Bloc A</b>				
1	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (Разборка штукатурки стен )	m2	103,52		
2	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2,5 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane ( наружная штукатурка стен)	m2	103,52		
3	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	103,52		
4	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Монтаж арматурной сварной сетки весом до 1 кг/м2)	kg	29,60		
5	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (Теплоизоляция цоколя с полистироловыми плитами 50mm)	m2	29,60		
6	CI06C	Piatra artificiala smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor ( Облицовка цоколя плиткой)	m2	29,60		
7	CK26B	Glafuri montate la ferestre din tabla zincata vopsita (Подоконники для окон из оцинкованной стали окрашенные 300мм)	m	25,00		
8	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe	m2	181,80		

1	2	3	4	5	6	7
		termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala `135kg/m3( Теплоизоляция стен минераловатными плитами толщиной 50мм)				
9	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	181,80		
10	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК" )	m2	181,80		
11	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala (Теплоизоляция откосов противопожарными минераловатными плитами 50мм)	m2	30,21		
12	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	30,21		
13	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК" )	m2	30,21		
14	RpCI42 A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (Разборка водосточных труб)	m	20,00		
15	CE22A	(Numai lucru, utilaj) Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	20,00		
16	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat	buc	10,00		
		<b>Capitolul 1.2. Bloc A1</b>				
17	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (Разборка штукатурки стен )	m2	17,72		
18	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2,5 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane ( наружная штукатурка стен)	m2	17,72		
19	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	17,72		
20	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Монтаж арматурной сварной сетки весом до 1 кг/м2)	kg	13,10		
21	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (теплоизоляция цоколя полистирол, плитами 50мм)	m2	13,10		
22	CI06C	Piatra artificiala smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe	m2	13,10		

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor ( Облицовка цоколя плиткой)				
23	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala `135kg/m3( Теплоизоляция стен минераловатными плитами толщиной 50мм)	m2	300,30		
24	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	300,30		
25	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК" )	m2	300,30		
26	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala (Теплоизоляция откосов противопожарными минераловатными плитами 50мм)	m2	28,26		
27	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	28,26		
28	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК" )	m2	28,26		
29	RpCI42 A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (Разборка водосточных труб)	m	30,00		
30	CE22A	(Numai lucru, utilaj) Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	30,00		
31	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat	buc	15,00		
32	RpCH31 A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schele metalice tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie (Schele p/u , Bloc A1)	m2	320,00		
		<b>Capitolul 1.3. Ferestre si Usi Bloc A1</b>				
33	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна)	m2	23,54		
34	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (Окна 0,8x0,8 - 4buc)	m2	2,56		
35	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei	m2	1,60		

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Окна 0,8x2,0 - 1buc.)				
36	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Окна 1.8x2.0 - 2buc)	m2	15,60		
37	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники из пластмассы В-300мм)	m	11,80		
38	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Подоконники из алюминия стали В-300мм)	m	11,80		
39	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей,0,9x2,1 - 2buc)	m2	3,78		
		<b>Capitolul 1.4. Bloc A2</b>				
40	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (Разборка штукатурки стен )	m2	41,51		
41	CF15A,	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2,5 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane ( наружная штукатурка стен)	m2	41,51		
42	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	41,51		
43	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Монтаж арматурной сварной сетки весом до 1 кг/м2)	kg	14,70		
44	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren ( теплоизоляция полистироловыми плитами 50мм)	m2	14,70		
45	CI06C	Piatra artificiala smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor ( Облицовка цоколя плиткой)	m2	14,70		
46	CK26B	Glafuri montate la ferestre din tabla zincata vopsita (Подоконники для окон из оцинкованной стали окрашенные 300мм)	m	15,20		
47	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor	m2	132,50		

1	2	3	4	5	6	7
		neteda: cu placi din vata minerala `135kg/m3( Теплоизоляция стен минераловатными плитами толщиной 50мм)				
48	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	132,50		
49	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК" )	m2	132,50		
50	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala (Теплоизоляция откосов противопожарными минераловатными плитами 50мм)	m2	14,37		
51	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	14,37		
52	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК" )	m2	14,37		
53	RpCI42 A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (Разборка водосточных труб)	m	16,00		
54	CE22A	(Numal lucru,utilaj) Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	16,00		
55	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat	buc	8,00		
		<b>Capitolul 1.5. Bloc A3</b>				
56	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (Разборка штукатурки стен )	m2	23,00		
57	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2,5 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane ( наружная штукатурка стен)	m2	23,00		
58	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	23,00		
59	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Монтаж арматурной сварной сетки весом до 1 кг/м2)	kg	23,00		
60	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (теплоизоляция цоколя полистироловыми плитами 50мм)	m2	23,00		
61	CI06C	Piatra artificiala smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante,	m2	23,00		

1	2	3	4	5	6	7
		in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor ( Облицовка цоколя плиткой)				
62	CK26B	Glafuri montate la ferestre din tabla zincata vopsita (Подоконники для окон из оцинкованной стали окрашенные 300мм)	m	32,60		
63	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala `135kg/m3( Теплоизоляция стен минераловатными плитами толщиной 50мм)	m2	304,00		
64	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	304,00		
65	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК" )	m2	304,00		
66	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala (Теплоизоляция откосов противопожарными минераловатными плитами 50мм)	m2	34,48		
67	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	34,48		
68	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК" )	m2	34,48		
69	RpCI42 A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (Разборка водосточных труб)	m	30,00		
70	CE22A	(Numai lucru,utilaj) Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	30,00		
71	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat	buc	15,00		
72	RpCH31 A Adopt	(Numai lucru,h/ut,materiale de prindere) Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schele metalice tubulare pentru lucrari exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie (Montarea si demontarea schelei, Bloc A3)	m2	340,50		
		<b>Capitolul 1.6. Bloc A4</b>				
73	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (Разборка штукатурки стен )	m2	22,90		
74	CF15A	Tencuieli exterioare scivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2,5 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane ( наружная штукатурка стен)	m2	22,90		

1	2	3	4	5	6	7
75	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	22,90		
76	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Монтаж арматурной сварной сетки весом до 1 кг/м2)	kg	13,70		
77	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren ( теплоизоляция цоколя полистироловыми плитами 50мм)	m2	13,70		
78	CI06C	Piatra artificiala smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor ( Облицовка цоколя плиткой)	m2	13,70		
79	CK26B	Glafuri montate la ferestre din tabla zincata vopsita (Подоконники для окон из оцинкованной стали окрашенные 300мм)	m	31,20		
80	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala `135kg/m3( Теплоизоляция стен минераловатными плитами толщиной 50мм)	m2	270,14		
81	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	270,14		
82	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК" )	m2	270,14		
83	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala (Теплоизоляция откосов противопожарными минераловатными плитами 50мм)	m2	27,10		
84	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	27,10		
85	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК" )	m2	27,10		
86	RpCI42 A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (Разборка водосточных труб)	m	30,00		
87	CE22A	(Numal lucru,utilaj) Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	30,00		

1	2	3	4	5	6	7
88	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat	buc	15,00		
89	RpCH31 A Adopt	(Numai lucru,h/ut,materiale de prindere) Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schele metalice tubulara pentru lucrari exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie (Montarea si demontarea schelei, Bloc A4)	m2	340,50		
		<b>Capitolul 1.7. Pereu B-1,0m, S=209.0m2</b>				
90	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 (Снятие а/б покрытия)	100 m3	0,06		
91	TsC03G 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III ( Погрузка строймусора механизмами)	100 m3	0,06		
92	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	13,21		
93	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	0,06		
94	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3	20,90		
95	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Отмостка из бетона B15)	m3	20,90		
96	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm( Бордюры БР100.30.15 )	m	76,00		
		<b>Capitolul 1.8. Alte lucrari</b>				
97	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Beton B15 p/u reparatie scarilor.)	m3	1,50		
98	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Наружная штукатурка цементным раствором крылец)	m2	91,00		
99	CI06C	Piatra artificiala smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor ( Облицовка крылец плиткой)	m2	14,80		
100	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv,	m2	45,00		



1	2	3	4	5	6	7
		executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической не скользящей плитки на клею)				
101	CE22A	(Numai lucru,utilaj) Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Водосточные трубы 126м x12%=15м)	m	15,00		
102	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat	buc	7,50		

Intocmit

L.Capatina