

Digitally signed by Secieru Ion
Date: 2023.08.27 15:48:05 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Anexa nr. 13
la Documentația standard
nr. **ocds-b3wdp1-MD-1661174949974**
din " 06 " 09 2022

DECLARAȚIE

privind lista principalelor lucrări executate în ultimii 3 ani de activitate

Lista obiectelor executate 2019-2021

Nr	Datele proiectului	Denumirea obiectelor
1	Lucrări de reparație interioară și exterioare a grădiniței de copii din s.Țigănești r-ul Strășeni (încălzire,iluminat,canalizare,apă,finisări,ventilare	Lucrări de reparație interioară și exterioare a grădiniței de copii din s.Țigănești r-ul Strășeni (încălzire,iluminat,canalizare,apă,finisări,ventilare
2	Eficientizarea energetica a gimnaziului "Ioan Voda" din s.Ha r-ul Causeni(fasada uși ,ferestre,termoizolare,finisari toclu)	Gimnaziului "Ioan Voda" Hagimus
3	Lucrări de reparație a trotuarelor din fața Grădiniței com.Micauti r-ul Strasenii)(pavaj,finisarea fatadei,finisar interioare)	Primăria Micăuți Strășeni
4	Finisara interioara cu amestic uscat mecanizat la blocurile locative Blocul A,Blocul.B ,Blocul.C din str.Pietrarilor -45000m2	SA Ago Dacia
5	"CONSTRUCȚIA CANTINEI SOCIALE" din s.Măgdăcești r-ul Crîluleni(lucrări interioare si exterioare) (încălzire,iluminat,apeduct și canalizare,finisări,utilaje,pavaje,)	Primăria Măgdăcești r-ul Criuleni
6	Lucrări de construcție a Pavilionului de dormitoare nr. 2 cu 112 locuri" la tabăra de odihnă pentru copii „Codru” din s. Căpriana, raionul Strășeni, etapa nr. 1	Direcția Învățământ Strășeni
7	„Lucrări de reparație curenta a blocului "B " la Centrul de odihna si agrement pentru tineret si copii "Divertis" din or.Straseni	Direcția Învățământ Strășeni din cadrul Consiliului raional Strășeni
8	Construcția si montarea unei scene pentru festivitati în satul Micăuți r-ul Strășeni	Primăria Micăuți Strășeni
9	Lucrări de reparație la etajul I la IMSP Spitalul Clinic municipal de Copii nr. 1, din str. S. Lazo, 7, mun. Chișinău	Direcția sănătății a Consiliului municipal Chișinău-IMSP SCM de Copii nr.1
10	"Lucrări de reparație a edificiului din str.Bucuriei,14 mun. Chișinău	INSPECTORATUL GENERAL al POLITIEI
11	Lucrări de reparație la sala sportivă si vestiar la Liceul Teoretic "M.Eminescu" din or. Strășeni	Consiliul raional Strășeni Președinte Popa Mihail
12	"Lucrări de reparație capitala a acoperisului gimnaziului din st. Decebal 3, s.Cojusna, r-nul Straseni"	Direcția Învățământ Strășeni

13	<i>„Lucrări de pavare, reparația parțială a scărilor interioare și exterioare la Grădinița din s. Măgdacești”</i>	Primăria Măgdacești r-ul Criuleni
14	<i>Lucrări de reparație curente în Blocul nr.1 la ÎS Centrul de Medicină a Aviației Civile de pe bul. Dacia, 70/1-2017</i>	ÎS Centrul de Medicină a Aviației Civile Dir. Larisa Șicanova tel. 022/525110
15	<i>“Construcția depozitului frigorific din mun. Chișinău com. Grățiești”</i>	G.T. „Cojocaru Gheorghe Nicolae”
16	<i>“Lucrări de reparație capitală a acoperisului și blocurilor sanitare la LT “Aleco Russo” din s. Cojuszna r-ul Strășeni”</i>	Consiliul raional Strășeni
17	<i>“Lucrări de reparație capitală a acoperisului” LT “Zubrest” din satul Zubrest r-ul Strășeni</i>	Consiliul raional Strășeni
18	<i>Lucrări de reparație a fațadei și sistemului de încălzire Caminului nr.16 din str. Mihai Sadoveanu, 26/3</i>	IP USMF “Nicolae Testemitanu”
19	<i>Lucrări de reparație. în secția de proctologie pentru Spitalul Clinic municipal “Sfânta Treime” str. Alecu Russo, 11 mun. Chișinău</i>	IMSP SCM Sfintamicaue
20	<i>Reparația acoperisului blocului de studii la Școala de tip-intire s. Cărpineni r-ul Hîncești</i>	Directia Școlii tip treimeat Carpineni
21	<i>Lucrări de reparație la IMSP Spitalul Clinic Municipal de Copii nr.1 din str. S. Lazo, 7 mun. Chișinău</i>	IMSP Spitalul Clinic Municipal de Copii nr.1
22	<i>Lucrări de reparații la Grădinița de Copii din s. Tiganesti, r-ul Strășeni</i>	Primăria s. Tiganesti r-ul Strășeni
23	<i>“Lucrări de amenajare a teritoriului “la grădinița din satul Micauti”</i>	Primăria comunei Micauti r-ul Strășeni
24	<i>Lucrări de amenajare a teritoriului adiacent și reparația acoperișurilor intrărilor Căm. 16 din str. M. Sadoveanu 16/3</i>	IP Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie “Nicolae Testemițeanu” din Republica Moldova
25	<i>Lucrări de construcție depozitului frigorific din mun. Chișinău com. Grățiești, sat Grățiești</i>	Depozit frigorific din com. Grățiești, mun. Chișinău
26	<i>Lucrări de reparații interioare la Centrul Termica din str. Matei Basarab, 2/1</i>	Firma Ricas&P SRL, str. Matei Basarab, 2/1, director Pîntea Igor, tel: 430484
27	<i>Construcția sistemelor exterioare de apă și canalizare la depozitul frigorific din mun. Chișinău, com. Grățiești, sat Grățiești</i>	Depozit frigorific din com. Grățiești, mun. Chișinău
28	<i>Reparația capitală a acoperișului școlii primare a liceului teoretic A. Donici</i>	Primăria Pereșecina, satul Pereșecina
29	<i>Lucrări de renovare a clădirii existente în vederea amplasării sediului “Sectorului de Poliție nr. 1” al Inspectoratului de poliție Basarabeasca</i>	Inspectoratul General al Poliției
30	<i>Lucrări de renovare a clădirii existente în vederea amplasării sediului “Sectorului de Poliție nr. 1” al Inspectoratului de poliție Cimișlia</i>	Inspectoratul General al Poliției
31	<i>Lucrări de renovare a clădirii existente în vederea amplasării sediului “Sectorului de Poliție nr. 1” al Inspectoratului de poliție Dondușeni</i>	Inspectoratul General al Poliției
32	<i>Lucrări de renovare a clădirii existente în vederea amplasării sediului “Sectorului de Poliție nr. 1” al Inspectoratului de poliție Șoldănești</i>	Inspectoratul General al Poliției
33	<i>Reparația capitală la etajul III și a blocului sanitar la Liceul Teoretic Aleco Russo din s. Cojuszna, r-ul Strășeni</i>	Aparatul Președintelui raionului Strășeni
34	<i>Schimbarea geamurilor la gimnaziul din s. Micăuți, r-ul Strășeni</i>	Diracția Învățămînt din Consiliul raional Strășeni
35	<i>Lucrări de tratare cu soluție ignifugă a elementelor construcției acoperișului clădirii</i>	Școala Profesională nr. 7, director Ciobanu Alexandru
36	<i>Lucrări de amenajare a teritoriului IMSP SR Telenești</i>	IMSP SR Telenești, str. C. Porumbescu 8
37	<i>Lucrări de confecționare și montare mîna din metal scara exterioră la Centrul de Sănătate com. Bubuieci</i>	Primăria comunei Bubuieci

38	<i>Lucrări de reparație capitală a acoperișului LT “Zubrești” din satul Zubrești, r-nul Strășeni</i>	IP Aparatul Președintelui raionului Strășeni
39	<i>Lucrări de reparație capitală a încăperilor și construcția garajului la PAMU Sudarca, SAMU Dondușeni</i>	IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească
40	<i>Renovarea acoperișului IMSP “Centrul de sănătate Strășeni” din mun. Strășeni</i>	Aparatul Președintelui raionului Strășeni
41	<i>Servicii de reparație curente la LT “Aleco Russo” din s. Cojușna, r-nul Strășeni</i>	IP Liceul Teoretic “Aleco Russo”
42	<i>Lucrări de reparație și reconstrucție a Sectorului de poliție nr.2 Pelinia, sat. Pelinia, r-nul Drochia</i>	Inspectoratul General al Poliției
43	<i>Reparația capitală a acoperișului blocului de studii la LT “Aleco Russo” din s. Cojușna, r-nul Strășeni</i>	Aparatul Președintelui raionului Strășeni; LT “Aleco Russo” din s. Cojușna
44	<i>Lucrări de reparații curente la edificiile IGP</i>	Inspectoratul General al Poliției
45	<i>Construcția Oficiului Medicilor de Familie din s. Recea, r-nul Strășeni</i>	Aparatul Președintelui raionului Strășeni; IMSP Centrul de Sănătate Strășeni
46	<i>Ignifugare (tratare a lemnului cu soluție ignifugă) a acoperișului sediului Curții Supreme de Justiție, str. Petru Rareș 18</i>	Curtea Supremă de Justiție a Republicii Moldova
47	<i>Lucrări de reparație a fațadei și rampa de acces la Primăria s. Micleușeni din mun. Strășeni</i>	Primăria s. Micleușeni, r-ul Strășeni
48	<i>Lucrări de reparație a acoperișului tip șarpantă peste clădirea administrativă APL din s.Ciorești r-ul Nisporeni</i>	Primăria c. Ciorești
49	<i>Lucrări de tartare cu soluție ignifugă a elementelor constructive din lemn ale acoperișurilor clădirilor Colegiului Național de Coregrafie</i>	Colegiul Național de Coregrafie
50	<i>Lucrări de renovare a acoperișului L.T. Al. Donici</i>	Primăria s. Peresecina
51	<i>Reparația capitală a acoperișului la Liceul Teoretic “Universul” din s. Scoreni, r-nul Strășeni</i>	Aparatul Președintelui raionului Strășeni (Consiliul Raional Strășeni)
52	<i>“Construcția Anexa N2 depozitului frigorific din mun.Chișinău com.Grățiești ”</i>	G.T „Cojocarul Gheorghe Nicolae”

Nume: **Ion SECRIERU** /

Funcția în cadrul firmei: **director**

Denumirea firmei și sigiliu: **“PROIECT GABION” SRL MD2044 mun.Chișinău**

Anexa nr. 13
la Documentația standard nr. 69
din " 07 " mai 2021

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate /2021-2022

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/numele beneficiarului/Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	nr.19 din 08.08.2021	GT Cojocaru Gherghe	contractant unic	748 336,52	3 luni	nr.1 din 12. 12.2021
2	06/2021 13.09.2021	AP raionului Strășeni	contractant unic Acord aditional	2 639 718,64 585 017,69	20zile	nr 24RT din 21.12.21
3	nr.47 din 01.09.21	Primaria Peresecina Orhei	contractant unic	3 477 726,96	4luni	prelungit 2023
4	nr.66 din 22.11.21	Primaria Peresecina Orhei	contractant unic	115 855,96	1luna	nr.1 din 28.12.2021
5	nr.43 din 10.12.21	GT Cojocaru Gherghe	contractant unic	1 145 762,04	3luni	nr.2 din 08.02.2023
6	nr.46 din 03.10.22	Primaria Peresecina Orhei	contractant Acord Adițional	2 200 130,57 2 088 288,65	4luni	nr.1 din 20.01.2023
7	nr.84-LC din 23.06.22	Inspectoratul General al Poliției	contractant unic	370 438,18	30zile	nr.1 din 22.07.22
8	nr.48 din 20.10.22	Primaria Recea Rîșcani	contractant unic	3 127 697,68	7luni	anul 2023
9	nr.49 din 20.10.22	Primaria Recea Rîșcani	contractant unic	1 574 266,40	7luni	anul 2023

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: ____ 2023

Nume: _Ion SECRIERU_____

Funcția în cadrul întreprinderii: _director_____

Denumirea întreprinderii: _ Proiect Gabion SRL _____

Anexa nr. 12

la Documentația standard nr. _69_

din “_07_” _mai_ 2021_

EXPERIENȚA SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: *Lucrări de renovare a acoperișului Liceul Teoretic Alexandru Donici din com.Persecina r-ul Orhei .(Blocul A ,B, Galerie-2buc, Blocul C)*
2. Numărul și data contractului: **Nr.67 din 16 decembrie 2020, acordul adițional nr.26 din 10 decembrie 2021,Acordul Additional de micșorare nr. 03 din 25 februarie 2022 ; Contractul nr.46 din 03.10.2022 ,Acord Adițional nr.19 din 07.11.2022**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Primaria Persecina ;**
4. Adresa beneficiarului: *satul Persecina Ștefan Cel Mare,57;*
5. Țara: **Republica Moldova;**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor - Proiect Gabion SRL ;**
antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație) **antreprenor general**
antreprenor asociat
subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în monedă în care s-a încheiat contractual,lei	exprimată în echivalent dolari, SUA
a) inițială contractul nr. 67	2 608 800,57	146 562
a.1) inițială contractul nr. 46	2 200 130,57	117648
b) finală Acord adițional de micșorare nr.03	2 517 850,34	141 503
b.1) finală Acord adițional de micșorare nr.19	2 088 288,65	111 673

Total Experiență Similară -4 606 138,99lei

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii

9. Durata de execuție a lucrării (luni)

a) Contractată nr.67 **4 luni calendaristice,, a.1 efectiv realizată 4 luni calendaristice**

b) Contractată nr.46 - **5 luni calendaristice , b.1 efectiv realizată 2 luni calendaristice**

c) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **(prelungirea termenului conform acordului adițional 03)**

10. Numarul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **nr.2 din 27.07.2022 și procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.1 din 20.01.2023..**

11. Principalele remedieri și completări înscrise *Calitatea lucrărilor efectuate calitativ,conform documentelor proiect,graficul executării lucrărilor în terminile stabilite.*

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul î-și susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevazute în contracte **(Demolari ,lucrări de armare și betonare Brâu monolit,Fundații , Executarea acoperiș șarpan t, Montarea Sistema de scurgere a apelor pluviale , Executarea și montarea îngrădiri la acoperiș, Executarea lucarne, Scări de acces la acoperiș, Lucrări de ancorare, Demolări, Transportări,**

Data completării 2023

Cu stimă, “PROIECT GABION”S.R.L.

directorul **Ion SECRIERU** / _____ /



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 67 ¹³⁴ privind achiziția prin Licitatie Deschisă

16 decembrie 2020

satul Peresecina
(municipiu, oraș, județ)

1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma desfășurării Licitatiei Deschise nr. 21030705 din 30.11.2020, publicată în www.mtender.gov.md, între Primăria Peresecina, cu sediul în satul Peresecina,
(denumirea autorității contractante) (localitatea)
str. Stefan cel Mare 57, telefon 0-235-47-238, fax 0-235-47-236, e-mail prim.peresecina@gmail.com înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1007601003356 din _____ 201_, reprezentat prin Valentina Buzu – primarul satului Peresecina, în calitate de Beneficiar, pe de o parte,
(numele, prenumele și funcția conducătorului)

și SRL "Proiect Gabion", cu sediul în mun. Chisinau, str. M. Sadoveanu, 12/1 of. 106 telefon 022606077 / 068709490, fax 022608860, e-mail proiectgabion@mail.ru înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. MD 0102541 din 07.05.2010, autorizat pentru activitatea în instalații și rețele tehnico-edilitare: autorizația seria A MMII nr. 042606 din 03.06.2010, reperfectată 13.08.2013, eliberată de Camera de Licențiere, pentru genurile de activitate construcțiile de clădiri, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții (se permit lucrările conform listei indicate în anexă), reprezentat prin Secrieru Ion, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte. (numele și funcția conducătorului)

2. OBIECTUL CONTRACTULUI

Antreprenorul se obligă să execute lucrările Lucrări de renovare a acoperișului L.T. Al.Donici
(descrierea succintă)

Cod CPV 45260000-7

În conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. PERIOADA DE EXECUȚIE

3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 4 luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

4.1. Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 2 608 800,00 lei (cu TVA). Două milioane șase sute opt mii opt sute lei, 00 bani.

2020 – 499 200,00 MD în avans

2021 – 2 109 600,00

4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.

4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.

7. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL ȘI ALE BENEFICIARULUI

7.1. Documentația necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în termenul stabilit de ambele părți, la solicitarea Antreprenorului general.

7.2. Antreprenorul general este obligat să execute lucrarea în termenul stabilit în contract pe propria răspundere, cu respectarea cerințelor de proiect, documentației de execuție și prevederile actelor normative în vigoare în construcții, sub supravegherea șefului de șantier și responsabilului tehnic.

7.3. Documentația prezentată Antreprenorului general se repartizează un exemplar pentru executarea lucrărilor de construcție a sistemului de canalizare și epurare a apelor și la necesitate se prezintă în fotocopii de către Beneficiar documentația necesară pentru complectarea cărții tehnice, la solicitarea de către Inspekția de Stat în Construcții, precum și pentru alte persoane autorizate, inclusiv responsabilului tehnic atestat.

7.4. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sînt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Beneficiar sau Antreprenorul general, după caz, la cerere. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicare sau folosite în alte scopuri decît cele stabilite în contract și trebuie să fie restituite la cerere, dacă nu s-a convenit altfel.

7.5. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor. După acceptarea ofertei, Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul (eșalonare valorică a mijloacelor financiare necesare executării lucrărilor, corelate cu graficul de executare a lucrărilor, conform ordinii tehnologice de executare.

7.6. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cîte ori va fi necesar dacă acestea pot provoca întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detalii sau dispoziții ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

7.7. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în două exemplare, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de executare.

7.8. Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de executare utilizate.

7.9. Forma de garanție bancară agreată de Beneficiar este garanție bancară în cuantum de 2 % din valoarea contractului atribuit.

7.10. Forma de garanție bancară agreată de Beneficiar este reținerea succesivă din facturile parțiale pentru situațiile de lucrări, în cuantum de % din valoarea lunară a acestora pînă la atingerea unui procent de % din valoarea contractului. Aceste rețineri vor fi efectuate pînă la completarea garanției de bună execuție. Sumele astfel reținute vor fi comunicate la o bancă, aleasă de ambele părți – Antreprenor general și Beneficiar – și se vor depune pe un cont special. În acest scop transferul va fi efectuat în cel mult 10 zile lucrătoare de la efectuarea reținerii. Beneficiarul trebuie să dispună ca banca să înștiințeze Antreprenorul general de transferul efectuat, precum și de destinația lui.

7.11. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.

7.12. Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția la termenul fixat, cel târziu la expirarea duratei de bună executare, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată pretenții asupra ei. Atîta timp înșă cît pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.

7.13. Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

7.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atîta timp cît rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.

7.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de executare pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidențiale.

7.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija executarea lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.

7.17. Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în executare, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

7.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sînt obligațiuni ale Beneficiarului.

7.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

7.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărîtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

7.21. Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.

7.22. Beneficiarul are obligația să-și procure toate autorizațiile și avizele prevăzute de actele normative, precum și regulamentele (documentele) care să-i permită executarea lucrărilor în cauză.

7.23. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;

b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;

c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

7.24. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 7.23., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punînd în întîrziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

7.25. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească executarea lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

7.26. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

7.27. Antreprenorul general trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele și aprobările și să plătească toate taxele necesare legate de executarea lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucrărilor. Beneficiarul va restitui Antreprenorului general toate aceste sume în urma confirmării de către acesta.

8. FORȚA DE MUNCĂ

8.1 Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

9. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

9.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmînd a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

9.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

9.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

9.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

9.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurînd posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor de mai sus.

9.6. Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de executare, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.

9.7. Beneficiarul trebuie să pună la dispoziția Antreprenorului general, în cazul în care nu s-a convenit altfel, fără plată:

- a) suprafețele de teren necesare pentru depozite și locuri de muncă pe șantier;
- b) căile de acces rutier și racordurile de cale ferată;
- c) racordurile pentru utilități (apă, gaz, energie, canalizare etc.) pînă la limita amplasamentului șantierului;

9.8. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

9.9. Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

9.10. Lucrările vor începe după 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de executare.

10. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

10.1. Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la art. 2 al prezentului contract-model este de **324 luni**.

10.2. Perioada de garanție curge de la data recepției finale și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 10.1 din prezentul articol.

10.3. Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuielă proprie, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10.4. Dacă defecțiunile nu se datorează neglijenței sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrările fiind executate de către acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat și plătit ca lucrări suplimentare.

11. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

11.1. Părțile de contract răspund, fiecare, pentru greșelile proprii, precum și pentru cele ale reprezentanților lor legali și ale persoanelor fizice și juridice pe care le utilizează pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin.

11.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărei părți în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

11.3. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pămînt, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

11.4. În cazul în care Beneficiarul general are dubii cu privire la modul de executare a lucrării, la modul de asigurare împotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau părților de construcție, utilaje tehnologice etc., livrate de Antreprenor, precum și cu privire la lucrările executate de alți agenți economici, atunci el trebuie să-i comunice obiecțiile, în scris, Antreprenorului, imediat și pe cît posibil, înainte de începerea lucrărilor. Antreprenorul rămîne răspunzător pentru informațiile, dispozițiile și livrările sale.

11.5. Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

11.6. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărîri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.

11.7. Dacă motivele constrîngerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

11.8. Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 7.9, în caz contrar Antreprenorul suportă o penalitate în valoare de 5 % [indicați procentajul] din suma totală a contractului.

11.9. Pentru executarea cu întârziere a lucrărilor, Antreprenorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 2 % [indicați procentajul] din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depășește 30 zile, se consideră ca fiind refuz de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract și Antreprenorul se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 7.9.

11.10. Pentru achitarea cu întârziere, Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de 0.001 % [indicați procentajul] din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 0.003 % [indicați procentajul] din suma totală a prezentului contract, după semnarea de comisia a procesului verbal de recepție finală la terminarea lucrărilor, în termen de valabilitate a contractului de antrepriză nr. 67 din 16 decembrie 2020, privind achiziția prin Licitatie Deschisă și Acordului Adițional respectiv, după caz.

11.11. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

12. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

12.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

13. REZILIEREA CONTRACTULUI

13.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă :

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.

13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau are o ipotecă pe capital;
- b) Antreprenorul general a abandonat contractul;
- c) Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- d) Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.

13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 13.1. și 13.2. din prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior dății solicitate de reziliere.

13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.

13.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.

13.6. Plata garanției de bună executare se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) și d) punctul 13.2. din prezentul articol după rezilierea contractului.

13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

14. DISPOZIȚII FINALE

14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a. prezentul formular de contract completat și semnat;
- b. oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
- c. listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate.

14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.

14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.

14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la 31 decembrie 2021.

14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "16" decembrie 2020.

14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PLĂȚILOR

BENEFICIAR

Primăria s. Peresecina
adresa poștală
str. Stefan cel Mare, 57
tel. 023547236 / 023547238 *cont Eugenia*
cont de decontare/trezoreria
MD96TRPDAC311120110922AB
banca
Min.Fin.Trezoreria de Stat
denumirea
adresa poștală a băncii
Min. Fin. Trezoreria Regională - Centru Orhei
cod
Nr.TREZMD2X
cod fiscal 1007601003356

ANTREPRENOR

SRL „Proiect Gabion”
adresa poștală
or. Chișinău, str. M. Sadoveanu, 12/1, of. 106
tel. 022606077 / 068709490
cont de decontare
Nr. MD90EN000000222435308845
banca
BC Energbank S.A.
denumirea
adresa poștală a băncii
mun. Chișinău, str. Tighina 23/3
cod. Nr. ENEGMD22
cod fiscal 1010600016641

16. SEMNĂTURILE PĂRȚILO

BENEFICIAR

Primar s. Peresecina *Valentina Buzu*
(semnătura autorizată)
Contabil șef *Eugenia Dorogoi*



ANTREPRENOR

Director *Ion Secieru*
(semnătura autorizată)



ACORD ADIȚIONAL nr. 03

la contractul nr. 67 din "16" decembrie 2020
Înregistrat în TTO nr. 2020-0000001902 din 23.12.2020

Prezentul acord este semnat astăzi "25" februarie 2022

Între Primăria Persecina, în persoana d-lui primar Valentina Buzu și, SRL Proiect Gabion în persoana d-lui Ion Secrieru în scopul modificării Contractului nr. 67 din "16" decembrie 2020 (numit în continuare Contract), aprobat de către Agenția Achiziții Publice cu nr. 664597 din 16.12.2020

Prezentul acord se încheie ca urmare a hotărârii grupului de lucru pentru achiziții al Primăriei Persecina, Cod CPV: 45260000-7, Nr. _____ din _____
Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:
Se micșorează suma contractului, nr.67 din 16 decembrie 2020 cu 90 949,66 MD
(Nouăzeci mii nouă sute patruzeci și nouă lei 66 bani)

Suma totală a contractului în urma modificării va constitui: 2 517 850,34 bani. (Două milioane cinci sute șaptesprezece mii opt sute cincizeci lei 34 bani) dintre care:

Anul 2020 – 499 200,00
Anul 2021 – 1 273 650,34
Anul 2022 – 745 000,00

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor sau la data semnării lui de către părți sau la o dată ulterioară indicată în acest acord.

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii

 I. SECRIERU

L.Ș.




Cumpărătorul/Beneficiarul

Primar  V. BUZU
Cont. șef _____ E. DOROGOI
L.Ș.





ACHIZIȚII PUBLICE



ACORD ADIȚIONAL nr. 26

la contractul nr. 67 din "16" decembrie 2020
Înregistrat în TTO nr. 2020-0000001902 din 23.12.2020

Prezentul acord este semnat astăzi "10" decembrie 2021

Între Primăria Peresecina, în persoana d-lui primar Valentina Buzu și, SRL Proiect Gabion în persoana d-lui Ion Secrieru în scopul modificării Contractului nr. 67 din "16" decembrie 2020 (numit în continuare Contract), aprobat de către Agenția Achiziții Publice cu nr. 664597 din 16.12.2020

Prezentul acord se încheie ca urmare a hotărârii grupului de lucru pentru achiziții al Primăriei Peresecina, Cod CPV: 45260000-7, Nr. _____ din _____
Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

Trecerea sumei de 245785,66 lei din anul 2021 în anul 2022 se efectuează din considerentele că autoritatea publică locală nu dispune de surse financiare pentru asigurarea contribuției.

Suma totală a contractului în urma modificării va constitui: 2 608 800,00 bani. (Două milioane șase sute opt mii opt sute lei 00 bani) dintre care:

Anul 2020 – 499 200,00

Anul 2021 – 1 273 650,34

Anul 2022 – 835 949,66

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după aprobarea Agenției Achiziții Publice.



Valentina Buzu

Eugenia Dorogoi

30

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 46
privind achiziția prin lucrari de renovare a acoperisului
Liceului "Alex. Donici" blocul C

„03” octombrie 2022

Primaria Peresecina
(municipiu, oraș)

I. PARTEA GENERALĂ

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. **21062079** din data **06.09.2022**, între **Primaria Peresecina**, cu sediul în **satul Peresecina**, str. **Stefan cel Mare 57**, telefon:

(denumirea autorității contractante)

(localitatea)

0235-47-238, fax: **0235-47-236**, IDNO **1007601003356** reprezentat prin **primar - VALENTINA BUZU**,

(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și, **SRL „PROIECT GABION”** cu sediul în **mun. Chișinău**,

(denumirea operatorului economic)

(localitatea)

str. **Sadoveanu M. 12/1 of. 106**, telefon: **022-60-60-77**, fax: **022-60-60-77**, IDNO **1010600016641** autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. **8141** din „**22**” **aprilie 2021**, eliberată de

Camera de Licențiere, pe un termen de ____ ani, pentru genurile de activitate **construcții de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările (conform listei anexei la licență)**, reprezentat prin **SECRIERU ION**,

în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

(numele și funcția conducătorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute *lucrările de* **renovare a acoperisului** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **5** luni și zile ____ după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;

influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;

calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune

Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor **10 ani**

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **2 200 130,57** lei MD, inclusiv **366 688,43** TVA lei MD.

(suma cu cifre și litere)

(suma cu cifre și litere)

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de **10** zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de __% din valoarea contractului atribuit.

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare

și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

7. FORȚA DE MUNCĂ

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep după 5 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de **10** ani.

9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au

caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea în culpă a intrat în întârziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestr;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Propunerea financiară;
- d) Graficul de executare a lucrărilor;
- e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la **31 decembrie 2022** /recepția finală a lucrărilor.

II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI (LA NECESITATE)

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

Adresa poștală: **SRL „Proiect Gabion”**

Telefon: 022-60-60-77 / 068709490

Cod fiscal: 1010600016641

Banca: BC „Energbank” SA

Cod: ENEGMD22

IBAN: MD90EN000000222435308845

BENEFICIARUL

Adresa poștală: **Primaria Peresecina**

Telefon: 023547236 / 023547238

Cod fiscal: 1007601003356

Banca: Min. Fin. Trezoreria Regională Centru Orhei

Cod: TREZMD2X

IBAN: MD15TRPDAC311120I10922AE

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

Director ION SECRIERU

Digitally signed by Secrieru Ion
Date: 2022.11.02 10:26:48 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

L.Ș.



BENEFICIAR

Digitally signed by Dorogoi Eugenia
Date: 2022.11.01 09:54:53 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Contabil șef E. DOROGOI

L.Ș.



Digitally signed by Tabac Octeabrina
Date: 2022.11.07 10:51:25 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Anexa nr. 1
la Contractul nr. 46
Din „03” octombrie 2022

SPECIFICAȚII DE PREȚ

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Unitatea de măsură	Cantitatea	Prețul unitar Inclusiv TVA	Suma lei MD, Inclusiv TVA	Termenii de executare
1	lucrari de renovare a acoperisului	452600000-7	lucrări	1	2 200 130,57	2 200 130,57	31.12.2022
	TOTAL				2 200 130,57	2 200 130,57	

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

BENEFICIAR

Director _____ ION SECRIERU

L.Ș.

Primar _____ VALENTINA BUZU

L.Ș.

ACORD ADIȚIONAL nr. 19

la contractul nr. 46 din "03" octombrie 2022
Înregistrat în TRC nr. 2022-0000001446 din 07.11.2022

Prezentul acord este semnat astăzi "20" decembrie 2022, între Primăria Peresecina, în persoana doamnei primar Valentina Buzu și, SRL Proiect Gabion în persoana d-lui Ion Secrieru în scopul modificării Contractului nr. 46 din "03" octombrie 2022 (numit în continuare Contract), semnat în urma desfășurării procedurii de achiziție publică nr. 21062079 din "06" septembrie 2022

Prezentul acord se încheie ca urmare a deciziei grupului de lucru pentru achiziții nr. ____ din ____

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

1. Majorarea termenului de valabilitate până la 31.12.2023, deoarece conform dării de seamă nr. 11 din 03 octombrie 2022, înregistrată la Agenția Achiziții Publice cu nr. 202222424 din 04.10.2022, procedura de achiziție este valabilă până la 31.12.2023.

Mai mult, temei al modificărilor este faptul că lucrările de executare a acoperișului au început cu întârziere din cauza condițiilor climaterice nefavorabile.

Pentru a fi efectuată ultima plată din partea autorității finanțatoare (ONDRL) este necesar de a prezenta procesul verbal la terminarea lucrărilor, potrivit pct. 16 din HG 285/1996 cu privire la aprobarea Regulamentului de recepție a construcțiilor și instalațiilor aferente, termenul de convocare a comisiei de recepție a lucrărilor este de 15 zile.

În contextul celor enunțate, suntem în imposibilitatea de a recepționa plățile la ONDRL până la data de 31.12.2022.

2. Rugăm, trecerea sumei de 1 163 774,65 lei aprobată pentru anul 2022 spre achitare în anul 2023, motivul fiind, lipsa mijloacelor financiare pentru anul 2022

Suma totală a contractului în urma modificării va constitui: 2 088 288 lei 65 bani. (Douăzeci și nouă milioane opt sute șaptesprezece mii nouă sute șasezeci și cinci lei 65 b.)

inclusiv:

Anul 2022 – 924 514,00 lei

Anul 2023 – 1 163 774,65 lei

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor sau la data semnării lui de către părți sau la o dată ulterioară indicată în acest acord.

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii

Cumpărătorul/Beneficiarul

_____I. SECRIERU

Primar _____V. BUZU

L.Ș.

Cont. șef _____E. DOROGOI

L.Ș.

Antreprenor "PROIECT GABION" SRL (denumirea)

Investitor Primaria Peresecina r-ul Orhei (denumirea)

Obiect Lucrari de renovare a acoperisului L.T. Al. Donici din com.Peresecino r-ul Orhei

Valoarea lucrarilor executate 499 202,18 Lei

Proces - verbal nr.1
de receptie a lucrarilor executate
pe FEBRUARIE an 2021

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Bloc A				
		1.1. Demolari				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (demontarea foilor de ardezie)	m2	850,00	21,649 21,521	18 401,48 18 292,68
2	RpCO56C	Demontarea lemnului existent	m2	850,00	7,528 7,528	6 399,14 6 399,14
		Total	Lei			24 800,62
		Total capitol: Inclusiv salariu				24 800,62 24 691,82
		1.2. Acoperis				
3	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	16,33	4 635,932 773,143	75 704,769 12 625,428
4	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	6,01	5 141,134 827,77	30 898,217 4 974,899
5	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1,03	m2	960,00	18,335 8,311	17 601,696 7 978,56
6	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite (6,63 m3)	m2	960,00	33,421 9,684	32 084,52 9 296,64
10	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D=100 mm Material marunt=1,03	m	133,87	128,59 10,644	17 214,399 1 424,912
13	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratate din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2	9,60	879,087 76,788	8 439,233 737,165
14	CE42A	Executarea lucarnelor (L-1,	buc	10,00	1 473,785	14 737,855

2	3	4	5	6	7
	S=0,81 m.p.)			227,197	2.271,975
16	CL17B Confecții metalice diverse (MC1, MC2, MC3, A2)	kg	442,80	27,958 7,339	12.379,853 3.249,714
17	TrB22C2A Transportul materialelor cu greutatea de pînă la 0,5 t, cu macarua "fereastră", înălțimea de ridicare fiind de 0-6 m	t	289,40	10,725 9,477	3.193,815 2.742,644
18	Ts150G Transportarea încarcăturilor cu autocamion la distanța 15 km	t	289,40	24,51 0,00	7.093,175 0,00
	Total	Lei			219.257,532
	Total capitol: Inclusiv salariu				219.257,532 45.301,931
	1.3. Centura monolită Cm1				
19	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stîlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	200,40	17,043 3,468	3.415,355 694,957
20	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stîlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	758,86	15,593 2,428	11.832,684 1.842,28
21	Cofraje din panouri refoșabile, cu asteriața din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în placi și grinzi exclusiv sustenirile la înălțimi pînă la 20 m inclusiv	m2	112,00	74,431 40,34	8.336,328 4.518,08
22	CA04F Beton turnat în briu clasa B15 Material mîsurat (delapi de rasinoase, cule, scobor)=1,03	m3	15,96	1.292,187 183,013	20.623,306 2.920,888
	Total	Lei			44.207,673
	Total capitol: Inclusiv salariu				44.207,673 9.976,205
	1.4. Stalp monolit Sm1				
23	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stîlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	84,48	17,043 3,468	1.439,760 292,975
24	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stîlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	209,88	15,593 2,428	3.272,593 509,509

2	3	4	5	6	7
	35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
25	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteria la din scinduri de rasi noase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pna la 20 m inclusiv	m2	23,20	$\begin{array}{r} 74,378 \\ - 40,34 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} 1\ 725,571 \\ - 935,888 \\ \hline \end{array}$
26	Beton turnat in briu clasa B15 Material marunt (daluji de rasi noase, culc, scoabe)=1,03	m3	3,03	$\begin{array}{r} 1\ 292,177 \\ - 183,003 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} 3\ 915,295 \\ - 554,50 \\ \hline \end{array}$
	Total	Lei			10 353,215
	Total capitol:				10 353,215
	Inclusiv salariu				2 292,872
	Total	Lei			298 619,04
	Total capitol:				298 619,04
	Inclusiv salariu				82 262,828
	2. Bloc B				
	2.1. Demolari				
33	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (demontarea foilor de ardezie)	m2	130,00	$\begin{array}{r} 21,649 \\ - 21,521 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} 2\ 814,344 \\ - 2\ 797,704 \\ \hline \end{array}$
34	Demontarea lemnului existent	m2	130,00	$\begin{array}{r} 7,528 \\ - 7,528 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} 978,692 \\ - 978,692 \\ \hline \end{array}$
35	Demolarea intrare acoperis din blocuri de calcar	m3	4,86	$\begin{array}{r} 71,017 \\ - 58,491 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} 345,142 \\ - 284,267 \\ \hline \end{array}$
	Total	Lei			4 138,178
	Total capitol:				4 138,178
	Inclusiv salariu				4 060,663
	2.2. Acoperis				
36	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	2,80	$\begin{array}{r} 4\ 635,905 \\ - 773,145 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} 12\ 980,533 \\ - 2\ 164,806 \\ \hline \end{array}$
37	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	2,00	$\begin{array}{r} 5\ 140,895 \\ - 827,769 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} 10\ 281,791 \\ - 1\ 655,539 \\ \hline \end{array}$
38	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	130,00	$\begin{array}{r} 18,335 \\ - 8,311 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} 2\ 383,563 \\ - 1\ 080,43 \\ \hline \end{array}$
39	Astereala le invelitori sau doliiile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasi noase (24 mm grosime), la constructii obisnuite (7,13 m3)	m2	130,00	$\begin{array}{r} 33,688 \\ - 9,684 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} 4\ 379,46 \\ - 1\ 258,92 \\ \hline \end{array}$
46	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereali pe ferme.	100m2	1,30	$\begin{array}{r} 879,109 \\ - 76,788 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} 1\ 142,842 \\ - 99,824 \\ \hline \end{array}$

1	2	3	4	5	6	7
49	CL17B	Confecții metalice diverse (MC1, MC2, MC3, A2)	kg	120,00	27,958 7,339	3 354,974 880,68
50	TB22C2A	Transportul materialelor cu greutatea de pînă la 0,5 t, cu macaraua "ferestra", înaltimea de ridicare fiind de 0-6 m	t	32,00	10,725 9,477	343,20 303,264
51	Ts150G	Transportarea încărcăturilor cu autocamion la distanța 15 km	t	32,00	24,51 0,00	784,32 0,00
		Total	Lei			35 650,683 7 443,463
		Total capitol: Inclusiv salariu				
		2.3. Centura monolită Cm1				
52		Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stîlpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	94,00	17,043 3,468	1 602,023 325,973
53	CC02L	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stîlpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	150,00	15,593 2,428	2 338,905 364,155
54	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asterială din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în plăci și grinzi exclusiv susținerile la înalțimi pînă la 20 m inclusiv	m2	32,00	74,431 40,34	2 381,808 1 290,88
55	CA04F	Beton turnat în briu clasa B15 Material mcurant (diluapi de rasinoase: caie, scoabe)=1,03	m3	3,00	1 292,085 183,013	3 876,255 549,039
		Total	Lei			10 198,991
		Total capitol: Inclusiv salariu				10 198,991 2 530,047
		2.4. Stalp monolit Sm1				
56	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stîlpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	25,00	17,043 3,468	426,07 86,695
57	CC02L	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stîlpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile	kg	64,00	15,593 2,428	997,933 155,373

2	3	4	5	6	7
	executate cu cofraje glisante				
58	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteria din scinduri de rasinoase scurte si subscure pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	8,20	74,28 40,34	609,098 330,788
59	CA04F Beton turnat in briu clasa B15 Material marunt (dusapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,03	m3	0,60	1 291,41 183,013	774,846 109,808
	Total	Lei			2 807,947
	Total capitol:				2 807,947
	Inclusiv salariu				682,664
	Total	Lei			52 795,799
	Total capitol:				52 795,799
	Inclusiv salariu				14 716,837
	Total	Lei			351 414,84
	Asigurarea sociala si medicala	24 %			23 275,12
	Cheltuieli de transport	4 %			9 692,56
	Total				384 382,52
	Cheltuieli de regie	6 %			23 062,95
	Total				407 445,47
	Beneficiul de deviz	2,1 %			8 556,35
	Total				416 001,82
	TVA	20 %			83 200,36
					499 202,18
	TOTAL proces-verbal:				
	Inclusiv salariu				96 979,65

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
"PROIECT GABION" SRLInvestitor
Primaria Parescina r-ul Orhei
(denumirea)Director Ion SECRIERU
(functia, numele, prenumele, semnatura)Primar Valentina BUZU
(functia, numele, prenumele, semnatura)

Antreprenor

"PROIECT GABION" SRL

(denumirea)

Investitor

Primaria Peresecina r-ul Orhei

(denumirea)

Obiect

Lucrari de renovare a acoperisului L.T. Al. Donici din com.Peresecino r-ul Orhei

Valoarea lucrarilor executate 488 761,34 Lei

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe MAI an 2021

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Bloc A				
		1.2. Acoperis				
7	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lider) gr.0.45mm //225gr.zinc/m2 garantia 20ani	m2	265,00	188,157 38,007	49 861,592 10 071,855
9	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite (vopsirea streasinei)	m2	61,00	58,127 44,35	3 545,771 2 705,35
10	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D=100 mm	m	13,13	128,591 10,644	1 688,398 139,756
		<i>Total</i>	Lei			55 095,761
		Total capitol: Inclusiv salariu				55 095,761 12 916,961
		<i>Total</i>	Lei			55 095,761
		Total capitol: Inclusiv salariu				55 095,761 12 916,961
		2. Bloc B				
		2.1. Demolari				
33	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (demontarea foilor de ardezie)	m2	770,00	21,649 21,521	16 669,576 16 571,016
34	RpCO56C	Demontarea lemnului existent	m2	700,00	7,528 7,528	5 269,88 5 269,88
		<i>Total</i>	Lei			21 939,456
		Total capitol: Inclusiv salariu				21 939,456 21 840,896
		2.2. Acoperis				

1	2	3	4	5	6	7	8
36	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antisepctic	m3	15,78	4 635,943 773,145	73 155,177 12 200,229	
37	CE41A	Montarea capitorilor cu tratament antisepctic	m3	5,24	5 140,299 827,766	26 935,168 4 337,494	
38	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip conductiis montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	890,00	18,335 8,311	16 318,239 7 396,79	
39	CE30A	Astercala le invelitori sau doliiile invelitorilor din tigla, placi tip ciernit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite (7,13 m3)	m2	890,00	33,681 9,684	29 975,78 8 618,76	
42	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite (vopsirea streasinei)	m2	77,00	58,127 44,35	4 475,81 3 414,95	
43	CE20A	Sisteme de igheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D=100 mm	m	158,00	128,591 10,644	20 317,316 1 681,752	
46	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astercel pe ferme.	100m2	8,90	879,083 76,788	7 823,838 683,413	
47	CE42A	Executarea lucrarilor (L-1, S=0,81 m.p.)	buc	11,00	1 473,786 227,198	16 211,641 2 479,173	
49	CL17B	Confecii metalice diverse (MC1, MC2, MC3, A2)	kg	378,10	27,958 7,339	10 570,984 2 774,876	
50	TrB22C2A	Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastră", inaltimea de ridicare fiind de 0-6 m	t	289,22	10,725 9,477	3 101,89 2 740,943	
51	Ts150G	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km	t	289,22	24,51 0,00	7 088,805 0,00	
		Total	Lei			215 974,648	
		Total capitol:				215 974,648	
		Inclusiv salariu				46 348,38	
		2.3. Centura monolita Cm1					
52	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	149,00	17,043 3,468	2 539,377 516,702	
53	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	744,76	15,593 2,428	11 612,836 1 808,044	
54	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriata din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	89,60	74,459 40,34	6 671,542 3 614,464	
55	CA04F	Beton turnat in brtu clasa B15	m3	16,44	1 292,199 183,013	21 243,758 3 008,733	
		Total	Lei			42 067,513	
		Total capitol:				42 067,513	
		Inclusiv salariu				8 947,943	

1	2	3	4	5	6	7
		2.4. Stalp monolit Sm1				
56	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stîlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	78,68	17,043 3,468	1 340,978 272,867
57	CC02L	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stîlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	193,58	15,593 2,428	3 018,478 469,967
58		Cofraje din panouri refozabile, cu asteria din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în plăci și grinzi exclusiv susținerea la înălțimi pînă la 20 m inclusiv	m2	15,00	74,431 40,34	1 116,472 605,10
59	CA04F	Beton turnat în briu clasa B15	m3	3,12	1 292,201 183,013	4 031,667 571,00
		Total	Lei			9 507,595
		Total capitol:				9 507,595
		Inclusiv salariu				1 918,934
		Total	Lei			289 489,212
		Total capitol:				289 489,212
		Inclusiv salariu				79 056,153

		Total	Lei	344 584,98
		Asigurarea socială și medicală	24 %	22 073,54
		Cheltuieli de transport	4 %	9 684,61
		Total		376 343,13
		Cheltuieli de regie	6 %	22 580,59
		Total		398 923,72
		Beneficiul de deviz	2,1 %	8 377,39
		Total		407 301,11
		TVA	20 %	81 460,23
				488 761,34
		TOTAL, proces-verbal:		
		Inclusiv salariu		91 973,10

INTOCMIT:



APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
"PROIECT GABION" SRL

Investitor
Primăria Municipality Orhei

(denumirea)
director Ion SECRIERU
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(denumirea)
Primăria Municipality Orhei
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Antreprenor "PROIECT GABION" SRL
(denumirea)

Investitor Primaria Peresecina r-ul Orhei
(denumirea)

Obiect Lucrari de renovare a acoperisului L.T. Al. Donici din com.Peresecino r-ul Orhei

Valoarea lucrarilor executate 301 332,65 Lei



Proces - verbal nr.3
de receptie a lucrarilor executate

pe 12 iunie an 2021

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Bloc A				
		1.2. Acoperis				
7	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lider) gr.0.45mm //225gr.zinc/m2 garantia 20ani	m2	695,00	<u>188,157</u> 38,007	<u>130 768,893</u> 26 414,865
8	CE07A	Tabla vopsita din metal	m2	29,50	<u>164,008</u> 38,007	<u>4 838,234</u> 1 121,207
9	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite (vopsirea streasinei)	m2	61,00	<u>58,127</u> 44,35	<u>3 545,771</u> 2 705,35
12	pret piata	Retinator de zapada LE-310, L=2 m	buc	68,00	<u>100,00</u> 0,00	<u>6 800,00</u> 0,00
		<i>Total</i>	Lei			145 952,898
		Total capitol: Inclusiv salariu				145 952,898 30 241,422
		<i>Total</i>	Lei			145 952,898
		Total capitol: Inclusiv salariu				145 952,898 30 241,422
		. Blocul B				

1	2	3	4	5	6	7
		. Acoperis				
40	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lider) gr.0.45mm //225gr.zinc/m2 garantia 20ani	m2	365,00	188,157 38,007	68 677,267 13 872,555
		Total	Lei			68 677,267
		Total capitol: Inclusiv salariu				68 677,267 13 872,555
		Total	Lei			68 677,267
		Total capitol: Inclusiv salariu				68 677,267 13 872,555

	Total	Lei	214 630,18
	Asigurarea sociala si medicala	24 %	10 587,36
	Cheltuieli de transport	4 %	6 806,70
	Total		232 024,24
	Cheltuieli de regie	6 %	13 921,45
	Total		245 945,69
	Beneficiul de deviz	2,1 %	5 164,85
	Total		251 110,54
	TVA	20 %	50 222,11
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		301 332,65 44 113,99

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
"PROIECT GABION" SRL *[Signature]*
(denumirea)

Investitor
Primaria Peresecina r-ul Orhei
(denumirea) *[Signature]*

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Antreprenor "PROIECT GABION" SRL
(denumirea)

Investitor Primaria Perescina r-ul Orhei
(denumirea)

Obiect Lucrari de renovare a acoperisului L.T. Al. Donici din com.Perescino r-ul Orhei

Valoarea lucrarilor executate 141 737,79 Lei

Proces - verbal nr.5
de receptie a lucrarilor executate

pe SEPTEMBRIE an 2021

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Bloc A				
		1.2. Acoperis				
11	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D=100 mm	m	143,00	150,97 12,418	21 588,684 1 775,774
		<i>Total</i>	Lei			21 588,684
		Total capitol: Inclusiv salariu				21 588,684 1 775,774
		<i>Total</i>	Lei			21 588,684
		Total capitol: Inclusiv salariu				21 588,684 1 775,774
		2. Bloc B				
		2.1. Demolari				
34	RpCO56C	Demontarea lemnului existent	m2	70,00	7,528 7,528	526,988 526,988
		<i>Total</i>	Lei			526,988
		Total capitol: Inclusiv salariu				526,988 526,988
		2.2. Acoperis				
40	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lider) gr.0.45mm	m2	227,00	188,157 38,007	42 711,534 8 627,589

1	2	3	4	5	6	7
		//225gr.zinc/m2 garantia 20ani			164,009 38,007	5 658,305 1 311,242
41	CE07A	Tabla vopsita din metal	m2	34,50	150,97 12,418	24 910,02 2 048,97
44	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D=100 mm	m	165,00	100,00 0,00	6 800,00 0,00
45	pret piata	Retinator de zapada LE-310, L=2 m	buc	68,00		
		Total	Lei			80 079,859
		Total capitol: Inclusiv salariu				80 079,859 11 987,801
		Total	Lei			80 606,847
		Total capitol: Inclusiv salariu				80 606,847 12 514,789

	Total	Lei	102 195,53
	Asigurarea sociala	24 %	3 429,73
	Cheltuieli de transport	4 %	3 511,67
	Total		109 136,93
	Cheltuieli de regie	6 %	6 548,21
	Total		115 685,14
	Beneficiul de de viz	2,1 %	2 429,68
	Total		118 114,82
	TVA	20 %	23 622,97
			141 737,79
TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu			14 290,56

INTOCMIT:

APPROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
"PROIECT GABION" SRL

Investitor
Primaria Perescina r-ul Orhei

decalunus (denumirea)
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(denumiră)
NOLDOV,
ROMANIA



Antreprenor "PROIECT GABION" SRL
(denumirea)

Investitor Primaria Peresecina r-ul Orhei
(denumirea)

Obiect Lucrari de renovare a acoperisului L.T. Al. Donici din com.Peresecino r-ul Orhei

Valoarea lucrarilor executate 341 816,38 Lei



Proces - verbal nr.4 a

de receptie a lucrarilor executate

pe SEPTEMBRIE an 2021

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Bloc A				
		1.1. Demolari				
1	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm (Placi prefabricate parapet 500x80-130m)	m3	5,20	<u>477,459</u> 476,009	<u>2 482,787</u> 2 475,247
2	IzG35A	Taierea rosturilor sapei din mortar cu discuri diamant {Cm1-130m, stilpii Sm1-44buc /44m, elemente fixe Fm1- 42buc/84m- total- 258,00ml} k=0.2disc	m	258,00	<u>30,922</u> 19,869	<u>7 977,979</u> 5 126,15
3	RCs141F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (membrane bituminoase in 4 straturi pentru pozitionarea centurii Cm1-130mx 0,45 = 58,50m2,elemente fixe Fm1- 42buc 450x450 /8,51m2- total - 67,01m2) k=1.5	m2	67,01	<u>47,169</u> 46,593	<u>3 160,766</u> 3 122,168
4	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu(Pantus din mortar la acoperis pe perimetru //, panou parapet)Cm1-130mx300x400/2 - 7,80m3	m3	7,80	<u>117,933</u> 106,584	<u>919,88</u> 831,355
5	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc(stilpilor existenti din beton turnati pe perimetrulu pozitionarii centurii Cm1- 40buc/300x300x600	m3	2,16	<u>441,299</u> 439,85	<u>953,206</u> 950,076
6	RCsK41A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (sapei din mortar a acoperisului pe locul pozitionarii centurii	m2	67,01	<u>9,648</u> 8,967	<u>646,544</u> 600,909

1	2	3	4	5	6	7
		Cm1-130mx0,45=58,50m2, elemente fixe Fm1- 42buc/8,51m2- total -67,01m2)				
7	RpIzC45B	Desfacerea materialelor a protectiilor : din material granulos cheramzit gr.400mm/300kg/m3 pentru pozitionarea ,elemente fixe Fm1-42buc /450x450mm /8,51m2 /3,40m3- stilpii Sm1- 44buc/450x450mm/ 8,91m2 /3,57m3 total -6,97m3	m3	6,97	38,08 36,188	265,415 252,227
8	TsG02A	Curatare gunoi (din pod depozitat) k=2	100m2	5,60	319,788 319,788	1 790,813 1 790,813
9	TrB22C2A	Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastră", inaltimea de ridicare fiind de 0-6 m (demolarea locului pozitionarii Sm1, Cm1, detaliu fixarii - (membrane bituminoase -4 straturi/6,72kg/m2 - 67,01m2/ 0,45t, sapa de mortar gr.60mm/0,11t/m2 - 65,22/7,08t , cheramzit - 8,60m3/ 350kg/m3/3,0t, pantus-7,80m3/1800kg/m3- 14,04t ,placile din beton- 5,20m3/1800kg/m3-9,36t ; st?lpi din beton - 40buc/2,16m3/1800kg/m3-3,89t = 37,82t,	t	37,82	10,725 9,477	405,625 358,425
10	TrB22F3A	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate cu automacaraua , amplasata in pozitie fixa, sarcina fiind de 0- 0,5 t(Coborirea materialelor de pe acoperis cu incarcare in autocamion)-lucrari suplimentare-37.82t si din deviz 289,40t)	t	320,00	42,22 9,72	13 510,40 3 110,40
11	Ts150G	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km ((membrane bituminoase , sapa de mortar , cheramzit, pantus = 37,82t))	t	37,82	24,511 0,00	927,01 0,00
12	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor(Lipseste in deviz)	m2	850,00	5,572 5,38	4 736,37 4 573,17
		Total	Lei			37 776,795
		Total capitol: Inclusiv salariu				37 776,795
		I.2. Acoperis				23 190,94
13	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti(Cobilca) 100x50 (plansa.6R,si11SA) cu capriori aparenti-152.00buc	m2	105,00	73,619 70,853	7 729,98 7 439,544

1	2	(gata geluiti si vopsitorii a consoalei -36,48m2 si element de inchidere- 130x03=39,00m2) (se exclude scinduri geluite si faltuite) - 105,00m2				
14	CD07B	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv(Tabla profilata)- Strasina,lucarne	m2	105,00	<u>176,719</u> 35,48	<u>18 555,495</u> 3 725,40
15	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina(Ingradirea In1, In2 a acoperisului-(confectii metalice a ingradirii In1, In2 -595,00kg; confectii metalice Mc1, Mc2- 396,00kg-Total -991,00kg	t	0,991	<u>171,825</u> 58,537	<u>170,279</u> 58,01
18	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)(Montarea sistema de scurgere,montarea strasinii)	m2	105,00	<u>41,18</u> 26,61	<u>4 323,907</u> 2 794,05
19	Pret piata	Buloane M12 L=200.piulita M12,saiba M12(Mc1-198x2 buc,Mc2-42x2 buc,nod.3-112buc,nod.2-120buc)-712buc	buc	712,00	<u>2,00</u> 0,00	<u>1 424,00</u> 0,00
20	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.asterialei poz.6deviz	m3	6,63	<u>48,566</u> 6,073	<u>321,993</u> 40,265
21	CL17B	Confectii metalice diverse (MC2,)	kg	18,00	<u>27,958</u> 7,339	<u>503,246</u> 132,102
		Total	Lei			33 028,90
		Total capitol: Inclusiv salariu				33 028,90 14 189,371
		I.3. Detaliul fixarii popi de planseu				
22	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 20 cm(Forarea gauri pentru MC.3 plansa 5 D.12AIII - 42buc--Detaliul fixarii stilpilor de planseu	buc	42,00	<u>32,278</u> 6,032	<u>1 355,67</u> 253,327
23	CA08A	Betonarea buloanelor la fundatii de utilaje MC3 d.12AIII - doar manopera - adeziv Hilti Ancher	buc	42,00	<u>10,644</u> 10,644	<u>447,048</u> 447,048
24		Adeziv Hilti Ancher (norma 1buc -0.0452lit)-42buc	l	1,90	<u>850,41</u> 0,00	<u>1 615,779</u> 0,00

25	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv Fundatii(Detaliul fixarii stilpilor de planseu) plansa.5-R (Fundatii-42buc/400x400x500h	m2	33,60	74,505 40,34	2 503,378 1 355,424
26	CA04F	Beton clasa C15 turnat in fundatiile (Detaliul fixarii stilpilor de planseu) plansa.5 R - Fundatii-42buc/400x400x500h	m3	3,36	1 292,079 183,013	4 341,385 614,924
27	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la Fm -42buc (Ancerul A2-84buc)- pentru Fundatii detaliu fixari	buc	88,00	6,435 5,677	566,306 499,558
28	Pret piata	Piulita, saiba pentru (Ancerul A2-84buc)	buc	88,00	2,00 0,00	176,00 0,00
		Total	Lei			11 005,566
		Total capitol: Inclusiv salariu				11 005,566 3 170,281
		1.4. Centura monolita Cm I				
29	IzF14B	Strat fonoizolant executat cu placi din Polisterol Fs35 gr.30mm pentru izolatii generale, aplicata intre pereti dubli (Executarea stratului de delatare gr.30mm intre centura Cm1- si panoul parapetului plansa.3 R (130mx350mm= 45,50m2, stilpii Sm1- 44buc 600x450 = 11,88m2- 57,38m2	m2	57,38	37,578 5,677	2 156,239 325,742
30	CL17B	Confectii metalice diverse (A1 d.12A1 l=420mm pas 1,2m //130ml/1,2=109buc+5=114buc x0,52kg=59,28 kg se exclud din proiect plansa.3R- 44buc/21,56kg - 37,72kg	kg	37,28	27,958 7,339	1 042,277 273,603
31	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la (Ancerul A1 d.12A1 -114,00buc)	buc	114,00	6,435 5,677	733,624 647,155
32	Pret piata	Piulita, saiba pentru (Ancerul A1 d.12A1 -114,00buc)	buc	114,00	2,00 0,00	228,00 0,00
		Total	Lei			4 160,14
		Total capitol: Inclusiv salariu				4 160,14 1 246,50
		1.5. Stalp monolit Sm I				
33	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in	buc	176,00	32,278 6,032	5 680,902 1 061,562

3.378
24

1	2	3	4	5	6	7
		elementele de beton, avind grosimea de 20 cm(Forarea gauri pentru armatura Sm l 44bucx4=176buc--Detaliul fixarii stilpilor de planseu				
34	CA08A	Betonarea buloanelor la fundatii d.12AIII Sm l doar manopera - adeziv Hilti Ancher	buc	176,00	10,644 10,644	1 873,344 1 873,344
35		Adeziv Hilti Ancher (norma 1buc -0.0452lit)-146buc	l	7,96	850,41 0,00	6 769,264 0,00
36	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (d.6A1 144.90-84,48=60.42kg)	kg	60,42	17,042 3,468	1 029,694 209,536
37	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante(d.12AII /249.92-188.32=61,60kg)	kg	61,60	15,593 2,428	960,542 149,546
38	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv (schimb de sectiune a stilpilor Sm l-44buc(din 400x200 la 400x400 -13,38m2)	m2	13,82	74,51 40,34	1 029,73 557,499
39	CA04F	Beton turnat in briu clasa B15 (stilpilor Sm l-44 buc schim de sectiune Sm l-44buc (din 400x200 la 400x400-3,03m3	m3	3,03	1 292,177 183,003	3 915,295 554,50
		Total	Lei			21 258 771
		Total capitol: Inclusiv salariu				21 258,771 4 405,987
		Total	Lei			107 230,172
		Total capitol: Inclusiv salariu				107 230,172 46 203,079
		2. Bloc B				
		2.1. Demolari				
40	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm (Placi prefabricate parapet 500x80-162)	m3	6,48	477,459 476,009	3 093,937 3 084,538
41	IzG35A	Taierea rosturilor sapei din	m	319,00	30,922	9 864,245

1	2	3	4	5	6	7
		mortar cu discuri diamant {Cm1-162m, st?lpii Sm1-57buc /57m, elemente fixare Fm1- 50buc/100m- total- 319,00ml } k=0.2disc			19,869	6 338,1
42	RCsI41F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (membrane bituminoase in 4 straturi pentru pozitionarea centurii centurii Cm1-162m x0,45=72,90m2,elemente fixare Fm1-50buc/8,00m2- total - 80,90m2 k=1,5	m2	80,90	47,169 46,593	3 815,941 3 769,343
43	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu(Pantus din mortar la acoperis pe perimetru //, panou parapet) centurii Cm1- 162mx300x400/2- 9,72m3	m3	9,72	117,933 106,583	1 146,31 1 035,987
44	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc(stilpilor existenti din beton turnati pe perimetrulu pozitionarii centurii Cm1- 48buc/300x300x600	m3	2,59	441,30 439,85	1 142,968 1 139,211
45	RCsK41A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (sapei din mortar a acoperisului pe locul pozitionarii centurii Cm1-162mx0,45=72,90m2, elemente fixare Fm1- 50buc/8,00m2- total -80,90m2	m2	80,90	9,648 8,967	780,523 725,43
46	RplzC45B	Desfacerea materialelor a protectiilor : din material granulos cheramzit gr.400mm/300kg/m3 pentru pozitionarea ,elemente fixare Fm1- 50buc/ 12,50m2 /5,00m3- stilpii Sm1-57buc/14,25m2 /5,70m3 total -10,70m3	m3	10,70	38,082 36,19	407,473 387,229
47	TsG02A	Curatare gunoi (din pod depozitat)	100m2	6,72	319,787 319,787	2 148,97 2 148,97
48	TrB22C2A	Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastră", inaltimea de ridicare fiind de 0-6 m (demolarea locului pozitionarii Sm1,Cm1, detaliu fixarii(membrane bituminoase - 4 straturi- 80,90m2/6,72kg/m2 - 0,54t; sapa de mortar gr.60mm/110kg/m2 - 80,90m2 /8,90t ,cheramzit - 0,70m3/350kg/m3- 3,75t, pantus-9,72m3/1800kg/m3-	t	47,01	10,725 9,477	504,185 445,516

6338,1

	2	3	4	5	6	7
		17,50t; placile din beton - 6,48m3/1800kg/m3 - 11,66t;stilpi din beton - 2,59m3/1800kg/m3-4,66t =47,01t.				
49	TrB22F3A	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate cu automacaraua , amplasata in pozitie fixa, sarcina fiind de 0- 0,5 t(Coborirea materialelor de pe acoperis cu incarcare in autocamion)-lucrari suplimentare-47,01t si din deviz321.22t)	t	368,23	42,22 9,72	15 546,696 3 579,196
50	Tsl50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km ((membrane bituminoase , sapa de mortar , cheramzit, pantus = 47.01t))	t	37,82	24,511 0,00	927,01 0,00
51	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor(Lipseste in deviz)	m2	900,00	5,572 5,38	5 014,98 4 842,18
		Total	Lei			44 393,238
		Total capitol: Inclusiv salariu				44 393,238 27 495,747
		2.2. Acoperis				
52	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti((Cobilca) 100x50 (plansa.11R,si 21SA) cu capriori aparenti-176,00buc (gata geluiti si vopsitorii a consoalei -42,24m2 si element de inchidere- 162x0,300=48,60m2) (se exclde scinduri geluite si faltuite) - 115,00m2	m2	115,00	73,619 70,853	8 466.168 8 148.072
53	CD07B	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv(Tabla profilata)- Strasina,lucarne	m2	115,00	176,719 35,48	20 322.685 4 080.20
54	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina(Ingradirea In1,In2 - 595,00kg; confectii metalice Mc1,Mc2-446,00kg-Total - 1041,00kg	t	1,041	171,842 58,551	178,888 60,955
57	CB14A	Schela metalica tubulara pentru	m2	115,00	41,078	4 723,941

1	2	3			20,01	3 060
		lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)(Montarea sistema de scurgere,montarea strasinii)				
58	Pret piata	Montarea buloane M12 L=200,piulita M12,saiba M12(Mc1-223x2 buc,Mc2-47x2 buc,nod.3-128x2buc,nod.2-131x2buc)-buc	buc	1 058,00	<u>2,00</u> 0,00	<u>2 116,00</u> 0,00
59	CNS1A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori,asterialei poz.6deviz	m3	7,13	<u>48,548</u> 6,073	<u>346,147</u> 43,303
60	CL17B	Confectii metalice diverse (MC2)	kg	19,80	<u>27,958</u> 7,339	<u>553,57</u> 145,312
		Total	Lei			36 707,399
		Total capitol: Inclusiv salariu				36 707,399 15 537,992
		2.3. Detaliiul fixarii popi de planseu				
61	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 20 cm(Forarea gauri pentru MC.3 plansa 11 D.12AIII - 50buc--Detaliul fixarii stilpilor de planseu	buc	50,00	<u>32,278</u> 6,032	<u>1 613,892</u> 301,58
62	CA08A	Betonarea buloanelor la fundatii de utilaje MC3 d.12AIII - doar manopera - adeziv Hilti Anchor	buc	50,00	<u>10,644</u> 10,644	<u>532,20</u> 532,20
63		Adeziv Hilti Anchor (norma 1buc -0.0452lit)-50buc	l	2,26	<u>850,41</u> 0,00	<u>1 921,927</u> 0,00
64	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv Fundatii(Detaliul fixarii stilpilor de planseu) plansa.5-R (Fundatii-50buc/400x400x500h	m2	42,00	<u>74,431</u> 40,34	<u>3 126.123</u> 1 694,28
65	CA04F	Beton clasa C15 turnat in fundatiile (Detaliul fixarii stilpilor de planseu) plansa.11 R - Fundatii-42buc/400x400x500h	m3	4,00	<u>1 292,171</u> 183,013	<u>5 168.685</u> 732.052
66	RplC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la Fm -50buc (Ancerul A2-100buc)- pentru Fundatii detaliu fixari	buc	100,00	<u>6,435</u> 5,677	<u>643,53</u> 567,68
67	Pret piata	Piulita, saiba pentru (Ancerul A2-100buc)	buc	100,00	<u>2,00</u> 0,00	<u>200,00</u> 0,00

060

1	2	3	4	5	6	7
		Total	Lei			13 206,357
		Total capitol: Inclusiv salariu				13 206,357 3 827,792
		2.4. Centura monolita Cm1				
68	IzF14B	Strat fonoizolant executat cu placi din Polisterol Fs35 gr.30mm pentru izolatii generale, aplicata intre pereti dubli (Executarea stratului de delatare gr.30mm intre centura Cm1- si panoul parapetului plansa.3 R (162mx350mm= 56,70m2, stilpii Sm1- 57buc 600x450 = 15.39m2- 72.09m2	m2	72,09	<u>37,578</u> 5,677	<u>2 708,971</u> 409,226
69	CL17B	Confectii metalice diverse (A1 d.12AI l=420mm pas 1,2m //162m/1,2=135buc+7=142buc x0,52kg=73,84 kg se exclud din proiect plansa.9R- 54buc/26,46kg - 47,38kg	kg	47,38	<u>27,958</u> 7,339	<u>1 324,673</u> 347,727
70	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la (Ancerul A1 d.12AI -142,00buc)	buc	142,00	<u>6,435</u> 5,677	<u>913,813</u> 806,106
71	Pret piata	Piulita, saiba pentru (Ancerul A1 d.12AI -142,00buc)	buc	142,00	<u>2,00</u> 0,00	<u>284,00</u> 0,00
		Total	Lei			5 231,457
		Total capitol: Inclusiv salariu				5 231,457 1 563,059
		2.5. Stalp monolit Sm1				
72	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 20 cm(Forarea gauri pentru armatura Sm1 57bucx4=228buc--Detaliul fixarii stilpilor de planseu	buc	228,00	<u>32,278</u> 6,032	<u>7 359,35</u> 1 375,205
73	CA08A	Betonarea buloanelor la fundatii d.12AIII Sm1 doar manopera - adeziv Hilti Ancher	buc	228,00	<u>10,644</u> 10,644	<u>2 426,832</u> 2 426,832
74		Adeziv Hilti Ancher (norma 1buc -0.0452lit)-228buc	l	10,31	<u>850,41</u> 0,00	<u>8 767,727</u> 0,00
75	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (d.6AI 179.55-103.68=75.87kg)	kg	75,87	<u>17,043</u> 3,468	<u>1 293,058</u> 263,103
76	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu	kg	92,64	<u>15,593</u> 2,428	<u>1 444,539</u> 224,912

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante(d.12AIII /323.76-231.12=92.64kg)				
77	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv (schimb de sectiune a stilpilor Sm1-54buc(din 400x200 la 400x400-16,41m2) si diferenta Sm1-3buc/- 3,64m2 - 20.05m2	m2	20,05	74,42 40,34	1 492,118 808,817
78	CA04F	Beton turnat in briu clasa B15 ((deviz Sm1-54buc 200x400 - 3,72m3), schim de sec?iune Sm1-57buc - 400x400 - 7,86m3 (7.86 - 3,72) Total - 4,14m3	m3	4,14	1 292,216 183,013	5 349,775 757,674
		Total	Lei			28 133,399
		Total capitol: Inclusiv salariu				28 133,399 5 856,543
		Total	Lei			127 671,85
		Total capitol: Inclusiv salariu				127 671,85 54 281,133

	Total	Lei	
	Asigurarea sociala si medicala	24 %	234 902,00
	Cheltuieli de transport	4 %	24 116,21
	Total		4 178,24
	Cheltuieli de regie	6 %	263 196,45
	Total		15 791,78
	Beneficiul de deviz	2,1 %	278 988,23
	Total		5 858,75
	TVA	20 %	284 846,98
			56 969,40
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		341 816,38
			100 484,22

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
"PROIECT GABION" SRL

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

APROBAT:

Investitor
Primaria Peresecina r-ut Gheci

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Antreprenor "PROIECT GABION" SRL (denumirea)

Investitor Primaria Peresecina r-ul Orhei (denumirea)

Obiect Lucrari de renovare a acoperisului L.T. Al. Donici din com. Peresecino r-ul Orhei
Valoarea lucrarilor executate **116 503,87 Lei**

Proces - verbal nr. 1 In
de receptie a lucrarilor executate
pe MARTIE an 2022

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Bloc A 1.2. Acoperis				
16	CK01B	Ferestre din lemn simple, inclusiv vitrine din lemn, (Fereastra de lucarna)(proiectul de executie SA plansa 11 Lucarna L-1-10buc /0.81m2 specificatii plansa.21SA)	m2	8,10	<u>928,569</u> 44,335	<u>7 521,411</u> 359,115
17	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul(proiectul de executie SA plansa 11 Lucarna L-1 specificatii)	m2	16,20	<u>52,50</u> 35,48	<u>850,50</u> 574,776
		<i>Total</i>	Lei			8 371,911
		Total capitol: Inclusiv salariu				8 371,911 933,891
		<i>Total</i>	Lei			8 371,911
		Total capitol: Inclusiv salariu				8 371,911 933,891
		2. Bloc B 2.2. Acoperis				
55	CK01B	Ferestre din lemn simple, inclusiv vitrine din lemn, (Fereastra de lucarna)(proiectul de executie SA plansa.21 Lucarna L-1-11buc /0.81m2 specificatii plansa.21SA)	m2	8,91	<u>928,571</u> 44,339	<u>8 273,565</u> 395,058
56	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul(proiectul de executie SA plansa 21 Lucarna L-1 specificatii)	m2	17,82	<u>52,499</u> 35,48	<u>935,534</u> 632,254

1	2	3	4	5	6
		Total	Lei		
		Total capitol: Inclusiv salariu			
		Total	Lei		
		Total capitol: Inclusiv salariu			
		3. Galerii G1,G2			
		3.1. Demolari			
79	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm (Placi prefabricate parapet 500x80-96.70)	m3	3,87	477,455 476,006
80	IzG35A	Taierea rosturilor sapei din mortar cu discuri diamant {Cm1-96,70m, st?lpai Sm1- 36buc/36m, elemente fixare Fm1-36buc/72m- total- 204,70ml } k=0.2disc	m	204,70	30,922 19,869
81	RCsI41F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (membrane bituminoase in 4 straturi pentru pozitionarea centurii Cm1-96,70m x 0,45=43,52m2,elemente fixare Fm1-36buc/5,76m2- total - 49,28m2 k=1,5	m2	49,28	47,168 46,592
82	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu(Pantus din mortar la acoperis pe perimetru //, panou parapet) centurii Cm1- 96,70mx300x400/2- 5,80m3	m3	5,80	117,933 106,584
83	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc(stilpilor existenti din beton turnati pe perimetrulu pozitionarii centurii Cm1- 36buc/300x300x600 -1,94m3	m3	1,94	441,301 439,85
84	RCsK41A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (sapei din mortar a acoperisului pe locul pozitionarii centurii Cm1-96,70mx0,45= 43,52m2, elemente fixare Fm1- 36buc/5,76m2- total -49,28m2	m2	49,28	9,648 8,967
85	RplzC45B	Desfacerea materialelor a protectiilor : din material granulos cheramzit gr.400mm/300kg/m3 pentru pozitionarea ,elemente fixare Fm1-36buc /9,00m2 /3,60m3- st?lpai Sm1- 36buc/9,00m2/3,60m3 total - 7,20m3	m3	7,20	38,082 36,19
86	TsG02A	Curatare gunoi (din pod depozitat) k=2	100m2	5,00	319,788 319,788

1	2	3	4	5	6	7
87	TrB22C2A	Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastra", inaltimea de ridicare fiind de 0-6 m (demolarea locului pozitionarii Sm1,Cm1, detaliiu fixarii(membrane bituminoase - 4 straturi- 49,28m2/6,72kg/m2- 0,33t; sap? de mortargr.60mm/110kg/m2 - 49,28m2 /5,42t, cheramzit - 7,20m3 /350kg/m3 /2,52t, pantus- 5,80m3/1800kg/m3- 10,44t; placi beton3,87m3/1800kg/m3 - 7,00t stilpi beton-1,94m3/1800kg/m3 -3,49t = 29,20t.	t	29,20	10,725 9,477	313,17 276,728
88	TrB22F3A	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate cu automacaraua , amplasata in pozitie fixa, sarcina fiind de 0-0,5 t(Coborirea materialelor de pe acoperis cu incarcare in autocamion)-lucrari suplimentare-29.20t si din deviz- 167.40t)	t	196,60	42,22 9,72	8 300,452 1 910,952
89	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km ((membrane bituminoase , sapa de mortar , cheramzit, pantus = 29.20t))	t	29,20	24,511 0,00	715,73 0,00
90	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor(Lipseste in deviz)	m2	250,00	5,572 5,38	1 393,05 1 345,05
		Total	Lei			25 113,127
		Total capitol: Inclusiv salariu				25 113,127 15 510,969
		3.2. Acoperis				
91	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti((Cobilca) 100x50 (plansa.R,si 32 SA) cu capriori aparenti-100,00buc (gata geluiti si vopsitorii a consoalei -25,50m2 si element de inchidere- 96.70x0,30= 29,01m2) (se exclude scinduri geluite si faltuite) - 63,00m2	m2	31,50	73,619 70,853	2 318,991 2 231,863
92	CD07B	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv(Tabla profilata)-Strasina,lucarne	m2	31,50	176,719 35,48	5 566,649 1 117,62
95	Pret piata	Montarea buloane M12 L=200,piulita M12,saiba M12(Mc1-100x2 buc,Mc2-36x2 buc,nod.3-50x2buc,nod.2-50x2buc)-400buc	buc	200,00	2,00 0,00	400,00 0,00

1	2	3	4	5	6	
96	CNS1A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafețe ascunse cu paste antiseptice: forme, arce, capriori, asteriei poz. 71 deviz	m3	4,12	48,543 6,075	199,96 25,02
		Total	Lei		8 485,638	107
		Total capitol: Inclusiv salariu			8 485,638 3 374,512	108
		3.3. Detalii fixarii popi de plansu				
98		Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 20 cm(Forarea gauri pentru MC.3 plansa 17 D.12AIII - 36buc--Detaliul fixarii stlpilor de plansu	buc	36,00	32,278 6,032	1 162,003 217,138
99	RCsB21C	Betonarea buloanelor la fundatii de utilaje MC3 d.12AIII - doar manopera - adeziv liti Anch	buc	36,00	10,644 10,644	383,184 383,184
100	CA08A	Adeziv liti Anch (norma 1buc -0,0452lit)-36buc	1	1,63	850,41 0,00	1 386,168 0,00
101		Cofraje din panouri refofolabile, cu asteria din scinduri de rasinoase scurte si subsecurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv Fundatii(Detalii fixarii stlpilor de plansu)	m2	29,52	74,532 40,34	2 200,178 1 190,837
102	CH02C	Beton clasa C15 turnat in fundatiile (Detalii fixarii stlpilor de plansu) plansa.11 R - Fundatii-36buc/400x400x500h	m3	2,88	1 292,316 183,013	3 721,871 527,078
103		Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la Fm -36buc (Ancerul A2-72buc)- pentru Fundatii detalii fixari	buc	72,00	6,435 5,677	463,342 408,73
104	RplC29A	Piuita, saiba pentru (Ancerul A2-72buc)	buc	72,00	2,00 0,00	144,00 0,00
	Pret plata	Total	Lei			9 460,746
		Total capitol: Inclusiv salariu				9 460,746 2 726,967
		3.4. Centura monolita Cm1				
105		Strat fonoizolant executat cu placi din Polisterol Fs35 gr.30mm pentru izolatii generale, aplicata intre pereti dubli (Executarea stratului de delatare gr.30mm intre centura Cm1 - si panoul parapetului plansa.3 R	m2	44,12	37,577 5,677	1 657,907 250,453
	IzP14B	(98,30mx350mm=34,40m2, stlpii Sm1 - 36buc 600x450 = 9,72m2- 44,12m2				

1	2	3	4	5	6	7
199,99,106 25,025						
485,638 512						
107	CL17B	Confectii metalice diverse (Al d.12Al l=580mm pas 1,2m //98,30ml/1,2=84buc x0,52kg=43,68 kg se exclud din proiect plansa.15R- 36buc/17,64kg - 26,04kg	kg	26,04	27,957 7,339	728,00 191,098
	Rplc 29A	Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la (Ancerul Al d.12Al -84,00buc)	buc	84,00	6,435 5,677	540,565 476,851
108	Pret piata	Piuita, saiba pentru (Ancerul Al d.12Al -84,00buc)	buc	84,00	2,00 0,00	168,00 0,00
		Total	Lei			3 094,472
		Total capitoli: Inclusiv salariu				3 094,472 918,402
		3.5. Stalp monolit Sm1				
109		Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 20 cm(Forarea gauri pentru armatura Sm1 36bucx4=144uc--Detaliul fixarii stilpiilor de planseu	buc	144,00	32,278 6,032	4 648,01 868,55
110	CA08A	Betonarea buloanelor la fundatii d.12AlIII Sm1 doar manopera - adeziv Hilti Ancher	buc	144,00	10,644 10,644	1 532,736 1 532,736
111		Adeziv Hilti Ancher (norma 1buc -0.0452lit)- 144buc	l	6,51	850,41 0,00	5 536,169 0,00
112	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (d.6Al / 113,40 - 69,12 =75,87kg)	kg	44,28	17,043 3,468	754,647 153,565
113	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante(d.12AlIII / 204,48- 154,08=50,40kg)	kg	50,40	15,592 2,428	785,84 122,356
114	CB02C	Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriata din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv (schimb de sectiune a stilpiilorSm1-44buc(din 400x200 la 400x400 -13,38m2) - 13,38m2	m2	13,38	74,259 40,34	993,585 539,749

1	2	3	4	5	6	Lucrari de re-
115	CA04F	Beton turnat in briu clasa B15 (((deviz Sm l-36buc 200x400 - 2,45m3), schim de sectiune Sm l-36buc - 400x400 - 4,90m3 (4,90 - 2,45m3) Total - 2,45m3	m3	2,45	1 292,357 183,025	3 166,2 448,37
	Total	Lei			17 417,24	17 417,24
	Total capitol:					17 417,24
	Inclusiv salariu					3 665,308
	Total	Lei				63 571,244
	Total capitol:					63 571,244
	Inclusiv salariu					26 196,218
	Total	Lei				81 152,21
	Asigurarea sociala	24 %				6 757,78
	Cheltuieli de transport	4 %				1 797,25
	Total					89 707,24
	Cheltuieli de regie	6 %				5 382,43
	Total					95 089,67
	Beneficiul de deviz	2,1 %				1 996,88
	Total					97 086,55
	TVA	20 %				19 417,32
	TOTAL proces-verbal:					116 503,87
	Inclusiv salariu					28 157,42

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
"PROIECT GABION" SRL

Investitor
Primaria Peresecina r-ul Ophel

(denumirea)
Antreprenor

(denumirea)
Investitor



Antreprenor

"PROIECT CABION" SRL

(denumirea)

Investitor

Primaria Perescina r-ul Orhei

(denumirea)

Obiect

Lucrări de renovare a acoperisului L.T. Al. Donici din com.Perescino r-ul Orhei

Valoarea lucrărilor executate 258 281,900 Lei

Proces - verbal nr. 2 C
de receptie a lucrărilor executate
pe MARTIE an 2022

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		2. Bloc B				
		2.2. Acoperis				
40	CE07A	Învelitori din plăci din tabla amprentată (tip țigla) pentru învelitorile acoperisurilor (tip Lider) gr.0.45mm //225gr.zinc/m2 garanția 20ani	m2	428,00	188,157 38,007	80 531,089 16 266,996
		Total	Lei			80 531,089
		Total capitoli:				80 531,089
		Inclusiv salariu				16 266,996
		Total	Lei			80 531,089
		Total capitoli:				80 531,089
		Inclusiv salariu				16 266,996
		3. Galerii				
		3.1. Demolari				
66	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - învelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc. inclusiv tunsul tablei recuperabile (demontarea foilor de ardezic)	m2	250,00	21,649 21,521	5 412,20 5 380,20
67	RpCO56C	Demontarea lemnului existent	m2	250,00	7,528 7,528	1 882,10 1 882,10
		Total	Lei			7 294,30
		Total capitoli:				7 294,30
		Inclusiv salariu				7 262,30
		3.2. Acoperis				
68	CE10A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	5,74	4 635,685 773,145	26 608,833 4 437,852
69	CE41A	Montarea caprioarelor cu tratament antiseptic	m3	1,77	5 140,107 827,782	9 097,989 1 465,174
70	CE17A	Sirai suplimentar polimeric tip ondulit montat sub stratul de învelitoare de țigla, plăci	m2	290,00	18,335 8,311	5 317,179 2 410,19

1	2	3	4	5	6	1	2
		ondulate sau amprentate					
71	CE30A	Astereala le involtori sau dofile involtorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite (4,12 m3)	m2	290,00	34,225 9,684	9 925,2 2 808,3	81
78	CN50C	Tratament ignifug al lemnariilor, gratate din sipci pentru acoperiri si asterele pe ferme.	100m2	5,75	879,067 76,788	5 054,634 441,531	88
80	TrB22C2A	Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "Jereastră", inaltimea de ridicare fiind de 0-6 m	t	84,00	10,725 9,477	900,90 796,068	
81	Ts150G	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km	t	84,00	24,51 0,00	2 058,84 0,00	
		Total	Lei			58 963,655	
		Total capitol: Inclusiv salariu				58 963,655 12 359,175	
		3.3. Centura monolita Cm I					
82		Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	145,80	17,043 3,468	2 484,851 505,60	
83	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	537,84	15,593 2,428	8 386,393 1 305,724	
84	CB02C	Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriata din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	76,80	74,448 40,34	5 717,579 3 098,112	
85	CA04F	Beton turnat in briu clasa B15	m3	8,50	1 292,186 183,013	10 983,581 1 555,611	
		Total	Lei			27 572,404	
		Total capitol: Inclusiv salariu				27 572,404 6 465,047	
		3.4. Stalp monolit Sm I					
86	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv	kg	69,12	17,042 3,467	1 177,959 239,669	

1	2	3	4	5	6	7
87	CC02L	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	171,72	15.593 2.428	2 677,616 416,902
88	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriață din scinduri de rasinoase scurte și subsecute pentru turnarea betonului în plăci și grinzi exclusiv susținerea la înălțimi pînă la 20 m inclusiv	m2	19,80	74,494 40,34	1 474,984 798,732
89	CA04F	Beton turnat în briu clasa B15	m3	2,45	1 292,357 183,025	3 166,274 448,412
		<i>Total</i>	Lei			8 496,833
		Total capitol:				8 496,833
		Inclusiv salariu				1 903,715
		<i>Total</i>	Lei			102 327,192
		Total capitol:				102 327,192
		Inclusiv salariu				27 990,237

	Total	Lei	182 858,26
	Asigurarea socială	24 %	10 621,73
	Cheltuieli de transport	4 %	5 395,43
	Total		198 875,42
	Cheltuieli de regie	6 %	11 932,53
	Total		210 807,95
	Beneficiul de deșez	2,1 %	4 426,96
	Total		215 234,91
	TVA	20 %	43 046,99
	TOTAL, proces-verbal:		258 281,90
	Inclusiv salariu		44 257,22

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
"PROIECT GABION" SRL

Anteș (denumirea)
"PROIECT GABION" SRL

Investitor
"PROIECT GABION" SRL (denumirea)
"PROIECT GABION" SRL



Antreprenor "PROIECT GABION" SRL (denumirea)

Investitor Primaria Peresecina r-ul Orhei (denumirea)

Obiect Lucrari de renovare a acoperisului L.T. Al. Donici din com.Peresecino r-ul Orhei
Valoarea lucrarilor executate 353 757,60 Lei

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe MAI an 2022

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		I. Bloc A				
		1.2. Acoperis				
15	CL17B	Confectii metalice diverse - elemente metalice de ingradire	kg	594,88	$\frac{31,958}{7,339}$	$\frac{19\,011,246}{4\,365,83}$
		Total	Lei			19 011,246
		Total capitol: Inclusiv salariu				19 011,246 4 365,83
		Total	Lei			19 011,246
		Total capitol: Inclusiv salariu				19 011,246 4 365,83
		2. Bloc B				
		2.2. Acoperis				
48	CL17B	Confectii metalice diverse - elemente metalice de ingradire	kg	594,88	$\frac{31,958}{7,339}$	$\frac{19\,011,246}{4\,365,83}$
		Total	Lei			19 011,246
		Total capitol: Inclusiv salariu				19 011,246 4 365,83
		Total	Lei			19 011,246
		Total capitol: Inclusiv salariu				19 011,246 4 365,83
		3. Galerii				
		3.1. Demolari				
66	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (demontarea foilor de ardezie)	m2	250,00	$\frac{21,649}{21,521}$	$\frac{5\,412,20}{5\,380,20}$
67	RpCO56C	Demontarea lemnului existent	m2	250,00	7,528	1 882,10

1	2	3	4	5	6	7
					7,528	1 882,10
		Total	Lei			7 294,30
		Total capitol: Inclusiv salariu				7 294,30 7 262,30
		3.2. Acoperis				
68	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	5,63	<u>4 635,988</u> 773,144	<u>26 100,614</u> 4 352,80
69	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	1,78	<u>5 140,887</u> 827,764	<u>9 150,778</u> 1 473,42
70	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	285,00	<u>18,335</u> 8,311	<u>5 225,499</u> 2 368,635
71	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite (4,12 m3)	m2	285,00	<u>34,223</u> 9,684	<u>9 753,62</u> 2 759,94
72	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lider) gr.0.45mm //225gr.zinc/m2 garantia 20ani	m2	575,00	<u>188,157</u> 38,007	<u>108 190,083</u> 21 854,025
73	CE07A	Tabla vopsita din metal	m2	20,00	<u>164,007</u> 38,007	<u>3 280,135</u> 760,14
75	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D=100 mm	m	97,00	<u>128,591</u> 10,644	<u>12 473,314</u> 1 032,468
76	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D=100 mm	m	96,00	<u>150,97</u> 12,418	<u>14 493,102</u> 1 192,128
77	pret piata	Retinator de zapada LE-310, L=2 m	buc	44,00	<u>100,00</u> 0,00	<u>4 400,00</u> 0,00
79	CL17B	Confectii metalice diverse (MC1, MC2, MC3, A2)	kg	318,52	<u>27,958</u> 7,339	<u>8 905,221</u> 2 337,613
80	TrB22C2A	Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastru", inaltimea de ridicare fiind de 0-6 m	t	2,15	<u>10,73</u> 9,483	<u>23,07</u> 20,388
81	Ts150G	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km	t	2,15	<u>24,523</u> 0,00	<u>52,725</u> 0,00
		Total	Lei			202 048,161
		Total capitol: Inclusiv salariu				202 048,161 38 151,557
		3.3. Centura monolita Cm I				
85	CA04F	Beton turnat in briu clasa B15	m3	3,14	<u>1 292,148</u> 183,013	<u>4 057,344</u> 571,661

1	2	3	4	5	6	7
		Total	Lei			4 057,344
		Total capitol: Inclusiv salariu				4 057,344 574,661
		Total	Lei			213 399,805
		Total capitol: Inclusiv salariu				213 399,805 45 988,518
		Total	Lei			251 422,33
		Asigurarea sociala	24 %			13 132,85
		Cheltuieli de transport	4 %			7 835,92
		Total				272 391,10
		Cheltuieli de regie	6 %			16 343,47
		Total				288 734,57
		Beneficiul de deviz	2,1 %			6 063,43
		Total				294 798,00
		TVA	20 %			58 959,60
						353 757,60
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				54 720,19

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
"PROIECT GABION" SRL

Investitor
Primaria Peresecina r-ul Orhei

(denumirea)
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(denumirea)
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.



Antreprenor

"PROIECT GABION" SRL

(denumirea)

Investitor

Primaria Peresecina r-ul Orhei

(denumirea)

Obiect

Lucrari de renovare a acoperisului L.T. Al. Donici din com.Peresecino r-ul Orhei

Valoarea lucrarilor executate 16 456,63 Lei

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe MAI an 2022

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		3. Galerii G1,G2				
		3.2. Acoperis				
91	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti((Cobilca) 100x50 (plansa.R,si 32 SA) cu capriori aparenti-100,00buc (gata geluiti si vopsitorii a consoalei -25,50m2 si element de inchidere- 96.70x0,30= 29,01m2) (se exclude scinduri geluite si faltuite) - 63,00m2	m2	31,50	<u>73,619</u> 70,853	<u>2 318,991</u> 2 231,863
92	CD07B	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv(Tabla profilata)- Strasina,lucarne	m2	31,50	<u>176,719</u> 35,48	<u>5 566,649</u> 1 117,62
93	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina(Mc1-246.16kg, Mc2-32,40kg +10,80kg Mc2 -Total - 289,80kg	t	0,29	<u>171,759</u> 58,479	<u>49,81</u> 16,959
94	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)(Montarea sistema de scurgere,montarea strasinii)	m2	63,00	<u>41,158</u> 26,61	<u>2 592,944</u> 1 676,43
95	Pret piata	Montarea buloane M12 L=200,piulita M12,saiba M12(Mc1-100x2 buc,Mc2-36x2 buc,nod.3-50x2buc,nod.2-50x2buc)-400buc	buc	200,00	<u>2,00</u> 0,00	<u>400,00</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
97	CL17B	Confecții metalice diverse (MC2,)	kg	10,80	27,958 7,339	301,947 79,261
		Total	Lei			11 230,341
		Total capitol: Inclusiv salariu				11 230,341 5 122,133
		Total	Lei			11 230,341
		Total capitol: Inclusiv salariu				11 230,341 5 122,133

	Total	Lei	11 230,34
	Asigurarea sociala	24 %	1 229,31
	Cheltuieli de transport	4 %	211,83
	Total		12 671,48
	Cheltuieli de regie	6 %	760,29
	Total		13 431,77
	Beneficiul de deviz	2,1 %	282,08
	Total		13 713,85
	TVA	20 %	2 742,78
			16 456,63
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		5 122,13

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
"PROIECT GABION" SRL

Investitor
Primăria Perescina r-ul Orhei

(denumirea)
[Signature]
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(denumirea)
[Signature]
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Antreprenor PROIECT GABION SRL (denumirea)

Investitor Primaria Perescina r-ul Orhei (denumirea)

Obiect Lucrari de renovare a acoperisului

Valoarea lucrarilor executate 924 513,40 Lei

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe DECEMBRIE an 2022

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demolari				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile(demontarea foilor de ardezie)	m2	1 100,00	<u>38,352</u> 38,052	<u>42 187,20</u> 41 857,20
2	RpCH32A	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - plansee de lemn, inclusiv dusumeaua, podina intre grinzi, umplutura din moloz sau zgura si indepartarea materialelor rezultate	m2	1 100,00	<u>20,533</u> 20,083	<u>22 586,30</u> 22 091,30
3	RpCH32E	Desfacerea popilor, elementelor suport, capriorilor, grinzilor si coloanelor din lemn	m3	36,00	<u>128,954</u> 128,954	<u>4 642,344</u> 4 642,344
4	RpCE40A	Desfacerea membranelor bituminoase, sapei de mortar, termoizolatiei la acoperis	m2	50,00	<u>164,496</u> 108,343	<u>8 224,825</u> 5 417,125
		<i>Total</i>	Lei			77 640,669
		Total capitol: Inclusiv salariu				77 640,669 74 007,969
		2. Evacuare gunoi				
5	TrB05B2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m	t	133,40	<u>156,436</u> 156,436	<u>20 868,552</u> 20 868,562
6	TrIAA01C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	133,40	<u>18,497</u> 18,497	<u>2 467,566</u> 2 467,566
7	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	133,40	<u>25,80</u> 0,00	<u>3 441,70</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total	Lei			26 777,828
		Total capitol: Inclusiv salariu				26 777,828 23 336,128
		3. Centura, stilpusori monoliti				
8	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc	140,00	$\frac{25,412}{8,985}$	$\frac{3\,557,645}{1\,257,83}$
9	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari///inclusiv Adeziv Hillt HIT-RE-500-SD-0.0452litl / buc	buc	140,00	$\frac{89,24}{22,726}$	$\frac{12\,493,546}{3\,181,57}$
10	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	84,00	$\frac{26,462}{5,232}$	$\frac{2\,222,821}{439,501}$
11	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	307,44	$\frac{21,649}{3,70}$	$\frac{6\,655,811}{1\,137,384}$
12	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	110,20	$\frac{111,428}{63,42}$	$\frac{12\,279,381}{6\,988,884}$
13	CA04F	Beton turnat in centuria si stilpisori, clasa C15	m3	14,50	$\frac{1\,966,901}{280,105}$	$\frac{28\,520,062}{4\,061,522}$
		Total	Lei			65 729,266
		Total capitol: Inclusiv salariu				65 729,266 17 066,691
		4. Acoperis				
14	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	36,00	$\frac{7\,935,461}{1\,189,125}$	$\frac{285\,676,592}{42\,808,50}$
15	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	12,48	$\frac{8\,896,75}{1\,273,156}$	$\frac{111\,031,444}{15\,888,982}$
16	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate///	m2	690,00	$\frac{35,641}{13,213}$	$\frac{24\,592,566}{9\,116,625}$

1	2	3	4	5	6	7
		(pelicola anticondens 110g/m2)				
17	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite (5,55 m3)	m2	450,00	50,071 15,591	22 532,017 7 015,837
		Total	Lei			443 832,619
		Total capitol: Inclusiv salariu				443 832,619 74 829,944

	Total	Lei	613 980,38
	Asigurarea sociala si medicala	24 %	45 417,77
	Cheltuieli de transport	5 %	20 591,11
	Total		679 989,26
	Cheltuieli de regie	10 %	67 998,93
	Total		747 988,19
	Beneficiul de deviz	3 %	22 439,64
	Total		770 427,83
	TVA	20 %	154 085,57
			924 513,40
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		189 240,71

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
PROIECT GABION SRL

Investitor
Primaria Perseceina r-ul Orhei

(denumirea)
director Ion SECRIERU
(funcția, numele, prenumele, semnatura)

(denumirea)
Primariță Valentina Buzu
(funcția, numele, prenumele, semnatura)



Responsabil Tehnic Oleg Guțu

Diriginte de șantier Secrieru Ion



Antreprenor

PROIECT GABION SRL

(denumirea)

Investitor

Primaria Peresecina r-ul Orhei

(denumirea)

Obiect

Lucrari de renovare a acoperisului LT Alex. Donici, din sat. Peresecina, r-ul Orhei

Valoarea lucrarilor executate **178 193,41 Lei**

Proces - verbal nr.3
de receptie a lucrarilor executate
pe Decembrie an 2022

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Centura, stilpusori monoliti				
1	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc	176,00	25,412 8,985	4 472,468 1 581,272
2	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari///inclusiv Adeziv Hillt HIT-RE-500-SD- 0.0452litl / buc	buc	176,00	89,246 22,726	15 707,336 3 999,688
		<i>Total</i>	Lei			20 179,804
		Total capitol: Inclusiv salariu				20 179,804 5 580,96
		2. Acoperis				
3	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate/// (pelicola anticondens)	m2	384,00	35,641 13,213	13 686,298 5 073,60
4	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite	m2	40,00	50,10 15,591	2 003,99 623,63
5	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lider) (gr.0,5mm 275gr/zin /m2 Culoarea coordonata cu beneficiarul)	m2	40,00	283,563 60,778	11 342,525 2 431,10
6	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2	36,00	333,596 108,871	12 009,456 3 919,356
7	CL17B	Confectii metalice diverse (MC1, MC2,)	kg	138,60	47,283 11,098	6 553,371 1 538,252
8	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina(Ingradirea In1,In2 a acoperisului	t	0,14	247,15 87,20	34,601 12,208
9	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,14	447,607 201,964	62,665 28,275

1	2	3	4	5	6	7
10	CL17B	Confectii metalice diverse (MC3.)	kg	87,36	47,283 11,099	4 130,656 969,586
		Total	Lei			49 823,562
		Total capitol: Inclusiv salariu				49 823,562
		3. Lucrari Incluse				14 596,007
11	pret firma	Tabla proflata H7 inclusiv accesorii si fixari(strasina,frontoane)	m2	138,40	253,623 0,00	35 101,354 0,00
12	Pret firma	Ferestre de lucarna	m2	9,00	1 680,00 0,00	15 120,00 0,00
13	pret firma	Gaica M12 Saiba M12	buc	194,00	5,00 0,00	970,00 0,00
		Total	Lei			51 191,354
		Total capitol: Inclusiv salariu				51 191,354

	Total	Lei	
	Asigurarea sociala si medicala		121 194,72
	Cheltuieli de transport	24 %	4 842,47
	Total	5 %	5 026,25
	Cheltuieli de regie		131 063,44
	Total	10 %	13 106,34
	Beneficiul de deviz		144 169,78
	Total	3 %	4 324,73
	TVA		148 494,51
		20 %	29 698,90
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		178 193,41
			20 176,97

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
PROJECT GABION SRL

(denumirea)
director Ion SECRIERU
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Responsabil Tehnic Oleg Guțu

Diriginte de șantier Secrieru Ion

APROBAT:

Investitor
Primaria Peresecina r-ul Orhei

(denumirea)
Primariță Valentina Buzu
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Antreprenor PROIECT GABION SRL (denumirea)
Investitor Primaria Peresecina r-ul Orhei (denumirea)
Obiect Lucrari de renovare a acoperisului LT Alex. Donici , din sat. Peresecina, r-ul Orhei

Proces - verbal nr.2
de receptie a lucrarilor executate
pe Decembrie an 2022

Valoarea lucrarilor executate **985 581,84 Lei**

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		3. Centura, stilpusori monoliti				
10	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	108,64	<u>26,463</u> 5,232	<u>2 874,961</u> 568,455
12	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	105,80	<u>111,471</u> 63,42	<u>11 793,582</u> 6 709,836
		<i>Total</i>	Lei			14 668,543
		Total capitol: Inclusiv salariu				14 668,543 7 278,291
		4. Acoperis				
14	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	6,78	<u>7 935,627</u> 1 189,125	<u>53 803,549</u> 8 062,268
17	CE30A	Astereala le inelitori sau doliile inelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite (5,55 m3)	m2	584,00	<u>50,072</u> 15,591	<u>29 242,238</u> 9 104,998

1	2	3	4	5	6	7
18	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lider) (gr.0,5mm 275gr/zin /m2 Culoarea coordonata cu beneficiarul)	m2	1 034,00	<u>283,563</u> 60,778	<u>293 204,271</u> 62 843,935
19	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2	102,40	<u>333,518</u> 108,871	<u>34 152,23</u> 11 148,39
20	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	102,40	<u>66,055</u> 52,85	<u>6 764,011</u> 5 411,84
21	CK26B	Retinator de zapada LE-310, L=2 m(gr.0.5mm)	m	128,00	<u>87,69</u> 21,14	<u>11 224,32</u> 2 705,92
22	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D=150 mm	m	128,00	<u>209,661</u> 15,855	<u>26 836,621</u> 2 029,44
23	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D=100 mm	m	252,00	<u>230,49</u> 18,497	<u>58 083,43</u> 4 661,37
24	CN50C	Tratament ignifug al lemnariiei, gratate din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2	10,34	<u>1 193,203</u> 167,004	<u>12 337,715</u> 1 726,821
25	CE42A	Executarea lucarnelor.(L-1, S=9,0 m.p.)	buc	2,00	<u>9 369,789</u> 348,969	<u>18 739,577</u> 697,937
26	CL17B	Confectii metalice diverse - elemente metalice de ingradire	kg	928,70	<u>43,883</u> 11,099	<u>40 753,81</u> 10 307,177
27	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina(Ingradirea In1,In2 a acoperisului	t	0,929	<u>247,136</u> 87,211	<u>229,589</u> 81,019
28	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm	t	0,929	<u>447,63</u> 201,90	<u>415,848</u> 187,565

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv, cu pensula de mina				
29	CL17B	Confectii metalice diverse (MC1, MC2,)	kg	600,00	<u>47,283</u> 11,098	<u>28 369,572</u> 6 659,10
30	IzD03A	Vopsirea confectionilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina(Ingradirea In1, In2 a acoperisului	t	0,60	<u>247,127</u> 87,203	<u>148,276</u> 52,322
31	IzD04A	Vopsirea confectionilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,60	<u>447,623</u> 201,887	<u>268,574</u> 121,132
		Total	Lei			614 573,631
		Total capitol: Inclusiv salariu				614 573,631 125 801,234
		5. Canale de ventilare CV1...CV2				
32	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (astereala si grinzisoare)	m3	0,39	<u>7 943,859</u> 1 189,123	<u>3 098,105</u> 463,758
33	CE05B	Placarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime	m2	72,00	<u>293,456</u> 42,28	<u>21 128,803</u> 3 044,16
34	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50 mm Tehnolight, densitate 125kg/m3	m2	36,00	<u>100,941</u> 25,051	<u>3 633,872</u> 901,832
35	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tabla vopsita) pentru invelitorile acoperisurilor (tip LIDER) (gr.0.5mm 275gr.zinc/m2	m2	20,00	<u>283,563</u> 60,778	<u>5 671,262</u> 1 215,55
36	CA04A	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 12,5, la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3	0,40	<u>3 150,702</u> 285,39	<u>1 260,281</u> 114,156
37	CL17B	Confectii metalice diverse	kg	31,25	<u>41,881</u>	<u>1 308,772</u>

1	2	3	4	5	6	7
		(L100x63x6, L-100 mm, Piesa inglobata MN 1-21)			11,098	346,801
		Total	Lei			36 101,095
		Total capitol: Inclusiv salariu				36 101,095 6 086,257

		Total	Lei	665 343,27
		Asigurarea sociala si medicala	24 %	33 399,79
		Cheltuieli de transport	5 %	26 168,65
		Total		724 911,71
		Cheltuieli de regie	10 %	72 491,18
		Total		797 402,89
		Beneficiul de deviz	3 %	23 915,31
		Total		821 318,20
		TVA	20 %	164 263,64
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		985 581,84
				139 165,79

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
PROIECT GABION SRL

director Ion SECRIERU (denumirea)
(funcția, numele, prenumele, semnatura)



APROBAT:

Investitor
Primaria Persecutina r-ul Orhei

Primariță Valentina Buzu (denumirea)
(funcția, numele, prenumele, semnatura)



Responsabil Tehnic Oleg Guțu



Diriginte de șantier Secrieru Ion



PROCES – VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr / 2 / din / **27 Iulie /2022**

Privind lucrarea „**Lucrari de renovare a acoperisului L.T. Al. Donici din com.Peresecina r-ul Orhei**” executată în cadrul contractului *nr.67 din 16 decembrie 2020*. Licitația deschisă nr. *ocds-b3wdp1-MD-1605187975307* , și **Acordul adițional nr 26 din 10 decembrie 2021** încheiat între beneficiar **Primaria Peresecina r-ul Orhei** cu sediul *s.Peresecina str.Ștefan cel Mare,57* și antreprenorul compania **“PROIECT GABION” SRL** cu sediul în mun.Chișinău str.M.Sadoveanu 12/1 of.106 pentru lucrările de **de Renovare a acoperisului L.T. Al. Donici din com.Peresecina**

1. Lucrările au fost executate în baza „*Contractului de antrepriză nr. 67 și acordul adițional nr.26, au fost verificate și s-a confirmat faptul că acestea au fost realizate în conformitate cu condițiile și cerințele prevăzute de contracte și proiectul de execuție nr.003/27.01.2020-R; SA*”

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul **25.07.2022 – 26.07.2022**

fiind formată din :

Valentina Buzu	- primar -Președintele Comisiei
Constantin Busuioc	- viceprimar, membru comisiei
Oleg Guțu	- responsabil tehnic , membru comisiei
Vasile Busuioc	- consilier, membru comisiei
Alexandru Petrachi	- consilier, membru comisiei
Iurie Voloșin	- consilier, membru comisiei
Roman Codreanu	– reprezentant Agentie pentru Supraveghere Tehnică

3. Au mai participat la recepție :

Andrițchi Tudor	- specialist Direcția construcție
Ion Secrieru	- directorul „PROIECT GABION” SRL
Nicolae Lucașenco	- proiectantul –”ENCOM DESING” SRL
Secrieru Ion	- diriginte de șantier

4. Constatările comisiei de recepție :

- 1 din documentația scrisă și desenată necesară a fi prezentată au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista anexă nr. 1.
- 2 lucrările cuprinse în lista anexă nr. 2 nu au fost executate.
- 3 în lucrările cuprinse în lista anexă nr. 3 nu respectă prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune : **De recepționat lucrările în cadrul obiectului Renovare a acoperisului L.T. Al. Donici”s.Peresecina** cu condiția de a executa lucrările din anexă.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin

1. Executarea lucrărilor de renovare au fost executate conform contractului de antrepriză nr. 67 din 16 decembrie 2020 și acordul adițional nr 26 din 10 decembrie 2021_ cu respectarea normativelor în vigoare. și proiectul de execuție nr.003/27.01.2020-R; SA

Valoarea contractului nr. 67 din 16 decembrie 2020 și Acordul adițional nr nr 26 din 10 decembrie 2021 - 2 608 800,00 lei

7. Comisia de recepție recomandă următoarele : **Exploatarea obiectului conform destinației**

8. Prezentul proces - verbal, conținând 2(două) file,și 3(trei) anexe numerotate cu un total de 5(cinci) file și a fost încheiat astăzi 27 Iulie 2022 în 5(cinci) exemplare.

Comisia de recepție

Valentina Buzu		- primar -Președintele Comisiei
Constantin Busuioc		- viceprimar
Oleg Gutu		- responsabil tehnic
Vasile Busuioc		- consilier,
Alexandru Petrachi	/	- consilier
Iurie Voloșin	/	- consilier
Roman Codreanu		- reprezentant Agentie pentru Supraveghere Tehnică
Andrițchi Tudor		- specialist Direcția construcție
Secieru Ion		- diriginte de șantier
Nicolae Lucușencu		- proiectantul –"ENCOM DESING" SRL
Ion SECRIERU		-directorul „PROIECT GABION” SRL

10. Lurarea **Lucrari de renovare a acoperisului L.T. Al. Donici din com.Peresecina r-ul Orhei** în cadrul contractului nr. 67 din 16 decembrie 2020 și acordul adițional nr 26 din 10 decembrie 2021

TRANSMISĂ

PRIMITĂ

EXECUTANTUL:

INVESTITORUL

“ 27 ” Iulie /2022

“ 27 ” Iulie /2022



procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

Nr / __2__ / din / 27 Iulie /2022

***Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului
care sunt lipsă sau întocmite***

“PROIECT GABION” SRL

Ion SECRIERU



Președinte a comisiei

Valentina Buzu



Responsabil tehnic

Oleg Guțu

Anexa nr.2

procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

Nr /__2___/ din / 27 Iulie /2022

Lista lucrărilor cuprinse în documentația Tehnică ce n-au fost executate

Lucrările au fost executate în cadrul contractului **nr. 67 din 16 decembrie 2020 ; acordul adițional nr 26 din 10 decembrie 2021**, încheiat între **Primaria Peresecina** și **"PROIECT GABION" SRL** pentru lucrările **de renovare a acoperisului L.T. Al. Donici din com.Peresecina r-ul Orhei**
Lucrările au fost executate conform **proiectul de execuție nr.003/27.01.2020-R; SA**

"PROIECT GABION" SRL Ion SECRIERU

Președinte a comisiei Valentina Buzu

Responsabil tehnic Oleg Guțu



procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

Nr / __2__ / din / 27 Iulie /2022

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică la care nu s-a respectat prevederile proiectului.

“PROIECT GABION” SRL

Ion SECRIERU



Președinte a comisiei

Valentina Buzu



Responsabil tehnic

Oleg Guțu



PROCES – VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr / 1 / din / **20 Ianuarie / 2023**

Privind lucrarea „**Renovarea a acoperisului Liceul Teoretic. Alexandru Donici Blocul C satul Peresecina r-ul Orhei**” executată în cadrul contractului *nr.46 din 03 octombrie 2022*. Licitația deschisă nr *ocds-b3wdp1-MD-1661174949974*, și **Acordul adițional nr.19 din 07.11.22 înregistrat în TRC nr.2022-0000001446** încheiat între beneficiar **Primaria Peresecina r-ul Orhei** cu sediul s.*Peresecina str.Ștefan cel Mare 57* și antreprenorul compania **“PROIECT GABION” SRL** cu sediul în mun.*Chișinău str.M.Sadoveanu 12/1 of.106* pentru lucrările de **Renovarea a acoperisului Liceul Teoretic. Alexandru Donici Blocul C satul Peresecina r-ul Orhei**

1. Lucrările au fost executate în baza „*Contractului de antrepriză nr. 46 și acordul adițional nr.19, au fost verificate și s-a confirmat faptul că acestea au fost realizate în conformitate cu condițiile și cerințele prevăzute de contracte și proiectul de execuție nr.003/27.01.2020 -R; SA*”

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul **20.01.2023** fiind formată din :

Președintele comisiei:

Valentina Buzu - primar - Președintele Comisiei

Membrii comisiei

Constantin Busuioc - viceprimar,

Vasile Busuioc - consilier,

Alexandru Petrachi - consilier,

Ana Ivanov - director Liceul Teoretic. Alexandru Donici, satul Peresecina

Oleg Guțu - responsabil tehnic ,

3. Au mai participat la recepție :

Nicolae Lucașenco - proiectantul – “ENCOM DESING” SRL

Eugen Secrieru - reprezentant Oficiul Național de Dezvoltare Rural și Local

Roman Codreanu - reprezentant Agentie pentru Supraveghere Tehnică

Ion Secrieru - diriginte de șantier „PROIECT GABION” SRL

4. Constatările comisiei de recepție :

1 din documentația scrisă și desenată necesară a fi prezentată au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista anexă nr. 1.

2 lucrările cuprinse în lista anexă nr. 2 nu au fost executate.

3 în lucrările cuprinse în lista anexă nr. 3 nu respectă prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune : **De recepționat lucrările în cadrul obiectului Renovarea a acoperisului Liceul Teoretic. Alexandru Donici Blocul C satul Peresecina r-ul Orhei** cu condiția de a executa lucrările din anexă.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin

1. Executarea lucrărilor de renovare au fost executate conform contractului de antrepriză nr.46 din 03 octombrie 2022, și acordul adițional nr 19 din 07.11.22 înregistrat în TRC nr.2022-0000001446 cu respectarea normativelor în vigoare. și proiectul de execuție nr.003/27.01.2020 -R; SA


Valoarea contractului **nr.46 din 03 octombrie 2022** este de - 2 200 130,57lei și modificat prin Acordul adițional **nr. 19 din 07.11.22** înregistrat în TRC nr.2022-0000001446 - **2 088 288,65 lei**

7. Comisia de recepție recomandă următoarele : **Exploatarea obiectului conform destinației**

8. Prezentul proces - verbal, conținând 2(două) file,și 3(trei) anexe numerotate cu un total de 5(cinci) file și a fost încheiat astăzi 20 ianuarie 2023 în **5(cinci)** exemplare.

Comisia de recepție

Valentina Buzu /  / - primăriță -Președintele Comisiei

Constantin Busuioc /  / - viceprimar


Vasile Busuioc /  / - consilier,

Alexandru Petrachi /  / - consilier

Roman Codreanu /  / - reprezentant Agentie pentru Supraveghere Tehnică

Eugen Secrieru /  / - reprezentant Oficiul Național de Dezvoltare Rural și Local


Ana Ivanov /  / - director Liceul Teoretic. Alexandru Donici, satul Peresecina

Nicolae Lucașenco /  / - proiectantul –"ENCOM DESING" SRL

Oleg Guțu /  / - responsabil tehnic

Secrieru Ion /  / - diriginte de șantier

Nicolae Lucașenco /  / - proiectantul –"ENCOM DESING" SRL

Ion SECRIERU /  / -directorul „PROIECT GABION” SRL

10.Lurarea „ **Renovarea a acoperisului Liceul Teoretic. Alexandru Donici Blocul C satul Peresecina r-ul Orhei**”în cadrul contractului **nr.46 din 03 octombrie 2022, și acordul adițional nr.19 din 07.11.22** înregistrat în **TRC nr.2022-000000144**

TRANSMISĂ

EXECUTANTUL: **PROIECT GABION” SRL**

“ 20 ” Ianuarie /2023

L.Ș



PRIMITĂ

INVESTITORUL **Primaria Peresecina**

“ 20 ” Ianuarie /2023

L.Ș



PROCES – VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr / 1 / din / **20 Ianuarie / 2023**

Privind lucrarea „**Renovarea a acoperisului Liceul Teoretic. Alexandru Donici Blocul C satul Peresecina r-ul Orhei**” executată în cadrul contractului **nr.46 din 03 octombrie 2022**. Licitația deschisă nr *ocds-b3wdp1-MD-1661174949974*, și **Acordul adițional nr.19 din 07.11.22 înregistrat în TRC nr.2022-0000001446** încheiat între beneficiar **Primaria Peresecina r-ul Orhei cu sediul s.Peresecina str.Ștefan cel Mare 57** și antreprenorul compania **“PROIECT GABION” SRL** cu sediul în mun.Chișinău str.M.Sadoveanu 12/1 of.106 pentru lucrările de **Renovarea a acoperisului Liceul Teoretic. Alexandru Donici Blocul C satul Peresecina r-ul Orhei**

1. Lucrările au fost executate în baza „*Contractului de antrepriză nr. 46 și acordul adițional nr.19, au fost verificate și s-a confirmat faptul că acestea au fost realizate în conformitate cu condițiile și cerințele prevăzute de contracte și proiectul de execuție nr.003/27.01.2020 -R; SA*”

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul **20.01.2023** fiind formată din :

Președintele comisiei:

Valentina Buzu - primar - Președintele Comisiei

Membrii comisiei

Constantin Busuioc - viceprimar,

Vasile Busuioc - consilier,

Alexandru Petrachi - consilier,

Ana Ivanov - director Liceul Teoretic. Alexandru Donici, satul Peresecina

Oleg Guțu - responsabil tehnic ,

3. Au mai participat la recepție :

Nicolae Lucașenco - proiectantul – “ENCOM DESING” SRL

Eugen Secrieru - reprezentant Oficiul Național de Dezvoltare Rural și Local

Roman Codreanu - reprezentant Agentie pentru Supraveghere Tehnică

Ion Secrieru - diriginte de șantier „PROIECT GABION” SRL

4. Constatările comisiei de recepție :

1 din documentația scrisă și desenată necesară a fi prezentată au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista anexă nr. 1.

2 lucrările cuprinse în lista anexă nr. 2 nu au fost executate.

3 în lucrările cuprinse în lista anexă nr. 3 nu respectă prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune : **De recepționat lucrările în cadrul obiectului Renovarea a acoperisului Liceul Teoretic. Alexandru Donici Blocul C satul Peresecina r-ul Orhei** cu condiția de a executa lucrările din anexă.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin

1. Executarea lucrărilor de renovare au fost executate conform contractului de antrepriză nr.46 din 03 octombrie 2022, și acordul adițional nr 19 din 07.11.22 înregistrat în TRC nr.2022-0000001446 cu respectarea normativelor în vigoare. și proiectul de execuție nr.003/27.01.2020 -R; SA

Valoarea contractului **nr.46 din 03 octombrie 2022** este de - 2 200 130,57lei și modificat prin **Acordul adițional nr. 19 din 07.11.22 înregistrat în TRC nr.2022-0000001446 - 2 088 288,65 lei**

7. Comisia de recepție recomandă următoarele : **Exploatarea obiectului conform destinației**
8. Prezentul proces - verbal, conținând 2(două) file,și 3(trei) anexe numerotate cu un total de 5(cinci) file și a fost încheiat astăzi 20 ianuarie 2023 în **5(cinci)** exemplare.

Comisia de recepție

Valentina Buzu

- primăriță -Președintele Comisiei

Constantin Busuioc

- viceprimar

Vasile Busuioc

- consilier,

Alexandru Petrachi

- consilier

Roman Codreanu

- reprezentant Agentie pentru Supraveghere Tehnică

Eugen Secrieru

- reprezentant Oficiul Național de Dezvoltare Rural și Local

Ana Ivanov

- director Liceul Teoretic. Alexandru Donici, satul Peresecina

Nicolae Lucașenco

- proiectantul -"ENCOM DESING" SRL

Oleg Guțu

- responsabil tehnic

Secrieru Ion

- diriginte de șantier

Nicolae Lucașenco

- proiectantul -"ENCOM DESING" SRL

Ion SECRIERU

-directorul „PROIECT GABION” SRL

10.Lurarea „ **Renovarea a acoperisului Liceul Teoretic. Alexandru Donici Blocul C satul Peresecina r-ul Orhei**” în cadrul contractului **nr.46 din 03 octombrie 2022, și acordul adițional nr.19 din 07.11.22** înregistrat în **TRC nr.2022-000000144**

TRANSMISĂ

PRIMITĂ

EXECUTANTUL: **PROIECT GABION” SRL**

INVESTITORUL **Primaria Peresecina**

“ 20 ” Ianuarie /2023

“ 20 ” Ianuarie /2023

L.Ș





L.Ș





Anexa nr.2

procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
Nr / 1 / din / 20 Ianuarie /2023

Lista lucrărilor cuprinse în documentația Tehnică ce n-au fost executate

Lucrările au fost executate în cadrul contractului **nr.46 din 03 octombrie 2022, și acordul adițional nr. 19 din 07.11.22**, încheiat între **Primaria Peresecina** și **“PROIECT GABION” SRL** pentru lucrările **de Renovarea a acoperisului Liceul Teoretic. Alexandru Donici Blocul C satul Peresecina r-ul Orhei** Lucrările au fost executate conform **proiectul de execuție nr.003/27.01.2020 -R; SA**



“PROIECT GABION” SRL Ion SECRIERU /  /

Președinte a comisiei Valentina Buzu /  /

Responsabil tehnic Oleg Guțu /  /



Anexa nr.3

procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

Nr / 1 / din / 20 Ianuarie /2023

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică la care nu s-a respectat prevederile proiectului.



“PROIECT GABION” SRL Ion SECRIERU

/  /

Președinte a comisiei

Valentina Buzu



/  /

Responsabil tehnic

Oleg Guțu



/  /

Anexa nr.1


procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

Nr / 1 / din / 20 Ianuarie /2023

*Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului
care sunt lipsă sau întocmite*



“PROIECT GABION” SRL Ion SECRIERU

/  /



Președinte a comisiei

Valentina Buzu

/  /



Responsabil tehnic

Oleg Guțu

/  /

"PROIECT GABION" SRL

c/f 1010600016641

MD2044 adr. juridică mun. Chișinău str. M.Sadoveanu, 12/1 of.106

MD2044 adr. oficiul mun. Chișinău str. M.Sadoveanu, 12/1 of.106

tel./fax: +(373 22) 60-60-77 / 60-88-60

E-mail: proiectgabion@mail.ru

Nr. 2 din /20.01.2023

mun.Chișinău

Către: **Primaria s.Peresecina Orhei**

Act de Predare primire

Compania "**PROIECT GABION" SRL** a executat toate lucrările Licităției nr. nr *ocds-b3wdp1-MD-1661174949974* conform contractului de antrepriză **nr.46 din 03 octombrie 2022, și acordul adițional nr 19 din 07.11.22 înregistrat în TRC nr.2022-0000001446 și proiectul de execuție nr.003/27.01.2020 -R; SA** la obiectul:**renovarea a acoperisului Liceul Teoretic. Alexandru Donici Blocul C satul Peresecina r-ul Orhei"**

Compania de construcție transmite următoarele documente:

1. Cartea tehnica a obiectului – 1,00 buc/
2. Actul de inspectare evaluării riscului de incendiu nr.425 din 16.01.2023 prelucrare a lemnului- 1,00buc
3. Raport de încercări beton nr.821 din 28.12.2022 -2,00 file
4. Certificate de calitate a materialelor -14,00buc

PREDAT

Diriginte de șantier



/ SECRIERU ION

PRIMIT

Președintele comisiei



/ Valentina BUZU

Responsabil tehnic



/ Oleg GUȚU

Denumirea firmei și sigiliu: "**PROIECT GABION" SRL MD2044 mun.Chișinău**

Funcția în cadrul firmei:

director /



/ ION SECRIERU






REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL ORHEI
PRIMĂRIA PERESECINA

MD 3541 s.Peresecina
Tel. (235)-47-2-36, 47-2-38
C/F 1007601003356

e-mail: prim.peresecina@gmail.com



RECOMANDARE

Prin prezenta, APL Peresecina confirmă calitatea lucrărilor executate de către SRL „Proiect Gabion” la reconstrucția acoperișului Liceului teoretic A. Donici din localitate. Lucrările au fost executate în termenul declarat în graficul de execuție, au fost folosite materialele de calitate conform celor declarate în ofertă, muncitorii au executat lucrarea fără abateri. Recepția la terminarea lucrărilor s-a efectuat rapid de către toate organele, inclusiv Inspecția în construcții.

Recomandăm agentul economic SRL „Proiect Gabion” ca un executant de lucrări de bună credință, toate obligațiunile contractante au fost respectate conform.

Primarul s. Peresecina



Valentina BUZU