

**Lucrari de reparatie de categorie
generala la Liceul Teoretic Matei
Basarab din str. Matei Basarab
14, mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Ремонт**

Valoarea de deviz 288 531,47 lei

Intocmit in prețuri curente 09.03.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1. Schimbarea geamurilor				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	153,170	15,33	2 347,45
	7422010060100	Timplar	h-om	32,166		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	32,166		
2	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp - cu deschidere dubla, 5 camere, profil calitativ, la montare se va coordona cu beneficiarul (Total 60 buc. Dimensiuni 1,53 (L) * 2.03 (H) - 40buc. Dimensiuni 1,53 (L) * 1,32 (H) - 10buc. Dimensiuni 1,75 (L) * 0,50 (H) - 10buc.)	m2	153,170	700,33	107 270,22
	7129200011200	Finisor MP	h-om	78,117		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,659		
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	153,170		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	459,510		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	25,273		
	2430226101600	Chit silionic	kg	18,840		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	61,268		
	4011106202741	Energie electrica	kw	107,219		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,063		
3	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	88,000	205,78	18 109,00
	7422010060100	Timplar	h-om	7,040		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,880		

1	2	3	4	5	6	7
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	88,000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	528,000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,880		
4	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	88,000	216,30	19 034,05
	7422010060100	Timplar	h-om	28,160		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,040		
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	88,000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	352,000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,880		
Total 1. Schimbarea geamurilor					146 760,72	
Inclusiv salariu					7 050,84	
		2. 2. Reparatia tocurelor exterioare si interioare in jurul ferestrelor.				
5	RpCJ06A	Reparatii de tencuiri interioare, in jurul tocurelor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (reparatia tocurelor)	m	292,800	25,74	7 535,43
	7122050013442	Tencuitor	h-om	93,696		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	52,704		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	216,672		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,234		
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	1,171		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,435		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,351		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,293		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,293		
6	CF61A adaptat	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre si usi plane (tocuri exterioare)	m2	58,560	99,23	5 810,65
	9310060019930	Muncitor	h-om	58,033		
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	17,568		
	fgg2653102100834	Amestec uscat pe baza de ciment pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	836,237		
	2812106306002	Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm	m	20,496		
	4100126202818	Apa	m3	0,656		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,164		
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	1,733		

1	2	3	4	5	6	7
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	58,560	2,79	163,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,757		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	8,784		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,928		
8	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului - tocurilor in jurul ferestrelor	m2	58,560	77,56	4 541,95
	7122050013442	Tencuitor	h-om	89,597		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	418,118		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,234		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,626		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,142		
9	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tocurilor in jurul ferestrelor	m2	58,560	25,36	1 485,32
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	26,352		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,856		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	61,775		
	4100126202818	Apa	m3	0,059		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,059		
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan - a tocurilor in jurul ferestrelor.	m2	58,560	27,22	1 594,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	32,208		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	23,424		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,514		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	29,280		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,928		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,117		
Total 2. Reparatia tocurilor exterioare si interioare in jurul ferestrelor.						21 131,14
Inclusiv salariu						13 143,79
3. 3. Intrarea - copertina.						
11	RpCI42C	Demontarea lambriuri existente din plastic	m2	114,240	32,36	3 696,94
	7124010010700	Dulgher	h-om	50,266		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	50,266		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,856		
12	RpCO56C	Demontari: lemnului existent	m2	114,240	9,12	1 042,15
	7422010060100	Timplar	h-om	14,851		

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	13,709		
13	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	1,100	5 175,08	5 692,58
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	22,275		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,475		
	2874115825455 0	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	8,250		
	2010102906961 1	Scanduri brute, calit III	m3	0,011		
	2010102908737 1	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	1,023		
	2010102904169 1	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,132		
	2873122000751 1	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,740		
	2414216109482 1	Pasta antiseptica	kg	3,311		
	2320322600036 1	Gudron	kg	2,838		
	2874145887049 1	Cuie de constructie	kg	3,300		
	2682132600426 0	Carton gudronat (толь)	m2	1,595		
	2410520006753 1	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,165		
	2955270000260 8	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 sr (Дружба, бензопила)	h-ut	0,363		
	2940520007609 1	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,253		
14	CE30A1	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite, astereala la cupole si turle	m2	114,240	118,11	13 492,52
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	41,698		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,997		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	2,970		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	21,706		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,427		
15	CE07A	Lambriuri din placi de profnastil - coloare alba, (de exclus coame metalice)	m2	114,240	169,30	19 341,23
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	102,816		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	28,560		
	est27104036430 00	Profnastil (alb)	m2	137,945		
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	59,976		
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	1 079,568		
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	4,798		
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	5,998		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	5,712		
Total 3. Intrarea - copertina.					43 265,59	

1	2	3	4	5	6	7
Inclusiv salariu						12 220,92
		4. 4. Intrare-constructie PVC				
16	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	19,120	15,33	293,03
	7422010060100	Timplar	h-om	4,015		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,015		
17	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (3buc)	m2	5,800	685,21	3 974,20
	7129200011200	Finisor MP	h-om	4,234		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,464		
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	5,800		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	23,200		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,900		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,015		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	3,480		
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,800		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,116		
18	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice	m2	14,200	643,53	9 138,17
	7129200011200	Finisor MP	h-om	9,230		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,710		
	2523146720300	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate	m2	14,200		
	2681126001472 1	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,142		
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	1,704		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	4,970		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,071		
19	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	5,000	29,46	147,31
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,950		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,950		
	4100126202818	Apa	m3	0,250		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,250		
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,000	2,79	13,97
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,150		

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,750		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,250		
21	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2	5,000	87,58	437,89
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,170		
	4100126202818	Apa	m3	0,020		
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,450		
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	76,500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,050		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,210		
22	CG47D	Pardoseli din placi de portelanat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 400*400 mm ; la montare se va coordona cu beneficiarul	m2	5,000	175,16	875,82
	7132030012600	Mozaicar	h-om	5,500		
	hgfgf2661112800700	Placi sau piscoturi de portelanat 400*400	m2	5,202		
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	32,320		
	24302261000001	Fuga	kg	2,071		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	101,000		
	4100126202818	Apa	m3	0,015		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,009		
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,084		
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,315		
Total 4. Intrare-constructie PVC					14 880,39	
Inclusiv salariu					1 218,34	
5. 5. Evacuarea gunoiului						
23	TrI1AA01C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in auto categoria 2	t	9,800	12,77	125,16
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,430		
24	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5t la distanta de 15 km	t	9,800	2,58	25,28
	fhhfk341054000006	Autobasculanta 5t	h-ut	2,528		
Total 5. Evacuarea gunoiului					150,44	
Inclusiv salariu					125,16	
Прямые затраты			lei		226 188,09	

Asigurari sociale si medicale	22,50 %	7 595,79
Cheltuieli de transport	1,00 %	1 921,34
Cheltuieli de regie	1,00 %	2 357,05
Beneficii de deviz	1,00 %	2 380,62
Ставка НДС	20,00 %	48 088,58
Всего с учётом НДС	lei	288 531,47

Total deviz: **288 531,47**
Inclusiv salariu **33 759,06**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)