

**Sistem de canalizare in satele
Cazangic si Seliste, comuna
Cazangic, r-nul Leova**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

Lista cu cantitațile de lucrări № 23/2-21-3,4,7-4-2-5

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie		
1	33-04-003-2	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea (опора концевая стойка CB95-2-2 шт.)	buc	2,00
2	33-04-003-2	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea (опора промежуточная стойка CB 95-2-1 шт.)	buc	13,00
3	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior (развозка материалов и конструкций по трасе)	buc	17,00
4	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV (провод самонесущий СИП2 сеч. 3x70+1x70 мм2)	1 km	0,47
5		Провод самонесущий СИП2 сеч. 3x70+1x70 мм2	m	470,00
6	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (устройство фундамента под электрогенератор)	m3	0,25
7		Арматура для крепления СИП		0,00
8		Лента из нержавеющей стали F2007	m	30,00
9		Скрепы А200	buc	30,00
10		Кронштейн СА 1500	buc	2,00
11		Анкерный зажим РА 25x100	buc	4,00
12		Промежуточный зажим ES-1500	buc	13,00

1	2	3	4	5
13		Прокалывающий зажим P2x95	buc	12,00
14		Кабельный ремешок CSB	buc	45,00
15		Арматура для прокладки по фасадам BRPF70-150-IF	buc	10,00
16		Герметичные изолированный наконечники CRTAU 70	buc	8,00
		Capitolul 2. Lucrari de montaj		
17	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat (бокс для установки 24 модулей ЦРН-24)	buc	1,00
18	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, переключатель пакетный ППЗ-40	buc	1,00
19	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	5,00
20	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BP32-1P-20A	buc	1,00
21	08-03-529-1	Contactator КМИ10910	buc	1,00
22	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (сумеречный выключатель с фотореле)	buc	1,00
23		Шина соединительная YNS20-3-063	buc	1,00
24		Шина PE и N YNN10-14-100	buc	2,00
25	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm ² (ВВГ сеч. 3x1,5мм ²)	100 m	0,05
26	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ² (ВВГ сеч. 5x2,5мм ²)	100 m	1,20
27		Кабель с медными жилами ВВГ сеч. 3x1,5 мм ²	m	5,00
28		Кабель с медными жилами ВВГ сеч. 5x2,5 мм ²	m	120,00
29		Кабель с медными жилами гибкий КГ сеч. 5x10 мм ²	m	10,00

1	2	3	4	5
30	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (труба стальная водогазопроводная Д=25мм)	100 m	0,02
31	08-02-407-2	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm (труба стальная водогазопроводная Д=32мм)	100 m	1,16
32	08-02-407-2	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm (труба стальная водогазопроводная Д=40мм)	100 m	0,02
33	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm (металлорукав РЗ-ЦХ-Ш25 мм)	100 m	0,03
34	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm (сталь круглая 20мм)	100 m	0,21
35	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm (вертикальный заземлитель ст. Д=20 мм)	10 buc	0,03
36		Сталь листовая 0,5x0,3 м (козырек)	buc	1,00
37		Сталь угловая 50x5 мм	m	2,00
		Capitolul 3. Utilaj		
38		Бокс для установки 24 модулей навесной ЩРН-24, IP54	buc	1,00
39		Переключатель пакетный ППЗ-40	buc	1,00
40		Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-29/3/С16	buc	4,00
41		Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1/В4	buc	1,00
42		Выключатель нагрузки ВН32-1Р/20	buc	1,00
43		Пускатель магнитный КМИ-10910	buc	1,00
44		Сумеречный выключатель с фотореле	buc	1,00

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.