

Lucrari de finisare a construcțiilor

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 13-15-15

Valoarea de deviz 114 525,90 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sala de repetitii				
		1.1. Pereti				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	100,000	15,36 14,31	1 536,00 1 431,00
2	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane. K=1.5	m2	60,000	166,00 135,15	9 960,12 8 109,00
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	100,000	4,99 1,59	499,00 159,00
4	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	100,000	87,82 64,66	8 781,60 6 466,00
5	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	100,000	33,41 29,15	3 340,86 2 915,00
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	100,000	4,99 1,59	499,00 159,00
7	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe	m2	100,000	44,47	4 446,80

1	2	3	4	5	6	7
		baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual			29,15	2 915,00
8	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	6,000	923,60 197,16	5 541,60 1 182,96
		Total Pereti Inclusiv salariu				34 604,98 23 336,96
		1.2. Coloane				
9	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	15,000	15,36 14,31	230,40 214,65
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,000	4,99 1,59	74,85 23,85
11	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	15,000	87,82 64,66	1 317,24 969,90
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	15,000	33,41 29,15	501,12 437,25
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,000	4,99 1,59	74,85 23,85
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	15,000	44,47 29,15	667,02 437,25
		Total Coloane Inclusiv salariu				2 865,48 2 106,75
		1.3. Tavane				
15	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	50,000	15,36 14,31	768,00 715,50
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	50,000	4,99 1,59	249,50 79,50
17	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	50,000	104,26 81,09	5 213,18 4 054,50

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului				
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	50,000	33,41 29,15	1 670,43 1 457,50
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	50,000	4,99 1,59	249,50 79,50
20	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	50,000	52,04 36,57	2 601,90 1 828,50
		Total Tavane Inclusiv salariu				10 752,51 8 215,00
		1.4. Pardoseli				
21	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp , 8 cm с непрерывной заливкой с выравниванием к =0,8	m2	50,000	86,81 38,16	4 340,63 1 908,00
22	CG04A	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc, un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, gros.40mm	m2	50,000	179,35 50,35	8 967,50 2 517,50
23	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	30,000	91,85 37,10	2 755,50 1 113,00
24	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2	50,000	35,26 29,15	1 763,00 1 457,50

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				17 826,63 6 996,00
		1.5. Usi				
25	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,000	22,26 22,26	44,52 44,52
26	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей глухие	m2	4,000	1 290,18 42,93	5 160,72 171,72
		Total Usi Inclusiv salariu				5 205,24 216,24
		1.6. Lucrari electrice				
27	08-02-412- 2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire : кабель медный ВВГн5*2,5	100 m	0,060	755,00 356,83	45,30 21,41
28	08-02-412- 1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, кабель медный ВВГ н 3*1,5	100 m	0,550	694,69 297,38	382,08 163,56
29	08-02-412- 1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir , кабель медный ВВГ н 3*2,5	100 m	0,540	694,26 297,30	374,90 160,54
30	08-03-594- 11	Corp de iluminat LED 40W	100 buc	0,040	51 528,25 16 801,00	2 061,13 672,04
31	08-03-591- 5	Intreruptor cu doua clape, 220В , 10а , ВС 10-2-ОЭБ	100 buc	0,010	7 278,00 1 738,00	72,78 17,38
32	08-03-591- 2	Intreruptor cu o clapa, , la instalatie inchisa	100 buc	0,010	7 247,00 1 707,00	72,47 17,07
33	08-03-591- 11	Priza de fisa tripolara (cu protectie 16A, 220W), IP44	100 buc	0,020	9 141,50 3 890,00	182,83 77,80
34	08-02-411- 1	Furtun metalic, diametrul 18 mm	100 m	0,060	5 640,67 1 839,17	338,44 110,35

1	2	3	4	5	6	7
35	CM02B	Geamuri laminate (ornament) la ochiuri peste 0,5 mp inclusiv, livrate la masuri libere, montate pe timplarie de lemn cu chit si cuie (instalarea oglinzilor pe pereti (1,2*0,5) 12 bucati , fara materialele de constructie	m2	7,200	35,28 34,98	254,02 251,86
		Total Lucrari electrice Inclusiv salariu				3 783,95 1 492,01
		1.7. Incalzirea				
36	IB06D	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de peste 2000 mm	buc	2,000	2 366,68 53,00	4 733,36 106,00
37	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" угловой термостатический клапан подача	buc	2,000	38,42 7,95	76,84 15,90
38	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" угловой термостатический клапан обратка	buc	2,000	128,42 7,95	256,84 15,90
39	IC51A	Rozeta metalica aplicabila pentru tevi cu diametrul de 3/8" ... 3/4" pentru mascarea strapungerilor (Соединительная стальная муфта для труб , врезка	buc	4,000	27,65 2,65	110,60 10,60
40	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.	m	60,000	31,50 21,20	1 890,00 1 272,00
41	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	15,000	28,85 18,55	432,75 278,25
42	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare	buc	3,000	51,50 15,90	154,50 47,70

1	2	3	4	5	6	7
		cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (тройник ф25*20*25				
43	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm (переходник ф20*1/2	buc	20,000	24,61 14,31	492,20 286,20
		Total Incalzirea Inclusiv salariu				8 147,09 2 032,55
		Total Sala de repetitii Inclusiv salariu				83 185,88 44 395,51

		Total	lei	83 185,88
		CNAM	22,50 %	9 988,99
		Cheltuieli de transport	1,00 %	382,85
		Cheltuieli de regie	1,00 %	935,58
		Beneficiu de deviz	1,00 %	944,94
		Total	100,00 +	95 438,24
		TVA	20,00 %	19 087,66
		Total deviz: Inclusiv salariu		114 525,90 44 395,51

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)