

**Montarea bordurilor de capăt pe  
tot perimetru stadionului  
I.P.L.T. Ștefan Vodă**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL**  
**Lucrari de montare**

**Valoarea de deviz 310.869,909 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3	48,220	177,240 177,240	8.546,496 8.546,496
2	DE11B	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 1000x200x80 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din nisip, de 10x20 cm	m	760,000	141,335 21,000	107.414,600 15.960,000
3	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (200x100x40)	m2	313,000	287,019 87,696	89.837,068 27.448,848
4	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	48,220	15,121 15,121	729,120 729,120

1	2	3	4	5	6	7
5	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	6,800	93,240 93,240	634,032 634,032
6	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	6,800	23,965 0,000	162,960 0,000

	Total	lei	207.324,276
	Asigurari sociale (II3) * 24 %	24,00 %	12.796,439
	Cheltuieli de transport (II3+Asigur) * 7 %	7,00 %	10.768,997
	Total II3+Asigur+Cheltu	100,00 +	230.889,712
	Cheltuieli de regie (II3+Asigur+Cheltu) * 10 %	10,00 %	23.088,972
	Total II3+Asigur+Cheltu+Cheltu	100,00 +	253.978,684
	Beneficiu de deviz (II3+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 2 %	2,00 %	5.079,574
	Total II3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi	100,00 +	259.058,258
	TVA (II3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi) * 20 %	20,00 %	51.811,651
	<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>310.869,909 53.318,496</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Montarea bordurilor de capăt pe  
tot perimetru stadionului  
I.P.L.T. Ștefan Vodă**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse  
Lucrari de montare**

**Valoarea de deviz 310.869,909 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2000:				

**Manopera:**

1.	7129020012800	Pavator	h-om	415,681	84,00	34.917,204
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	209,172	84,00	17.570,448
3.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	9,891	84,00	830,844
		<b>Total manopera</b>				<b>53.318,496</b>

**Materiale:**

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,760	355,00	269,800
2.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	19,000	355,00	6.745,000
3.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	1,565	355,00	555,575
4.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	26,824	355,00	9.522,520
5.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	144,400	2,50	361,000
6.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	500,800	2,50	1.252,000
7.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	4.923,490	2,50	12.308,725
8.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare (200x100x40)	m2	317,695	120,00	38.123,400
9.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000x200x80	m	763,800	110,00	84.018,000
10.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	6,260	100,00	626,000
11.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,040	20,00	60,800
		<b>Total materiale de construcții</b>				<b>153.842,820</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,388	420,00	162,960
		<b>Total utilaje de construcții</b>				<b>162,960</b>

Total	lei	207.324,276
Asigurari sociale (II3) * 24 %	24,00 %	12.796,439
Cheltuieli de transport (II3+Asigur) * 7 %	7,00 %	10.768,997
Total II3+Asigur+Cheltu	100,00 +	230.889,712
Cheltuieli de regie (II3+Asigur+Cheltu) * 10 %	10,00 %	23.088,972
Total II3+Asigur+Cheltu+Cheltu	100,00 +	253.978,684
Beneficiu de deviz (II3+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 2 %	2,00 %	5.079,574
Total II3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi	100,00 +	259.058,258
TVA (II3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi) * 20 %	20,00 %	51.811,651

**Total deviz:**

**310.869,9  
09**

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Montarea bordurilor de capăt pe tot perimetrul stadionului I.P.L.T. Ștefan Vodă**      **Investitor OOO**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3			177,240 177,240
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,1100	84,00	177,240
2	DE11B	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 1000x200x80 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din nisip, de 10x20 cm	m			141,335 21,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	84,00	10,080
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1300	84,00	10,920
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,1900	2,50	0,475
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	355,00	0,355
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000x200x80	m	1,0050	110,00	110,550
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,080
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0250	355,00	8,875
3	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (200x100x40)	m2			287,019 87,696
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	84,00	85,042
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	84,00	2,654
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare (200x100x40)	m2	1,0150	120,00	121,800
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,50	4,000
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15,7300	2,50	39,325
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	355,00	1,775
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0857	355,00	30,423
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	100,00	2,000
4	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3			15,121 15,121
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	84,00	15,121
5	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			93,240 93,240
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	84,00	93,240
6	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			23,965 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	420,00	23,965

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

---

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.