

Obiectivul: Universitatea de Stat din Tiraspol

Obiectul: Lucrari de reparatie in holul de la etajul 1 al Blocului de studii din str.Drumului Viilor 26 a

Devizul: Lucrari de reparatii

Devizul local de resurse Nr. 1.1.1

Intocmit in preturi curente 0000-00-00

Valoarea de deviz 371 621,02 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7122050013400	Zidar	h-om	48,6320	26,28	1 278,05
2	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	286,7040	26,28	7 534,58
3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 235,9940	26,28	32 481,92
4	7124010010700	Dulgher	h-om	569,5200	26,28	14 966,99
5	7129200011200	Finisor MP	h-om	146,1470	26,28	3 840,74
6	7132010010900	Faiantar	h-om	123,3960	26,28	3 242,85
7	7132040012700	Parchetar	h-om	67,8900	26,28	1 784,15
8	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	223,9318	26,28	5 884,93
9	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	44,5984	26,28	1 172,05
10	7422010060100	Timplar	h-om	656,2200	26,28	17 245,46
11	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	37,7610	26,28	992,36
12	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	411,5940	26,28	10 816,69
13	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	7,1010	26,28	186,61
14	9310060019930	Muncitor	h-om	509,9991	26,28	13 402,78
Total manopera						114 830,15
Materiale						
1	03720107306661	Bumbac de şters	kg	15,9280	11,70	186,37
2	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,2730	456,58	124,65
3	2030112939150	Usi tip exterior Clasa A, Profil 5 camere cu sticla LowE si Sandwich	m2	5,3000	1 616,06	8 565,09
4	2030112947735	Plinte din PVC	m	94,8600	13,69	1 298,64
5	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	221,0340	2,53	558,64
6	2052152950716	DIBLU	buc	186,0000	1,45	269,87
7	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	1,0000	0,00	181,31
8	2320166200729	Parchetin	l	0,5460	44,29	24,18
9	2416406110431	PRENADEZ 300 NII 2829-74	kg	4,0950	32,76	134,16
10	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,6500	111,16	294,57
11	2416586105303	Amorsa-grund -Supraton Extra	kg	36,5550	18,80	687,36
12	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	353,6016	37,44	13 239,75
13	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	132,2024	31,24	4 130,18
14	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	11,7215	25,65	300,64
15	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	1,0920	35,10	38,33
16	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	1,6380	18,52	30,34
17	2430226102815	Chit siliconic	kg	0,9275	21,06	19,53
18	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	65,3725	3,98	260,07
19	2430226109080	Diluant prenadez	kg	1,6380	33,93	55,58
20	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,5460	328,61	179,42
21	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,5460	18,72	10,22
22	2462106110132	Aracet CPMB	kg	27,6900	27,61	764,63
23	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	202,9494	1,58	320,58
24	2521106718391	Baghete la tavan	m	80,8500	3,28	264,88
25	2521106718391	Cornier din aluminiu	m	205,8000	2,97	611,64
26	2521302602900	Placi termoizolante-izolatie exclusa	m2	29,2108	0,00	0,00
27	2521302602900	Vata minerala. grosimea 150mm	m2	108,7680	80,13	8 715,32

28	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband" firmei „Knauf"	m	314,8060	1,58	497,27
29	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	203,0600	7,96	1 615,67
30	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	23,2050	4,39	101,82
31	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,8250	1,95	13,34
32	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	23,2500	5,36	124,60
33	2653102100831	Amestec uscat EuroAs	kg	421,9740	1,44	607,31
34	2653102100831	Amestec uscat EuroAs	kg	5 648,0840	1,44	8 128,77
35	2653102100833	Gletului pe baza de ipsos B-62 SATROC	kg	672,0979	8,59	5 772,28
36	2662102701000	Placi ghips-carton Hidro gr.12.5mm Knauf	m2	59,5560	58,50	3 484,29
37	2662102701000	Placi ghips-carton Hidro gr.12.5 mm Knauf	m2	221,7600	58,50	12 973,93
38	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	0,5460	14,04	7,67
39	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	3,1800	2,34	7,44
40	2710703520284	Profil de ghidaj UW-100 (4m)	m	123,1092	14,36	1 767,48
41	2710703520285	Profil de suport CW -100 (4m)	m	294,7120	23,18	6 831,26
42	2732103646151	Panouri "Armstrong" ,inclusiv sistemul-grila,prelude XL/TL 24mm	m2	332,2200	130,28	43 280,82
43	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	21,2000	1,76	37,21
44	2874115833871	Suruburi cu autofiletare M- 3,5x25 mm	buc	975,2288	0,18	171,17
45	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 3,5x35 mm	buc	2 168,8124	0,18	380,66
46	2874115836894	SURUBURI	buc	186,0000	0,47	87,05
47	2874136313300	Diblu din metal	buc	1 265,6000	1,43	1 806,65
48	4011106202741	Energie electrica	kw	5,3000	1,70	9,01
49	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	9,2112	19,00	175,01
50	4100126202818	Apă	m3	1,4189	19,00	26,96
51	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	187,3930	2,34	438,53
Total materiale						129 612,14
Utilaje						
1	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,8940	5,85	5,23
2	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	29,4520	5,85	172,31
3	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	38,1391	1,17	44,63
4	2952240004021	Mixer electric	h-ut	52,3472	1,17	61,25
5	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	8,5734	1,17	10,03
6	3410500000001	Autocamion, 5 tone	h-ut	4,6125	292,52	1 349,26
Total utilaje						1 642,70
Total						
Asigurari sociale si medicale						246 085,00
Total					22,5000%	25 836,78
Cheltuieli de transport						271 921,78
Total					7,0000%	9 072,85
Cheltuieli de regie						280 994,63
Total					7,0000%	19 669,62
Beneficiu de deviz						300 664,25
					3,0000%	9 019,93
TOTAL Deviz fara TVA						309 684,18
Total						
TVA						309 684,18
TOTAL Deviz					20%	61 936,84
						371 621,02

Intocmit: "Resacons-STR" SRL
(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat: Universitatea de Stat din Tiraspol
(functia, semnatura, numele, prenumele)

Obiectivul: Universitatea de Stat din Tiraspol

Obiectul: Lucrari de reparatie in holul de la etajul 1 al Blocului de studii din str.Drumului Viilor 26 a

Devizul: Lucrari electrice

Devizul local de resurse Nr. 1.1.2

Intocmit in preturi curente 0000-00-00

Valoarea de deviz 53 016,38 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7137010011510	Electromontor	h-om	16,0000	26,28	420,48
2	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	391,5500	26,28	10 289,93
Total manopera						10 710,41
Materiale						
1	02521216704237	Tub PVC ușor tip U	m	306,0000	4,17	1 275,92
2	02875274117002	Cot PVC-U	buc	30,0000	4,66	139,77
3	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,1750	11,65	2,04
4	05001000100103	Doze de ramificație	buc	75,0000	1,27	95,22
5	1109091	Dibluri	buc	42,0000	0,77	32,29
6	1111000100024	Înterupator manual	buc	8,0800	45,91	370,98
7	1111000100024	Înterupator manual tripolare pachet 10-63 BA47-29/2/B/50A UZO	buc	2,0200	514,46	1 039,20
8	1111000100024	Înterupator unipolar sau bipolar BA47--29/1/B/25A	buc	3,0300	61,15	185,28
9	1111122200007	Tablou electric p/u 24 automate	buc	1,0000	710,48	710,48
10	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0050	454,48	2,27
11	222222222992	Materiale marunte (sirma, banda izol, papuci, cleme, etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	10,0000	0,00	158,02
12	222222222992	Materiale marunte (banda izolatoare, dibluri, etc.)	%	4,0000	0,00	481,93
13	222222222992	Materiale marunte (dicloretan, sirma, adeziv, etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	5,0000	0,00	70,78
14	222222222992	Materiale marunte (vaselina, grund, etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	1,0000	0,00	7,46
15	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,95	1,95
16	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,6300	5,33	3,36
17	2746167335100	Priza	buc	4,0800	29,12	118,80
18	2746167335100	Priza (numai doze sau cerut in caiet de sarcini)	buc	10,2000	0,00	0,00
19	2746167335100	Priza dubla	buc	2,0400	45,91	93,66
20	2811236309901	Confecții metalice de linii	kg	165,0000	0,35	57,65
21	2811236311002	Cutie de ramificație internă 150*100*70mm	buc	4,0000	28,15	112,60
22	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	20,0000	1,27	25,39
23	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	3,0000	28,15	84,45
24	2874115802013	Suruburi cap hexagonal M 16 x 100	buc	4,0000	2,33	9,32
25	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	10,0000	1,44	14,45
26	2874115836777	Surub cap inecat crestă L 3 x 40	buc	42,0000	0,35	14,68
27	2874115840602	Piulita M16	buc	4,0000	1,97	7,87
28	2874115881198	Saiba M 6	buc	10,0000	1,51	15,13
29	2874115883700	Saiba M 16	buc	4,0000	3,49	13,98
30	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	10,0000	1,44	14,45
31	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	24,0000	15,16	363,91
32	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele și elem. componente LED 600*600	buc	24,0000	483,36	11 600,59
33	3130134817405	Cabluri din cupru sau aluminiu cu rezistență marită la flăcări, 3x1,5mm ² NYM	m	257,5000	9,08	2 339,34
34	3130134817405	Cabluri din cupru sau aluminiu cu rezistență marită la flăcări, 3x2,5mm ² NYM	m	51,0000	13,10	668,26



Stratulat


35	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	24,0000	3,49	83,86
36	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	19,00	0,02
Total materiale						20 215,35
Utilaje						
1	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	2,5000	1,16	2,91
Total utilaje						2,91
Total						30 928,68
Asigurari sociale si medicale				22,5000%		2 409,84
Total						33 338,52
Cheltuieli de transport				7,0000%		1 415,07
Total						34 753,60
Cheltuieli de regie				76,0000%		8 139,91
Total						42 893,51
Beneficiu de deviz				3,0000%		1 286,81
TOTAL Deviz fara TVA						44 180,32
Total						44 180,32
TVA				20%		8 836,06
TOTAL Deviz						53 016,38

Intocmit: "Resacons-STR" SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat: Universitatea de Stat din Tiraspol

(functia, semnatura, numele, prenumele)



Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

37	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	24,0000	3,49	83,86
38	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	19,00	0,02
Total materiale						20 215,35
Utilaje						
1	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	2,5000	1,16	2,91
Total utilaje						2,91
Total						30 928,68
Asigurari sociale si medicale				22,5000%		2 409,84
Total						33 338,52
Cheltuieli de transport				7,0000%		1 415,07
Total						34 753,60
Cheltuieli de regie				76,0000%		8 139,91
Total						42 893,51
Beneficiu de deviz				3,0000%		1 286,81
TOTAL Deviz fara TVA						44 180,32
Total						44 180,32
TVA				20%		8 836,06
TOTAL Deviz						53 016,38