

**Lucrari de amenajarea a
teritoriul cu pavaj la Liceul
Teoretic Alexei Mateevici
s.A.I.Cuza r.Cahul**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 207 546,05 Lei

Intocmit in prețuri curente 08.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de amenajarea a teritoriul cu pavaj				
1	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м, без подпорок, с наклонными откосами, в фундаментах и каналах, и т.д., в несвязном или малосвязаном плотном грунте, глубиной до 0,75 м, средний грунт)	m3	1,50	65,60 65,60	98,40 98,40
2	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje ciment pina la 150 kg/mc (Разборка старого бетона ручными средствами, фундаменты и вертикальные сечения из смеси с цементом до 150 кг/м3)	m3	1,20	358,15 354,00	429,78 424,80
3	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо,	m2	525,00	261,58 41,76	137 328,97 21 924,00

1	2	3	4	5	6	7
		толщиной слоя 10 см) 4см				
4	TsD06A	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t (Уплотнение виброплощадкой насыпей из несвязного, уплотненного грунта, слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнение выполняется виброплитой 0,7 т)	100 m3	0,525	666,00 176,00	349,65 92,40
5	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m (Транспортировка неудобных материалов путем переноса, весом менее 25 кг, на расстояние 20 м)	t	3,00	74,80 74,80	224,40 224,40
6	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t	3,00	26,60 0,00	79,80 0,00
		<i>Total</i>	Lei			138 511,00
		Total Lucrari de amenajarea a teritoriul cu pavaj Inclusiv salariu				138 511,00 22 764,00

		Total	Lei	138 511,00
		Asigurarea sociale si medicale	24 %	5 463,36
		Cheltuieli de transport	5 %	5 770,27
		Cheltuieli directe		149 744,63
		Cheltuieli de regie	10 %	14 974,47
		Total		164 719,10
		Beneficiu de deviz	5 %	8 235,95
		Total		172 955,05
		TVA	20 %	34 591,00
		Total deviz: Inclusiv salariu		207 546,05 22 764,00

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de amenajarea a
teritoriul cu pavaj la Liceul
Teoretic Alexei Mateevici
s.A.I.Cuza r.Cahul**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 207 546,05 Lei

Intocmit in prețuri curente 08.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	7,44	40,00	297,60
2.	7129020012800	Pavator	h-om	531,51	40,00	21 260,40
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,355	40,00	334,20
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,18	40,00	127,20
5.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	16,59	40,00	663,60
6.	9312040019600	Sapator	h-om	2,025	40,00	81,00
Total manopera						22 764,00

Materiale:

1.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	2,625	300,00	787,50
2.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	44,9925	300,00	13 497,75
3.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	840,00	2,30	1 932,00
4.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	8 258,25	2,30	18 993,97
5.	2661112800655-4	Placi din beton, pentru trotuare 4 cm	m2	532,875	150,00	79 931,25
6.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	10,50	25,00	262,50
7.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,024	20,00	0,48
Total materiale de construcții						115 405,45

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,18	25,00	4,50
2.	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	2,5725	100,00	257,25
3.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,228	350,00	79,80
Total utilaje de construcții						341,55

Total	Lei	138 511,00
Asigurarea sociale si medicale	24 %	5 463,36
Cheltuieli de transport	5 %	5 770,27
Cheltuieli directe		149 744,63
Cheltuieli de regie	10 %	14 974,47
Total		164 719,10
Beneficiu de deviz	5 %	8 235,95

Total		172 955,05
TVA	20 %	34 591,00
Total deviz:		207 546,05

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de amenajarea a teritoriul cu pavaj la Liceul Teoretic Alexei Mateevici s.A.I.Cuza r.Cahul **Investitor**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de amenajarea a teritoriul cu pavaj				
1	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м, без подпорок, с наклонными откосами, в фундаментах и каналах, и т.д., в несвязном или малосвязаном плотном грунте, глубиной до 0,75 м, средний грунт)	m3			65,60 <hr/> 65,60
	9312040019600	Sapator	h-om	1,3500	40,00	54,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2900	40,00	11,60
2	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje ciment pina la 150 kg/mc (Разборка старого бетона ручными средствами, фундаменты и вертикальные сечения из смеси с цементом до 150 кг/м3)	m3			358,15 <hr/> 354,00
	7123010010200	Betonist	h-om	6,2000	40,00	248,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,6500	40,00	106,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	20,00	0,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	25,00	3,75
3	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см) 4см	m2			261,58 <hr/> 41,76
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	40,00	40,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	40,00	1,26
	2661112800655-4	Placi din beton, pentru trotuare 4 cm	m2	1,0150	150,00	152,25
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,30	3,68
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15,7300	2,30	36,18
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	300,00	1,50
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0857	300,00	25,71
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	25,00	0,50
4	TsD06A	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t (Уплотнение виброплощадкой насыпей из несвязного, уплотненного грунта, слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнение выполняется виброплитой 0,7 т)	100 m3			666,00 <hr/> 176,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,4000	40,00	176,00
	2952270004019	Placa vibratoare, greu.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	4,9000	100,00	490,00
5	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe	t			74,80

1	2	3	4	5	6	7
		distanța de 20 m (Транспортировка неудобных материалов путем переноса, весом менее 25 кг, на расстояние 20 м)				74,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,8700	40,00	74,80
6	TsI50A3	Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanța de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t			26,60 0,00
	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,0760	350,00	26,60

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.