

OFERTĂ

Către: **PRIMARIA COMUNEI RACIULA, MD-4434, MOLDOVA, Călărași, s.Răciula, str.Stefan cel Mare**

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, N. Rozembac - director

reprezentanți ai ofertantului SRL MARNICMIH

(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm lucrările de **Lotul nr. 1 - Modernizarea drumului local de acces către Gimnaziul din s.Răciula, raionul Călărași** pentru suma **fără TVA de 2 694 859,83 lei**, la care se adaugă **taxa pe valoarea adăugată** în cuantum de **538 971,99 lei MD** suma totală fiind **3 233 831,80 lei MD** (incl. TVA 20%)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările termen de 24 ore după primirea dispoziției de începere și să **executăm lucrările timp de 45 de zile lucrătoare de la semnarea contractului.**

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **60(saizeci) zile**(durata în cifre și în litere), respectiv pînă la data de **29.05.2026** și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 26/03/2026

N. Rozembac, în calitate de director, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele SRL MARNICMIH

(denumirea/numele ofertantului)

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 30 (% din prețul total ofertat).
2. Garanția de bună execuție va fi constituită sub formă de garanție bancară în valoare de 5% din valoarea totală a contractului (inclusiv TVA), ori rețineri succesive din plata convenită pentru facturile înaintate
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate 5 ani.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) **24 ore**.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) **la discreția autorității contractante**

Ofertant,

(semnătura autorizată)

Către: PRIMARIA COMUNEI RACIULA, MD-4434, MOLDOVA, Călărași,
s.Răciula, str.Stefan cel Mare

Lotul nr. 1 - Modernizarea drumului local de acces către Gimnaziul din s.Răciula,
raionul Călărași

Nr	deviz Nr.	Denumirea	UM	fara TVA	Incl TVA
1	2	3	4	5	6
1	2-1		lei	2.672.302,29	3.206.762,75
2	2-2		lei	18.482,68	22.179,22
3	2-3		lei	4.074,86	4.889,83
		Total:	lei	2.694.859,83	3.233.831,80

**Modernizarea drumului local de
acces catre gimnaziul din s.
Raciula raionul Calarasi.**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1

Valoarea de deviz 3 206 762,75 Lei

Intocmit in prețuri curente 26.03.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Partea carosabila				
1	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	577,5000	34,452 3,302	19 895,760 1 906,635
2	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km Y=1.5 t/m3	t	43,3200	21,760 0,000	942,650 0,000
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,2900	219,545 34,055	63,668 9,876
4	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	5,7750	8,251 0,000	47,652 0,000
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.0003 t/m2	t	0,1700	11 971,000 0,000	2 035,070 0,000
6	DB16H aplicativ	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 rul 50/70, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisilul bitumat si Otel patrat)	m2	577,5000	187,693 4,730	108 392,793 2 731,575
7	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe	m2	15,7500	198,282 44,462	3 122,941 700,276

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete carosabile (Se exclude: Placi tehnice cauciuc...) (Se include:Microbile reflectorizante)				
		<i>Total</i>	Lei			134 500,534
		Total Partea carosabila Inclusiv salariu				134 500,534 5 348,362
		2. Trotuar				
		2.1. Lucrari de demolare				
8	RpAr3E	Taierea imbracamintilor de beton asfaltic cu disc diamantat D -400, grosime 4 mm, adincime pina la: 120 mm	m	1 875,0000	37,976 15,136	71 205,000 28 380,000
9	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	1 875,0000	30,272 30,272	56 760,000 56 760,000
10	TrI1AA02 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	202,5000	42,570 42,570	8 620,425 8 620,425
11	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km Y=2.4 t/m3	t	202,5000	21,760 0,000	4 406,400 0,000
12	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,8500	219,496 34,056	186,572 28,948
13	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	85,5000	346,814 151,360	29 652,615 12 941,280
14	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, materialelor i urma demolarii descarcare auto	100 m3	0,2200	1 979,550 0,000	435,501 0,000
15	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km Y=1.5 t/m3	t	32,4000	21,760 0,000	705,024 0,000
16	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,2200	219,527 34,055	48,296 7,492
17	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, materialelor i urma demolarii descarcare auto	100 m3	1,3500	1 979,550 0,000	2 672,392 0,000

1	2	3	4	5	6	7
18	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km Y=1.5 t/m3	t	202,5000	21,760 0,000	4 406,400 0,000
19	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,3500	219,496 34,056	296,320 45,976
		<i>Total</i>	Lei			179 394,945
		Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu				179 394,945 106 784,121
		2.2. Montarea pietrei de bordura				
20	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr 16-31.5 mm LA30 Copnform SM EN 1097-2:2020, sub fundatia bordurei h=10 cm b=35 cm	m3	65,6300	605,654 93,654	39 749,072 6 146,512
21	DE10E aplicativ	Borduri prefabricate din beton BR100*30*15, pe fundatie de beton C16/20. (Beton C16/20, a fost modificat norma de consum, pe: 0.055m3; Se exclude: Ciment., Nisip., Apa...)	m	1 875,0000	329,778 64,328	618 333,750 120 615,000
22	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.0006 t/m2	t	0,1700	11 971,000 0,000	2 035,070 0,000
23	DB16H aplicativ	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 rul 50/70, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisilul bitumat si Otel patrat)	m2	183,0000	187,693 4,730	34 347,819 865,590
24	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr 16-31.5 mm LA30 Copnform SM EN 1097-2:2020, sub fundatia bordurei h=10 cm b=28 cm	m3	53,2000	605,654 93,654	32 220,793 4 982,393
25	DE11A	Borduri mici BR100*20*8, pe o fundatie din beton C16/20. (Se exclude: Ciment., Nisip., Apa...)	m	1 830,0000	211,440 28,380	386 935,200 51 935,400
		<i>Total</i>	Lei			1 113 621,70 4
		Total Montarea pietrei de bordura Inclusiv salariu				1 113 621,70 4 184 544,895
		2.3. Amenajarea si constructia				

1	2	3	4	5	6	7
		trotuarului				
26	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2	2 745,0000	95,067 24,218	260 957,817 66 477,312
27	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.0006 t/m2	t	1,6470	11 970,930 0,000	19 716,122 0,000
28	DB16H aplicativ	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 rul 50/70, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisilul bitumat si Otel patrat)	m2	2 745,0000	187,693 4,730	515 217,285 12 983,850
		<i>Total</i>	Lei			795 891,224
		Total Amenajarea si constructia trotuarului Inklusiv salariu				795 891,224 79 461,162
		<i>Total</i>	Lei			2 088 907,87 3
		Total Trotuar Inklusiv salariu				2 088 907,87 3 370 790,178

		Total	Lei	2 223 408,38
		Asigurari sociale	24 %	90 273,25
		Total		2 313 681,63
		Cheltuieli de regie	10 %	231 368,17
		Total		2 545 049,80
		Beneficiu de deviz	5 %	127 252,49
		Total		2 672 302,29
		TVA	20 %	534 460,46
		Total deviz: Inklusiv salariu		3 206 762,75 376 138,53

Intocmit

SRL MARNICMIH

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Raciula

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Modernizarea drumului local de
acces catre gimnaziul din s.
Raciula raionul Calarasi.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1

Valoarea de deviz 3 206 762,75 Lei

Intocmit in prețuri curente 26.03.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2-1:						

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	1 285,6500	94,60	121 622,490
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	175,2750	94,60	16 581,015
3.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,4175	94,60	134,095
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1 354,0773	94,60	128 095,713
5.	9310060019930	Muncitor	h-om	1 159,6747	94,60	109 705,227
Total manopera						376 138,53

Materiale:

1.	100010010011020	Microbile reflectorizante	kg	5,5125	90,00	496,125
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	329,5170	1 850,00	609 606,450
3.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	477,6300	360,00	171 946,800
4.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0109	360,00	3,924
5.	14111222017521632	Piatra sparta fr. 16-31.5 mm LA30	m3	136,6545	360,00	49 195,620
6.	23203226000401	Bitum	t	2,0466	11 500,00	23 535,900
7.	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	11,4975	110,00	1 264,725
8.	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	5,5125	46,00	253,575
9.	26631021000011620	Beton C16/20	m3	190,9650	1 720,00	328 459,800
10.	266612280028415	Bordura BR100*30*15	m	1 884,3750	170,00	320 343,750
11.	26661228003258	Porebric BR100*20*8	m	1 839,1500	100,00	183 915,000
12.	2881116002702	Disc diamantat D-400 mm, gr.4 mm	buc	11,2500	2 650,00	29 812,500
13.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	73,3800	35,00	2 568,300
14.	4100126202818	Apa	m3	11,8830	35,00	415,905
Total materiale de construcții						1 721 818,36

Utilaje de constructii:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	66,2625	160,00	10 602,000
----	-------------	----------------------	------	---------	--------	------------

2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	49,9086	120,00	5 989,032
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	24,9543	210,00	5 240,403
4.	2932110004422	Tractor T-25 pentru transportarea masinii de taiat	h-ut	7,5000	290,00	2 175,000
5.	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,7560	540,00	408,240
6.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	10,5105	980,00	10 300,290
7.	2940520007687	Masina de taiat (CD 613 H16 STOW)	h-ut	63,7500	170,00	10 837,500
8.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,5961	420,00	250,362
9.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6330	495,00	808,335
10.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	18,5792	410,00	7 617,472
11.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	18,5792	410,00	7 617,472
12.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	40,0770	390,00	15 630,030
13.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	18,5792	890,00	16 535,488
14.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	7,4889	415,00	3 107,893
15.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,0840	460,00	498,640
16.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	66,2625	80,00	5 301,000
17.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	10,5105	340,00	3 573,570
18.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	30,7661	340,00	10 460,474
19.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	25,7524	330,00	8 498,292
Total utilaje de constructii						125 451,49

Total	Lei	2 223 408,38
Asigurari sociale	24 %	90 273,25
Total		2 313 681,63
Cheltuieli de regie	10 %	231 368,17
Total		2 545 049,80
Beneficiu de deviz	5 %	127 252,49
Total		2 672 302,29
TVA	20 %	534 460,46

Total deviz:

3 206 762,75

Intocmit

SRL MARNICMIH

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Raciula

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Modernizarea drumului local de acces
catre gimnaziul din s. Raciula raionul Calarasi.**

Investitor Primaria Raciula

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Partea carosabila				
1	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			34,452 3,302
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0349	94,60	3,30
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0320	35,00	1,12
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	980,00	17,84
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	330,00	6,01
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	340,00	6,19
2	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km Y=1.5 t/m3	t			21,760 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	340,00	21,76
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			219,545 34,055
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	94,60	34,06
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	360,00	1,49
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	460,00	184,00
4	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			8,251 0,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	330,00	8,25
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.0003 t/m2	t			11 971,000 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	11 500,00	11 845,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	420,00	126,00
6	DB16H aplicativ	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 rul 50/70, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisilul bitumat si Otel patrat)	m2			187,693 4,730
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	94,60	4,73
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 850,00	173,90
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	410,00	2,17
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	410,00	2,17
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	890,00	4,72
7	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Se exclude: Placi tehnice cauciuc...) (Se include:Microbile reflectorizante)	m2			198,282 44,462
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	94,60	35,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	94,60	8,51
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,7300	110,00	80,30
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	46,00	16,10

1	2	3	4	5	6	7
	100010010011020	Microbile reflectorizante	kg	0,3500	90,00	31,50
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	540,00	25,92
		2. Trotuar				
		2.1. Lucrari de demolare				
8	RpAr3E	Taierea imbracamintilor de beton asfaltic cu disc diamantat D -400, grosime 4 mm, adincime pina la: 120 mm	m			37,976
						15,136
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1600	94,60	15,14
	2881116002702	Disc diamantat D-400 mm, gr.4 mm	buc	0,0060	2 650,00	15,90
	2940520007687	Masina de taiat (CD 613 H16 STOW)	h-ut	0,0340	170,00	5,78
	2932110004422	Tractor T-25 pentru transportarea masinii de taiat	h-ut	0,0040	290,00	1,16
9	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			30,272
						30,272
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	94,60	30,27
10	TrI1AA02C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			42,570
						42,570
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	94,60	42,57
11	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km Y=2.4 t/m3	t			21,760
						0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	340,00	21,76
12	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			219,496
						34,056
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	94,60	34,06
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	360,00	1,44
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	460,00	184,00
13	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			346,814
						151,360
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	94,60	151,36
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	495,00	9,45
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	80,00	62,00
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	160,00	124,00
14	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, materialelor i urma demolarii descarcare auto	100 m3			1 979,550
						0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	415,00	1 979,55
15	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km Y=1.5 t/m3	t			21,760
						0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	340,00	21,76
16	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			219,527
						34,055
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	94,60	34,05
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	360,00	1,47
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	460,00	184,00
17	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, materialelor i urma demolarii descarcare auto	100 m3			1 979,550
						0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	415,00	1 979,55
18	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km Y=1.5 t/m3	t			21,760
						0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	340,00	21,76
19	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			219,496
						34,056
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	94,60	34,06
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	360,00	1,44
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	460,00	184,00
		2.2. Montarea pietrei de bordura				
20	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr 16-31.5	m3			605,654

1	2	3	4	5	6	7
		mm LA30 Copnform SM EN 1097-2:2020, sub fundatia bordurei h=10 cm b=35 cm				93,654
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,65
	14111222017521632	Piatra sparta fr. 16-31.5 mm LA30	m3	1,1500	360,00	414,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	35,00	3,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	210,00	44,10
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
21	DE10E aplicativ	Borduri prefabricate din beton BR100*30*15, pe fundatie de beton C16/20. (Beton C16/20, a fost modificat norma de consum, pe: 0.055m3; Se exclude: Ciment., Nisip., Apa...)	m			329,778 64,328
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	94,60	16,08
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	94,60	48,25
	26631021000011620	Beton C16/20	m3	0,0550	1 720,00	94,60
	266612280028415	Bordura BR100*30*15	m	1,0050	170,00	170,85
22	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.0006 t/m2	t			11 971,000 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	11 500,00	11 845,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	420,00	126,00
23	DB16H aplicativ	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 rul 50/70, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisilul bitumat si Otel patrat)	m2			187,693 4,730
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	94,60	4,73
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 850,00	173,90
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	410,00	2,17
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	410,00	2,17
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	890,00	4,72
24	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr 16-31.5 mm LA30 Copnform SM EN 1097-2:2020, sub fundatia bordurei h=10 cm b=28 cm	m3			605,654 93,654
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,65
	14111222017521632	Piatra sparta fr. 16-31.5 mm LA30	m3	1,1500	360,00	414,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	35,00	3,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	210,00	44,10
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
25	DE11A	Borduri mici BR100*20*8, pe o fundatie din beton C16/20. (Se exclude: Ciment., Nisip., Apa...)	m			211,440 28,380
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	94,60	11,35
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	94,60	17,03
	26631021000011620	Beton C16/20	m3	0,0480	1 720,00	82,56
	26661228003258	Porebric BR100*20*8	m	1,0050	100,00	100,50
		2.3. Amenajarea si constructia trotuarului				
26	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2			95,067 24,218
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2560	94,60	24,22
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1740	360,00	62,64
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0200	35,00	0,70
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0146	390,00	5,69
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0055	330,00	1,81
27	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.0006 t/m2	t			11 970,930 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	11 500,00	11 844,93
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	420,00	126,00
28	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate	m2			187,693

1	2	3	4	5	6	7
	aplicativ	marunte BA16 rul 50/70, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisilul bitumat si Otel patrat)				4,730
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	94,60	4,73
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 850,00	173,90
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	410,00	2,17
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	410,00	2,17
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	890,00	4,72

APROBAT:

Intocmit
SRL MARNICMIH

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Primaria Raciula

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Modernizarea drumului local de
acces catre gimnaziul din s.
Raciula raionul Calarasi.**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-2

Valoarea de deviz 22 179,23 Lei

Intocmit in prețuri curente 26.03.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	40,0000	34,452 3,302	1 378,062 132,062
2	TsI50A2	Transportarea asfaltului frezat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km Y=1.5 t/m3	t	3,0000	21,760 0,000	65,280 0,000
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,0200	219,850 34,050	4,397 0,681
4	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	40,0000	321,712 72,842	12 868,480 2 913,680
5	DI114	Colmatarea fisurilor la imbracamintea rutiera existenta cu bitum	100 m	0,5000	1 831,824 325,424	915,912 162,712

	Total	Lei	15 232,13
	Asigurari sociale	24 %	770,19
	Total		16 002,32
	Cheltuieli de regie	10 %	1 600,23
	Total		17 602,55
	Beneficiu de deviz	5 %	880,13
	Total		18 482,68
	TVA	20 %	3 696,55

1	2	3	4	5	6	7
						22 179,23
		Total deviz: Inclusiv salariu				3 209,13

Intocmit

SRL MARNICMIH

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Raciula

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Modernizarea drumului local de
acces catre gimnaziul din s.
Raciula raionul Calarasi.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-2

Valoarea de deviz 22 179,23 Lei

Intocmit in prețuri curente 26.03.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-2:				

Manopera :

1.	7129040010110	Asfaltator	h-om	30,8000	94,60	2 913,680
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0072	94,60	0,681
3.	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1160	94,60	294,774
		Total manopera				3 209,13

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0001	360,00	0,036
2.	14221022055070	Beton asfaltic	t	4,6000	1 850,00	8 510,000
3.	23203226000401	Bitum	t	0,0350	11 500,00	402,500
4.	23203226001101	Bitum	t	0,0240	11 500,00	276,000
5.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,2800	35,00	44,800
		Total materiale de construcții				9 233,34

Utilaje de construcții:

1.	29123400025101	Motocompresor	h-ut	5,0000	160,00	800,000
2.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,7280	980,00	713,440

3.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,8350	420,00	350,700
4.	29522400040040	Compactor	h-ut	0,5600	390,00	218,400
5.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0080	460,00	3,680
6.	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,3200	180,00	57,600
7.	29525000050040	Tractor	h-ut	0,3200	290,00	92,800
8.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,7280	340,00	247,520
9.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1920	340,00	65,280
10.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,7280	330,00	240,240
Total utilaje de construcții						2 789,66

Total	Lei	15 232,13
Asigurari sociale	24 %	770,19
Total		16 002,32
Cheltuieli de regie	10 %	1 600,23
Total		17 602,55
Beneficiu de deviz	5 %	880,13
Total		18 482,68
TVA	20 %	3 696,55

Total deviz:

22 179,23

Intocmit

SRL MARNICMIH

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Raciula

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

**Obiect Modernizarea drumului local de acces
catre gimnaziul din s. Raciula raionul Calarasi.**

Investitor Primaria Raciula

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			34,452
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0349	94,60	3,30
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	35,00	1,12
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	980,00	17,84
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	330,00	6,01
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	340,00	6,19
2	TsI50A2	Transportarea asfaltului frezat cu	t			21,760

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km Y=1.5 t/m3				0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	340,00	21,76
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			219,850
						34,050
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	94,60	34,05
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	360,00	1,80
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	460,00	184,00
4	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2			321,712
						72,842
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	94,60	72,84
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 850,00	212,75
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	11 500,00	6,90
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1250	160,00	20,00
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	390,00	5,46
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	180,00	1,44
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	290,00	2,32
5	DI114	Colmatarea fisurilor la imbracamintea rutiera existenta cu bitum	100 m			1 831,824
						325,424
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,4400	94,60	325,42
	23203226000401	Bitum	t	0,0700	11 500,00	805,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	1,6700	420,00	701,40

APROBAT:

Intocmit
SRL MARNICMIH

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Primaria Raciula

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Modernizarea drumului local de
acces catre gimnaziul din s.
Raciula raionul Calarasi.**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-3

Amplasarea si organizarea sigurantei rutiere (marcaj rutier, semne rutiere)

Valoarea de deviz 4 889,84 Lei

Intocmit in prețuri curente 26.03.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	DF18A	Plantarea stîlpilor pentru indicatoare pentru circulație rutiera din metal, confectionati industrial (SCM2.35; 13.0 kg/buc)	buc	1,0000	1 068,834 103,114	1 068,834 103,114
2	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulație rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stîlp gata plantat A700	buc	1,0000	956,804 41,624	956,804 41,624
3	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (culoare alba)	m2	6,7000	208,382 44,462	1 396,160 297,896

	Total	Lei	3 421,79
	Asigurari sociale	24 %	106,23
	Total		3 528,02
	Cheltuieli de regie	10 %	352,80
	Total		3 880,82
	Beneficiu de deviz	5 %	194,04
	Total		4 074,86
	TVA	20 %	814,98
	Total deviz: Inclusiv salariu		4 889,84 442,63

Intocmit

SRL MARNICMIH

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Raciula

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Modernizarea drumului local de
acces catre gimnaziul din s.
Raciula raionul Calarasi.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-3

Amplasarea si organizarea sigurantei rutiere (marcaj rutier, semne rutiere)

Valoarea de deviz 4 889,84 Lei

Intocmit in prețuri curente 26.03.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-3:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300	94,60	31,218
2.	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	94,60	20,812
3.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6030	94,60	57,044
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,5260	94,60	333,560
		Total manopera				442,63

Materiale:

1.	1243454657	Microbile	kg	2,3450	98,00	229,810
2.	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	4,8910	120,00	586,920
3.	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	2,3450	46,00	107,870
4.	26151073261051	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial A700	buc	1,0000	900,00	900,000
5.	26631021000001620	Beton C16/20	m3	0,0760	1 720,00	130,720
6.	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial CCM2.35	buc	1,0000	835,00	835,000
7.	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	0,95	1,900
8.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,95	3,800
9.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,78	1,560
10.	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	80,00	3,200

11.	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	80,00	1,600
12.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,78	3,120
Total materiale de construcții						2 805,50

Utilaje de construcții:

1.	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,3216	540,00	173,664
Total utilaje de construcții						173,66

Total	Lei	3 421,79
Asigurari sociale	24 %	106,23
Total		3 528,02
Cheltuieli de regie	10 %	352,80
Total		3 880,82
Beneficiu de deviz	5 %	194,04
Total		4 074,86
TVA	20 %	814,98

Total deviz: 4 889,84

Intocmit

SRL MARNICMIH

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Raciula

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Modernizarea drumului local de acces catre gimnaziul din s. Raciula raionul Calarasi. Investitor Primaria Raciula

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	DF18A	Plantarea stîlpilor pentru indicatoare pentru circulație rutiera din metal, confecționați industrial (SCM2.35; 13.0 kg/buc)	buc			1 068,834
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300	94,60	31,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	94,60	71,90
	26631021000001620	Beton C16/20	m3	0,0760	1 720,00	130,72
	2811106301794	Stîlp metalic confecționat industrial CCM2.35	buc	1,0000	835,00	835,00
2	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulație rutiera din tabla din oțel sau aluminiu pe un stîlp gata plantat A700	buc			956,804
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	94,60	20,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	94,60	20,81
	26151073261051	Indicator de circulație din tabla de oțel sau	buc	1,0000	900,00	900,00

1	2	3	4	5	6	7
		aluminii, produs industrial A700				
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,95	3,80
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	0,95	1,90
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,78	3,12
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,78	1,56
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	80,00	1,60
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	80,00	3,20
3	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (culoare alba)	m2			208,382 ----- 44,462
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	94,60	35,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	94,60	8,51
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,7300	120,00	87,60
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	46,00	16,10
	1243454657	Microbile	kg	0,3500	98,00	34,30
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	540,00	25,92

APROBAT:

Intocmit
SRL MARNICMIH

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Primaria Raciula

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.