

**Lucrari curente de amenajare a
terenurilor adiacente str.V.Micle
(tronsonul str.A.Puskin -
str.Armenasca) mun.Chisinau**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-2
Amenajarea PG-1--PG-4

Valoarea de deviz 9 250 569,62 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de pregatire				
		1.1. Demolate imbracaminte				
1	RpCS19D	Demontari: pavaje din piatra sau pavele gr.6cm	m2	3 620,00	33,11 33,11	119 858,20 119 858,20
2	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta h=9cm	m3	325,80	36,161 13,528	11 781,414 4 407,414
3	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (h=4cm)	m3	95,20	317,818 151,36	30 256,272 14 409,472
4	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta h=11cm	m3	261,80	36,148 13,528	9 463,54 3 541,54
5	RpCS19D	Demontari: pavaje din piatra sau pavele gr.10cm	m2	1 290,00	33,11 33,11	42 711,90 42 711,90
6	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta h=10cm	m3	129,00	36,146 13,528	4 662,886 1 745,086
7	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m	300,00	49,192 49,192	14 757,60 14 757,60
8	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare,	m	530,00	49,192	26 071,76

1	2	3	4	5	6	7
		asezate pe beton			49,192	26 071,76
9	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	10,14	1 559,763 0,00	15 816,00 0,00
10	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	1 828,33	45,599 0,00	83 370,00 0,00
11	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	10,14	287,989 35,918	2 920,21 364,21
		<i>Total</i>	lei			361 669,782
		Total Demolate imbracaminte Inklusiv salariu				361 669,782 227 867,182
		<i>Total</i>	lei			361 669,782
		Total Lucrari de pregatire Inklusiv salariu				361 669,782 227 867,182
		2. Lucrari terasimente				
12	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 (pamint vegetal) (PG, PL-4)	100 m3	6,84	1 259,649 0,00	8 616,00 0,00
13	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I -Pamint vegetal	100 m3	6,84	1 170,175 0,00	8 004,00 0,00
14	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	820,80	45,599 0,00	37 428,00 0,00
15	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	6,84	227,183 28,352	1 553,93 193,93
16	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv	100 m3	8,63	1 644,264 0,00	14 190,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (dupa cartograma)				
17	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 -Saparea albiei sub accese	100 m3	3,92	1 644,031 0,00	6 444,60 0,00
18	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II(solul de prisos)	100 m3	12,55	1 350,12 0,00	16 944,00 0,00
19	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	1 828,33	45,599 0,00	83 370,00 0,00
20	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	12,55	275,665 34,071	3 459,592 427,592
		<i>Total</i>	lei			180 010,122
		Total Lucrari terasimente Inklusiv salariu				180 010,122 621,522
		3. Imbracaminte si pavaj				
		3.1. Acopere trotuar din dale de beton vibropresat cu granule granit h=10cm S=1510m2				
21	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast -h=15cm	m3	226,50	567,786 35,00	128 603,58 7 927,48
22	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (h=20cm)	m3	302,00	696,48 28,38	210 336,96 8 570,76

1	2	3	4	5	6	7
23	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm - placi gr.10cm cu dimensiunea 10*20cm (50buc/m.p.)	m2	1 510,00	471,92 124,04	712 598,475 187 299,675
		<i>Total</i>	lei			1 051 539,01 5
		Total Acopere trotuar din dale de beton vibropresat cu granule granit h=10cm S=1510m2 Inclusiv salariu				1 051 539,01 5 203 797,915
		3.2. Accese din beton asfaltic S=270m2				
24	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast ПГС (h=15cm)	m3	40,50	567,80 34,99	22 995,908 1 417,108
25	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (h=20cm)	m3	54,00	696,48 28,38	37 609,92 1 532,52
26	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.7l/m2	t	0,19	10 495,789 0,00	1 994,20 0,00
27	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica - BAD-22.4	m2	270,00	372,396 5,676	100 546,92 1 532,52
28	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton	t	0,08	10 430,00 0,00	834,40 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		asfaltic 0.3l/m2				
29	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica - BAPC -11.2 gr.5cm	m2	270,00	311,589 5,912	84 129,075 1 596,375
		<i>Total</i>	lei			248 110,423
		Total Accese din beton asfaltic S=270m2 Inclusiv salariu				248 110,423 6 078,523
		3.3. Acoperire pavaj tactildeghidaj/semnalizare S=366+44=410m2				
30	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip (h=100mm)	m3	41,00	743,795 108,79	30 495,61 4 460,39
31	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (h=150mm)	m3	61,50	696,474 28,38	42 833,13 1 745,37
32	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaje vibropresat tactil deghidaj din beton h=60mm)	m2	366,00	515,905 56,38	188 821,158 20 635,098
33	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime	m2	44,00	515,91 56,382	22 700,03 2 480,79

1	2	3	4	5	6	7
		strat de 5 cm (pavaje vibropresa ttactil semnalizare din beton h=60mm)				
		<i>Total</i>	lei			284 849,928
		Total Acoperire pavaj tactildeghidaj/semnalizare S=366+44=410m2 Inclusiv salariu				284 849,928 29 321,648
		3.4. Acoperire din dale de beton vibropresat cu granule granit cul. neagra S=1470m2				
34	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip (h=100mm)	m3	147,00	743,894 108,79	109 352,418 15 992,13
35	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mechanica, executat fara impanare, fara innoroire (h=150mm)	m3	220,50	696,479 28,38	153 573,54 6 257,79
36	DE18A	Pavaje executate din placi de trotoare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm - placi gr.6cm cu dimensiunea 10*20cm (50buc/m.p.) -granule granit cul. neagra	m2	1 470,00	512,52 124,04	753 403,694 182 338,094
		<i>Total</i>	lei			1 016 329,65 2
		Total Acoperire din dale de beton vibropresat cu granule granit cul. neagra S=1470m2 Inclusiv salariu				1 016 329,65 2 204 588,014
		3.5. Acoperire din dale de				

1	2	3	4	5	6	7
		beton vibropresat cu granule granit cul. alba S=2920m2				
37	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip (h=100mm)	m3	292,00	743,894 108,79	217 217,048 31 766,68
38	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (h=150mm)	m3	438,00	696,48 28,38	305 058,24 12 430,44
39	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm - placi gr.6cm cu dimensiunea 10*20cm (50buc/m.p.) -granule granit cul. alba	m2	2 920,00	512,52 124,04	1 496 556,99 8 362 195,398
40	DA19A	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza -Membrana profilata din polietilen -Detaliu D -6 (PG -4, pl. -14)	m2	925,00	21,795 3,595	20 160,19 3 325,19
		<i>Total</i>	lei			2 038 992,47 6
		Total Acoperire din dale de beton vibropresat cu granule granit cul. alba S=2920m2 Inklusiv salariu				2 038 992,47 6 409 717,708
		3.6. Acoperire pavaj fintinii				

1	2	3	4	5	6	7
		S=17.0m2				
41	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (h=100mm)	m3	1,70	696,304 28,38	1 183,716 48,246
42	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm - placi gr.6cm cu dimensiunea 10*20 cm. (50buc/m.p.) -pavaj vibropresat "Trapeza"	m2	17,00	512,527 124,037	8 712,954 2 108,634
		<i>Total</i>	lei			9 896,67
		Total Acoperire pavaj fintinii S=17.0m2 Inclusiv salariu				9 896,67 2 156,88
		3.7. Acoperire accesului acceselor din dale de granit S=120m2				
43	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic -Beton asfaltic frezat h=110mm	m3	13,20	317,724 151,36	4 193,952 1 997,952
44	DD08B	Pavaj ornamentat din pavele de granit despicate, executat pe sustrat din amestec uscat de nisip si ciment, dimensiuni pavele: 10x10x05 cm - pavele 300x300 h=100mm nisip cu ciment 1:6 h=5cm. umprele cusaturi cu mortar gata dupa tip „Rod Stone - IIIOB" (consum 0,009m3/m2= 14,4 kg/m2)	m2	120,00	3 571,024 420,024	428 522,88 50 402,88
45	DE09C	Borduri de piatra pentru	m	45,00	952,348	42 855,64

1	2	3	4	5	6	7
		trotuare, avind dimensiunile 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm - (borduri din granit 50*15*10cm)			56,76	2 554,20
		<i>Total</i>	lei			475 572,472
		Total Acoperire accesului acceselor din dale de granit S=120m2 Inklusiv salariu				475 572,472 54 955,032
		<i>Total</i>	lei			5 125 290,63 6
		Total Imbracaminte si pavaj Inklusiv salariu				5 125 290,63 6 910 615,72
		4. Alte lucrari				
46	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 30x20 cm	m	1 570,00	270,007 63,382	423 910,99 99 509,74
47	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 20x8 cm	m	1 130,00	182,115 28,38	205 789,95 32 069,40
48	DE11A	Canal de scurgere -rigola de fibrobeton cu gratar din otel zincat OZ	m	462,00	235,38 28,38	108 745,56 13 111,56
		<i>Total</i>	lei			738 446,50
		Total Alte lucrari Inklusiv salariu				738 446,50 144 690,70

		Total	lei		6 405 417,05
		Fondul social	24 %		308 110,83
		Transportarea materialelor	4 %		181 649,24
		Total			6 895 177,12
		Cheltuieli de regie	7,5 %		517 138,28
		Total			7 412 315,40
		Beneficiu de deviz	4 %		296 492,61

1	2	3	4	5	6	7
		Total				7 708 808,01
		TVA	20 %			1 541 761,61
		Total deviz:				9 250 569,62
		Inclusiv salariu				1 283 795,13

Intocmit

Magda SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Directia Generala Mobilitate Urbana

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari curente de amenajare a terenurilor adiacente str.V.Micle (tronsonul str.A.Puskin - str.Armeneasca) mun.Chisinau

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-2
Amenajarea PG-1--PG-4**

Valoarea de deviz 9 250 569,62 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-2:				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	11 488,974	94,60	1 086 856,939
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	33,075	94,60	3 128,895
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	461,06	94,60	43 616,276
4.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1 311,75	94,60	124 091,55
5.	9310060019930	Muncitor	h-om	275,914	94,60	26 101,464
		Total manopera				1 283 795,13

Materiale:

1.	1011305144	Savura de granit - mortar gata	kg	1 728,00	40,00	69 120,00
----	------------	--------------------------------	----	----------	-------	-----------

		dupa tip „Rod Stone - IIIOB" (td - perel.ru)				
2.	11110001000131 027	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari тип BAD 22.4	t	38,07	2 500,00	95 175,00
3.	11110001000131 129	Mixtura asfaltica praparata la cald - BAPC-11.2	t	31,725	2 500,00	79 312,50
4.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1 368,674	400,00	547 469,60
5.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,06	400,00	24,00
6.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,32	400,00	128,00
7.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	629,279	400,00	251 711,60
8.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	31,635	400,00	12 654,00
9.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	270,791	400,00	108 316,40
10.	14214022003932 1	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 ПГС	m3	350,04	300,00	105 012,00
11.	17112173298834 0	Material textil netesut Membrana profilata	m	673,40	25,00	16 835,00
12.	23203226000401	Bitum	t	0,278	10 000,00	2 780,00
13.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	112,50	3,00	337,50
14.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	10 123,20	3,00	30 369,60
15.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	49 793,49	3,00	149 380,47
16.	26611128006552 3	Placi din beton, pentru trotuare marimea 10*20*10 cm	m2	1 532,65	290,00	444 468,50
17.	26611128006553 2	Placi din beton, pentru trotuare g=60mm (pavaje vibropresat tactil dehidaj din beton h=60mm)	m2	371,49	400,00	148 596,00
18.	26611128006553 3	Placi din beton, pentru trotuare g=60mm (pavaje vibropresa ttactil semnalizare din beton h=60mm)	m2	44,66	400,00	17 864,00
19.	26611128006553 6	Placi din beton, pentru trotuare marimea 10*20*6 cm granule granit cul. neagra	m2	1 492,05	330,00	492 376,50
20.	26611128006553 9	Placi din beton, pentru trotuare marimea 10*20*6 cm granule granit cul. alba	m2	2 963,80	330,00	978 054,00
21.	26611128006554 2	Placi din beton, pentru trotuare cm granule granit "Trapeza"	m2	17,255	330,00	5 694,15
22.	26631021000014 5	Beton marfa clasa C12/15	m3	2,03	1 800,00	3 654,00
23.	26631021000014 6	Beton marfa clasa C 25/30 M400	m3	147,066	1 800,00	264 718,80
24.	26661228002864 6	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x30x15 cm	m	1 577,85	125,00	197 231,25
25.	26661228003104 5	Bordura pentru trotuare borduri - borduri din granit 50*15*10cm (piatra -online.md)	m	45,22	800,00	36 176,00
26.	26661228003164 4	Pavele de granit despicat - 300*300*h=100mm (piatra -online.md)	m2	123,60	2 500,00	309 000,00
27.	26661228003254 7	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni	m	1 135,65	67,00	76 088,55

		100x20x8cm				
28.	266612280032548	Jgheaburi din beton armat cu capac metalic OL-25	m	464,31	120,00	55 717,20
29.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	126,54	300,00	37 962,00
30.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	227,198	22,00	4 998,356
31.	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,27	22,00	5,94
		Total materiale de construcții				4 541 230,92

Utilaje de construcții:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	84,01	100,00	8 401,00
2.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,081	600,00	48,60
3.	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	77,266	600,00	46 359,60
4.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,922	600,00	2 353,20
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri vături R 8-14 de 14tf	h-ut	353,153	600,00	211 891,80
6.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	3,922	600,00	2 353,20
7.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	67,94	600,00	40 764,00
8.	2952260003553	Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP	h-ut	48,751	600,00	29 250,60
9.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	11,54	600,00	6 924,00
10.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	84,01	100,00	8 401,00
11.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	9,893	600,00	5 935,80
12.	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	340,28	600,00	204 168,00
13.	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	22,567	600,00	13 540,20
		Total utilaje de construcții				580 391,00

Total	lei	6 405 417,05
Fondul social	24 %	308 110,83
Transportarea materialelor	4 %	181 649,24
Total		6 895 177,12
Cheltuieli de regie	7,5 %	517 138,28
Total		7 412 315,40
Beneficiu de deviz	4 %	296 492,61
Total		7 708 808,01
TVA	20 %	1 541 761,61

Total deviz:

9 250 569,62

Intocmit

Magda SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari curente de amenajare a terenurilor adiacente str.V.Micle (tronsonul str.A.Puskin - str.Armeneasca) mun.Chisinau

Investitor Directia Generala Mobilitate Urbana

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de pregatire				
		1.1. Demolate imbracaminte				
1	RpCS19D	Demontari: pavaje din piatra sau pavele gr.6cm	m2			33,11 33,11
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1700	94,60	16,08
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1800	94,60	17,03
		<i>Total</i>	lei			119 858,20
2	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta h=9cm	m3			36,161 13,528
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	94,60	13,53
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	600,00	14,35
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	600,00	8,29
		<i>Total</i>	lei			11 781,414
3	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (h=4cm)	m3			317,818 151,36
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	94,60	151,36
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	600,00	11,46
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	100,00	77,50
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	100,00	77,50
		<i>Total</i>	lei			30 256,272
4	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta h=11cm	m3			36,148 13,528
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	94,60	13,53
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	600,00	14,34
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	600,00	8,28
		<i>Total</i>	lei			9 463,54
5	RpCS19D	Demontari: pavaje din piatra sau pavele gr.10cm	m2			33,11 33,11
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1700	94,60	16,08
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1800	94,60	17,03
		<i>Total</i>	lei			42 711,90
6	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta h=10cm	m3			36,146 13,528
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	94,60	13,53
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	600,00	14,34
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	600,00	8,28

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			4 662,886
7	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m			49,192
						49,192
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2600	94,60	24,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2600	94,60	24,60
		<i>Total</i>	lei			14 757,60
8	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m			49,192
						49,192
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2600	94,60	24,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2600	94,60	24,60
		<i>Total</i>	lei			26 071,76
9	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3			1 559,763
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	600,00	1 559,76
		<i>Total</i>	lei			15 816,00
10	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t			45,599
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	600,00	45,60
		<i>Total</i>	lei			83 370,00
11	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3			287,989
						35,918
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	94,60	35,92
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4200	600,00	252,07
		<i>Total</i>	lei			2 920,21
		2. Lucrari terasimente				
12	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 (pamint vegetal) (PG, PL-4)	100 m3			1 259,649
						0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,1000	600,00	1 259,65
		<i>Total</i>	lei			8 616,00
13	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I -Pamint vegetal	100 m3			1 170,175
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	600,00	1 170,18
		<i>Total</i>	lei			8 004,00
14	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t			45,599
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	600,00	45,60
		<i>Total</i>	lei			37 428,00
15	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			227,183
						28,352
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	94,60	28,35
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	400,00	0,58
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	600,00	198,25
		<i>Total</i>	lei			1 553,93

1	2	3	4	5	6	7
16	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (dupa cartograma)	100 m3			1 644,264 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,7400	600,00	1 644,26
		<i>Total</i>	lei			14 190,00
17	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 -Saparea albiei sub accese	100 m3			1 644,031 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,7400	600,00	1 644,03
		<i>Total</i>	lei			6 444,60
18	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II(solul de prisos)	100 m3			1 350,12 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	600,00	1 350,12
		<i>Total</i>	lei			16 944,00
19	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t			45,599 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	600,00	45,60
		<i>Total</i>	lei			83 370,00
20	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			275,665 34,071
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	94,60	34,07
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	400,00	1,59
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	600,00	240,00
		<i>Total</i>	lei			3 459,592
		3. Imbracaminte si pavaj				
		3.1. Acopere trotuar din dale de beton vibropresat cu granule granit h=10cm S=1510m2				
21	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast -h=15cm	m3			567,786 35,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	94,60	35,00
	142140220039321	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 IIFC	m3	1,3110	300,00	393,30
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	22,00	5,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	600,00	91,79
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	600,00	13,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	600,00	28,79
		<i>Total</i>	lei			128 603,58
22	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara	m3			696,48 28,38

1	2	3	4	5	6	7
		impanare, fara innoroire (h=20cm)				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	94,60	28,38
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	400,00	508,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	22,00	1,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	600,00	25,19
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	600,00	130,81
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	600,00	3,00
		<i>Total</i>	lei			210 336,96
23	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm - placi gr.10cm cu dimensiunea 10*20cm (50buc/m.p.)	m2			471,92 <hr/> 124,04
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	94,60	120,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	94,60	3,29
	26611280065523	Placi din beton, pentru trotuare marimea 10*20*10 cm	m2	1,0150	290,00	294,35
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	3,00	4,80
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	3,00	23,61
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	400,00	2,00
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	400,00	17,12
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	300,00	6,00
		<i>Total</i>	lei			712 598,475
		3.2. Accese din beton asfaltic S=270m2				
24	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast III C (h=15cm)	m3			567,80 <hr/> 34,99
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	94,60	34,99
	142140220039321	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 III C	m3	1,3110	300,00	393,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	22,00	5,11
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	600,00	91,85
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	600,00	13,78
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	600,00	28,74
		<i>Total</i>	lei			22 995,908
25	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (h=20cm)	m3			696,48 <hr/> 28,38
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	94,60	28,38
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	400,00	508,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	22,00	1,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	600,00	25,22
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	600,00	130,78
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	600,00	3,00
		<i>Total</i>	lei			37 609,92
26	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea	t			10 495,789

1	2	3	4	5	6	7
		aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.7l/m2				0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	10 000,00	10 315,79
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	600,00	180,00
		<i>Total</i>	lei			1 994,20
27	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica - BAD-22.4	m2			372,396 5,676
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	94,60	5,68
	111100010001310 27	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari tip BAD 22.4	t	0,1410	2 500,00	352,50
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	600,00	4,74
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	600,00	4,74
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	600,00	4,74
		<i>Total</i>	lei			100 546,92
28	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3l/m2	t			10 430,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	10 000,00	10 250,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	600,00	180,00
		<i>Total</i>	lei			834,40
29	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica - BAPC -11.2 gr.5cm	m2			311,589 5,912
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	94,60	5,91
	111100010001311 29	Mixtura asfaltica preparata la cald - BAPC-11.2	t	0,0940	2 500,00	293,75
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	600,00	3,98
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	600,00	3,98
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	600,00	3,98
		<i>Total</i>	lei			84 129,075
		3.3. Acoperire pavaj tactildeghidaj/semnalizare S=366+44=410m2				
30	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip (h=100mm)	m3			743,795 108,79
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	94,60	108,79
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	400,00	524,39
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam.	m3	0,2320	22,00	5,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	600,00	91,76
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	600,00	13,76
		<i>Total</i>	lei			30 495,61
31	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (h=150mm)	m3			696,474 28,38
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	94,60	28,38
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	400,00	507,97

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0500	22,00	1,10
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	600,00	25,17
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	600,00	130,83
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	600,00	3,02
		<i>Total</i>	lei			42 833,13
32	DE18A	Pavaje executate din plăci de trotuare din beton prefabricat așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm (pavaje vibropresat tactil deghidaj din beton h=60mm)	m2			515,905 56,38
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	94,60	54,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	94,60	1,49
	266111280065532	Placi din beton, pentru trotuare g=60mm (pavaje vibropresat tactil deghidaj din beton h=60mm)	m2	1,0150	400,00	406,00
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	3,00	4,80
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	3,00	23,61
	1421102200546	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	400,00	2,00
	1421102200547	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	400,00	17,11
	2881116002701	Disc pentru tăiat plăci	buc	0,0200	300,00	6,00
		<i>Total</i>	lei			188 821,158
33	DE18A	Pavaje executate din plăci de trotuare din beton prefabricat așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm (pavaje vibropresa tactil semnalizare din beton h=60mm)	m2			515,91 56,382
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	94,60	54,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	94,60	1,49
	266111280065533	Placi din beton, pentru trotuare g=60mm (pavaje vibropresa tactil semnalizare din beton h=60mm)	m2	1,0150	400,00	406,00
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	3,00	4,80
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	3,00	23,61
	1421102200546	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	400,00	2,00
	1421102200547	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	400,00	17,12
	2881116002701	Disc pentru tăiat plăci	buc	0,0200	300,00	6,00
		<i>Total</i>	lei			22 700,03
		3.4. Acoperire din dale de beton vibropresat cu granule granit cul. neagra S=1470m2				
34	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrate, avînd funcția de rezistență filtrantă, izolatoare, aerisire, antigelivă și anticăpilară, cu așternere manuală, cu nisip (h=100mm)	m3			743,894 108,79
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	94,60	108,79
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	400,00	524,40
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,2320	22,00	5,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	600,00	91,80
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	600,00	13,80
		<i>Total</i>	lei			109 352,418
35	DA12C	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu așternere mecanică, executat fără	m3			696,479 28,38

1	2	3	4	5	6	7
		impanare, fara innoroire (h=150mm)				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	94,60	28,38
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	400,00	508,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	22,00	1,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	600,00	25,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	600,00	130,80
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	600,00	3,00
		<i>Total</i>	lei			153 573,54
36	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm - placi gr.6cm cu dimensiunea 10*20cm (50buc/m.p.) -granule granit cul. neagra	m2			512,52 <hr/> 124,04
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	94,60	120,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	94,60	3,29
	266111280065536	Placi din beton, pentru trotuare marimea 10*20*6 cm granule granit cul. neagra	m2	1,0150	330,00	334,95
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	3,00	4,80
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	3,00	23,61
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	400,00	2,00
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	400,00	17,12
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	300,00	6,00
		<i>Total</i>	lei			753 403,694
		3.5. Acoperire din dale de beton vibropresat cu granule granit cul. alba S=2920m2				
37	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip (h=100mm)	m3			743,894 <hr/> 108,79
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	94,60	108,79
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	400,00	524,40
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	22,00	5,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	600,00	91,80
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	600,00	13,80
		<i>Total</i>	lei			217 217,048
38	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (h=150mm)	m3			696,48 <hr/> 28,38
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	94,60	28,38
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	400,00	508,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	22,00	1,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	600,00	25,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	600,00	130,80
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	600,00	3,00
		<i>Total</i>	lei			305 058,24

1	2	3	4	5	6	7
39	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm - placi gr.6cm cu dimensiunea 10*20cm (50buc/m.p.) -granule granit cul. alba	m2			512,52 <hr/> 124,04
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	94,60	120,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	94,60	3,29
	266111280065539	Placi din beton, pentru trotuare marimea 10*20*6 cm granule granit cul. alba	m2	1,0150	330,00	334,95
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	3,00	4,80
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	3,00	23,61
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	400,00	2,00
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	400,00	17,12
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	300,00	6,00
		<i>Total</i>	lei			1 496 556,998
40	DA19A	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza -Membrana profilata din polietilen -Detaliu D -6 (PG -4, pl. -14)	m2			21,795 <hr/> 3,595
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0040	94,60	0,38
	7129020012800	Pavator	h-om	0,0340	94,60	3,22
	171121732988340	Material textil netesut Membrana profilata	m	0,7280	25,00	18,20
		<i>Total</i>	lei			20 160,19
		3.6. Acopere pavaj fintinii S=17.0m2				
41	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (h=100mm)	m3			696,304 <hr/> 28,38
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	94,60	28,38
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	400,00	508,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	22,00	1,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	600,00	25,06
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	600,00	130,94
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	600,00	2,82
		<i>Total</i>	lei			1 183,716
42	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm - placi gr.6cm cu dimensiunea 10*20 cm. (50buc/m.p.) -pavaj vibropresat "Trapeza"	m2			512,527 <hr/> 124,037
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	94,60	120,75

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	94,60	3,29
	266111280065542	Placi din beton, pentru trotuare cm granule granit "Trapeza"	m2	1,0150	330,00	334,95
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	3,00	4,80
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	3,00	23,61
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	400,00	2,00
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	400,00	17,13
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	300,00	6,00
		<i>Total</i>	lei			8 712,954
		3.7. Acoperire accesului acceselor din dale de granit S=120m2				
43	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic -Beton asfaltic frezat h=110mm	m3			317,724 <hr/> 151,36
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	94,60	151,36
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	600,00	11,36
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	100,00	77,50
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	100,00	77,50
		<i>Total</i>	lei			4 193,952
44	DD08B	Pavaj ornamentat din pavele de granit despicate, executat pe sustrat din amestec uscat de nisip si ciment, dimensiuni pavele: 10x10x05 cm - pavele 300x300 h=100mm nisip cu ciment 1:6 h=5cm. umprele cusaturi cu mortar gata dupa tip „Rod Stone - III OB" (consum 0,009m3/m2= 14,4 kg/m2)	m2			3 571,024 <hr/> 420,024
	7129020012800	Pavator	h-om	4,3300	94,60	409,62
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1100	94,60	10,41
	1011305144	Savura de granit - mortar gata dupa tip „Rod Stone - III OB" (td - perel.ru)	kg	14,4000	40,00	576,00
	266612280031644	Pavele de granit despicate -300*300*h=100mm (piatra -online.md)	m2	1,0300	2 500,00	2 575,00
		<i>Total</i>	lei			428 522,88
45	DE09C	Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm - (borduri din granit 50*15*10cm)	m			952,348 <hr/> 56,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1600	94,60	15,14
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	94,60	41,62
	266310210000145	Beton marfa clasa C12/15	m3	0,0450	1 800,00	81,20
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,5000	3,00	7,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	400,00	2,84
	266612280031045	Bordura pentru trotuare borduri - borduri din granit 50*15*10cm (piatra -online.md)	m	1,0050	800,00	803,91
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	22,00	0,13
		<i>Total</i>	lei			42 855,64
		4. Alte lucrari				
46	DE10C	Borduri prefabricate din	m			270,007

1	2	3	4	5	6	7
		beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 30x20 cm				63,382
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	94,60	14,19
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	94,60	49,19
	266310210000146	Beton marfa clasa C 25/30 M400	m3	0,0450	1 800,00	81,00
	266612280028646	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x30x15 cm	m	1,0050	125,00	125,62
		<i>Total</i>	lei			423 910,99
47	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 20x8 cm	m			182,115 28,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	94,60	11,35
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	94,60	17,03
	266310210000146	Beton marfa clasa C 25/30 M400	m3	0,0480	1 800,00	86,40
	266612280032547	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x8cm	m	1,0050	67,00	67,34
		<i>Total</i>	lei			205 789,95
48	DE11A	Canal de scurgere -rigola de fibrobeton cu gratar din otel zincat OZ	m			235,38 28,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	94,60	11,35
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	94,60	17,03
	266310210000146	Beton marfa clasa C 25/30 M400	m3	0,0480	1 800,00	86,40
	266612280032548	Jgheaburi din beton armat cu capac metalic OL-25	m	1,0050	120,00	120,60
		<i>Total</i>	lei			108 745,56

APROBAT:

Intocmit
Magda SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Directia Generala Mobilitate Urbana

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.