

Reparatia strazii Gradinilor in s. Borogani raionul Leova

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 1 080 016,75 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasament				
1	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I	100m2	66,900	42,00 0,00	2 809,80 0,00
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	8,660	517,50 0,00	4 481,55 0,00
3	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km	t	1 385,000	8,50 0,00	11 772,50 0,00
4	TsC03F2	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	13,880	646,30 0,00	8 970,69 0,00
5	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (1388 m3 x 1,6 = 2220 tn)	t	2 220,000	7,37 0,00	16 363,62 0,00
6	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea	100m2	90,930	42,00 0,00	3 818,92 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I				
7	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	13,880	921,79 0,00	12 794,47 0,00
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				61 011,55
		2. Podet nr. 1 PC 7+15 (D - 0,8 m, L - 10 m)				
8	TsC02B2	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare in depozit teren catg. II (Cotlovan cu canal la ripa)	100 m3	1,200	1 213,57 0,00	1 456,28 0,00
9	TsA01C3	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime, sub nivelul apei aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare	m3	8,000	209,31 209,31	1 674,45 1 674,45
10	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire	m3	3,600	587,79 80,72	2 116,05 290,61
11	PB06B	Turnarea cu pompa a betonului simplu in elevatii, culei, aripi, ziduri, timpene	m3	10,000	1 055,27 25,95	10 552,65 259,47
12	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P	m2	3,000	68,03 53,62	204,09 160,87
13	PC02B	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, susprafete curbe	m2	20,000	162,82 124,55	3 256,36 2 490,91
14	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi	kg	120,000	18,38 1,15	2 205,79 138,38
15	PI06B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau	buc	2,000	751,23 115,32	1 502,46 230,64

1	2	3	4	5	6	7
		macara pe pneuri cu capacitatea de 10-14 tf				
16	PI08A	Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina	buc	2,000	7 500,00 0,00	15 000,00 0,00
17	PF04A1	Strat de amorsaj din bitum taiat cu sprit alb rafinat, pentru sape hidrofuge, aplicat cu peria	m2	45,000	20,18 2,88	908,24 129,74
		Total Podet nr. 1 PC 7+15 (D - 0,8 m, L - 10 m) Inclusiv salariu				38 876,37 5 375,07
		3. Podet nr. 2 PC 10+70 (D - 0,8 m, L - 10 m)				
18	TsC02B2	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare in depozit teren catg. II (Cotlovan cu canal la ripa)	100 m3	1,200	1 213,57 0,00	1 456,28 0,00
19	TsA01C3	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime, sub nivelul apei aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare	m3	8,000	209,31 209,31	1 674,45 1 674,45
20	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire	m3	3,600	587,79 80,72	2 116,05 290,61
21	PB06B	Turnarea cu pompa a betonului simplu in elevatii, culei, aripi, ziduri, timpane	m3	10,000	1 055,27 25,95	10 552,65 259,47
22	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P	m2	3,000	68,03 53,62	204,09 160,87
23	PC02B	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete curbe	m2	20,000	162,82 124,55	3 256,36 2 490,91
24	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi	kg	120,000	18,38 1,15	2 205,79 138,38

1	2	3	4	5	6	7
25	PI06B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 10-14 tf	buc	2,000	751,23 115,32	1 502,46 230,64
26	PI08A	Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina	buc	2,000	7 500,00 0,00	15 000,00 0,00
27	PF04A1	Strat de amorsaj din bitum taiat cu sprit alb rafinat, pentru sape hidrofuge, aplicat cu peria	m2	45,000	20,18 2,88	908,24 129,74
		Total Podet nr. 2 PC 10+70 (D - 0,8 m, L - 10 m) Inclusiv salariu				38 876,37 5 375,07
		4. Constructia imbracamintei rutiere				
28	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Amenajarea patului drumului)	100 m3	12,540	1 010,79 0,00	12 675,32 0,00
29	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	64,500	9 375,43 284,84	604 715,10 18 372,21
		Total Constructia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				617 390,42 18 372,21


	Total	lei	756 154,71
	Contributiile la asigurarile sociale	24,00 %	6 989,36
	10	100,00 +	763 144,07
	Cheltuieli de regie	14,50 %	110 655,89
	Total	100,00 +	873 799,96
	Beneficiu de deviz	3,00 %	26 214,00
	Total	100,00 +	900 013,96
	TVA	20,00 %	180 002,79
	Total deviz: Inclusiv salariu		1 080 016,75 29 122,35

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Reparatia strazii Gradinilor in s. Borogani raionul Leova

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 1 080 016,75 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera:

1.	71230110200	Betonist	h-om	9,000	57,66	518,94
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	4,800	57,66	276,76
3.	7123030012500	Montator P.B	h-om	8,000	57,66	461,28
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	91,980	57,66	5 303,56
5.	7129020012800	Pavator	h-om	10,080	57,66	581,22
6.	7129040010110	Asfaltator	h-om	3,600	57,66	207,58
7.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,900	57,66	51,90
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	58,080	57,66	3 348,90
9.	9310060019930	Muncitor	h-om	318,630	57,66	18 372,21
Total manopera						29 122,35

Materiale:

1.	11202062010361	Savura	m3	64,500	150,00	9 675,00
2.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	64,500	350,00	22 575,00
3.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1 219,050	350,00	426 667,50
4.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	9,144	350,00	3 200,40
5.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	96,750	380,00	36 765,00
6.	2010102900566	Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm	m3	0,024	3 700,00	88,80
7.	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,144	3 700,00	532,80
8.	2010102903543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,020	3 700,00	74,00
9.	2010102904545	Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m	m3	0,092	3 700,00	340,40
10.	2010102908775	Scind stejar cls.A netiv., G=25-40mm, L=1,80-4 L=min 6cm ti	m3	0,120	3 700,00	444,00
11.	2010102914255	Scind.fag.scurt..neab.cl.C.gr=32mm l=1-1,7m lt=6 St8689	m3	0,028	3 700,00	103,60
12.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0,360	80,00	28,80
13.	2320166200611	White spirit rafinat tip B	l	63,900	20,00	1 278,00
14.	2320187315789	Decofrol	kg	6,900	22,00	151,80
15.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	27,900	10,00	279,00
16.	2663102101000	Beton gata preparat marca	m3	20,160	998,00	20 119,68
17.	2666122800511	Elemente pentru poduri din beton armat	buc	4,000	7 500,00	30 000,00
18.	2670112202011	Placaj pentru lucrari exterioare de fag 8/5 grosime	m3	0,032	3 700,00	118,40

19.	271060200100	Otel beton	kg	240,000	17,00	4 080,00
20.	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	2,400	22,84	54,82
21.	2746133803143	Sirma moale obisnuita D=3 mm	kg	5,640	22,84	128,82
22.	2874145886954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,558	16,00	8,92
23.	2875276311528	Scoabe din otel	kg	3,438	16,00	55,00
24.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	193,860	3,00	581,58
Total materiale de constructii						557 351,32

Utilaje de constructii:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	71,652	280,00	20 062,56
2.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	1,252	355,25	444,78
3.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	174,795	320,00	55 934,40
4.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	72,240	330,00	23 839,20
5.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	16,545	220,00	3 639,90
6.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	58,488	230,00	13 452,24
7.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	13,176	221,05	2 912,56
8.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	38,710	288,11	11 152,74
9.	2952270003337	Pompa hidraulica de beton stabila, productivitate pina la 40 mc/ora, actionata electric, P = 65, 100 metri conducta	h-ut	1,380	197,95	273,18
10.	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	7,140	27,10	193,50
11.	29522700076111	Distribuitoar de criblura	h-ut	6,837	195,00	1 333,21
12.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	16,545	169,01	2 796,27
13.	3410520006729	Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele	h-ut	8,400	248,29	2 085,64
14.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	69,250	170,00	11 772,50
15.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	59,940	273,00	16 363,62
16.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	26,739	128,08	3 424,74
Total utilaje de constructii						169 681,04

Total	lei	756 154,71
Contributiile la asigurarile sociale	24,00 %	6 989,36
10	100,00 +	763 144,07
Cheltuieli de regie	14,50 %	110 655,89
Total	100,00 +	873 799,96
Beneficiu de deviz	3,00 %	26 214,00
Total	100,00 +	900 013,96
TVA	20,00 %	180 002,79

Total deviz:

1 080 016,


75

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Reparatia strazii Gradinilor in s.
Borogani raionul Leova

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasament				
1	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I	100m2			42,00 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1500	280,00	42,00
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			517,50 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	230,00	517,50
3	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km	t			8,50 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	170,00	8,50
4	TsC03F2	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			646,30 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,8100	230,00	646,30
5	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (1388 m3 x 1,6 = 2220 tn)	t			7,37 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	273,00	7,37
6	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I	100m2			42,00 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1500	280,00	42,00
7	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			921,79 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	220,00	262,24
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	288,11	458,09
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	169,01	201,46
		2. Podet nr. 1 PC 7+15 (D - 0,8 m, L - 10 m)				
8	TsC02B2	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare in depozit teren catg. II (Cotlovan cu canal la ripa)	100 m3			1 213,57 ----- 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	5,4900	221,05	1 213,57
9	TsA01C3	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de	m3			209,31 ----- 209,31

1	2	3	4	5	6	7
		10-30 cm grosime, sub nivelul apei aruncarea in depozit sau vehicul la H<0,60 m teren tare				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,6300	57,66	209,31
10	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire	m3			587,79 80,72
	7129020012800	Pavator	h-om	1,4000	57,66	80,72
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	350,00	444,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	3,00	0,15
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1740	355,25	61,77
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	128,08	0,64
11	PB06B	Turnarea cu pompa a betonului simplu in elevatii, culei, aripi, ziduri, timpane	m3			1 055,27 25,95
	71230110200	Betonist	h-om	0,4500	57,66	25,95
	2663102101000	Beton gata preparat marca	m3	1,0080	998,00	1 005,98
	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	0,3570	27,10	9,68
	2952270003337	Pompa hidraulica de beton stabila, productivitate pina la 40 mc/ora, actionata electric, P = 65, 100 metri conducta	h-ut	0,0690	197,95	13,66
12	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P	m2			68,03 53,62
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9300	57,66	53,62
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0006	3 700,00	2,47
	2010102903543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,0006	3 700,00	2,47
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0,0600	80,00	4,80
	2874145886954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,0130	16,00	0,21
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,0730	16,00	1,17
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1500	22,00	3,30
13	PC02B	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, susrafete curbe	m2			162,82 124,55
	71240100107001	Dulgher	h-om	2,1600	57,66	124,55
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0035	3 700,00	12,95
	2010102903543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,0004	3 700,00	1,48
	2010102908775	Scind stejar cls.A netiv., G=25-40mm, L=1,80-4 L=min 6cm ti	m3	0,0030	3 700,00	11,10
	2010102914255	Scind.fag.scurt..neab.cl.C.gr=32mm l=1-1,7m lt=6 St8689	m3	0,0007	3 700,00	2,59
	2670112202011	Placaj pentru lucrari exterioare de fag 8/5 grosime	m3	0,0008	3 700,00	2,96
	2746133803143	Sirma moale obisnuita D=3 mm	kg	0,1410	22,84	3,22
	2874145886954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,0120	16,00	0,19
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,0300	16,00	0,48
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1500	22,00	3,30
14	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi	kg			18,38 1,15
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0200	57,66	1,15
	271060200100	Otel beton	kg	1,0000	17,00	17,00
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,0100	22,84	0,23
15	PI06B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 10-14 tf	buc			751,23 115,32
	7123030012500	Montator P.B	h-om	2,0000	57,66	115,32
	2010102900566	Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm	m3	0,0060	3 700,00	22,20
	2010102904545	Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m	m3	0,0230	3 700,00	85,10
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,4500	16,00	7,20
	3410520006729	Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele	h-ut	2,1000	248,29	521,41
16	PI08A	Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina	buc			7 500,00 0,00
	2666122800511	Elemente pentru poduri din beton armat	buc	1,0000	7 500,00	7 500,00
17	PF04A1	Strat de amorsaj din bitum taiat cu sprit alb	m2			20,18

1	2	3	4	5	6	7
		rafinat, pentru sape hidrofuge, aplicat cu peria				2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0400	57,66	2,31
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	0,3100	10,00	3,10
	2320166200611	White spirit rafinat tip B	l	0,7100	20,00	14,20
		3. Podet nr. 2 PC 10+70 (D - 0,8 m, L - 10 m)				
18	TsC02B2	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare in depozit teren catg. II (Cotlovan cu canal la ripa)	100 m3			1 213,57 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	5,4900	221,05	1 213,57
19	TsA01C3	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime, sub nivelul apei aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare	m3			209,31 209,31
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,6300	57,66	209,31
20	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire	m3			587,79 80,72
	7129020012800	Pavator	h-om	1,4000	57,66	80,72
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	350,00	444,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	3,00	0,15
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1740	355,25	61,77
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	128,08	0,64
21	PB06B	Turnarea cu pompa a betonului simplu in elevatii, culei, aripi, ziduri, timpane	m3			1 055,27 25,95
	71230110200	Betonist	h-om	0,4500	57,66	25,95
	2663102101000	Beton gata preparat marca	m3	1,0080	998,00	1 005,98
	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	0,3570	27,10	9,68
	2952270003337	Pompa hidraulica de beton stabila, productivitate pina la 40 mc/ora, actionata electric, P = 65, 100 metri conducta	h-ut	0,0690	197,95	13,66
22	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P	m2			68,03 53,62
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9300	57,66	53,62
	2010102901167	Manele de rasoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0006	3 700,00	2,47
	2010102903543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,0006	3 700,00	2,47
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0,0600	80,00	4,80
	2874145886954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,0130	16,00	0,21
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,0730	16,00	1,17
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1500	22,00	3,30
23	PC02B	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, susrafete curbe	m2			162,82 124,55
	71240100107001	Dulgher	h-om	2,1600	57,66	124,55
	2010102901167	Manele de rasoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0035	3 700,00	12,95
	2010102903543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,0004	3 700,00	1,48
	2010102908775	Scind stejar cls.A netiv., G=25-40mm, L=1,80-4 L=min 6cm ti	m3	0,0030	3 700,00	11,10
	2010102914255	Scind.fag.scurt..neab.cl.C.gr=32mm l=1-1,7m lt=6 St8689	m3	0,0007	3 700,00	2,59
	2670112202011	Placaj pentru lucrari exterioare de fag 8/5 grosime	m3	0,0008	3 700,00	2,96
	2746133803143	Sirma moale obisnuita D=3 mm	kg	0,1410	22,84	3,22
	2874145886954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,0120	16,00	0,19
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,0300	16,00	0,48
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1500	22,00	3,30
24	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in	kg			18,38

1	2	3	4	5	6	7
		suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi				1,15
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0200	57,66	1,15
	271060200100	Otel beton	kg	1,0000	17,00	17,00
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,0100	22,84	0,23
25	PI06B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 10-14 tf	buc			751,23
						115,32
	7123030012500	Montator P.B	h-om	2,0000	57,66	115,32
	2010102900566	Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm	m3	0,0060	3 700,00	22,20
	2010102904545	Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m	m3	0,0230	3 700,00	85,10
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,4500	16,00	7,20
	3410520006729	Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele	h-ut	2,1000	248,29	521,41
26	PI08A	Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina	buc			7 500,00
						0,00
	2666122800511	Elemente pentru poduri din beton armat	buc	1,0000	7 500,00	7 500,00
27	PF04A1	Strat de amorsaj din bitum taiat cu sprit alb rafinat, pentru sape hidrofuge, aplicat cu peria	m2			20,18
						2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0400	57,66	2,31
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	0,3100	10,00	3,10
	2320166200611	White spirit rafinat tip B	l	0,7100	20,00	14,20
		4. Constructia imbracamintei rutiere				
28	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Amenajarea patului drumului)	100 m3			1 010,79
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	280,00	1 010,79
29	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			9 375,43
						284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	350,00	6 615,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	380,00	570,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	350,00	350,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	150,00	150,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	3,00	9,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	280,00	11,76
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	288,11	74,33
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	330,00	369,60
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	320,00	867,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	128,08	53,03
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	195,00	20,67


APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



L.S.