

Construirea stadionului-complex sportiv din satul Tintareni, r-l Anenii Noi

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1 Teren de fotbal

Valoarea de deviz 1 293 585,10 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Teren de fotbal , S=7032m2				
1	TsC54A	Strat de fundatie din nisip 70-100mm	m3	589,000	289,54 51,89	170 541,42 30 565,57
2	TsC54C	Strat de fundatie din prundis - fr. 8 mm, 50-70 mm	m3	422,000	364,48 57,08	153 811,99 24 089,19
3	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - fr. 20 mm, 150 mm	m3	1 055,00 0	364,48 57,08	384 529,99 60 222,99
4	TsH124B	Pregatirea amestecului de sol prin amestecare: de doua ori numai manopera	m3	850,900	74,96 74,96	63 781,76 63 781,76
5		Humus (перегной)	m3	77,400	57,50 0,00	4 450,50 0,00
6		Sol fetril -fara cost	m3	733,500	0,00 0,00	0,00 0,00
7	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2	850,900	6,34 6,34	5 396,92 5 396,92
8	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	70,320	614,52 277,92	43 213,09 19 543,40

1	2	3	4	5	6	7
9	TsH12A	Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti	100m2	70,320	58,06 38,06	4 082,46 2 676,06
10	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I Nivelarea humusului	100 m3	0,774	242,12 0,00	187,40 0,00
11	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I Incarcarea humusului	100 m3	0,774	612,73 0,00	474,25 0,00
12	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km Transportarea humusului	t	85,140	15,20 0,00	1 294,20 0,00

Total Teren de fotbal , S=7032m2						831 763,98
Inclusiv salariu						206 275,89

Прямые затраты	lei	831 763,98
Asigurare sociala si medic	22,50 %	46 412,08
Total	100,00 +	878 176,06
Cheltuieli de transport	10,00 %	56 279,18
Total	100,00 +	934 455,24
Cheltuielile de regie	12,00 %	112 134,63
Total	100,00 +	1 046 589,87
Beneficiu de deviz	3,00 %	31 397,70
Total	100,00 +	1 077 987,57
TVA	20,00 %	215 597,53

Total deviz: **1 293 585,10**
Inclusiv salariu **206 275,89**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

**Construirea stadionului-complex
sportiv din satul Tintareni, r-l
Anenii Noi**

WinCmera2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-1
Teren de fotbal**

Valoarea de deviz 1 293 585,10 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

Manopera :

1.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	478,952	57,66	27 616,38
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3 098,500	57,66	178 659,51
		Total manopera				206 275,89

Materiale:

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	278,467	85,00	23 669,69
2.	1421102200068p	Strat de fundatie din pietris - fr. 20 mm, 150mm	m3	1 213,250	240,00	291 180,00
3.	1421102200068p r	Strat de fundatie din prundis - fr. 8 mm, 50-70 mm	m3	485,300	240,00	116 472,00
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	647,900	187,50	121 481,25
5.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	70,320	20,00	1 406,40
6.	4100126202818	Apa	m3	206,600	20,00	4 132,00
7.	humus	Humus	m3	89,010	50,00	4 450,50
		Total materiale de construcții				562 791,84

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	867,720	65,00	56 401,80
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	433,860	10,00	4 338,60
3.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,355	350,00	474,25
4.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,937	200,00	187,40
5.	3410540000006	Autobasculanta 5t	h-ut	6,471	200,00	1 294,20
		Total utilaje de construcții				62 696,25

Total:

Прямые затраты	lei	831 763,98
Asigurare sociala si medic	22,50 %	46 412,08
Total	100,00 +	878 176,06
Cheltuieli de transport	10,00 %	56 279,18

Total	100,00 +	934 455,24
Cheltuiile de regie	12,00 %	112 134,63
Total	100,00 +	1 046 589,87
Beneficiu de deviz	3,00 %	31 397,70
Total	100,00 +	1 077 987,57
TVA	20,00 %	215 597,53

Total deviz:

**1 293 585,
10**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

**Construirea stadionului-complex
sportiv din satul Tintareni, r-l
Anenii Noi**

WinCmera2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-1
Teren de fotbal**

Valoarea de deviz 1 293 585,10 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

Manopera :

1.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	478,952	57,66	27 616,38
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3 098,500	57,66	178 659,51
		Total manopera				206 275,89

Materiale:

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	278,467	85,00	23 669,69
2.	1421102200068p	Strat de fundatie din pietris - fr. 20 mm, 150mm	m3	1 213,250	240,00	291 180,00
3.	1421102200068p r	Strat de fundatie din prundis - fr. 8 mm, 50-70 mm	m3	485,300	240,00	116 472,00
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	647,900	187,50	121 481,25
5.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	70,320	20,00	1 406,40
6.	4100126202818	Apa	m3	206,600	20,00	4 132,00

7.	humus	Humus	m3	89,010	50,00	4 450,50
Total materiale de construcții						562 791,84

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	867,720	65,00	56 401,80
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	433,860	10,00	4 338,60
3.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,355	350,00	474,25
4.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,937	200,00	187,40
5.	3410540000006	Autobasculanta 5t	h-ut	6,471	200,00	1 294,20
Total utilaje de construcții						62 696,25

Total:

Прямые затраты	lei	831 763,98
Asigurare sociala si medic	22,50 %	46 412,08
Total	100,00 +	878 176,06
Cheltuieli de transport	10,00 %	56 279,18
Total	100,00 +	934 455,24
Cheltuielile de regie	12,00 %	112 134,63
Total	100,00 +	1 046 589,87
Beneficiu de de viz	3,00 %	31 397,70
Total	100,00 +	1 077 987,57
TVA	20,00 %	215 597,53

Total de viz:

**1 293 585,
10**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect**Construirea stadionului-complex sportiv din satul
Tintareni, r-l Anenii Noi****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-1-1
Teren de fotbal
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Teren de fotbal , S=7032m2				
1	TsC54A	Strat de fundatie din nisip 70-100mm	m3			289,54
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	57,66	51,89
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	187,50	206,25
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	10,00	2,10
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	65,00	27,30
2	TsC54C	Strat de fundatie din prundis - fr. 8 mm, 50-70 mm	m3			364,48
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	142110220 0068pr	Strat de fundatie din prundis - fr. 8 mm, 50-70 mm	m3	1,1500	240,00	276,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	10,00	2,10
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	65,00	27,30
3	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - fr. 20 mm, 150 mm	m3			364,48
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	142110220 0068p	Strat de fundatie din pietris - fr. 20 mm, 150mm	m3	1,1500	240,00	276,00

1	2	3	4	5	6	7
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	10,00	2,10
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	65,00	27,30
4	TsH124 B	Pregatirea amestecului de sol prin amestecare: de doua ori numai manopera	m3			74,96
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3000	57,66	74,96
5		Humus (перегной)	m3			57,50
	humus	Humus	m3	1,1500	50,00	57,50
6		Sol fetril -fara cost	m3			0,00
7	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2			6,34
	712902001 2880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1100	57,66	6,34
8	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			614,52
	712902001 2880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	57,66	277,92
	022110720 4435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	85,00	336,60
9	TsH12A	Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti	100m2			58,06
	712902001 2880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	57,66	38,06
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	20,00	20,00
10	TsC19A 1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I Nivelarea humusului	100 m3			242,12
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,2100	200,00	242,12
11	TsC03A 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3			612,73

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in depozit teren catg. I Incarcarea humusului				
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,7500	350,00	612,73
12	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km Transportarea humusului	t			15,20
	341054000 0006	Autobasculanta 5t	h-ut	0,0760	200,00	15,20

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)