

Lucrari de reparatie capitala a drumurilor publice locale din raionul Briceni pentru anul 2020

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură ----- incl. salariu	Total ----- incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. L16 M5-Drum de acces spre or. Briceni				
1	RpDE16A	Desfacerea parapetilor cu stilpi si lise din beton armat de tip usor	m	365,000	38,24 ----- 34,74	13 956,21 ----- 12 678,71
2	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,050	10,97 ----- 0,00	99,24 ----- 0,00
3	DF59A	Montarea parapetului metalic la drum	m	365,000	695,00 ----- 6,76	253 676,02 ----- 2 468,42
Total Capitolul 1. L16 M5- Drum de acces spre or. Briceni						267 731,47
Incluziv salariu						15 147,13
		2. Capitolul 2. L21 M5-Colicauti- Trebisauti				
4	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	61,200	118,56 ----- 0,00	7 255,72 ----- 0,00
5	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rului compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	61,200	548,88 ----- 277,58	33 591,59 ----- 16 988,03

1	2	3	4	5	6	7
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (650 mg/m2)	t	3,980	7 278,30 ----- 0,00	28 967,62 ----- 0,00
7	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	6 120,00 0	133,08 ----- 1,84	814 421,45 ----- 11 287,73
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (300 mg/m2)	t	1,840	7 278,24 ----- 0,00	13 391,96 ----- 0,00
9	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	6 120,00 0	120,11 ----- 1,54	735 060,96 ----- 9 406,44
Total Capitolul 2. L21 M5-Colicauti-Trebisauti						1 632 689,30
Incluziv salariu						37 682,20
		3. Capitolul 3. L25 M5-Berlinti-Cotiujeni				
10	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	1 800,00 0	209,79 ----- 17,92	377 613,40 ----- 32 258,56
11	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	9 000,00 0	3,29 ----- 1,54	29 583,00 ----- 13 833,00
12	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (650 mg/m2)	t	5,850	7 279,60 ----- 0,00	42 585,65 ----- 0,00
13	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (Hmed=4 cm)	t	864,000	1 263,54 ----- 6,46	1 091 701,3 3 ----- 5 577,47
14	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (300 mg/m2)	t	2,700	7 279,00 ----- 0,00	19 653,30 ----- 0,00
15	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere	m2	9 000,00 0	120,11 ----- 1,54	1 080 972,0 0 -----

1	2	3	4	5	6	7
		mecanica				13 833,00
Total Capitolul 3. L25 M5-Berlinti-Cotiujeni						2 642 108,68
Incluziv salariu						65 502,03
		4. Capitolul 4. L26 Beleavinet-Balasinesti-Pererita				
16	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	1 200,00 0	209,79 ----- 17,92	251 742,26 ----- 21 505,70
17	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	6 600,00 0	3,29 ----- 1,54	21 694,20 ----- 10 144,20
18	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (650 mg/m2)	t	4,290	7 279,49 ----- 0,00	31 229,01 ----- 0,00
19	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (Hmed=4 cm)	t	633,600	1 263,54 ----- 6,46	800 580,99 ----- 4 090,14
20	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (300 mg/m2)	t	1,980	7 277,59 ----- 0,00	14 409,62 ----- 0,00
21	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	6 600,00 0	120,11 ----- 1,54	792 712,80 ----- 10 144,20
Total Capitolul 4. L26 Beleavinet-Balasinesti-Pererita						1 912 368,88
Incluziv salariu						45 884,24
		5. Capitolul 5. L32 Drum de acces spre s. Pavlovca				
22	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	360,000	209,79 ----- 17,92	75 522,68 ----- 6 451,71
23	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu	m2	2 400,00 0	3,29 -----	7 888,80 -----

1	2	3	4	5	6	7
		compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)			1,54	3 688,80
24	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (650 mg/m2)	t	1,560	7 279,90 ----- 0,00	11 356,64 ----- 0,00
25	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (Hmed=4 cm)	t	230,400	1 263,54 ----- 6,46	291 120,33 ----- 1 487,32
26	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (300 mg/m2)	t	0,720	7 282,89 ----- 0,00	5 243,68 ----- 0,00
27	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 400,00 0	120,11 ----- 1,54	288 259,20 ----- 3 688,80

Total Capitolul 5. L32 Drum de acces spre s. Pavlovca						679 391,33
Incluziv salariu						15 316,63

Прямые затраты	lei	7 134 289,66
CASM	22,50 %	40 394,75
Total	100,00 +	7 174 684,41
Cheltuieli de regie	7,50 %	538 101,33
Total	100,00 +	7 712 785,74
Beneficiu	2,00 %	154 255,71
Total	100,00 +	7 867 041,45
TVA	20,00 %	1 573 408,29

Total deviz: **9 440 449,74**
Incluziv salariu **179 532,23**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)