

**"Reparatia capitala a str.  
Movileni cu lungimea de  
0,422km, str. Haiducului cu  
lungimea de 0,265km din mun.  
Chisinau, sat. Colonita."**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7  
WinCmeta

**DEVIZ LOCAL № 2-1-1  
str. Movileni**

Valoarea de deviz 3 891 598,24 Lei

Intocmit in prețuri curente 26.03.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari pregatitoare</b>				
		<b>1.1. Lucrari pregatitoare (demolarea pietrei de bordura existenta), borderoul 1.4</b>				
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	407,000	24,00 24,00	9 768,00 9 768,00
2	TsC59B	Sapatura mecanica a bordurii demolate cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta	100 m3	0,423	8 773,22 456,03	3 711,07 192,90
3	TsI51A1	Transportarea borduri demolate cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	105,820	12,06 0,00	1 276,60 0,00
4	TRI1AA09 F1	Descarcarea materialelor (borduri demolate) din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - din auto, categoria 1, pe rampa sau teren	t	105,820	30,00 30,00	3 174,60 3 174,60
		<i>Total</i>	Lei			17 930,27
		<b>Total Lucrari pregatitoare (demolarea pietrei de bordura existenta), borderoul 1.4 Inklusiv salariu</b>				<b>17 930,27 13 135,50</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.2. Lucrari pregatitoare (demolarea trotuarului), borderoul 1.5</b>				
5	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	9,000	24,00 24,00	216,00 216,00
6	TsC59B	Sapatura mecanica a bordurii demolate cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta	100 m3	0,003	8 806,67 450,00	26,42 1,35
7	TsI51A1	Transportarea borduri demolate cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	0,788	11,88 0,00	9,36 0,00
8	TRI1AA09 F1	Descarcarea materialelor (borduri demolate) din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - din auto, categoria 1, pe rampa sau teren	t	0,788	29,97 29,97	23,62 23,62
9	DG02B	Desfacerea de pavaje	m2	11,900	28,50 28,50	339,15 339,15
10	TsC03F1	(Incarcarea materialului din desfacere) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,001	1 100,00 0,00	1,10 0,00
11	TsI51A1	Transportarea material desfacut cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	1,785	11,94 0,00	21,32 0,00
12	TsC51B	Lucrari la descarcarea, (se exclude din normativ Piatra sparta)	100 m3	0,001	0,00 0,00	0,00 0,00
13	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta hmed=0,25m	m3	2,980	31,60 10,72	94,16 31,95
14	TsC03F1	(Incarcarea materialului din desfacere) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,030	1 246,67 0,00	37,40 0,00

1	2	3	4	5	6	7
15	TsI51A1	Transportarea material decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	4,165	12,11 0,00	50,44 0,00
16	TsC51B	Lucrari la descarcarea, (se exclude din normativ Piatra sparta)	100 m3	0,030	235,33 27,33	7,06 0,82
		<i>Total</i>	Lei			826,03
		<b>Total Lucrari pregatitoare (demolarea trotuarului), borderoul 1.5 Inklusiv salariu</b>				<b>826,03 612,89</b>
		<b>1.3. Lucrari pregatitoare (decaparea structurii rutiere existente), borderoul 1.6</b>				
17	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Hmed=4,0 cm, k=0,8)	m2	2 174,050	26,73 2,09	58 117,27 4 552,43
18	TsI51A1	Transportarea asfalt frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km.	t	204,830	12,06 0,00	2 471,04 0,00
19	TsC51B	Lucrari la descarcarea asfaltului frezat.	100 m3	0,931	236,71 26,98	220,38 25,12
20	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta hmed=0,19 m.	m3	404,970	31,67 10,73	12 824,56 4 343,32
21	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	4,050	1 237,43 0,00	5 011,60 0,00
22	TsI51A1	Transportarea materilal decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	566,962	12,06 0,00	6 840,08 0,00
23	TsC51B	Lucrari la descarcarea materilalului decapat in depozit.	100 m3	4,050	236,80 27,00	959,03 109,35
		<i>Total</i>	Lei			86 443,96
		<b>Total Lucrari pregatitoare (decaparea structurii rutiere existente), borderoul 1.6</b>				<b>86 443,96 9 030,22</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Inclusiv salariu</b>				
		<b>1.4. Lucrari pregatitoare (demolarea structurii existente a intrarilor in curti), borderoul 1.7</b>				
24	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	13,680	303,50 256,50	4 151,88 3 508,95
25	TsC59B	Sapatura mecanica a suprafetelor de beton cu piatra sparta cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta	100 m3	0,137	8 773,28 455,99	1 201,94 62,47
26	TsI51A1	Transportarea materilalului decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	27,360	12,07 0,00	330,20 0,00
27	DG02B	Desfacerea de pavaje	m2	66,400	28,50 28,50	1 892,40 1 892,40
28	TrI1AA02F 1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 (pavaj demolat)	t	9,960	37,50 37,50	373,50 373,50
29	TsI51A1	Transportarea material demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	9,960	12,06 0,00	120,12 0,00
30	TRI1AA09 F1	Descarcarea materialelor (pavaj demolat) din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - din auto, categoria 1, pe rampa sau teren	t	9,960	30,00 30,00	298,80 298,80
		<i>Total</i>	Lei			8 368,84
		<b>Total Lucrari pregatitoare (demolarea structurii existente a intrarilor in curti), borderoul 1.7 Inclusiv salariu</b>				<b>8 368,84 6 136,12</b>
		<i>Total</i>	Lei			113 569,10
		<b>Total Lucrari pregatitoare Inclusiv salariu</b>				<b>113 569,10 28 914,73</b>
		<b>2. Lucrari de terasamente, borderoul 1.8</b>				
31	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3	5,832	1 237,50 0,00	7 217,10 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
32	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	1 102,316	12,06 0,00	13 298,48 0,00
33	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (piatra sparta este exclusa).	100 m3	5,832	235,02 27,01	1 370,66 157,50
34	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	26,632	103,94 0,00	2 768,15 0,00
35	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (tractorul si buldozer din norma se exclud).	100 m3	7,990	619,83 0,00	4 952,48 0,00
36	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I. (decaparea pamint vegetal).	100 m3	0,904	1 072,62 0,00	969,65 0,00
37	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	131,008	12,06 0,00	1 580,28 0,00
38	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (piatra sparta este exclusa).	100 m3	0,904	193,90 22,49	175,29 20,33
39	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I. (pamint vegetal pentru zonele verzi).	100 m3	0,278	1 072,30 0,00	298,10 0,00
40	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	40,238	12,07 0,00	485,68 0,00

1	2	3	4	5	6	7
41	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime	m3	27,750	23,25 23,25	645,15 645,15
42	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	1,850	628,50 628,50	1 162,72 1 162,72
43	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2	1,850	480,00 390,00	888,00 721,50
44	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	1,850	220,16 49,50	407,30 91,58
45	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,830	1 237,17 0,00	1 026,85 0,00
46	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	156,870	12,06 0,00	1 892,28 0,00
47	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,830	1 985,30 0,00	1 647,80 0,00
48	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,150	103,90 0,00	431,20 0,00
49	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv	100 m3	0,830	2 021,63 226,54	1 677,95 188,03
		<i>Total</i>	Lei			42 895,12
		<b>Total Lucrari de terasamente, borderoul 1.8 Inklusiv salariu</b>				<b>42 895,12 2 986,81</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>3. Lucrari de terasamente drumuri laterale, borderoul 1.10</b>				
50	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,002	1 237,77 0,00	1 240,25 0,00
51	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	189,438	12,06 0,00	2 285,40 0,00
52	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (piatra sparta este exclusa).	100 m3	1,002	235,12 27,02	235,59 27,07
53	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,593	103,94 0,00	477,40 0,00
54	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (tractorul si buldozer din norma se exclud).	100 m3	1,378	620,00 0,00	854,36 0,00
55	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I. (decaparea pamint vegetal).	100 m3	0,131	1 070,61 0,00	140,25 0,00
56	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	18,957	12,07 0,00	228,80 0,00
57	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime	m3	13,070	23,25 23,25	303,90 303,90
58	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	0,872	628,46 628,46	548,02 548,02
59	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2	0,872	479,97 389,97	418,53 340,05

1	2	3	4	5	6	7
60	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	0,872	220,40 49,54	192,19 43,20
61	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,174	1 235,92 0,00	215,05 0,00
62	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	32,946	12,06 0,00	397,28 0,00
63	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,174	1 985,06 0,00	345,40 0,00
64	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	0,872	104,07 0,00	90,75 0,00
65	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv	100 m3	0,174	2 022,18 226,32	351,86 39,38
		<i>Total</i>	Lei			8 325,03
		<b>Total Lucrari de terasamente drumuri laterale, borderoul 1.10 Inklusiv salariu</b>				<b>8 325,03 1 301,62</b>
		<b>4. Executia structurii rutiere, borderoul 1.9</b>				
66	DI110	Amenajarea stratului suport din agregat de amestec optimal fr. 0-32 mm (balast).	m3	221,580	682,51 11,25	151 230,42 2 492,78
67	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in	100 m3	3,888	1 237,50 0,00	4 811,40 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		autovehicule teren catg. II. (agregat din decapare pentru strat stabilizat)				
68	TsI50C10	Transportarea agregat din decapare in statie fixa cu autobasculanta la distanta de 30 km.	t	699,827	195,35 0,00	136 707,75 0,00
69	DZ01B	Prepararea in statii fixe a amestecului pentru statii rutiere stabilizate, balast, cu 5% ciment	m3	430,550	595,99 28,50	256 603,43 12 270,68
70	TsI50C10	Transportarea amestec preparat pentru strat stabilizat cu autobasculanta la distanta de 30 km. 430,55m3	t	947,210	195,35 0,00	185 032,80 0,00
71	DA10B	Strat rutier din material granulare, stabilizate cu ciment sau var si zgura granulata prin metoda amestecarii in statii fixe, cu asternere mecanica. asternerea stratului stabilizat	m3	430,550	301,30 66,00	129 724,00 28 416,30
72	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,70l/m2.	t	1,554	11 830,15 0,00	18 384,05 0,00
73	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanica (strat de rulare din beton asfaltic cu criblura BA 16 rul. liant 50/70, conform CP D.02.25:2021), (se exclude din norma nisip bitumat, otel patrat lam. cald lt=30mm). k=1.75 la material	m2	2 219,350	313,26 3,75	695 240,99 8 322,60
74	material	Mixtura asfaltica cu criblur? BA 16 rul. liant 50/70 (se adauga in norma DB16H).	t	12,430	1 820,00 0,00	22 622,60 0,00
		<i>Total</i>	Lei			1 600 357,44
		<b>Total Executia structurii rutiere, borderoul 1.9 Inclusiv salariu</b>				<b>1 600 357,44 51 502,36</b>
		<b>5. Executia structurii rutiere drumuri laterale, borderoul 1.11</b>				

1	2	3	4	5	6	7
75	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Hmed=4,0 cm, k=0,8)	m2	404,200	26,73 2,09	10 804,98 846,38
76	TsI51A1	Transportarea asfalt frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km.	t	35,570	12,06 0,00	429,00 0,00
77	TsC51B	Lucrari la descarcarea asfaltului frezat.	100 m3	0,162	238,33 26,85	38,61 4,35
78	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta hmed=0,15 m.	m3	60,630	31,67 10,72	1 920,10 650,25
79	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,606	1 237,05 0,00	749,65 0,00
80	TsI51A1	Transportarea material decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km.	t	84,882	12,06 0,00	1 023,88 0,00
81	TsC51B	Lucrari la descarcarea materialului decapat in depozit.	100 m3	0,606	236,14 26,98	143,10 16,35
82	DI110	Amenajarea stratului suport din agregat de amestec optimal fr. 0-32 mm (balast).	m3	37,130	682,52 11,25	25 341,93 417,75
83	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (agregat din decapare pentru strat stabilizat)	100 m3	0,671	1 237,70 0,00	830,50 0,00
84	TsI50C10	Transportarea agregat din decapare in statie fixa cu autobasculanta la distanta de 30 km.	t	120,967	195,35 0,00	23 630,40 0,00
85	DZ01B	Prepararea in statii fixe a amestecului pentru statii rutiere stabilizate, balast, cu 5% ciment	m3	74,250	595,99 28,50	44 252,24 2 116,12

1	2	3	4	5	6	7
86	TsI50C10	Transportarea amestec preparat pentru strat stabilizat cu autobasculanta la distanta de 30 km. 74,25m3	t	163,350	195,34 0,00	31 909,50 0,00
87	DA10B	Strat rutier din material granulare, stabilizate cu ciment sau var si zgura granulata prin metoda amestecarii in statii fixe, cu asternere mecanica. asternerea stratului stabilizat	m3	74,250	301,29 66,00	22 371,15 4 900,50
88	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,70l/m2.	t	0,268	11 824,63 0,00	3 169,00 0,00
89	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanica (strat de rulare din beton asfaltic cu criblur? BA 16 rul. liant 50/70, conform CP D.02.25:2021), (se exclude din norma nisip bitumat, otel patrat lam. cald lt=30mm). k=1.75 la material	m2	382,750	313,26 3,75	119 901,51 1 435,28
90	material	Mixtura asfaltica cu criblur? BA 16 rul. liant 50/70 (se adauga in norma DB16H).	t	2,140	1 820,00 0,00	3 894,80 0,00
		<i>Total</i>	Lei			290 410,35
		<b>Total Executia structurii rutiere drumuri laterale, borderoul 1.11 Inklusiv salariu</b>				<b>290 410,35 10 386,98</b>
		<b>6. Montarea pietrei de bordura PB100.30.15 pe verticala, borderoul 1.12</b>				
91	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (piatra sparta LA 30 fr. 8-32mm, conform SM SR EN 13242+A1)	m3	51,420	736,40 74,25	37 865,57 3 817,95
92	DE10E	Borduri prefabricate din beton (PB 100x30x15 cm, pe fundatie de beton C16/20 - conform proiectului 0.059m3 pe 1m.l.).	m	857,000	307,29 51,00	263 350,96 43 707,00
		<i>Total</i>	Lei			301 216,53

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Montarea pietrei de bordura PB100.30.15 pe verticala, borderoul 1.12 Inclusiv salariu</b>				<b>301 216,53 47 524,95</b>
		<b>7. Montarea pietrei de bordura PB100.30.15 pe orizontala, borderoul 1.13</b>				
93	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (piatra sparta LA 30 fr. 8-32mm, conform SM SR EN 13242+A1)	m3	7,080	736,42 74,25	5 213,83 525,68
94	DE10E	Borduri prefabricate din beton (PB 100x30x15 cm, pe fundatie de beton C16/20 - conform proiectului 0.07m3 pe 1m.l.).	m	118,000	325,44 51,00	38 402,39 6 018,00
		<i>Total</i>	Lei			43 616,22
		<b>Total Montarea pietrei de bordura PB100.30.15 pe orizontala, borderoul 1.13 Inclusiv salariu</b>				<b>43 616,22 6 543,68</b>
		<b>8. Montarea rigolei carosabile tip B1-20-50, borderoul 1.13.1</b>				
95	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr.8-32mm.	m3	1,060	736,41 74,22	780,59 78,67
96	DI119	Fundatii monolite din beton C16/20 la edificiile artificiale.	m3	1,120	2 047,62 239,27	2 293,33 267,98
97	DE16B	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (element prefabricat B-1-20-50) 1buc=0.1m3.	buc	16,000	475,23 14,25	7 603,60 228,00
		<i>Total</i>	Lei			10 677,52
		<b>Total Montarea rigolei carosabile tip B1-20-50, borderoul 1.13.1 Inclusiv salariu</b>				<b>10 677,52 574,65</b>
		<b>9. Amenajarea si constructia intrarilor in curti, borderoul 1.14</b>				
98	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in	100 m3	0,863	1 237,66 0,00	1 068,10 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		autovehicule teren catg. II.(decaparea covatei).				
99	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	163,098	12,06 0,00	1 967,68 0,00
100	TsC51B	Lucrari la descarcarea materilalului decapat in depozit.	100 m3	0,863	236,48 27,02	204,08 23,32
101	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (strat suport din agregat de amestec optimal fr. 0-32 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010, h=0.10 m) (coeficientul de compactare k=1.2).	m3	28,770	720,00 86,25	20 714,52 2 481,38
102	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (strat de funda?ie din piatr? spart? nou? LA 30 fr. 8-45mm, conform SM SR EN 13242+A1, h=0.15 m) (coeficientul de compactare k=1.2).	m3	43,150	719,99 86,25	31 067,73 3 721,65
103	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Borduri din beton C30/37XF4, PB100.20.8 pe fundatie de beton C16/20 conform SM EN 206+A1 cu coeficientul de consum 0.019m3/m.l.).	m	104,000	133,14 22,50	13 846,56 2 340,00
104	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Piatr? de pavaj vibropresat? C25/30 XM2, h=0,08 m conform SM SR EN	m2	287,650	349,48 44,70	100 529,06 12 858,00

1	2	3	4	5	6	7
		1338:2010/SM SR EN 1338:2010/AC:2010).				
		<i>Total</i>	Lei			169 397,73
		<b>Total Amenajarea si constructia intrarilor in curti, borderoul 1.14 Inklusiv salariu</b>				<b>169 397,73 21 424,35</b>
		<b>10. Amenajarea si constructia trotuarelor, borderoul 1.15</b>				
105	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,509	1 984,97 0,00	1 010,35 0,00
106	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,509	1 237,23 0,00	629,75 0,00
107	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	96,182	12,06 0,00	1 160,12 0,00
108	DI110	Amenajarea stratului suport din agregat de amestec optimal fr. 0-32 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010, h=0,05 m.	m3	12,720	682,48 11,25	8 681,16 143,10
109	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Borduri din beton C30/37XF4, PB100.20.8 pe fundatie de beton C16/20 conform SM EN 206+A1 cu coeficientul de consum 0.019m3/m.l.).	m	218,000	133,14 22,50	29 024,52 4 905,00
110	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta (LA30, fr.8-32, conform SM SR EN 13242+A1) la trotuare.	m2	254,450	106,49 19,20	27 095,55 4 885,42
111	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in	m2	254,450	303,81 44,70	77 304,10 11 373,90

1	2	3	4	5	6	7
		proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Piatr? de pavaj vibropresat? C25/30 XM2, h=0,06 m).				
		<i>Total</i>	Lei			144 905,55
		<b>Total Amenajarea si constructia trotuarelor, borderoul 1.15 Inklusiv salariu</b>				<b>144 905,55 21 307,42</b>
		<b>11. Aducerea la cota de proiect a caminelor de vizitare a retelelor, borderoul 1.16</b>				
112	RpAcF34A	Demontarea capacelor la fantani	buc	15,000	173,60 90,00	2 604,00 1 350,00
113	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice.	m3	1,200	469,45 412,50	563,34 495,00
114	DI119	Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale (beton monolit C16/20).	m3	0,200	2 036,50 239,25	407,30 47,85
115	AcE08B	Montarea placii de acoperire prefabricata CPA 120/62,5/12, Dext=1380 (1200) mm, Dint=625 mm, M=385,00 kg.	buc	15,000	370,55 165,00	5 558,30 2 475,00
116	pret	Placa de acoperire prefabricata CPA 120/62,5/12, Dext=1380 (1200) mm, Dint=625 mm, M=385,00 kg.	buc	15,000	1 250,00 0,00	18 750,00 0,00
117	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (fara pret la capace, utilizarea capacelor din demontare)	buc	15,000	1 739,97 0,00	26 099,62 0,00
		<i>Total</i>	Lei			53 982,56
		<b>Total Aducerea la cota de proiect a caminelor de vizitare a retelelor, borderoul 1.16 Inklusiv salariu</b>				<b>53 982,56 4 367,85</b>
		<b>12. Organizarea circulatiei rutiere, borderoul 1.17, 1.18</b>				

1	2	3	4	5	6	7
118	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial ( CKM 2.35 ).	buc	18,000	826,75 81,75	14 881,50 1 471,50
119	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - de forma triunghiulara, Dimensiunile 900mm.	buc	7,000	1 197,10 33,00	8 379,70 231,00
120	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - de forma p?trat?, Dimensiunile 850x850mm.	buc	8,000	1 297,10 33,00	10 376,80 264,00
121	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - de forma patrata, Dimensiunile 600x600mm.	buc	4,000	1 072,10 33,00	4 288,40 132,00
122	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - de forma patrata, Dimensiunile 650x650mm.	buc	2,000	1 172,10 33,00	2 344,20 66,00
123	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - de forma circulara. Dimensiunile 800mm.	buc	6,000	1 067,10 33,00	6 402,60 198,00
124	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (culoare alba).	m2	72,570	129,65 35,25	9 408,44 2 558,10
125	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (culoare rosie).	m2	23,580	136,95 35,25	3 229,31 831,15
		<i>Total</i>	Lei			59 310,95
		<b>Total Organizarea circulatiei rutiere, borderoul 1.17, 1.18 Inklusiv salariu</b>				<b>59 310,95 5 751,75</b>

1	2	3	4	5	6	7
		Total	Lei			2 838 664,10
		Asigutati sociale	24 %			48 620,92
		Total				2 887 285,02
		Cheltuieli de regie	8 %			230 982,80
		Total				3 118 267,82
		Beneficiu de deviz	4 %			124 730,71
		Total				3 242 998,53
		TVA	20 %			648 599,71
						<b>3 891 598,24</b>
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>				<b>202 587,15</b>

Intocmit

SRL "PULTUSK INVEST"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Colonita

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**"Reparatia capitala a str.  
Movileni cu lungimea de  
0,422km, str. Haiducului cu  
lungimea de 0,265km din mun.  
Chisinau, sat. Colonita."**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-1  
str. Movileni**

**Valoarea de deviz 3 891 598,24 Lei**

Intocmit in prețuri curente 26.03.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

**Manopera :**

1.	7123010010200	Betonist	h-om	594,748	75,00	44 606,10
2.	7123030012500	Montator P.B	h-om	3,040	75,00	228,00
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	5,940	75,00	445,50
4.	7129020012800	Pavator	h-om	1 033,212	75,00	77 490,90
5.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	15,951	75,00	1 196,33
6.	7129040010110	Asfaltator	h-om	130,105	75,00	9 757,88
7.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	51,000	75,00	3 825,00
8.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	8,653	75,00	648,97
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	577,611	75,00	43 320,81
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	19,858	75,00	1 489,35
11.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	8,565	75,00	642,38
12.	9310060019930	Muncitor	h-om	252,479	75,00	18 935,93
		<b>Total manopera</b>				<b>202 587,15</b>

**Materiale:**

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	2,722	90,00	244,98
2.	1.111000100013 1E+14	Beton asfaltic cu criblur0 BA 16 rul. liant 50/70.	t	442,615	1 820,00	805 559,30
3.	14111222016601	Piatra sparta LA30, fr.8-32	m3	44,274	455,00	20 144,67
4.	1411122201752	Piatra sparta LA30 fr.16-32	m3	1,245	455,00	566,47
5.	1421102200068	Piatra sparta LA 30 fr. 8-32mm	m3	67,275	455,00	30 610,12
6.	1421102200467	Agregat de amestec optimal fr. 0-32 mm (balast).	m3	331,145	525,00	173 851,12
7.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	10,716	380,00	4 072,08
8.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	60,837	380,00	23 118,06
9.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	2,710	380,00	1 029,80
10.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	23,201	380,00	8 816,38

11.	1421302200464	Amestec de agregate stabilizate cu ciment, C5/6 (fara pret, pretul calculat la material este mai sus)	m3	506,315	0,00	0,00
12.	1421402200393	Piatra sparta LA30 fr. 16-31.5 mm (30%)	m3	195,358	455,00	88 887,88
13.	1421402200394	Agregat de amestec optimal fr. 0-32 mm	m3	34,524	455,00	15 708,42
14.	1421402200395	Patra sparta LA 30 fr. 8-45mm	m3	51,780	455,00	23 559,90
15.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,048	6 750,00	324,00
16.	23203226000401	Emulsie Bituminoasa	t	1,877	11 250,00	21 116,25
17.	2430126108720	Email alb ii E.109-5 (culoare alba).	kg	52,976	65,00	3 443,44
18.	2430126108721	Email alb ii E.109-5 (culoare rosie).	kg	17,213	75,00	1 290,98
19.	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	33,652	45,00	1 514,33
20.	2615107326105.1	Indicator De forma triunghiulara, Dimensiunile 900mm.	buc	7,000	1 150,00	8 050,00
21.	2615107326105.2	Indicatoare De forma patrata, Dimensiunile 850x850mm	buc	8,000	1 250,00	10 000,00
22.	2615107326105.3	Indicatoare De forma patrata, Dimensiunile 600x600mm.	buc	4,000	1 025,00	4 100,00
23.	2615107326105.4	Indicatoare De forma patrata, Dimensiunile 650x650mm.	buc	2,000	1 125,00	2 250,00
24.	2615107326105.5	Indicator De forma circulara, Dimensiunile 800mm.	buc	6,000	1 020,00	6 120,00
25.	2651122100024	Ciment	kg	3 740,940	2,65	9 913,49
26.	2651122100027	Ciment, (pentru rosturi)	kg	867,360	2,65	2 298,51
27.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	757,350	2,65	2 006,98
28.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	56 537,600	2,65	149 824,64
29.	2651122100442	Ciment, (pentru strat)	kg	4 266,326	2,65	11 305,76
30.	2661112800655.06	Piatra de pavaj vibropresata C25/30 XM2, h=0,06 m	m2	258,267	210,00	54 236,07
31.	2661112800655.08	Piatra de pavaj vibropresata C25/30 XM2, h=0,08 m	m2	291,965	255,00	74 451,07
32.	2661126426696	Placa de acoperire prefabricata CPA 120/62,5/12, Dext=1380 (1200) mm, Dint=625 mm, M=385,00 kg.	buc	15,000	1 250,00	18 750,00
33.	2663102100000	Beton C16/20	m3	2,714	1 250,00	3 392,50
34.	2663102100001	Beton clasa (C16/20)	m3	64,941	1 650,00	107 152,65
35.	2666122800285	Bordura beton PB100.30.15	m	979,875	145,00	142 081,87
36.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100.20.8	m	323,610	75,00	24 270,75
37.	2666122800611	Blocuri prefabricate B1-20-50	buc	16,112	425,00	6 847,60
38.	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial - (CKM 2.35)	buc	18,000	650,00	11 700,00
39.	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	54,000	0,95	51,30
40.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	108,000	0,85	91,80
41.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	54,000	0,75	40,50
42.	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	1,080	65,00	70,20
43.	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,540	65,00	35,10
44.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	108,000	0,85	91,80
45.	2875274200000	Capac cu rama	buc	15,300	1 650,00	25 245,00
46.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	10,842	135,00	1 463,67
47.	4100116202806	Apa	m3	472,957	24,00	11 350,96
48.	4100116202818	Apa	m3	86,539	24,00	2 076,95
49.	4100126202818	Apa	m3	5,956	24,00	142,94

50.	material	Agregat din decapare (70%), material fara pret	m3	455,835	0,00	0,00
		<b>Total materiale de construcții</b>				<b>1 913 270,29</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	25,015	210,00	5 253,15
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	12,508	230,00	2 876,84
3.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	4,387	120,00	526,44
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,292	25,00	57,30
5.	2922140007000	Macara	h-ut	0,582	650,00	378,30
6.	2922170001122	Transportor cu banda mobila 15 m lungime	h-ut	77,739	50,00	3 886,95
7.	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	4,615	650,00	2 999,75
8.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	37,539	850,00	31 908,15
9.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,546	800,00	436,80
10.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	31,392	550,00	17 265,60
11.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	56,416	480,00	27 079,68
12.	2952240004005	Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf	h-ut	38,869	450,00	17 491,05
13.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	24,796	480,00	11 902,08
14.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	3,715	380,00	1 411,70
15.	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	7,410	495,00	3 667,95
16.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	11,167	520,00	5 806,84
17.	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	38,869	950,00	36 925,55
18.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	13,792	950,00	13 102,40
19.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	44,085	550,00	24 246,75
20.	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	8,051	450,00	3 622,95
21.	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	6,467	45,00	291,01
22.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	11,611	520,00	6 037,72
23.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	5,688	520,00	2 957,76
24.	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	2,038	520,00	1 059,76
25.	2952270003005	Instalatie de preparat mixt. asfaltica la cald excl.topitoare 6-8t/h	h-ut	38,869	250,00	9 717,25
26.	2952270003302	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 2,8 - 8,0kw	h-ut	38,869	25,00	971,72
27.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	4,387	25,00	109,67
28.	2952270007200	Incarcator frontal pe pneuri 1-1,49 mc	h-ut	38,869	650,00	25 264,85
29.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	5,550	380,00	2 109,00
30.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	6,467	520,00	3 362,84
31.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,960	550,00	528,00
32.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	37,539	420,00	15 766,38
33.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	838,401	450,00	377 280,45
34.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	68,977	520,00	35 868,04
35.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	80,621	380,00	30 635,98
		<b>Total utilaje de construcții</b>				<b>722 806,66</b>

Total	Lei	2 838 664,10
Asigutati sociale	24 %	48 620,92
Total		2 887 285,02
Cheltuieli de regie	8 %	230 982,80
Total		3 118 267,82
Beneficiu de deviz	4 %	124 730,71
Total		3 242 998,53
TVA	20 %	648 599,71
<b>Total deviz:</b>		<b>3 891 598,24</b>

Intocmit

SRL "PULTUSK INVEST"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Colonita

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect "Reparatia capitala a str. Movileni cu lungimea de 0,422km, str. Haiducului cu lungimea de 0,265km din mun. Chisinau, sat. Colonita."**

**Investitor Primaria Colonita**

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari pregatitoare</b>				
		<b>1.1. Lucrari pregatitoare (demolarea pietrei de bordura existenta), borderoul 1.4</b>				
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			24,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	75,00	24,00
2	TsC59B	Sapatura mecanica a bordurii demolate cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta	100 m3			8 773,22
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	75,00	456,03
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	450,00	6 435,11
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	520,00	1 882,08
3	TsI51A1	Transportarea borduri demolate cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			12,06
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	520,00	12,06
4	TR11AA09F1	Descarcarea materialelor (borduri demolate) din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - din auto, categoria 1, pe rampa sau teren	t			30,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4000	75,00	30,00
		<b>1.2. Lucrari pregatitoare (demolarea trotuarului), borderoul 1.5</b>				
5	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			24,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	75,00	24,00
6	TsC59B	Sapatura mecanica a bordurii demolate cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta	100 m3			8 806,67
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	75,00	450,00
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	450,00	6 450,00
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	520,00	1 906,67
7	TsI51A1	Transportarea borduri demolate cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			11,88
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	520,00	11,88
8	TR11AA09F1	Descarcarea materialelor (borduri demolate) din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - din auto, categoria 1, pe rampa sau teren	t			29,97
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4000	75,00	29,97
9	DG02B	Desfacerea de pavaje	m2			28,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	75,00	28,50

1	2	3	4	5	6	7
10	TsC03F1	(Incarcarea materialului din desfacere) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 100,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	550,00	1 100,00
11	TsI51A1	Transportarea material desfacut cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			11,94 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	520,00	11,94
12	TsC51B	Lucrari la descarcarea, (se exclude din normativ Piatra sparta)	100 m3			0,00 0,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	75,00	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	520,00	0,00
13	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta hmed=0,25m	m3			31,60 10,72
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	75,00	10,72
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	550,00	13,10
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	45,00	0,62
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	520,00	7,15
14	TsC03F1	(Incarcarea materialului din desfacere) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 246,67 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	550,00	1 246,67
15	TsI51A1	Transportarea material decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			12,11 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	520,00	12,11
16	TsC51B	Lucrari la descarcarea, (se exclude din normativ Piatra sparta)	100 m3			235,33 27,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	75,00	27,33
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	520,00	208,00
		<b>1.3. Lucrari pregatitoare (decaparea structurii rutiere existente), borderoul 1.6</b>				
17	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Hmed=4,0 cm, k=0,8)	m2			26,73 2,09
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0349	75,00	2,09
	4100116202806	Apa	m3	0,0320	24,00	0,61
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	850,00	12,38
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	380,00	5,53
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	420,00	6,12
18	TsI51A1	Transportarea asfalt frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km.	t			12,06 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	520,00	12,06
19	TsC51B	Lucrari la descarcarea asfaltului frezat.	100 m3			236,71 26,98
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	75,00	26,98
	1411122201752	Piatra sparta LA30 fr.16-32	m3	0,0040	455,00	1,95
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	520,00	207,78
20	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta hmed=0,19 m.	m3			31,67 10,73
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	75,00	10,73
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	550,00	13,15
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	45,00	0,62
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	520,00	7,18

1	2	3	4	5	6	7
21	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 237,43 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	550,00	1 237,43
22	TsI51A1	Transportarea materilalului decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			12,06 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	520,00	12,06
23	TsC51B	Lucrari la descarcarea materilalului decapat in depozit.	100 m3			236,80 27,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	75,00	27,00
	1411122201752	Piatra sparta LA30 fr.16-32	m3	0,0040	455,00	1,80
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	520,00	208,00
		<b>1.4. Lucrari pregatitoare (demolarea structurii existente a intrarilor in curti), borderoul 1.7</b>				
24	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3			303,50 256,50
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	75,00	157,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	75,00	99,00
	4100116202818	Apa	m3	0,0500	24,00	1,20
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	120,00	34,80
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	25,00	7,25
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,1500	25,00	3,75
25	TsC59B	Sapatura mecanica a suprafetelor de beton cu piatra sparta cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta	100 m3			8 773,28 455,99
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	75,00	455,99
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	450,00	6 434,67
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	520,00	1 882,63
26	TsI51A1	Transportarea materilalului decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			12,07 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	520,00	12,07
27	DG02B	Desfacerea de pavaje	m2			28,50 28,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	75,00	28,50
28	TrI1AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 (pavaj demolat)	t			37,50 37,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	75,00	37,50
29	TsI51A1	Transportarea material demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			12,06 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	520,00	12,06
30	TRI1AA09F1	Descarcarea materialelor (pavaj demolat) din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - din auto, categoria 1, pe rampa sau teren	t			30,00 30,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4000	75,00	30,00
		<b>2. Lucrari de terasamente, borderoul 1.8</b>				
31	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 237,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	550,00	1 237,50
32	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			12,06

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	520,00	12,06
33	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (piatra sparta este exclusa).	100 m3			235,02
						27,01
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	75,00	27,01
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	520,00	208,02
34	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			103,94
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	550,00	103,94
35	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (tractorul si buldozer din norma se exclud).	100 m3			619,83
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	520,00	619,83
36	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I. (decaparea pamint vegetal).	100 m3			1 072,62
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	550,00	1 072,62
37	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			12,06
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	520,00	12,06
38	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (piatra sparta este exclusa).	100 m3			193,90
						22,49
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	75,00	22,49
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	520,00	171,42
39	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I. (pamint vegetal pentru zonele verzi).	100 m3			1 072,30
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	550,00	1 072,30
40	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			12,07
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	520,00	12,07
41	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime	m3			23,25
						23,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	75,00	23,25
42	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			628,50
						628,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	75,00	628,50
43	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2			480,00
						390,00
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	5,2000	75,00	390,00
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	1,0000	90,00	90,00
44	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2			220,16
						49,50
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	75,00	49,50
	4100116202806	Apa	m3	1,0000	24,00	24,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3860	380,00	146,66
45	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 237,17
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	550,00	1 237,17

1	2	3	4	5	6	7
46	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			12,06 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	520,00	12,06
47	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 985,30 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	550,00	1 985,30
48	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			103,90 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	550,00	103,90
49	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv	100 m3			2 021,63 226,54
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0200	75,00	226,54
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,7400	480,00	1 795,08
		<b>3. Lucrari de terasamente drumuri laterale, borderoul 1.10</b>				
50	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 237,77 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	550,00	1 237,77
51	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			12,06 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	520,00	12,06
52	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (piatra sparta este exclusa).	100 m3			235,12 27,02
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	75,00	27,02
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	520,00	208,10
53	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			103,94 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	550,00	103,94
54	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (tractorul si buldozer din norma se exclud).	100 m3			620,00 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	520,00	620,00
55	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I. (decaparea pamint vegetal).	100 m3			1 070,61 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	550,00	1 070,61
56	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			12,07 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	520,00	12,07
57	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime	m3			23,25 23,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	75,00	23,25
58	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			628,46 628,46
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	75,00	628,46

1	2	3	4	5	6	7
59	TsH09C	Semănarea gazonului pe suprafețele taluzelor cu 1 kg samanta pe 100 mp	100m2			479,97 389,97
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	5,2000	75,00	389,97
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	1,0000	90,00	90,00
60	TsH12B	Udarea suprafețelor cu furtunul de la cisterna	100m2			220,40 49,54
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	75,00	49,54
	4100116202806	Apa	m3	1,0000	24,00	24,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3860	380,00	146,86
61	TsC03F1	Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			1 235,92 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	550,00	1 235,92
62	TsI51A1	Transportarea pământului cu autobasculanța de 10 t la distanța de: 1 km	t			12,06 0,00
	3410540000007	Autobasculanța-10t	h-ut	0,0232	520,00	12,06
63	TsC21B1	Săpătura mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pământului la 10 m, în teren catg. II	100 m3			1 985,06 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	3,6100	550,00	1 985,06
64	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2			104,07 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	550,00	104,07
65	TsD08A1	Compactarea mecanică a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, în straturi succesive de 15-25 cm grosime după compactare, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executându-se cu pământ necoeziv	100 m3			2 022,18 226,32
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0200	75,00	226,32
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 t	h-ut	3,7400	480,00	1 795,86
		<b>4. Execuția structurii rutiere, borderoul 1.9</b>				
66	DI110	Amenajarea stratului suport din agregat de amestec optimal fr. 0-32 mm (balast).	m3			682,51 11,25
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1500	75,00	11,25
	1421102200467	Agregat de amestec optimal fr. 0-32 mm (balast).	m3	1,2200	525,00	640,50
	4100116202806	Apa	m3	0,0700	24,00	1,68
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0216	550,00	11,88
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273	495,00	13,51
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097	380,00	3,69
67	TsC03F1	Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II. (agregat din decapare pentru strat stabilizat)	100 m3			1 237,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	550,00	1 237,50
68	TsI50C10	Transportarea agregat din decapare în stație fixă cu autobasculanța la distanța de 30 km.	t			195,35 0,00
	3410540000006	Autobasculanța-5t	h-ut	0,4341	450,00	195,35
69	DZ01B	Prepararea în stații fixe a amestecului pentru stații rutiere stabilizate, balast, cu 5% ciment	m3			595,99 28,50
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3800	75,00	28,50
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	112,0000	2,65	296,80
	material	Agregat din decapare (70%), material fără pret	m3	0,9030	0,00	0,00
	1421402200393	Piatră spartă LA30 fr. 16-31.5 mm (30%)	m3	0,3870	455,00	176,09
	4100116202818	Apa	m3	0,1550	24,00	3,72

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003302	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 2,8 - 8,0kw	h-ut	0,0770	25,00	1,92
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,0230	520,00	11,96
	2952270003005	Instalatie de preparat mixt. asfaltica la cald excl.topitoare 6-8t/h	h-ut	0,0770	250,00	19,25
	2922170001122	Transportor cu banda mobila 15 m lungime	h-ut	0,1540	50,00	7,70
	2952270007200	Incarcator frontal pe pneuri 1-1,49 mc	h-ut	0,0770	650,00	50,05
70	TsI50C10	Transportarea amestec preparat pentru strat stabilizat cu autobasculanta la distanta de 30 km. 430,55m3	t			195,35 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,4341	450,00	195,35
71	DA10B	Strat rutier din material granulare, stabilizate cu ciment sau var si zgura granulata prin metoda amestecarii in statii fixe, cu asternere mecanica. asternerea stratului stabilizat	m3			301,30 66,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,7200	75,00	54,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1600	75,00	12,00
	1421302200464	Amestec de agregate stabilizate cu ciment, C5/6 (fara pret, pretul calculat la material este mai sus)	m3	1,0030	0,00	0,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1150	380,00	43,70
	4100116202806	Apa	m3	0,7200	24,00	17,28
	2952240004005	Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf	h-ut	0,0770	450,00	34,65
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0720	380,00	27,36
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0040	550,00	2,20
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0770	480,00	36,96
	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	0,0770	950,00	73,15
72	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,70l/m2.	t			11 830,15 0,00
	23203226000401	Emulsie Bituminoasa	t	1,0300	11 250,00	11 590,25
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	800,00	239,90
73	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanica (strat de rulare din beton asfaltic cu criblura BA 16 rul. liant 50/70, conform CP D.02.25:2021), (se exclude din norma nisip bitumat, otel patrat lam. cald lt=30mm). k=1.75 la material	m2			313,26 3,75
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	75,00	3,75
	1.1110001000131 E+14	Beton asfaltic cu criblur0 BA 16 rul. liant 50/70.	t	0,0940	1 820,00	299,39
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	480,00	2,54
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	480,00	2,54
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	950,00	5,04
74	material	Mixtura asfaltica cu criblur? BA 16 rul. liant 50/70 (se adauga in norma DB16H).	t			1 820,00 0,00
	1.1110001000131 E+14	Beton asfaltic cu criblur0 BA 16 rul. liant 50/70.	t	1,0000	1 820,00	1 820,00
		<b>5. Executia structurii rutiere drumuri laterale, borderoul 1.11</b>				
75	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Hmed=4,0 cm, k=0,8)	m2			26,73 2,09
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0349	75,00	2,09
	4100116202806	Apa	m3	0,0320	24,00	0,61
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	850,00	12,38
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	380,00	5,53
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	420,00	6,12
76	TsI51A1	Transportarea asfalt frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km.	t			12,06 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	520,00	12,06
77	TsC51B	Lucrari la descarcarea asfaltului frezat.	100 m3			238,33 26,85
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	75,00	26,85
	1411122201752	Piatra sparta LA30 fr.16-32	m3	0,0040	455,00	2,84

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	520,00	208,64
78	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta hmed=0,15 m.	m3			31,67
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	75,00	10,72
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	550,00	13,14
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	45,00	0,62
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	520,00	7,18
79	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 237,05
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	550,00	1 237,05
80	TsI51A1	Transportarea material decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km.	t			12,06
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	520,00	12,06
81	TsC51B	Lucrari la descarcarea materialului decapat in depozit.	100 m3			236,14
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	75,00	26,98
	1411122201752	Piatra sparta LA30 fr.16-32	m3	0,0040	455,00	1,50
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	520,00	207,66
82	DI110	Amenajarea stratului suport din agregat de amestec optimal fr. 0-32 mm (balast).	m3			682,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1500	75,00	11,25
	1421102200467	Agregat de amestec optimal fr. 0-32 mm (balast).	m3	1,2200	525,00	640,51
	4100116202806	Apa	m3	0,0700	24,00	1,68
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0216	550,00	11,88
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273	495,00	13,52
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097	380,00	3,68
83	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (agregat din decapare pentru strat stabilizat)	100 m3			1 237,70
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	550,00	1 237,70
84	TsI50C10	Transportarea agregat din decapare in statie fixa cu autobasculanta la distanta de 30 km.	t			195,35
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,4341	450,00	195,35
85	DZ01B	Prepararea in statii fixe a amestecului pentru statii rutiere stabilizate, balast, cu 5% ciment	m3			595,99
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3800	75,00	28,50
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 material	kg	112,0000	2,65	296,80
	1421402200393	Agregat din decapare (70%), material fara pret	m3	0,9030	0,00	0,00
	1421402200393	Piatra sparta LA30 fr. 16-31.5 mm (30%)	m3	0,3870	455,00	176,09
	4100116202818	Apa	m3	0,1550	24,00	3,72
	2952270003302	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 2,8 - 8,0kw	h-ut	0,0770	25,00	1,92
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,0230	520,00	11,96
	2952270003005	Instalatie de preparat mixt. asfaltica la cald excl.topitoare 6-8t/h	h-ut	0,0770	250,00	19,25
	2922170001122	Transportor cu banda mobila 15 m lungime	h-ut	0,1540	50,00	7,70
	2952270007200	Incarcator frontal pe pneuri 1-1,49 mc	h-ut	0,0770	650,00	50,05
86	TsI50C10	Transportarea amestec preparat pentru strat stabilizat cu autobasculanta la distanta de 30 km. 74,25m3	t			195,34
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,4341	450,00	195,34
87	DA10B	Strat rutier din material granulare, stabilizate cu ciment sau var si zgura granulata prin metoda amestecarii in statii fixe, cu asternere mecanica. asternerea stratului stabilizat	m3			301,29
	7123010010200	Betonist	h-om	0,7200	75,00	54,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1600	75,00	12,00
	1421302200464	Amestec de agregate stabilizate cu ciment, C5/6 (fara pret, pretul calculat la material este mai sus)	m3	1,0030	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1150	380,00	43,70
	4100116202806	Apa	m3	0,7200	24,00	17,28
	2952240004005	Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf	h-ut	0,0770	450,00	34,65
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0720	380,00	27,36
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0040	550,00	2,20
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0770	480,00	36,96
	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	0,0770	950,00	73,15
88	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,70l/m2.	t			11 824,63 0,00
	23203226000401	Emulsie Bituminoasa	t	1,0300	11 250,00	11 585,82
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	800,00	238,81
89	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanica (strat de rulare din beton asfaltic cu criblur? BA 16 rul. liant 50/70, conform CP D.02.25:2021), (se exclude din norma nisip bitumat, otel patrat lam. cald lt=30mm), k=1.75 la material	m2			313,26 3,75
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	75,00	3,75
	1.1110001000131 E+14	Beton asfaltic cu criblur0 BA 16 rul. liant 50/70.	t	0,0940	1 820,00	299,39
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	480,00	2,54
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	480,00	2,54
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	950,00	5,04
90	material	Mixtura asfaltica cu criblur? BA 16 rul. liant 50/70 (se adauga in norma DB16H).	t			1 820,00 0,00
	1.1110001000131 E+14	Beton asfaltic cu criblur0 BA 16 rul. liant 50/70.	t	1,0000	1 820,00	1 820,00
		<b>6. Montarea pietrei de bordura PB100.30.15 pe verticala, borderoul 1.12</b>				
91	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (piatra sparta LA 30 fr. 8-32mm, conform SM SR EN 13242+A1)	m3			736,40 74,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	75,00	74,25
	1421102200068	Piatra sparta LA 30 fr. 8-32mm	m3	1,1500	455,00	523,25
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	24,00	2,40
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	230,00	48,30
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	210,00	88,20
92	DE10E	Borduri prefabricate din beton (PB 100x30x15 cm, pe fundatie de beton C16/20 - conform proiectului 0.059m3 pe 1m.l.).	m			307,29 51,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	75,00	12,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	75,00	38,25
	2663102100001	Beton clasa (C16/20)	m3	0,0590	1 650,00	97,35
	2651122100024	Ciment	kg	3,5000	2,65	9,28
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	380,00	3,80
	4100116202818	Apa	m3	0,0060	24,00	0,14
	2666122800285	Bordura beton PB100.30.15	m	1,0050	145,00	145,72
		<b>7. Montarea pietrei de bordura PB100.30.15 pe orizontala, borderoul 1.13</b>				
93	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (piatra sparta LA 30 fr. 8-32mm, conform SM SR EN 13242+A1)	m3			736,42 74,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	75,00	74,25
	1421102200068	Piatra sparta LA 30 fr. 8-32mm	m3	1,1500	455,00	523,25
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	24,00	2,40
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	230,00	48,31
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	210,00	88,21
94	DE10E	Borduri prefabricate din beton (PB 100x30x15 cm, pe fundatie de beton C16/20 - conform proiectului 0.07m3 pe 1m.l.).	m			325,44 51,00

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	75,00	12,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	75,00	38,25
	2663102100001	Beton clasa (C16/20)	m3	0,0700	1 650,00	115,50
	2651122100024	Ciment	kg	3,5000	2,65	9,28
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	380,00	3,80
	4100116202818	Apa	m3	0,0060	24,00	0,14
	2666122800285	Bordura beton PB100.30.15	m	1,0050	145,00	145,72
		<b>8. Montarea rigolei carosabile tip B1-20-50, borderoul 1.13.1</b>				
95	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr.8-32mm.	m3			736,41
						74,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	75,00	74,22
	1411122201752	Piatra sparta LA30 fr.16-32	m3	1,1500	455,00	523,25
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	24,00	2,40
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	230,00	48,39
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	210,00	88,16
96	DI119	Fundatii monolite din beton C16/20 la edificiile artificiale.	m3			2 047,62
						239,27
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	75,00	239,27
	2663102100000	Beton C16/20	m3	1,0200	1 250,00	1 274,55
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	6 750,00	247,10
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	650,00	286,70
97	DE16B	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (element prefabricat B-1-20-50) 1buc=0.1m3.	buc			475,23
						14,25
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,1900	75,00	14,25
	2666122800611	Blocuri prefabricate B1-20-50	buc	1,0070	425,00	427,98
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0600	550,00	33,00
		<b>9. Amenajarea si constructia intrarilor in curti, borderoul 1.14</b>				
98	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II.(decaparea covatei).	100 m3			1 237,66
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	550,00	1 237,66
99	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			12,06
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	520,00	12,06
100	TsC51B	Lucrari la descarcarea materialului decapat in depozit.	100 m3			236,48
						27,02
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	75,00	27,02
	1411122201752	Piatra sparta LA30 fr.16-32	m3	0,0040	455,00	1,58
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	520,00	207,88
101	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (strat suport din agregat de amestec optimal fr. 0-32 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010, h=0.10 m) (coeficientul de compactare k=1.2).	m3			720,00
						86,25
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	75,00	86,25
	1421402200394	Agregat de amestec optimal fr. 0-32 mm	m3	1,2000	455,00	546,00
	4100116202806	Apa	m3	0,2320	24,00	5,57
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	480,00	73,44
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	380,00	8,74
102	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (strat de fundatie din piatr? spart? nou? LA 30 fr. 8-45mm,	m3			719,99
						86,25

1	2	3	4	5	6	7
		conform SM SR EN 13242+A1, h=0.15 m) (coeficientul de compactare k=1.2).				
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	75,00	86,25
	1421402200395	Patra sparta LA 30 fr. 8-45mm	m3	1,2000	455,00	546,00
	4100116202806	Apa	m3	0,2320	24,00	5,57
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	480,00	73,44
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	380,00	8,74
103	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Borduri din beton C30/37XF4, PB100.20.8 pe fundatie de beton C16/20 conform SM EN 206+A1 cu coeficientul de consum 0.019m3/m.l.).	m			133,14 22,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	75,00	9,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	75,00	13,50
	2663102100001	Beton clasa (C16/20)	m3	0,0190	1 650,00	31,35
	2651122100024	Ciment	kg	1,0200	2,65	2,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	380,00	1,14
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100.20.8	m	1,0050	75,00	75,38
	4100116202818	Apa	m3	0,0030	24,00	0,07
104	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Piatr? de pavaj vibropresat? C25/30 XM2, h=0,08 m conform SM SR EN 1338:2010/SM SR EN 1338:2010/AC:2010).	m2			349,48 44,70
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	75,00	43,52
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	75,00	1,19
	2661112800655.08	Piatra de pavaj vibropresata C25/30 XM2, h=0,08 m	m2	1,0150	255,00	258,83
	2651122100027	Ciment, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,65	4,24
	2651122100442	Ciment, (pentru strat)	kg	7,8700	2,65	20,86
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	380,00	1,90
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	380,00	16,26
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	135,00	2,70
		<b>10. Amenajarea si constructia trotuarelor, borderoul 1.15</b>				
105	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 984,97 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	550,00	1 984,97
106	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 237,23 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	550,00	1 237,23
107	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			12,06 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	520,00	12,06
108	DI110	Amenajarea stratului suport din agregat de amestec optimal fr. 0-32 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010, h=0,05 m.	m3			682,48 11,25
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1500	75,00	11,25
	1421102200467	Aregat de amestec optimal fr. 0-32 mm (balast).	m3	1,2200	525,00	640,48
	4100116202806	Apa	m3	0,0700	24,00	1,68
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0216	550,00	11,89
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273	495,00	13,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097	380,00	3,67
109	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Borduri din beton C30/37XF4, PB100.20.8	m			133,14 22,50

1	2	3	4	5	6	7
		pe fundatie de beton C16/20 conform SM EN 206+A1 cu coeficientul de consum 0.019m3/m.l.).				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	75,00	9,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	75,00	13,50
	2663102100001	Beton clasa (C16/20)	m3	0,0190	1 650,00	31,35
	2651122100024	Ciment	kg	1,0200	2,65	2,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	380,00	1,14
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100.20.8	m	1,0050	75,00	75,38
	4100116202818	Apa	m3	0,0030	24,00	0,07
110	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta (LA30, fr.8-32, conform SM SR EN 13242+A1) la trotuare.	m2			106,49 19,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2560	75,00	19,20
	14111222016601	Piatra sparta LA30, fr.8-32	m3	0,1740	455,00	79,17
	4100116202806	Apa	m3	0,0200	24,00	0,48
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0146	380,00	5,55
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0055	380,00	2,09
111	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Piatr? de pavaj vibropresat? C25/30 XM2, h=0,06 m).	m2			303,81 44,70
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	75,00	43,52
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	75,00	1,18
	2661112800655.06	Piatra de pavaj vibropresata C25/30 XM2, h=0,06 m	m2	1,0150	210,00	213,15
	2651122100027	Ciment, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,65	4,24
	2651122100442	Ciment, (pentru strat)	kg	7,8700	2,65	20,86
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	380,00	1,90
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	380,00	16,26
	2881116002701	Dise pentru taiat placi	buc	0,0200	135,00	2,70
		<b>11. Aducerea la cota de proiect a caminelor de vizitare a retelelor, borderoul 1.16</b>				
112	RpAcF34A	Demontarea capacelor la fantani	buc			173,60 90,00
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,2000	75,00	90,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2200	380,00	83,60
113	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice.	m3			469,45 412,50
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	75,00	300,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	75,00	112,50
	4100116202818	Apa	m3	0,0500	24,00	1,20
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	120,00	42,00
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	25,00	8,75
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,2000	25,00	5,00
114	DI119	Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale (beton monolit C16/20).	m3			2 036,50 239,25
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	75,00	239,25
	2663102100000	Beton C16/20	m3	1,0200	1 250,00	1 275,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	6 750,00	236,25
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	650,00	286,00
115	AcE08B	Montarea placii de acoperire prefabricata CPA 120/62,5/12, Dext=1380 (1200) mm, Dint=625 mm, M=385,00 kg.	buc			370,55 165,00
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,2000	75,00	165,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36,0000	2,65	97,31
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1300	380,00	50,39
	4100116202818	Apa	m3	0,0350	24,00	0,86
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	380,00	57,00
116	pret	Placa de acoperire prefabricata CPA 120/62,5/12, Dext=1380 (1200) mm, Dint=625 mm, M=385,00 kg.	buc			1 250,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2661126426696	Placa de acoperire prefabricata CPA 120/62,5/12, Dext=1380 (1200) mm, Dint=625 mm, M=385,00 kg.	buc	1,0000	1 250,00	1 250,00
117	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (fara pret la capace, utilizarea capacelor din demontare)	buc			1 739,97 ----- 0,00
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	1 650,00	1 683,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,5000	2,65	36,49
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0520	380,00	20,17
	4100116202818	Apa	m3	0,0130	24,00	0,32
		<b>12. Organizarea circulatiei rutiere, borderoul 1.17, 1.18</b>				
118	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial ( CKM 2.35 ).	buc			826,75 ----- 81,75
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300	75,00	24,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	75,00	57,00
	2663102100000	Beton C16/20	m3	0,0760	1 250,00	95,00
	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial - (CKM 2.35)	buc	1,0000	650,00	650,00
119	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - de forma triunghiulara, Dimensiunile 900mm.	buc			1 197,10 ----- 33,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	75,00	16,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	75,00	16,50
	2615107326105.1	Indicator De forma triunghiulara, Dimensiunile 900mm.	buc	1,0000	1 150,00	1 150,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,85	3,40
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	0,95	1,90
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,85	3,40
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,75	1,50
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	65,00	1,30
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	65,00	2,60
120	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - de forma p?trat?, Dimensiunile 850x850mm.	buc			1 297,10 ----- 33,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	75,00	16,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	75,00	16,50
	2615107326105.2	Indicatoare De forma patrata, Dimensiunile 850x850mm	buc	1,0000	1 250,00	1 250,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,85	3,40
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	0,95	1,90
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,85	3,40
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,75	1,50
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	65,00	1,30
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	65,00	2,60
121	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - de forma patrata, Dimensiunile 600x600mm.	buc			1 072,10 ----- 33,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	75,00	16,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	75,00	16,50
	2615107326105.3	Indicatoare De forma patrata, Dimensiunile 600x600mm.	buc	1,0000	1 025,00	1 025,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,85	3,40
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	0,95	1,90
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,85	3,40
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,75	1,50
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	65,00	1,30
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	65,00	2,60
122	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - de forma patrata, Dimensiunile 650x650mm.	buc			1 172,10 ----- 33,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	75,00	16,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	75,00	16,50
	2615107326105.4	Indicatoare De forma patrata, Dimensiunile 650x650mm.	buc	1,0000	1 125,00	1 125,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,85	3,40
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	0,95	1,90

1	2	3	4	5	6	7
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,85	3,40
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,75	1,50
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	65,00	1,30
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	65,00	2,60
123	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - de forma circulara. Dimensiunile 800mm.	buc			1 067,10 33,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	75,00	16,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	75,00	16,50
	2615107326105.5	Indicator De forma circulara, Dimensiunile 800mm.	buc	1,0000	1 020,00	1 020,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,85	3,40
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	0,95	1,90
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,85	3,40
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,75	1,50
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	65,00	1,30
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	65,00	2,60
124	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (culoare alba).	m2			129,65 35,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	75,00	28,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	75,00	6,75
	2430126108720	Email alb ii E.109-5 (culoare alba).	kg	0,7300	65,00	47,45
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	45,00	15,75
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	650,00	31,20
125	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (culoare rosie).	m2			136,95 35,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	75,00	28,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	75,00	6,75
	2430126108721	Email alb ii E.109-5 (culoare rosie).	kg	0,7300	75,00	54,75
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	45,00	15,75
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	650,00	31,20

**APROBAT:**

**Intocmit**

**SRL "PULTUSK INVEST"**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**

**Primaria Colonita**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.