

Organizatorul licitației publice Agentia „Apele Moldovei”

Denumirea obiectivului: „Reconstrucția digului de protecție în s. Râscăieți raionul Ștefan Vodă”

REGISTRUL
devizelor localeCostul total : 7 199 281,72 lei

Nr. d/o	Nr. deviz	Denumirea	Lucrări de constr.	Lucrări de montaj	Utilaj, echipament	Alte cheltuieli	Total, lei
1	2-1	Reconstrucția digului de protecție în s. Râscăieți r-nul Ștefan-Voda	3 450 726,57				3 450 726,57
2	2-2	Reconstrucția digului de protecție în s. Râscăieți r-nul Ștefan-Voda. Consolidarea malurilor	2 548 674,86				2 548 674,86
		Total	5 999 401,43	0,00	0,00	0,00	5 999 401,43
		TVA-20%:	1 199 880,29	0,00	0,00	0,00	1 199 880,29
		Total cu TVA:	7 199 281,72	0,00	0,00	0,00	7 199 281,72

Intocmit




Reconstrucția digului de
protecție în s. Rascaieți raionul
Stefan Voda
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1
Reconstrucția digului de protecție în s. Rascaieți raionul Stefan Voda

Valoarea de deviz 4 140 871,88 lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Pe unitate de măsură		Total	incl. salariu
					Valoarea de deviz, lei	incl. salariu		
1	2	3	4	5	6	7		
1. Lucrări de construcții								
1	TsG04B	Defrisarea mecanica, cu defrisator pe tractor S-1500, a suprafețelor de tufisuri sau abrusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv impingerea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrărilor, tufisurilor si arbusisti fiind de esente foioase - cpe3ka и packoпчeвкa кyстapникa для yстpoйст дoпoл и с oткocов дaмбa	ha	0,6000	2 196,87	0,00	1 318,12	0,00
2	TsG08D	Doborirea cu ferasstraul mecanic a arborilor de esente foioase tari si bradul, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrărilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm	buc	25,0000	96,95	95,17	2 423,79	2 379,16
3	TsG08E	Doborirea cu ferasstraul mecanic a arborilor de esente foioase tari si bradul, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrărilor, arborii avind diametrul de 31...50 cm	buc	15,0000	296,63	292,30	4 449,48	4 384,45
4	TsC03A1	Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă si comanda hidraulică, in pamint cu umiditate	m3 100	12,8000	697,02	0,00	8 921,92	0,00

1	2	3	4	5	6	7	
5	TSG09A	Scoaterea cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau de foioase moi, cu defrisator montat pe tractor S-1500, numarul cioatelor la hectar si diametrul mediu al acestora fiind de pina la 200 buc. la ha diametrul mediu al cioatelor (radacinilor) pina la 40 cm - выдерпивание пней	ha	0,1500	7 148,27	0,00	1 072,24
6	TSD03A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II - после раскорчевке пней	100 m3	12,8000	227,50	0,00	2 912,00
7	TSD05A	Compactarea cu maini mecanice de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarei strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv - после засыпки ям от корней деревьев	100 m3	12,8000	1 767,66	749,44	22 625,99
8	TSH74B	Taierea crenșilor (cu curatirea coiturilor) cu fereștrai mecanice din autotur in conditii restrinse de lucru la arbori cu diametrul 31-60 cm	buc	30,0000	2 217,45	1 274,55	66 523,50
9	TSH74A	Taierea crenșilor (cu curatirea coiturilor) cu fereștrai mecanice din autotur in conditii restrinse de lucru la arbori cu diametrul 11-30 cm - распилика стволов	buc	50,0000	971,25	705,25	48 562,55
10	TSG19B	Indepartarea (evacuarea) mecanica a materialului defrisat sau a cioatelor, in terenuri neacidentate, pe distanta medie de 50 m, cu buldozer pe senile S-1500 - сгребание кустарников, веток, корней в кучу	ha	0,6000	2 545,20	0,00	1 527,12
11	TSC03F1	Incarcarea mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu	100 m3	0,5940	896,18	0,00	532,33

1	2	3	4	5	6	7
12	Ts151A3	Transportarea materiale lemnoase cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km - ostacov	t	13,6000	10,54	143,29
13	TsB22D1A 1	Incarcarea materialelor cu macarua pe pneuri, de 10 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor 0-0,5 t si inaltimea de ridicare fiind de 0-6 m - arborilor	t	20,2000	66,54	1 344,14
14	Ts151A3	Transportarea arborilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	20,2000	10,54	212,83
15	TsC19B11	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II in conditiile gospodarii apelor - chytne pacrttebьhofo rьyhta c пoвepxнocти пeзeрba	m3 100	17,0000	619,50	10 531,50
16	TsC22D11	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe ftecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TsC19 teren catg. II in conditiile gospodarii apelor - на пoчтeдлyюшe 90м	m3 100	17,0000	2 898,00	49 266,00
17	TsE04B	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II - плaннpoвka пoвepxнocти пeзeрba	100m2	55,0000	25,90	1 424,50
18	TsC19B11	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II in conditiile gospodarii apelor-	m3 100	17,0000	619,50	10 531,50

1	2								
19	TSC22D11	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TSC18, TSC19, TSC20 si TSC21, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TSC19 teren catg. II în condițiile gospodăritii apelor - на подлежающие 90м	100 m3	17,0000	2 898,00	0,00	49 266,00	0,00	
20	TSC03B11	Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren catg. II în condițiile gospodăritii apelor - снятие пастительного грунта с откосов дамбы	100 m3	1,1000	936,01	0,00	1 029,61	0,00	
21	TSC19A11	Săpătura mecanică cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv împingerea pământului pînă la 10 m, în teren catg. I în condițiile gospodăritii apelor - снятие пастительного грунта с предня дамбы	100 m3	0,0600	486,50	0,00	29,19	0,00	
22	TSC03A11	Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren catg. I în condițiile gospodăritii apelor - в отвала	100 m3	0,0600	800,67	0,00	48,04	0,00	
23	TSC19A11	Săpătura mecanică cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv împingerea pământului pînă la 10 m, în teren catg. I în condițiile gospodăritii apelor - снятие пастительного грунта с основания дамбы	100 m3	19,0000	486,50	0,00	9 243,50	0,00	
24	TSC19B11	Săpătura mecanică cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv împingerea pământului pînă la 10 m, în teren catg. II în condițiile gospodăritii apelor - перепахивание грунта во временные каналы	100 m3	20,2200	619,50	0,00	12 526,29	0,00	
3			4	5	6	7			


1	2	3	4	5	6	7
25	TSC22D11	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TSC18, TSC19, TSC20 si TSC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19 teren catg. II in conditiile gospodarii apelor - пострелдующие 10м	100 m3	20,2200	322,00 0,00	6 510,84 0,00
26	IFF11A	Grăpatul arăturilor în vederea consolidării solului prin interbări sau plantării la lucrări de combaterea eroziunii solului, în terenuri orizontale sau în pante, executat cu tractiune mecanică - приотышке грынта основаниа дамбы	ha	0,6340	50,95 0,00	32,30 0,00
27	TSC19B11	Săpătura mecanică cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv împingerea pamintului pina la 10 m, în teren catg. II în conditiile gospodarii apelor - для устойчивоа устьнов с перемещением в тело дамбы	100 m3	67,5000	619,50 0,00	41 816,25 0,00
28	TSC22D11	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TSC18, TSC19, TSC20 si TSC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19 teren catg. II în conditiile gospodarii apelor - на пострелдующие 40м	100 m3	67,5000	1 288,00 0,00	86 940,00 0,00
29	TS151A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2.5 km	t	45 720,000 0	9,95 0,00	455 042,02 0,00
30	TS03A11	Împrăstierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executată cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, în straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II în conditiile gospodarii apelor - пострелдующая отсыпка грынта в тело дамбы	100 m3	271,0000	262,50 0,00	71 137,50 0,00
31	TS112B	Udarea suprafețelor cu furtunul de la cisterna - увлажнение грынта при отсышке тела дамбы	100m2	1 480,5000	123,63 56,08	183 034,52 83 026,74

1	2	3	4	5	6	7
32	TsA24C	Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h - закачка воды в водовозки	h-ut	165,0000	375,00 0,00	61 875,00 0,00
33	Ts150A1	Transportarea apei cu autocisternă de 5 t la distanta de 1 km	t	3 300,0000	8,75 0,00	28 875,00 0,00
34	TsD10B11	Compactarea cu tavalug picior de oale de 15 t, a umpluturilor din pamint coeziv, din corpi barajelor si digurilor, in straturi succesive de 25 cm grosime inainte de compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte prin treceri in conditiile gospodarii apelor	100 m3	271,0000	2 973,62 246,41	805 852,16 66 777,92
35	TsC03B11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodarii apelor - срезка бахромь заскватором с перекидкой в тело дамбы	100 m3	26,0000	936,00 0,00	24 336,13 0,00
36	TsC19B11	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II in conditiile gospodarii apelor - восстановление раскительного временных кавальеррах для раскительного грунта во условиях дамбы	100 m3	20,2200	619,50 0,00	12 526,29 0,00
37	TsC22D11	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TsC19 teren catg. II in conditiile gospodarii apelor - поочередно 10м	100 m3	20,2200	322,00 0,00	6 510,84 0,00
38	36-01-009-	Nivelarea taluzurilor rambleurilor	1000	84,4000	295,75	24 961,30

1	2	3	4	5	6	7
	3	la lucrarile de pamint: cu autogredere	m2		0,00	
39	36-01-009-1	Nivelarea taluzurilor rambleurilor la lucrarile de pamint: cu excavatoare - планировка откосов дамбы	1000 m2	104,0000	5 416,37	563 302,27
					0,00	
40	TsH09C	Semanaarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp - посев трав на тропе и откосах	100m2	188,4000	551,84	103 967,41
					441,84	83 243,41
41	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna - полив трав	100m2	188,4000	123,63	23 291,93
					56,08	10 565,51
42	TsA24C	Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h	h-ut	0,9500	375,00	356,25
					0,00	0,00
43	TsI50A1	Transportarea apei cu autocisternre de 5 t la distanta de 1 km	t	190,0000	8,75	1 662,50
					0,00	0,00
44	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	72,5000	66,15	4 795,88
					0,00	0,00
	Total			lei		2 813 291,82
	Asigurari sociale	24 %				80 147,90
	Cheltuieli de transport	10 %				2 072,40
	Total					2 895 512,12
	Cheltuieli de regie	13,5 %				390 894,14
	Total					3 286 406,26
	Beneficiu	5 %				164 320,31
	Total Lucrari de constructii					3 450 726,57
	Inclusiv salariu					333 949,60

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

		Total	lei	3 450 726,57
		TVA	20 %	690 145,31
		Total de viz:		4 140 871,88
		Inclusiv salariu		333 949,60



Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Reconstrucția digului de
protecție în s. Rascaieți raionului
Stefan Voda
(denumirea obiectivului)

Deviz local de resurse № 2-1
Reconstrucția digului de protecție în s. Rascaieți raionului Stefan Voda

Valoarea de deviz 4 140 871,88 lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	№ Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Capacitate conform datei din proiect	Pe unitate de măsură	Valoarea de deviz, lei
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2-1:						

Manopera:

1.	6141120100300	Stivitor	h-om	13,6000	84,97	1 155,59
2.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	2 081,1540	84,97	176 835,66
3.	7422090100200	Corhonor	h-om	40,0500	84,97	3 403,05
4.	8141260100100	Fasonator	h-om	460,9500	84,97	39 166,92
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1 334,4520	84,97	113 388,39
Total manopera						333 949,60

Material:

1.	02211072204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	188,4000	110,00	20 724,00
2.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1 668,9000	0,00	0,00
Total materiale de construcții						20 724,00

Utilaje de construcții:

1.	060203	Excavatoare diesel cu o singură cupa, pe senile, la lucrări de construcții hidroenergetice, 0,65 m3	h-ut	619,8400	398,30	246 882,27
2.	060204	Excavatoare diesel cu o singură cupa, pe senile, la lucrări de construcții hidroenergetice, 1 m3	h-ut	409,7600	425,00	174 148,00
3.	060205	Excavatoare diesel cu o singură cupa, pe senile, la lucrări de construcții hidroenergetice, 1,25 m3	h-ut	316,1600	450,00	142 272,00
4.	120202	Autogredere, tip mediu, 99 (135) kW (c.p.)	h-ut	76,8040	325,00	24 961,30
5.	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	13,7025	350,00	4 795,88
6.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	1 047,1440	207,50	217 282,38
7.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	87,5421	398,30	34 868,02
8.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1 064,8552	350,00	372 699,32
9.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	132,9920	98,00	13 033,22
10.	2952270004704	Motopompa monoetajată montată pe tractor 65 cp	h-ut	165,9500	125,00	20 743,75
11.	2952500005614	Tractor pe senile 150 cp cu remorca	h-ut	1 051,3875	498,30	523 906,39

12.	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	104,3100	15,00	1 564,65
13.	2955270007615	Echipament defrisator pt. tractor pe senile, peste 1 l0 cp	h-ut	4,2435	65,00	275,83
14.	3110320001000	Grapa cu disc tip GD4 de 48 kw 65 cp cu tract. pneuri U - 650	h-ut	0,1268	254,70	32,30
15.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	165,9500	250,00	41 487,50
16.	3410520005701	Autotur	h-ut	158,0000	254,00	40 132,00
17.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	1,8180	475,00	863,55
18.	34105400000061	Autocisterna	h-ut	174,5000	175,00	30 537,50
19.	34105400000007	Autobasculanta-10t	h-ut	1 326,9177	343,20	455 398,14
20.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	644,1954	175,00	112 734,20
Total utilaje de constructii						2 458 618,2

Total deviz:

Intocomit

Verificat



Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Pe unitate de măsură		Total incl. salariu
					Valoare, lei	incl. salariu	
1	TSG04B	Defrisarea mecanică, cu defrisator pe tractor S-1500, a suprafețelor de tufisuri sau abruști cu diametrul de pînă la 10 cm, inclusiv împingerea materialului lemnos în gramezi, în afara sau în zona lucrărilor, tufisurilor și arbusti fiind de esențe foioase - ерзка и паскорчевка кустарника для устроити дорор и с откосов дамбы	ha				2 196,87 0.00
	2955270007615	Echipament defrisator pt. tractor pe senile, peste 110 cp	h-ut	3,9000	65,00		253,50
	2952500005614	Tractor pe senile 150 cp cu remorca	h-ut	3,9000	498,30		1 943,37
	Total		lei				1 318,12
2	TSG08D	Doborirea cu ferasτραi mecanic a arborilor de esențe foioase tari și bradul, inclusiv transportarea maula a materialului lemnos în depozite, în afara sau în zona lucrărilor, arborii avînd diametrul de 10...30 cm	buc				96,95 95,17
	614120100300	Stivuitor	h-om	0,1600	84,97		13,60
	8141260100100	Fasonator	h-om	0,4200	84,97		35,69
	7422090100200	Corhonor	h-om	0,5400	84,97		45,88
	2955270002608	Ferasτραu mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	0,1190	15,00		1,78
	Total		lei				2 423,79
3	TSG08E	Doborirea cu ferasτραi mecanic a arborilor de esențe foioase tari și bradul, inclusiv transportarea maula a materialului lemnos în depozite, în afara sau în zona lucrărilor, arborii avînd diametrul de 31...50 cm	buc				296,63 292,30
	614120100300	Stivuitor	h-om	0,6400	84,97		54,38
	8141260100100	Fasonator	h-om	1,0300	84,97		87,52
	7422090100200	Corhonor	h-om	1,7700	84,97		150,40
	2955270002608	Ferasτραu mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	0,2890	15,00		4,34
	Total		lei				4 449,48
4	TSG03A1	Săpatura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren catg. I - при раскорчевке пней	100 m3				697,02 0.00
	29522600003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,7500	398,30		697,02
	Total		lei				8 921,92
5	TSG09A	Scoaterea cioator de răsinoase (exclusiv bradul) sau de foioase moi, cu defrisator montat pe tractor S-1500, numărul cioator la hectar și diametrul mediu al acestora fiind de pînă la 200 buc. la ha diametrul mediu al cioator (radaciniilor) pînă la 40 cm - выдергивание пней	ha				7 148,27 0.00
	2955270007615	Echipament defrisator pt. tractor pe senile, peste 110 cp	h-ut	12,6900	65,00		824,85
	2952500005614	Tractor pe senile 150 cp cu remorca	h-ut	12,6900	498,30		6 323,43

1	2	3	4	5	6	7
6	TS03A1	Imprastierea pamintului aflat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu bulldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren cat. I sau II - по слою пахотных и непахотных	100 m3	0.6500	350.00	227.50 0.00 227.50
		Total	lei			1 072.24
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut			227.50
			lei			2 912.00
7	TS05A	Compactarea cu maini mecanice de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarei strati in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv - по слою засыпки ям от корневых деревьев	100 m3			1 767.66 749.44 749.44
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8.8200	84.97	749.44
	2952270004021	Mașină mecanică de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10.3900	98.00	1 018.22
		Total	lei			22 625.99
8	TS074B	Tăierea crenșilor (cu curățirea colturilor) cu fereștrai mecanici din autoturism în condiții restrinse de lucru la arbori cu diametrul 31-60 cm	buc			2 217.45 1 274.55 1 274.55
	8141260100100	Fasonator	h-om	7.5000	84.97	637.28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7.5000	84.97	637.28
	3410520005701	Autoturism	h-ut	3.6000	254.00	914.40
	29522700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	1.9000	15.00	28.50
		Total	lei			66 523.50
9	TS074A	Tăierea crenșilor (cu curățirea colturilor) cu fereștrai mecanici din autoturism în condiții restrinse de lucru la arbori cu diametrul 11-30 cm - расчистка стволов	buc			971.25 705.25 705.25
	8141260100100	Fasonator	h-om	4.2000	84.97	356.87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4.1000	84.97	348.38
	3410520005701	Autoturism	h-ut	1.0000	254.00	254.00
	29522700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	0.8000	15.00	12.00
		Total	lei			48 562.55
10	TS019B	Indepartarea (evacuarea) mecanica a materialului defrisat sau a ciobelor, in terenuri neacidentate, pe distanta medie de 50 m, cu bulldozer pe senile S-1500 - срѣбание кустарников, веток, корней в кучу	ha			2 545.20 0.00 2 545.20
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	7.2720	350.00	2 545.20
		Total	lei			1 527.12
11	TS03F1	Incărcarea mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică în autovehicule teren cat. II - погруза в автотранспорт покатков пачителности	100 m3	2.2500	398.30	896.18 0.00 896.18
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut			896.18
		Total	lei			532.33
12	TS151A3	Transportarea materiale lemnoase cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 3 km -	1	0.0307	343.20	10.54 0.00 10.54
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut			10.54
		Total	lei			143.29
13	TS022D1A1	Incărcarea materialelor cu macara pe pneuri, de 10 tf, amplasată în poziție fixă, greutatea materialelor 0-0,5 t și înălțimea de ridicare fiind de 0-6 m - арборилор	1			66.54 23.79 23.79
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.2800	84.97	23.79
	3410520006728	Macara pe pneuri pînă la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0.0900	475.00	42.75
		Total	lei			1 344.14

1	2	3	4	5	6	7
14	Ts151A3	Transportarea arborilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	1			10,54
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	343,20	10,54
		Total	lei			212,83
15	TsC19B11	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II in conditiile gospodarii apelor - снятие растительного грунта с поверхности	100 m3			619,50
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,7700	350,00	619,50
		Total	lei			10 531,50
16	TsC22D11	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiece 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TsC19 teren catg. II in conditiile gospodarii apelor - на последующие 90м	100 m3			2 898,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,9200	350,00	2 898,00
		Total	lei			49 266,00
17	TsE04B	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II - планировка поверхности	100m2			25,90
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0740	350,00	25,90
		Total	lei			1 424,50
18	TsC19B11	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II in conditiile gospodarii apelor- восстановление растительного грунта с поверхности	100 m3			619,50
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,7700	350,00	619,50
		Total	lei			10 531,50
19	TsC22D11	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiece 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TsC19 teren catg. II in conditiile gospodarii apelor - на последующие 90м	100 m3			2 898,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,9200	350,00	2 898,00
		Total	lei			49 266,00
20	TsC03B11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodarii apelor - снятие растительного грунта с откосов дамбы	100 m3			936,01
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,3500	398,30	936,00
		Total	lei			1 029,61
21	TsC19A11	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I in conditiile gospodarii apelor - снятие растительного грунта с поверхности	100 m3			486,50
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,3900	350,00	486,50
		Total	lei			29,19
22	TsC03A11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I in	100 m3			800,67
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic.	h-ut	2.0100	398,30	800,58	48,04
	Total	lei				
TSC19A11	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I in conditiile gospodarii apelor - снятие пастильного грунта с основания ламбы	h-ut	1.3900	350,00	486,50	0,00
	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut			486,50	
	Total	lei				
2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut			9 243,50	
TSC19B11	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II in conditiile gospodarii apelor - перемещение грунта во временные кавальеры	h-ut			619,50	0,00
	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut			619,50	
	Total	lei				
2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1.7700	350,00	619,50	
TSC22D11	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TSC18, TSC19, TSC20 si TSC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19 teren catg. II in conditiile gospodarii apelor - передвижение 10м	h-ut	0,9200	350,00	322,00	0,00
	Total	lei				
2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1.7700	350,00	619,50	
IF11A	Grupati araturilor in vederea consolidarii solului prin interbati sau plantati la lucrari de combaterea eroziunii solului, in terenuri orizontale sau in pante, executat cu tractiune mecanica - рыльные работы основани ламбы	h-ut	0,2000	254,70	50,94	0,00
	Grapa cu disc tip GD4 de 48 kw 65 cp cu tract. pnuri U - 650	h-ut			50,94	
	Total	lei				
TSC19B11	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II in conditiile gospodarii apelor - для устойчиво работы с перемещением в тело ламбы	h-ut	1.7700	350,00	619,50	0,00
	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut			619,50	
	Total	lei				
2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,7500	350,00	262,50	71 137,50
TSD03A11	Imprastierea pamintului aflat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II in conditiile gospodarii apelor - почвоинная отсыпка грунта в тело ламбы	h-ut	0,7500	350,00	262,50	0,00
	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut			262,50	
	Total	lei				
2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut			71 137,50	
TSH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2			123,63	

[illegible]



L.S.

L.S.

(funcția, semnătură, numele, prenumele)

(funcția, semnătură, numele, prenumele)

Intocmit

Investitor

APPROBAT:

1	2	3	4	5	6	7
060203	Excavatoare dizel cu o singura cupa, pe senile, la	h-ut	5.9600	398,30	2 373,87	
060204	Excavatoare dizel cu o singura cupa, pe senile, la	h-ut	3.9400	425,00	1 674,50	
060205	Excavatoare dizel cu o singura cupa, pe senile, la	h-ut	3.0400	450,00	1 368,00	
	Lucrari de constructii hidroenergetice, 1,25 m3					
	Lucrari de constructii hidroenergetice, 1 m3					
	Lucrari de constructii hidroenergetice, 0,65 m3					
	Total				563 302,27	
TsH09C	Semănarea gazonului pe suprafețele taluzelor				551,84	
	cu 1 kg samanta pe 100 mp - noceva tpaв na					
	гpбчe и oтkocax					
	100m2				441,84	
	Pesagisti-floricultori	h-om	5.2000	84,97	441,84	
7129020012880	Semințe de plante-graminee perene (pm)				110,00	
	Total				103 967,41	
TsH12B	Țădarea suprafețelor cu furtunul de la cisterna				123,63	
	- noлнaв тpaв					
	100m2				56,08	
7129020012880	Pesagisti-floricultori	h-om	0.6600	84,97	56,08	
4100116202806	Apa industrială în cisterne pl. lucrari drumuri-	m3	1.0000	0,00	0,00	
3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.3860	175,00	67,55	
	Total				23 291,93	
TsA24C	Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in				375,00	
	teren cu infiltratii puternice de apa, executate					
	cu motopompa de apa de joasa presiune					
	motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h	h-ut	1.0000	125,00	125,00	
2952270004704	Motopompa monoetajata montata pe tractor 65 cp	h-ut	1.0000	250,00	250,00	
3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	1.0000	250,00	250,00	
	Total				356,25	
43	Transportarea apei cu autocisterna de 5 t la				8,75	
	distanța de 1 km					
TsI50A1	Autocisterna	h-ut	0.0500	175,00	8,75	
34105400000061	Total				1 662,50	
44	Nivelarea cu autogreder de pna la 175 CP a				66,15	
	suprafeței terenului natural și a platformelor					
	deplasarea în goluri a pamintului sapat în					
	teren catg. II					
	100m2				0,00	
2952220003546	Autogreder pna la 175 cp	h-ut	0.1890	350,00	66,15	
	Total				4 795,88	

Reconstrucția digului de
protecție în s. Rascaietî raionul
Stefan Voda
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-2
Reconstrucția digului de protecție în s. Rascaietî raionul Stefan Voda.
Consolidarea malurilor

Valoarea de deviz 3 058 409,83 lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Pe unitate de măsură		Valoarea de deviz, lei
					incl. salariu	incl. salariu	
1	2	3	4	5	6	7	
1		Protecția terasamentelor, cu pinza netesută Лопнит - 200 contra ravinării - пристегнуть геотекстиль к дну и к боковым склонам	m ²	180,0000	33,23	3,40	5 981,63
2	36-01-009-1	Nivelarea taluzurilor rambleurilor la lucrările de pământ: cu excavatoare - планировка площадок	1000 m ²	0,6000	5 380,60	0,00	3 228,36
3	TrB22F2D 2	Transportul materialelor cu automacarua de 6-9,9 t, amplasată în poziție fixă, greutatea materialului peste 1,5 t și înălțimea de ridicare fiind de 6-12 m - выгрузка вагонов	t	10,0000	41,44	14,44	414,45
4	36-01-009-1	Nivelarea taluzurilor rambleurilor la lucrările de pământ: cu excavatoare	1000 m ²	1,1200	5 380,61	0,00	6 026,28
5	TSB01B	Nivelarea manuală a terenurilor și platformelor, cu denivelări de 10-20 cm, în teren mijlociu	100m ²	11,2000	712,05	712,05	7 974,94
6	42-02-005-1	Pozarea gabioane, deasupra apei în acvatori închisi: de pe mal cu macara pe senile - раскладка вагонов на монтажных площадках	buc	372,0000	155,83	56,08	57 968,83
							20 861,83

1	2	3	4	5	6	7
7	Pret de plata	Costul gabioane tip matrase- tuface TCN-M-3,0x2,0x0,3-c80- 2,7	buc	372.0000	1 624,00	604 128,00
8	IFT03A	Legarea impreunaa capetele gabioanelor cu sirma zincata d=2,2mm (730x0,04=29,2kg)	kg	29,2000	21,61	631,05
9	Pret de plata	Costul sirmei zincate d=2,2 mm (730m x 0,04 = 29,2kg)	kg	29,2000	48,41	1 413,57
10	H2A17A	Derocaj sub apa cu derecatorul pneumatic - подводная разработка грунта врычную	m3	80,0000	48,20	3 856,00
11	H2A14A	Nivelarea stratului de egalizare sub apa cu scafandrierii - подводная планировка грунта водолазами	m2	980,0000	190,00	186 200,00
12	42-02-005- 1	Pozarea gabioane, deasupra apei in acvatoriu inchis: de pe mal cu macara pe senile - раскладка габионов на монтажных площадках	buc	30,0000	334,33	10 029,91
13	Pret de plata	Costul gabioane tip cutie TCN-K- 1,0x1,0x3,0-C80-2,7	buc	30,0000	2 395,00	71 850,00
14	IFT03A	Legarea impreunaa capetele gabioanelor cu sirma zincata d=2,2mm (120x0,04=4,8kg)	kg	4,8000	21,61	103,74
15	Pret de plata	Costul sirmei zincate d=2,2 mm	kg	4,8000	48,41	232,37
16	IFB13A	Umplutura cu piatra bruta pina la 50 kg/buc, sau bolovani de riu la compartimentele lucrarilor in gabioane - заполнение габионов каменными M600, F100	m3	95,0000	706,20	67 089,38
17	IFT03A	Legarea impreunaa capetele gabioanelor cu sirma zincata d=2,2mm (740x0,04=29,6kg)	kg	29,6000	21,61	639,69
18	Pret de plata	Costul sirmei zincate d=2,2 mm	kg	29,6000	48,41	1 432,94
19	TsJ05A	Protejarea terasamentelor, cu pinza netesuta Лопнит - 200 , pe taluze, contra ravinarii	m2	100,0000	33,23	3 323,13
					3,40	339,88

1	2	3	4	5	6	7
20	TrB22F2D 2	Incarcarea gabioane cu automatarea de 6-9,9 tF, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialului peste 1,5 t si inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m - поручка габионов на плавецелств	1	216,0000	41,44 14,44	8 952,10 3 120,10
21	42-02-004-4	Pozarea gabioane, masa pina la 15 t, in apa, in acvatoriu inchis cu macara plutitoare de pe slepuri autopropulsate - подводный монтаж матрасно - трюфичных габионов	buc	30,0000	810,62 88,37	24 318,56 2 651,06
22	H2D34B	Instalatii si utilaje pentru executarea lucrarilor sub apa - stiate de scalandrieri cu personal pentru legatura gabioanelor (0,16x30=4,80) -- станция водлазная с персоналом для производства подводных работ	h-ut	4,8000	475,00 0,00	2 280,00 0,00
23	IM03A	Legarea impreunaa capetele gabioanelor cu sirma zincata d=2,2mm (200x0,04=8kg)	kg	8,0000	21,61 13,60	172,89 108,76
24	Pret de plata	Costul sirmei zincate d=2,2 mm	kg	8,0000	48,41 0,00	387,28 0,00
25	IB13A	Umplutura cu piatra bruta pina la 50 kg/buc, sau bolovani de riu la compartimentele lucrarilor in gabioane - заполнение габионов камнями M600, F100	m3	297,0000	706,20 271,90	209 742,59 80 755,49
26	IM03A	Legarea impreunaa capetele gabioanelor cu sirma zincata d=2,2mm (1200x0,04=48 kg)	kg	48,0000	21,61 13,60	1 037,34 652,57
27	Pret de plata	Costul sirmei zincate d=2,2 mm	kg	48,0000	48,41 0,00	2 323,68 0,00
28	TsJ05A	Protejarea terasamentelor, cu pinza netesuta Лопнит - 200 , pe taluze, contra ravinarii	m2	910,0000	33,23 3,40	30 240,49 3 092,91
29	TrB22F2D 2	Incarcarea gabioane cu automatarea de 6-9,9 tF, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialului peste 1,5 t si inaltimea de ridicare fiind de 6-	1	660,0000	41,44 14,44	27 353,63 9 533,63

1	2	3	4	5	6	7
30	42-02-003-4	Deplasarea mijloacelor plutitoare cu piatra, de la depozitul de santier la locul de lucru, la primul km litoral deschis (rada deschisa) cu slepuri autopropulsate - буксировка плавсредств за первый км	арпера т	7,0000	333,00 0,00	2 331,00 0,00
31	42-02-003-8	Deplasarea mijloacelor plutitoare cu piatra, de la depozitul de santier la locul de lucru, la fiecare km urmator litoral deschis (rada deschisa) cu slepuri autopropulsate - буксировка плавсредств за последующие 2 км	100 m3	7,0000	180,00 0,00	1 260,00 0,00
32	42-02-004-4	Pozarea gabioane, masa pina la 15 t, in apa, in acvatoriu inchis cu macara plutitoare de pe slepuri autopropulsate - подводный монтаж матрасов - тросовых габионов	buc	150,0000	810,62 88,37	121 592,82 13 255,32
33	H2D34B	Instalatii si utilaje pentru executarea lucrarilor sub apa - statie de scafandrieri cu personal pentru legatura gabioanelor (0,16x150=24,0)	h-ut	24,0000	475,00 0,00	11 400,00 0,00
34	ИП03А	Legarea impreunaa capetele gabioanelor cu sirma zincata d=2,2mm (1600x0,04=64kg)	kg	64,0000	21,61 13,60	1 383,11 870,09
35	Pret de piata	Costul sirmei zincate d=2,2 mm	kg	64,0000	48,41 0,00	3 098,24 0,00
36	H2D34B	Consolidarea gabioanelor de tip matrase-plase cu anchere din otel d=10mm, l=1,0m (400x0,62=248 kg)	kg	248,0000	292,52 271,90	72 544,71 67 432,19
37	TsJ05A	Protejarea terasamentelor, cu pina netesuta Дорнит - 200 , pe taluze, contra ravinarii	m2	1 300,0000	33,23 3,40	43 200,69 4 418,44
38	TrB05A2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor in comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m -	t	5,5500	207,33 207,33	1 150,66 1 150,66

		Total	lei	2 548 674,86
--	--	-------	-----	--------------

1	2	3	4	5	6	7
39	IT03A	Legarea impreunaa a gabioanelor cu sirma zincata d=2,2mm (2500x0,04=100kg)	kg	100,0000	21,61 13,60	2 161,12 1 359,52
40	Pret de piata	Costul sirmei zincate d=2,2 mm	kg	100,0000	48,41 0,00	4 841,00 0,00
41	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, oel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - закрепление рабионов на откосах анкерами d=10mm, l=1,0m (594x0,62=368,28kg)	kg	368,2800	39,47 17,84	14 537,28 6 571,48
42	IFB13A	Umplutura cu piatra bruta pina la 50 kg/buc, sau bolovani de riu la compartimentele lucrarilor in gabioane - заполнение рабионов каменьями M600, F100	m3	440,0000	706,20 271,90	310 729,76 119 637,76
43	IT03A	Legarea impreunaa capetele gabioanelor cu sirma zincata d=2,2mm (1780x0,04=71,2kg)	kg	71,2000	21,61 13,60	1 538,72 967,98
44	Pret de piata	Costul sirmei zincate d=2,2 mm	kg	71,2000	48,41 0,00	3 446,79 0,00
	Total		lei			1 934 548,73
	Asigurari sociale	24 %				89 733,31
	Cheltuieli de transport	10 %				114 316,54
	Total					2 138 598,58
	Cheltuieli de regie	13,5 %				288 710,81
	Total					2 427 309,39
	Beneficiu	5 %				121 365,47
	Total Lucrari de constructii					2 548 674,86
	Inclusiv salariu					373 888,79

Reconstrucția digului de
protecție în s. Rascaieți raionul
Stefan Voda
(denumirea obiectivului)

Deviz local de resurse № 2-2
Reconstrucția digului de protecție în s. Rascaieți raionul Stefan Voda.
Consolidarea malurilor

Valoarea de deviz 3 058 409,83 lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datei din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2-2:						

Manopera :

1.	Muncitor	h-om	452,5200	84,97	38 450,62
2.	Fierar betonist	h-om	24,9000	84,97	2 115,75
3.	Fierar beton	h-om	56,7680	84,97	4 823,58
4.	Fascinar	h-om	2 662,4000	84,97	226 224,13
5.	Izolator hidroflug	h-om	74,7000	84,97	6 347,26
6.	Sudor	h-om	3,6828	84,97	312,93
7.	Lacatus CM	h-om	69,9732	84,97	5 945,62
8.	Chiesonier	h-om.	793,6000	84,97	67 432,19
9.	Muncitor necalificat	h-om	258,0180	84,97	21 923,79
10.	Muncitor deservire CM	h-om	3,6828	84,97	312,93
Total manopera					373 888,79

Materiale:

1.	Gabioane tip matrase-tiuface FCN-M-3,0x2,0x0,3-c80-2,7	buc	372,0000	1 624,00	604 128,00
2.	Costul gabioane tip cutie FCN-K-1,0x1,0x3,0-C80-2,7	buc	30,0000	2 395,00	71 850,00
3.	Carbuni de forja (huila)	kg	5,5242	6,50	35,91
4.	Bolovani de riu 70-150 mm (pt.informatie)	m3	840,3200	430,00	361 337,60
5.	Piatra bruta...(pt.informatie)	kg	1 260 480,0000	0,00	0,00
6.	Material textil netesut Лопухт - 200	m	2 739,0000	23,50	64 366,50
7.	Otel beton...(pt.informatie)	kg	365,4440	0,00	0,00
8.	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	3,6828	24,00	88,39
9.	Sirma din otel zincata D=2,2 mm	kg	365,4440	47,00	17 175,87
10.	Sirma moale obisnuita D=1,90 mm	kg	118,5032	24,00	2 844,08
11.	Confecții metalice înglobate în beton	kg	368,2800	21,00	7 733,88
12.	Electrozi pentru sudura	kg	1,8414	54,00	99,44
13.	Scobe din otel pentru constructii	kg	440,7300	22,50	9 916,42
14.	Energie electrica	kW	2,9462	2,78	8,19
15.	Tetrapozi	buc	210,0000	0,00	0,00

16.	674328987665	Otel profil d=10mm, l=1,0m	buc	248,0000	14,20	3 521,60
17.	68495837439565	Sirma moale d=1,0mm	kg	2,4800	24,00	59,52
Total materiale de constructii						1 143 165,40

1.	021244	Macarale pe senile, la alte tipuri de lucrari (cu exceptia conductelor magistrale), 25 t	h-ut	110,5800	525,00	58 054,50
2.	021439	Macarale pe pneuri, la alte tipuri de lucrari (cu exceptia conductelor magistrale), 25 t	h-ut	33,6000	525,00	17 640,00
3.	0254100885	Remorcher cu motor de 2x200 CP	h-ut	1,7600	500,00	880,00
4.	060203	Excavatoare dizel cu o singura cupa, pe senile, la lucrari de constructii hidroenergetice, 0,65 m3	h-ut	10,2512	392,30	4 021,55
5.	060204	Excavatoare dizel cu o singura cupa, pe senile, la lucrari de constructii hidroenergetice, 1 m3	h-ut	6,7768	425,00	2 880,14
6.	060205	Excavatoare dizel cu o singura cupa, pe senile, la lucrari de constructii hidroenergetice, 1,25 m3	h-ut	5,2288	450,00	2 352,96
7.	10096001220	Statia de scafandrieri cu personal	h-ut	424,0240	475,00	201 411,40
8.	1009600191	Derocartor pneumatic	h-ut	6,7200	325,00	2 184,00
9.	210110	Slepuri autoproplisate, in acvatoriu inchis, 250 t	h-ut	79,2000	450,00	35 640,00
10.	210130	Slepuri autoproplisate, rada deschisa, 250 t	h-ut	7,9800	450,00	3 591,00
11.	210301	Statii de scufundare, pe nava mica autoproplisata, cu compresor, in acvatoriu inchis, putere 110 (150) kW (c.p.)	h-ut	43,2000	475,00	20 520,00
12.	210506	Macarale plutitoare, autoproplisate, in acvatoriu inchis, 16 t	h-ut	43,2000	550,00	23 760,00
13.	2410520006711	Automacara 6-9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	53,1600	450,00	23 922,00
14.	400004	Camioane cu obloane, pina la 15 t	h-ut	58,8000	337,50	19 845,00
15.	627021100	Salupa remorcher de 110kW (130 CP)	h-ut	1,7600	450,00	792,00
Total utilaje de constructii						417 494,54

Total	lei	2 548 674,86
TVA	20 %	509 734,97
Total deviz:		

3 058 409,83

Intocmit

Verificat

(functia, semnatura, numele, prenumele)

(functia, semnatura, numele, prenumele)



Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheile și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Pe unitate de măsură	Valoare, lei	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7	7
1	TsJ05A	Protejarea terasamentelor, cu pînza netesuta Дорнит - 200 contra ravinarilor - приспегнуть геотекстиль к дншцу рабионов	m2			33,23	3,40
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0300	84,97	2,55	
	7123020011100	Fierar betonist	h-om	0,0100	84,97	0,85	
	2875276311528	Scobe din oel pentru constructii	kg	0,1770	22,50	3,98	
	1711217329883-01	Material textil netesut Дорнит - 200	m	1,1000	23,50	25,85	
		Total	lei			5 981,63	
2	36-01-009-1	Nivelarea taluzurilor rambleurilor la lucrarile de pamint: cu excavatoare - планировка площадок	1000 m2	5,9600	392,30	2 338,11	5 380,60
	060203	Excavatoare dizel cu o singura cupa, pe senile, la lucrati de constructii hidroenergetice, 0,65 m3	h-ut	5,9600	392,30	2 338,11	0,00
	060204	Excavatoare dizel cu o singura cupa, pe senile, la lucrati de constructii hidroenergetice, 1 m3	h-ut	3,9400	425,00	1 674,50	
	060205	Excavatoare dizel cu o singura cupa, pe senile, la lucrati de constructii hidroenergetice, 1,25 m3	h-ut	3,0400	450,00	1 368,00	3 228,36
		Total	lei				
3	TrB22F2D2	Transportul materialelor cu automacaraua de 6-9 t, amplasata in pozitie fixa, greutatea de ridicare fiind de 6-12 m - выгрузка рабионов	1			41,44	14,44
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	84,97	14,44	
	2410520006711	Automacara 6-9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,0600	450,00	27,00	
		Total	lei			414,45	
4	36-01-009-1	Nivelarea taluzurilor rambleurilor la lucrarile de pamint: cu excavatoare	1000 m2			5 380,61	0,00
	060203	Excavatoare dizel cu o singura cupa, pe senile, la lucrati de constructii hidroenergetice, 0,65 m3	h-ut	5,9600	392,30	2 338,11	
	060204	Excavatoare dizel cu o singura cupa, pe senile, la lucrati de constructii hidroenergetice, 1 m3	h-ut	3,9400	425,00	1 674,50	
	060205	Excavatoare dizel cu o singura cupa, pe senile, la lucrati de constructii hidroenergetice, 1,25 m3	h-ut	3,0400	450,00	1 368,00	6 026,28
		Total	lei				712,05
5	TSE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			712,05	712,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	84,97	712,05	
		Total	lei				7 974,94
6	42-02-005-1	Pozarea gabioane, deasupra apei in acvatoriul inchis: de pe mal cu macara pe senile - установка габионов на монтражных платформах	buc			155,83	56,08
	1	Muncitor	h-om	0,6600	84,97	56,08	
	021244	Macarale pe senile, la alte tipuri de lucrari (cu exceptia conductelor magistrale), 25 t exceпtia conductelor magistrale), 25 t	h-ut	0,1900	525,00	99,75	

1	2	3	4	5	6	7
7			lei			57 968,83
						1 624,00
Pret de plata	Costul gabioane tip matrase-tiuface TCN-M-3,0x2,0x0,3-c80-2,7	buc				0,00
	Gabioane tip matrase-tiuface TCN-M-3,0x2,0x0,3-c80-2,7	buc	1.0000	1 624,00		604 128,00
		lei				21,61
8	IM03A	kg				13,60
	Legarea impreunaa capetele gabioanelor cu sirma zincata d=2,2mm (730x0,04=29,2kg)	h-om	0,1600	84,97		13,60
	Fierar beton	kg	0,3340	24,00		8,02
	Sirna moale obisnuita D=1,90 mm	kg	1,0300	0,00		0,00
	Otel beton...(pt.informatie)	lei				631,05
	Costul sirmei zincate d=2,2 mm (730m x 0,04 = 29,2kg)	kg				48,41
		kg				0,00
	Sirna din otel zincata D=2,2 mm	kg	1,0300	47,00		48,41
2734113807409-01						
9						
Pret de plata	Costul sirmei zincate d=2,2 mm (730m x 0,04 = 29,2kg)	kg				48,41
	Sirna din otel zincata D=2,2 mm	kg	1,0300	47,00		48,41
2734113807409-01						
10	H2A17A	m3				48,20
	Derocaj sub apa cu derecatorul pneumatic - подводяная разработка грунты врычнью	h-ut	0,0840	325,00		27,30
	Derocartor pneumatic	h-ut	0,0220	500,00		11,00
	Remorcher cu motor de 2x200 CP	h-ut	0,0220	450,00		9,90
	Salupa remorcher de 110kW (130 CP)	h-ut				3 856,00
		lei				190,00
11	H2A14A	m2				0,00
	Nivelarea stratului de egalizare sub apa cu scafandrieri - подводяная планировка грунты водолгазами	h-ut	0,4000	475,00		190,00
	Stata de scafandrieri cu personal	lei				186 200,00
		lei				56,08
12	42-02-005-1	buc				334,33
	Pozarea gabioanelor, deasupra apei in acvatoriu inchis: de pe mal cu macara pe senile - установка габрионов на монтажных тросах	h-om	0,6600	84,97		56,08
	Munitor	buc	1,0000	0,00		0,00
	Tetapozzi	h-ut	0,1900	525,00		99,75
	Macarale pe senile, la alte tipuri de lucrari (cu exceptia conductelor magistrale), 25 t	h-ut	0,1600	525,00		84,00
	Macarale pe pneuri, la alte tipuri de lucrari (cu exceptia conductelor magistrale), 25 t	h-ut	0,2800	337,50		94,50
	Camioane cu obloane, pina la 15 t	lei				10 029,91
		lei				2 395,00
13		buc				0,00
Pret de plata	Costul gabioanelor tip cutie TCN-K-1,0x1,0x3,0-C80-2,7	buc				2 395,00
	Costul gabioanelor tip cutie TCN-K-1,0x1,0x3,0-C80-2,7	buc	1.0000	2 395,00		2 395,00
		lei				71 850,00
		lei				21,61
14	IM03A	kg				13,60
	Legarea impreunaa capetele gabioanelor cu sirma zincata d=2,2mm (120x0,04=4,8kg)	h-om	0,1600	84,97		13,60
	Fierar beton	kg	0,3340	24,00		8,02
	Sirna moale obisnuita D=1,90 mm	kg	1,0300	0,00		0,00
	Otel beton...(pt.informatie)	lei				103,74
	Costul sirmei zincate d=2,2 mm	kg				48,41
	Sirna din otel zincata D=2,2 mm	kg	1,0300	47,00		48,41
2734113807409-01						
15						
Pret de plata	Costul sirmei zincate d=2,2 mm	kg				48,41
	Sirna din otel zincata D=2,2 mm	kg	1,0300	47,00		48,41
2734113807409-01						
16	IMB13A	m3				706,20
	Umplutura cu piatra bruta pina la 50 kg/buc.	lei				232,37
		lei				706,20

1	2	3	4	5	6	7
24	Pret de piata	Costul sirmei zincate d=2,2 mm	kg			48,41
						0,00
						172,89
						8,02
						0,00
						2710602000101
						Otel beton...(pt.informatie)
						kg
						1,0300
						0,00
						47,00
						387,28
25	IFB13A	Umplutura cu piatra bruta pina la 50 kg/buc. sau bolovani de riu la compartimentele lucrarilor in gabioane - заполненные габионов камнями М600, F100	m3			706,20
						271,90
						271,90
						434,30
						0,00
						209 742,59
26	IFB03A	Legarea impreunaa capetele gabioanelor cu sirma zincata d=2,2mm (1200x0,04=48 kg)	kg			21,61
						13,60
						84,97
						0,1600
						24,00
						8,02
						0,00
						1 037,34
27	Pret de piata	Costul sirmei zincate d=2,2 mm	kg			48,41
						0,00
						48,41
						1 0300
						47,00
						48,41
						2 323,68
28	TSJ05A	Protejarea terasamentelor, cu piza netesuta Лорнит - 200 , pe taluze, contra ravinarii	m2			33,23
						3,40
						2,55
						0,85
						84,97
						0,0100
						0,1770
						22,50
						3,98
						25,85
						1711217329883-
						Material textil netesut Лорнит - 200
						m
						1,1000
						23,50
						30 240,49
29	TFB22FD2	Incarcarea gabioane cu automacarama de 6-9 t, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor peste 1,5 t si inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m - порозка габионов на маврелств	t			41,44
						14,44
						14,44
						0,1700
						84,97
						450,00
						14,44
						9310060019900
						Muncitor necalificat
						h-om
						0,0600
						450,00
						27 353,63
30	42-02-003-4	Dephasarea mijloacelor plutoare cu piatra, de la depozitul de santier la locul de lucru, la primul km litoral deschis (rada deschisa) cu slepuri autopropulsate - выскривка маврелств за първий км	arperat			333,00
						0,00
						333,00
						2 331,00
31	42-02-003-8	Dephasarea mijloacelor plutoare cu piatra, de la depozitul de santier la locul de lucru, la fiecare km urmator litoral deschis (rada deschisa) cu slepuri autopropulsate - выскривка маврелств за последующие 2 км	100 m3			180,00
						0,00
						180,00
						1 260,00
32	42-02-004-4	Pozarea gabioane, masa pina la 15 t, in apa, Slepuri autopropulsate, rada deschisa, 250 t Total	buc			810,62

[illegible]



L.S.

(funcția, semnătură, numele, prenumele)

Investitor

Intocmit

APROBAT:

1	2	3	4	5	6	7
40	Pret de piata	Costul sirmei zincate d=2,2 mm	kg			48,41
						0,00
						48,41
2734113807409-01	Sirma din oțel zincată D=2,2 mm	kg	1.0300	47,00		48,41
						3 446,79
44	Pret de piata	Costul sirmei zincate d=2,2 mm	kg			48,41
						0,00
						48,41
						1 538,72
						0,00
						8,02
7123020011140	Fierar beton	h-om	0.1600	84,97	13,60	
2746133803148	Sirma moale obisnuita D=1,90 mm	kg	0.3340	24,00		
2710602000101	Oțel beton..(pt.informatie)	kg	1.0300	0,00		
						0,00
						13,60
43	IM03A	Legarea impreunaa capetele gabioanelor cu sirma zincata d=2,2mm (1780x0,04=71,2kg)	kg			21,61
						13,60
						310 729,76
						0,00
1421302200449	Piatra bruta..(pt.informatie)	kg	1 515,0000	0,00		
1421302200448	Bolovani de riu 70-150 mm (pt.informatie)	m3	1.0100	430,00		434,30
7129100011000	Fasinar	h-om	3.2000	84,97	271,90	
						271,90
						706,20
42	IMB13A	Umplutura cu piatra bruta pina la 50 kg/buc. sau bolovani de riu la compartimentele lucratilor in gabioane - заполненные габионов камнями М600, F100	m3			271,90
						706,20
						14 537,28
						0,10
1010126200341	Carbuni de forja (hulla)	kg	0.0150	6,50		
4011106202741	Energie electrica	kW	0.0080	2,78		0,02
2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0.0050	54,00		0,27
2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1.0000	21,00		21,00
2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0.0100	24,00		0,24
7212030022700	Sudor	h-om	0.0100	84,97		0,85
9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	84,97		0,85
7214240021810	Lacatus CM	h-om	0.1900	84,97	16,14	
						16,14
41	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla strata, oțel beton, țevi pentru susțineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - закрепленные габионов на откосах анкерами d=10mm, l=1,0m (594x0,62=368,28kg)	kg			39,47
						17,84
						4 841,00
						48,41
2734113807409-01	Sirma din oțel zincată D=2,2 mm	kg	1.0300	47,00		48,41
						0,00
						48,41
						2 161,12
						7