

Termoelectrica S.A Lucrari de reparatie a acoperisurilor

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reparatie capitala a acoperisului la PTC 2311 str.Vasilii Docuceaev 13/3

Valoarea de deviz 35 755,01 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul.Lucrari de desfacere				
1	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	13,000	8,90 8,40	115,70 109,20
Total Capitolul.Lucrari de desfacere						115,70
Inclusiv salariu						109,20
		2. Capitolul.Lucrari de executare				
2	RpCE01B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate	m2	95,000	35,14 4,20	3 338,67 399,00
3	RpCI04A	Strat de bitum cald, aplicat peste invelitori de carton asfaltat (bitumat) sau impislituri bitumate, inclusiv presarea cu nisip	m2	3,000	72,19 13,20	216,58 39,60
4	CE13A2	Invelitori bipoli TKII/TIIMI sau echivalent la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2	85,000	186,82 47,60	15 879,83 4 046,00
5	CE13D2	Invelitori bipoli TKII/TIIMI sau echivalent la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu	m2	10,000	197,19 51,10	1 971,90 511,00

1	2	3	4	5	6	7
6	CE23B	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm	m	13,000	112,67 57,00	1 464,76 741,00
Total Capitolul.Lucrari de executare						22 871,74
Inclusiv salariu						5 736,60
Cheltuieli directe			lei		22 987,44	
CNAS			24,00 %		1 402,99	
Transport			7,00 %		1 163,46	
Total			100,00 +		25 553,89	
Cheltuieli de regie			10,00 %		2 555,39	
Total			100,00 +		28 109,28	
Beneficiu			6,00 %		1 686,56	
Total			100,00 +		29 795,84	
TVA			20,00 %		5 959,17	

Total deviz: 35 755,01
Inclusiv salariu 5 845,80

Intocmit _____ ()
 (funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
 (funcția, semnătura)